

COMMITTENTE:



ALTA SORVEGLIANZA:



GENERAL CONTRACTOR:



INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA AV/AC VERONA - PADOVA

SUB TRATTA VERONA – VICENZA

1° SUB LOTTO VERONA – MONTEBELLO VICENTINO

SOTTOVIA

SL06 SOTTOVIA AL km 26+531

SL06A – RAMPA SUD - MOVIMENTI TERRA

GENERAL CONTRACTOR		ITALFERR S.p.A.	SCALA: -
ATI bonifica Progettista integratore Franco Persio Bocchetto Dottore in Ingegneria Civile iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma al n° 8664 – Sez. A settore Civile ed Ambientale	Consorzio IRICAV DUE Il Direttore		

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I	N	0	D	0	0	D	I	2	R	H	S	L	0	6	C	0	0	0	1	A
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ATI bonifica	VISTO ATI BONIFICA	
	Firma	Data
	Ing. F.P. Bocchetto	Maggio 2015

Programmazione

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato
A	EMISSIONE	A.Rezzi	Maggio 2015	L.Lacopo	Maggio 2015	P. Polidori	Maggio 2015	Ing Alberto Checchi iscritto all'Ordine degli Provincia di Roma al n° 12414 - Sez. A settore Civile e Maggio 2015

File: IN0D00DI2RHSL06C0001A_00A.DOCX	CUP: J41E91000000009	n. Elab.:
	CIG: 3320049F17	

		CALCOLO DELLE AREE	Foglio n. 1				
RILEVATO							
N. SEZIONE PROG.	FIG.	ELEMENTI DI CALCOLO	AREA ELEMENTARE mq	AREA FIGURA mq	NOTE		
1 0.00	A1	$(-5.07--6.47) \times (29.66+28.70) / 2$	40.85				
		$(-4.25--5.07) \times (29.57+29.66) / 2$	24.28				
		$(-3.25--4.25) \times (29.59+29.57) / 2$	29.58				
		$(-0.00--3.25) \times (29.67+29.59) / 2$	96.30				
		$(-0.71--0.00) \times (29.65+29.67) / 2$	-21.06				
		$(-1.51--0.71) \times (29.58+29.65) / 2$	-23.69				
		$(-1.84--1.51) \times (29.55+29.58) / 2$	-9.76				
		$(-2.29--1.84) \times (29.04+29.55) / 2$	-13.18				
		$(-2.50--2.29) \times (28.80+29.04) / 2$	-6.07				
		$(-3.51--2.50) \times (27.66+28.80) / 2$	-28.51				
		$(-3.83--3.51) \times (27.67+27.66) / 2$	-8.85				
		$(-4.31--3.83) \times (27.67+27.67) / 2$	-13.28				
		$(-4.97--4.31) \times (28.13+27.67) / 2$	-18.41				
		$(-5.74--4.97) \times (28.68+28.13) / 2$	-21.87				
		$(-6.47--5.74) \times (28.70+28.68) / 2$	-20.94				
		2 20.00	A1	$(-4.84--5.88) \times (29.46+28.86) / 2$	30.33	5.39	
$(-4.25--4.84) \times (29.40+29.46) / 2$	17.36						
$(-3.25--4.25) \times (29.43+29.40) / 2$	29.41						
$(-1.72--3.25) \times (29.47+29.43) / 2$	45.06						
$(-2.32--1.72) \times (28.81+29.47) / 2$	-17.48						
$(-3.30--2.32) \times (27.75+28.81) / 2$	-27.71						
$(-3.54--3.30) \times (27.75+27.75) / 2$	-6.66						
$(-4.14--3.54) \times (27.76+27.75) / 2$	-16.65						
$(-5.18--4.14) \times (28.53+27.76) / 2$	-29.27						
$(-5.61--5.18) \times (28.86+28.53) / 2$	-12.34						
$(-5.88--5.61) \times (28.86+28.86) / 2$	-7.79			4.26			
Il Direttore dei Lavori				L'Impresa			

		CALCOLO DELLE AREE		Foglio n. 2					
STERRO									
N. SEZIONE PROG.	FIG.	ELEMENTI DI CALCOLO	AREA ELEMENTARE mq	AREA FIGURA mq	NOTE				
2 20.00	B1	$(-1.69--2.14) \times (29.50+29.01) / 2$	13.16	4.39					
		$(-1.40--1.69) \times (29.53+29.50) / 2$	8.56						
		$(-0.64--1.40) \times (29.65+29.53) / 2$	22.49						
		$(-0.45--0.64) \times (29.64+29.65) / 2$	5.63						
		$(0.19--0.45) \times (29.68+29.64) / 2$	18.98						
		$(1.72--0.19) \times (29.73+29.68) / 2$	45.45						
		$(4.25--1.72) \times (29.81+29.73) / 2$	75.32						
		$(4.98--4.25) \times (29.59+29.81) / 2$	21.68						
		$(4.71--4.98) \times (29.40+29.59) / 2$	-7.96						
		$(4.25--4.71) \times (29.40+29.40) / 2$	-13.52						
		$(0.00--4.25) \times (29.06+28.95) / 2$	-123.27						
		$(-2.14--0.00) \times (29.01+29.06) / 2$	-62.13						
		3 40.00	B1			$(-5.48--9.06) \times (29.01+29.04) / 2$	103.91	41.11	
						$(-5.11--5.48) \times (28.69+29.01) / 2$	10.67		
						$(-4.54--5.11) \times (28.24+28.69) / 2$	16.23		
$(-4.03--4.54) \times (27.84+28.24) / 2$	14.30								
$(-3.81--4.03) \times (27.84+27.84) / 2$	6.12								
$(-3.72--3.81) \times (27.84+27.84) / 2$	2.51								
$(-3.13--3.72) \times (27.84+27.84) / 2$	16.43								
$(-3.07--3.13) \times (27.91+27.84) / 2$	1.67								
$(-2.73--3.07) \times (28.29+27.91) / 2$	9.55								
$(-2.27--2.73) \times (28.81+28.29) / 2$	13.13								
$(-2.04--2.27) \times (29.07+28.81) / 2$	6.66								
$(-1.91--2.04) \times (29.21+29.07) / 2$	3.79								
$(-1.70--1.91) \times (29.45+29.21) / 2$	6.16								
$(-1.65--1.70) \times (29.46+29.45) / 2$	1.47								
$(-1.03--1.65) \times (29.50+29.46) / 2$	18.28								
$(-0.50--1.03) \times (29.54+29.50) / 2$	15.65								
$(2.18--0.50) \times (29.68+29.54) / 2$	79.35								
$(4.45--2.18) \times (29.82+29.68) / 2$	67.53								
$(5.16--4.45) \times (29.54+29.82) / 2$	21.07								
$(5.79--5.16) \times (29.29+29.54) / 2$	18.53								
$(7.18--5.79) \times (29.19+29.29) / 2$	40.64								
$(7.79--7.18) \times (29.14+29.19) / 2$	17.79								
$(9.17--7.79) \times (28.97+29.14) / 2$	40.10								
$(6.78--9.17) \times (26.58+28.97) / 2$	-66.38								
$(0.00--6.78) \times (26.58+26.58) / 2$	-180.21								
$(-6.60--0.00) \times (26.58+26.58) / 2$	-175.43								
$(-9.06--6.60) \times (29.04+26.58) / 2$	-68.41								
4 60.00	B1	$(-5.33--9.90) \times (29.06+29.03) / 2$	132.74	57.58					
		$(-4.56--5.33) \times (28.34+29.06) / 2$	22.10						
		$(-3.98--4.56) \times (27.82+28.34) / 2$	16.29						
		$(-3.15--3.98) \times (27.82+27.82) / 2$	23.09						
		$(-3.08--3.15) \times (27.82+27.82) / 2$	1.95						
		$(-2.58--3.08) \times (28.40+27.82) / 2$	14.06						
		$(-1.72--2.58) \times (29.39+28.40) / 2$	24.85						
		$(-0.88--1.72) \times (29.49+29.39) / 2$	24.73						
		$(-0.45--0.88) \times (29.52+29.49) / 2$	12.69						
		$(0.72--0.45) \times (29.47+29.52) / 2$	34.51						
		$(1.79--0.72) \times (29.66+29.47) / 2$	31.63						
		$(2.21--1.79) \times (29.68+29.66) / 2$	12.46						
		$(4.51--2.21) \times (29.82+29.68) / 2$	68.42						
		$(4.56--4.51) \times (29.80+29.82) / 2$	1.49						
		$(4.67--4.56) \times (29.75+29.80) / 2$	3.28						
		$(5.76--4.67) \times (29.32+29.75) / 2$	32.19						
		$(5.90--5.76) \times (29.26+29.32) / 2$	4.10						
		$(7.91--5.90) \times (29.19+29.26) / 2$	58.74						
		$(8.36--7.91) \times (29.17+29.19) / 2$	13.13						
		$(9.29--8.36) \times (29.11+29.17) / 2$	27.10						
		$(10.17--9.29) \times (29.12+29.11) / 2$	25.62						
		$(6.78--10.17) \times (25.73+29.12) / 2$	-92.97						
		$(0.00--6.78) \times (25.73+25.73) / 2$	-174.45						
		$(-6.60--0.00) \times (25.73+25.73) / 2$	-169.82						
		$(-9.90--6.60) \times (29.03+25.73) / 2$	-90.35						
5 80.00	B1	$(-8.64--9.77) \times (28.92+28.92) / 2$	32.68	56.78					
		$(-5.28--8.64) \times (28.81+28.92) / 2$	96.99						
		$(-4.10--5.28) \times (27.87+28.81) / 2$	33.44						
		$(-4.01--4.10) \times (27.78+27.87) / 2$	2.50						
		$(-3.76--4.01) \times (27.78+27.78) / 2$	6.95						
		$(-3.11--3.76) \times (27.78+27.78) / 2$	18.06						
		$(-2.74--3.11) \times (28.20+27.78) / 2$	10.36						
		$(-1.77--2.74) \times (29.31+28.20) / 2$	27.89						
		$(-1.32--1.77) \times (29.37+29.31) / 2$	13.20						
		$(-0.39--1.32) \times (29.52+29.37) / 2$	27.38						
		$(0.37--0.39) \times (29.57+29.52) / 2$	22.45						
		$(1.49--0.37) \times (29.63+29.57) / 2$	33.15						
		$(4.62--1.49) \times (29.79+29.63) / 2$	92.99						
		$(5.32--4.62) \times (29.61+29.79) / 2$	20.79						
		$(6.02--5.32) \times (29.34+29.61) / 2$	20.63						
		$(6.90--6.02) \times (29.32+29.34) / 2$	25.81						
		$(7.77--6.90) \times (29.29+29.32) / 2$	25.50						
		$(9.51--7.77) \times (29.24+29.29) / 2$	50.92						
		$(10.28--9.51) \times (29.24+29.24) / 2$	22.51						
		$(6.78--10.28) \times (25.75+29.24) / 2$	-96.23						
		$(0.00--6.78) \times (25.75+25.75) / 2$	-174.59						
		$(-6.60--0.00) \times (25.75+25.75) / 2$	-169.95						
		$(-9.77--6.60) \times (28.92+25.75) / 2$	-86.65						
		Il Direttore dei Lavori				L'Impresa			

		CALCOLO DELLE AREE	Foglio n. 3		
RIEMPIMENTO BASE STRADA					
N. SEZIONE PROG.	FIG.	ELEMENTI DI CALCOLO	AREA ELEMENTARE mq	AREA FIGURA mq	NOTE
3 40.00	D1	$(-2.75-0.00) \times (28.27+28.34) / 2$ $(-3.07--2.75) \times (27.91+28.27) / 2$ $(-3.13--3.07) \times (27.84+27.91) / 2$ $(-3.72--3.13) \times (27.84+27.84) / 2$ $(-3.81--3.72) \times (27.84+27.84) / 2$ $(-4.03--3.81) \times (27.84+27.84) / 2$ $(-4.25--4.03) \times (28.01+27.84) / 2$ $(0.00--4.25) \times (27.50+27.50) / 2$	-77.84 -8.99 -1.67 -16.43 -2.51 -6.12 -6.14 116.88	2.82	
3 40.00	D2	$(-4.25--2.75) \times (28.23+28.27) / 2$ $(-4.03--4.25) \times (27.84+28.01) / 2$ $(-3.81--4.03) \times (27.84+27.84) / 2$ $(-3.72--3.81) \times (27.84+27.84) / 2$ $(-3.13--3.72) \times (27.84+27.84) / 2$ $(-3.07--3.13) \times (27.91+27.84) / 2$ $(-2.75--3.07) \times (28.27+27.91) / 2$	-42.38 6.14 6.12 2.51 16.43 1.67 8.99	0.52	
3 40.00	D3	$(0.00-4.25) \times (28.34+28.23) / 2$ $(4.25-0.00) \times (27.50+27.50) / 2$	-120.21 116.88		3.33
4 60.00	D1	$(-4.25-0.00) \times (27.42+27.53) / 2$ $(0.00--4.25) \times (26.64+26.64) / 2$	-116.77 113.22		3.55
4 60.00	D2	$(0.00-4.25) \times (27.53+27.42) / 2$ $(4.25-0.00) \times (26.64+26.64) / 2$	-116.77 113.22		3.55
5 80.00	D1	$(-4.25-0.00) \times (26.96+27.07) / 2$ $(0.00--4.25) \times (26.65+26.65) / 2$	-114.81 113.26		1.55
5 80.00	D2	$(0.00-4.25) \times (27.07+26.96) / 2$ $(4.25-0.00) \times (26.65+26.65) / 2$	-114.81 113.26		1.55
Il Direttore dei Lavori		L'Impresa			

		CALCOLO DELLE AREE	Foglio n. 4						
RINTERRO OPERE Sal.2									
N. SEZIONE PROG.	FIG.	ELEMENTI DI CALCOLO	AREA ELEMENTARE mq	AREA FIGURA mq	NOTE				
3 40.00	I1	$(-5.11--4.75) \times (28.69+28.40) / 2$	-10.28	6.78					
		$(-5.48--5.11) \times (29.01+28.69) / 2$	-10.67						
		$(-9.06--5.48) \times (29.04+29.01) / 2$	-103.91						
		$(-6.60--9.06) \times (26.58+29.04) / 2$	68.41						
		$(-5.45--6.60) \times (26.58+26.58) / 2$	30.57						
		$(-5.25--5.45) \times (26.78+26.78) / 2$	5.36						
		$(-5.05--5.25) \times (27.48+27.48) / 2$	5.50						
		$(-4.75--5.05) \times (27.48+27.48) / 2$	8.24						
		3 40.00	I2			$(7.79-9.17) \times (29.14+28.97) / 2$	-40.10	8.36	
						$(7.18-7.79) \times (29.19+29.14) / 2$	-17.79		
$(5.79-7.18) \times (29.29+29.19) / 2$	-40.64								
$(5.16-5.79) \times (29.54+29.29) / 2$	-18.53								
$(4.75-5.16) \times (29.70+29.54) / 2$	-12.14								
$(5.05-4.75) \times (27.50+27.50) / 2$	8.25								
$(5.25-5.05) \times (27.50+27.50) / 2$	5.50								
$(5.45-5.25) \times (26.80+26.80) / 2$	5.36								
$(6.78-5.45) \times (26.58+26.58) / 2$	35.35								
$(9.17-6.78) \times (28.97+26.58) / 2$	66.38								
4 60.00	I1	$(-5.33--4.75) \times (29.06+28.51) / 2$	-16.70	10.99					
		$(-9.90--5.33) \times (29.03+29.06) / 2$	-132.74						
		$(-6.60--9.90) \times (25.73+29.03) / 2$	90.35						
		$(-5.45--6.60) \times (25.73+25.73) / 2$	29.59						
		$(-5.25--5.45) \times (25.93+25.93) / 2$	5.19						
		$(-5.05--5.25) \times (26.63+26.63) / 2$	5.33						
		$(-4.75--5.05) \times (26.63+26.63) / 2$	7.99						
		4 60.00	I2			$(9.29-10.17) \times (29.11+29.12) / 2$	-25.62	12.81	
						$(8.36-9.29) \times (29.17+29.11) / 2$	-27.10		
						$(7.91-8.36) \times (29.19+29.17) / 2$	-13.13		
$(5.90-7.91) \times (29.26+29.19) / 2$	-58.74								
$(5.76-5.90) \times (29.32+29.26) / 2$	-4.10								
$(4.75-5.76) \times (29.72+29.32) / 2$	-29.82								
$(5.05-4.75) \times (26.64+26.64) / 2$	7.99								
$(5.25-5.05) \times (26.64+26.64) / 2$	5.33								
$(5.45-5.25) \times (25.94+25.94) / 2$	5.19								
$(6.78-5.45) \times (25.73+25.73) / 2$	34.22								
$(10.17-6.78) \times (29.12+25.73) / 2$	92.97								
5 80.00	I1	$(-5.28--4.75) \times (28.81+28.38) / 2$	-15.16	10.06					
		$(-8.64--5.28) \times (28.92+28.81) / 2$	-96.99						
		$(-9.77--8.64) \times (28.92+28.92) / 2$	-32.68						
		$(-6.60--9.77) \times (25.75+28.92) / 2$	86.65						
		$(-5.45--6.60) \times (25.75+25.75) / 2$	29.61						
		$(-5.25--5.45) \times (25.95+25.95) / 2$	5.19						
		$(-5.05--5.25) \times (26.65+26.65) / 2$	5.33						
		$(-4.75--5.05) \times (26.65+26.65) / 2$	7.99						
		5 80.00	I2			$(9.51-10.28) \times (29.24+29.24) / 2$	-22.51	13.30	
						$(7.77-9.51) \times (29.29+29.24) / 2$	-50.92		
$(6.90-7.77) \times (29.32+29.29) / 2$	-25.50								
$(6.02-6.90) \times (29.34+29.32) / 2$	-25.81								
$(5.32-6.02) \times (29.61+29.34) / 2$	-20.63								
$(4.75-5.32) \times (29.76+29.61) / 2$	-16.92								
$(5.05-4.75) \times (26.65+26.65) / 2$	7.99								
$(5.25-5.05) \times (26.65+26.65) / 2$	5.33								
$(5.45-5.25) \times (25.95+25.95) / 2$	5.19								
$(6.78-5.45) \times (25.75+25.75) / 2$	34.25								
$(10.28-6.78) \times (29.24+25.75) / 2$	96.23								

Il Direttore dei Lavori

L'Impresa

		CALCOLO DELLE LUNGHEZZE			Foglio n. 5
USURA					
N. SEZIONE PROG.	FIG.	ELEMENTI DI CALCOLO	LUNGHEZZA ELEMENTARE ml	LUNGHEZZA FIGURA ml	NOTE
1 0.00	a1	(-3.25--4.25) (0.00--3.25) (3.25-0.00) (4.25-3.25)	1.00 3.25 3.25 1.00	8.50	
2 20.00	a1	(-3.25--4.25) (0.00--3.25) (3.25-0.00) (4.25-3.25)	1.00 3.25 3.25 1.00	8.50	
3 40.00	a1	(-3.25--4.25) (0.00--3.25) (3.25-0.00) (4.25-3.25)	1.00 3.25 3.25 1.00	8.50	
4 60.00	a1	(-3.25--4.25) (0.00--3.25) (3.25-0.00) (4.25-3.25)	1.00 3.25 3.25 1.00	8.50	
5 80.00	a1	(-3.25--4.25) (0.00--3.25) (3.25-0.00) (4.25-3.25)	1.00 3.25 3.25 1.00	8.50	
Il Direttore dei Lavori		L'Impresa			

		CALCOLO DELLE LUNGHEZZE			Foglio n. 6
BINDER					
N. SEZIONE PROG.	FIG.	ELEMENTI DI CALCOLO	LUNGHEZZA ELEMENTARE ml	LUNGHEZZA FIGURA ml	NOTE
1 0.00	b1	(0.00--4.25) (4.25-0.00)	4.25 4.25	8.50	
2 20.00	b1	(0.00--4.25) (4.25-0.00)	4.25 4.25	8.50	
3 40.00	b1	(0.00--4.25) (4.25-0.00)	4.25 4.25	8.50	
4 60.00	b1	(0.00--4.25) (4.25-0.00)	4.25 4.25	8.50	
5 80.00	b1	(0.00--4.25) (4.25-0.00)	4.25 4.25	8.50	
Il Direttore dei Lavori		L'Impresa			

		CALCOLO DELLE LUNGHEZZE		Foglio n. 7	
BASE					
N. SEZIONE PROG.	FIG.	ELEMENTI DI CALCOLO	LUNGHEZZA ELEMENTARE ml	LUNGHEZZA FIGURA ml	NOTE
1 0.00	c1	(0.00--4.25) (4.25-0.00)	4.25 4.25	8.50	
2 20.00	c1	(0.00--4.25) (4.25-0.00)	4.25 4.25	8.50	
3 40.00	c1	(0.00--4.25) (4.25-0.00)	4.25 4.25	8.50	
4 60.00	c1	(0.00--4.25) (4.25-0.00)	4.25 4.25	8.50	
5 80.00	c1	(0.00--4.25) (4.25-0.00)	4.25 4.25	8.50	
Il Direttore dei Lavori		L'Impresa			

		CALCOLO DELLE LUNGHEZZE			Foglio n. 8
VEGETALE					
N. SEZIONE PROG.	FIG.	ELEMENTI DI CALCOLO	LUNGHEZZA ELEMENTARE ml	LUNGHEZZA FIGURA ml	NOTE
1 0.00	e1	(0.00--4.25) (4.25-0.00)	4.25 4.25		
2 20.00	e1	(0.00--4.25) (4.25-0.00)	4.25 4.25	8.50	
3 40.00	e1	(0.00--4.25) (4.25-0.00)	4.25 4.25	8.50	
4 60.00	e1	(0.00--4.25) (4.25-0.00)	4.25 4.25	8.50	
5 80.00	e1	(0.00--4.25) (4.25-0.00)	4.25 4.25	8.50	

Il Direttore dei Lavori

L'Impresa

		COMPUTO DEI VOLUMI					Foglio n. 9	
RILEVATO								
DALLA SEZ. DA PROG.	ALLA SEZ. A PROG.	SEZIONE	FIGURA	AREA	DISTANZA SEZIONI m	DISTANZA DI CALCOLO m	VOLUME PARZIALE mc	VOLUME TOTALE mc
1	2	1	A1	5.39	20.00	10.00	53.90	
0.00	20.00	2	A1	4.26	20.00	10.00	42.60	96.50
2	3	2	A1	4.26	20.00	10.00	42.60	42.60
Il Direttore dei Lavori		L'Impresa			TOTALE ARTICOLO		139.10	

		COMPUTO DEI VOLUMI					Foglio n. 10	
STERRO								
DALLA SEZ. DA PROG.	ALLA SEZ. A PROG.	SEZIONE	FIGURA	AREA	DISTANZA SEZIONI m	DISTANZA DI CALCOLO m	VOLUME PARZIALE mc	VOLUME TOTALE mc
1	2	2	B1	4.39	20.00	10.00	43.90	
2	3	2	B1	4.39	20.00	10.00	43.90	43.90
20.00	40.00	3	B1	41.11	20.00	10.00	411.10	
3	4	3	B1	41.11	20.00	10.00	411.10	455.00
40.00	60.00	4	B1	57.58	20.00	10.00	575.80	
4	5	4	B1	57.58	20.00	10.00	575.80	986.90
60.00	80.00	5	B1	56.78	20.00	10.00	567.80	
								1143.60
Il Direttore dei Lavori		L'Impresa			TOTALE ARTICOLO		2629.40	

		COMPUTO DEI VOLUMI			Foglio n. 11			
RIEMPIMENTO BASE STRADA								
DALLA SEZ. DA PROG.	ALLA SEZ. A PROG.	SEZIONE	FIGURA	AREA	DISTANZA SEZIONI m	DISTANZA DI CALCOLO m	VOLUME PARZIALE mc	VOLUME TOTALE mc
2	3	3	D1	2.82	20.00	10.00	28.20	
20.00	40.00	3	D2	0.52	20.00	10.00	5.20	
		3	D3	3.33	20.00	10.00	33.30	66.70
3	4	3	D1	2.82	20.00	10.00	28.20	
40.00	60.00	3	D2	0.52	20.00	10.00	5.20	
		3	D3	3.33	20.00	10.00	33.30	
		4	D1	3.55	20.00	10.00	35.50	
		4	D2	3.55	20.00	10.00	35.50	137.70
4	5	4	D1	3.55	20.00	10.00	35.50	
60.00	80.00	4	D2	3.55	20.00	10.00	35.50	
		5	D1	1.55	20.00	10.00	15.50	
		5	D2	1.55	20.00	10.00	15.50	102.00
Il Direttore dei Lavori		L'Impresa			TOTALE ARTICOLO			306.40

		COMPUTO DEI VOLUMI					Foglio n. 12	
RINTERRO OPERE Sal.2								
DALLA SEZ. DA PROG.	ALLA SEZ. A PROG.	SEZIONE	FIGURA	AREA	DISTANZA SEZIONI m	DISTANZA DI CALCOLO m	VOLUME PARZIALE mc	VOLUME TOTALE mc
2	3	3	I1	6.78	20.00	10.00	67.80	
20.00	40.00	3	I2	8.36	20.00	10.00	83.60	151.40
3	4	3	I1	6.78	20.00	10.00	67.80	
40.00	60.00	3	I2	8.36	20.00	10.00	83.60	
		4	I1	10.99	20.00	10.00	109.90	
		4	I2	12.81	20.00	10.00	128.10	389.40
4	5	4	I1	10.99	20.00	10.00	109.90	
60.00	80.00	4	I2	12.81	20.00	10.00	128.10	
		5	I1	10.06	20.00	10.00	100.60	
		5	I2	13.30	20.00	10.00	133.00	471.60
Il Direttore dei Lavori		L'Impresa			TOTALE ARTICOLO		1012.40	

		COMPUTO DI SUPERFICI			Foglio n. 13			
USURA								
DALLA SEZ. DA PROG.	ALLA SEZ. A PROG.	SEZIONE	FIGURA	LUNGHEZZA	DISTANZA SEZIONI ml	DISTANZA DI CALCOLO ml	AREA PARZIALE mq	AREA TOTALE mq
1	2	1	a1	8.50	20.00	10.00	85.00	
0.00	20.00	2	a1	8.50	20.00	10.00	85.00	
2	3	2	a1	8.50	20.00	10.00	85.00	170.00
20.00	40.00	3	a1	8.50	20.00	10.00	85.00	
3	4	3	a1	8.50	20.00	10.00	85.00	170.00
40.00	60.00	4	a1	8.50	20.00	10.00	85.00	
4	5	4	a1	8.50	20.00	10.00	85.00	170.00
60.00	80.00	5	a1	8.50	20.00	10.00	85.00	170.00
Il Direttore dei Lavori		L'Impresa			TOTALE ARTICOLO			680.00

		COMPUTO DI SUPERFICI			Foglio n. 14			
BINDER								
DALLA SEZ. DA PROG.	ALLA SEZ. A PROG.	SEZIONE	FIGURA	LUNGHEZZA	DISTANZA SEZIONI ml	DISTANZA DI CALCOLO ml	AREA PARZIALE mq	AREA TOTALE mq
1	2	1	b1	8.50	20.00	10.00	85.00	
0.00	20.00	2	b1	8.50	20.00	10.00	85.00	170.00
2	3	2	b1	8.50	20.00	10.00	85.00	170.00
20.00	40.00	3	b1	8.50	20.00	10.00	85.00	170.00
3	4	3	b1	8.50	20.00	10.00	85.00	170.00
40.00	60.00	4	b1	8.50	20.00	10.00	85.00	170.00
4	5	4	b1	8.50	20.00	10.00	85.00	170.00
60.00	80.00	5	b1	8.50	20.00	10.00	85.00	170.00
Il Direttore dei Lavori		L'Impresa			TOTALE ARTICOLO			680.00

		COMPUTO DI SUPERFICI				Foglio n. 15		
BASE								
DALLA SEZ. DA PROG.	ALLA SEZ. A PROG.	SEZIONE	FIGURA	LUNGHEZZA	DISTANZA SEZIONI ml	DISTANZA DI CALCOLO ml	AREA PARZIALE mq	AREA TOTALE mq
1	2	1	c1	8.50	20.00	10.00	85.00	
0.00	20.00	2	c1	8.50	20.00	10.00	85.00	
2	3	2	c1	8.50	20.00	10.00	85.00	170.00
20.00	40.00	3	c1	8.50	20.00	10.00	85.00	
3	4	3	c1	8.50	20.00	10.00	85.00	170.00
40.00	60.00	4	c1	8.50	20.00	10.00	85.00	
4	5	4	c1	8.50	20.00	10.00	85.00	170.00
60.00	80.00	5	c1	8.50	20.00	10.00	85.00	170.00
Il Direttore dei Lavori		L'Impresa			TOTALE ARTICOLO		680.00	

		COMPUTO DI SUPERFICI			Foglio n. 16			
VEGETALE								
DALLA SEZ. DA PROG.	ALLA SEZ. A PROG.	SEZIONE	FIGURA	LUNGHEZZA	DISTANZA SEZIONI ml	DISTANZA DI CALCOLO ml	AREA PARZIALE mq	AREA TOTALE mq
1	2	1	e1	8.50	20.00	10.00	85.00	
0.00	20.00	2	e1	8.50	20.00	10.00	85.00	
2	3	2	e1	8.50	20.00	10.00	85.00	170.00
20.00	40.00	3	e1	8.50	20.00	10.00	85.00	
3	4	3	e1	8.50	20.00	10.00	85.00	170.00
40.00	60.00	4	e1	8.50	20.00	10.00	85.00	
4	5	4	e1	8.50	20.00	10.00	85.00	170.00
60.00	80.00	5	e1	8.50	20.00	10.00	85.00	170.00
Il Direttore dei Lavori		L'Impresa			TOTALE ARTICOLO			680.00

COMPUTO DEI VOLUMI		Foglio n. 17	
Volume dalla sezione 1 alla sezione 5			
ARTICOLO			VOLUME
A	RILEVATO	mc	139.10
B	STERRO	mc	2629.40
D	RIEMPIMENTO BASE STRADA	mc	306.40
I	RINTERRO OPERE Sal.2	mc	1012.40
a	USURA	mq	680.00
b	BINDER	mq	680.00
c	BASE	mq	680.00
e	VEGETALE	mq	680.00