



DESCRIZIONE		CODICE
RELAZIONE TECNICA DESCRITTA		IN000002PFA040001A
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE		IN000002CFAD40001A
PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO		IN000002PFA040001A
PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO		IN000002PFA040002A
PIAZZALE - PLANIMETRIA RETE SMALTIMENTI IDRAULICI E OPERE CIVILI IMPIANTI		IN000002PFA040003A
PIAZZALE - SEZIONI TRASVERSALI - L. 1		IN000002PFA040001A
PIAZZALE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI - SEZIONI TIPO		IN000002PFA040001A
FABBRICATO - ARCHITETTONICO - PIANTE		IN000002PFA040001A
FABBRICATO - ARCHITETTONICO - PROSPETTI		IN000002PFA040002A
FABBRICATO - ARCHITETTONICO - SEZIONI		IN000002PFA040003A
FABBRICATO - ARCHITETTONICO - PARTICOLARI		IN000002PFA040002A
FABBRICATO - STRUTTURALI - CARPENTERIE - PIANTE FONDAZIONI		IN000002PFA040004A
FABBRICATO - STRUTTURALI - CARPENTERIE - PIANTE COPERTURA		IN000002PFA040005A
FABBRICATO - STRUTTURALI - CARPENTERIE - SEZIONI - L. 1		IN000002PFA040006A
FABBRICATO - STRUTTURALI - CARPENTERIE - SEZIONI - L. 2		IN000002PFA040007A
FABBRICATO - CABINA ENEL - PIANTE, SEZIONI, PROSPETTI, PARTICOLARI		IN000002PFA040007A

NOTE GENERALI

- LE QUOTE SONO ESPRESSE IN METRI
- LE QUOTE DI LIVELLO SONO ESPRESSE IN METRI E SONO RIFERITE ALLA QUOTA 0.00 DEL PIAZZALE ESTERNO.

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

ALTA SORVEGLIANZA: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

GENERAL CONTRACTOR: **Cescezio Irico'V' Due**

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA AV/AC VERONA - PADOVA
SUB TRATTA VERONA - VICENZA
1° SUB LOTTO VERONA - MONTEBELLO VICENTINO

FABBRICATI
 FA04 - FABBRICATO SG AL Km 6+900
 FA04A PIAZZALE - PLANIMETRIA RETE SMALTIMENTI IDRAULICI E OPERE CIVILI IMPIANTI

GENERAL CONTRACTOR: **ATI bonifica** CONSORZIO IRICAV DUE S.p.A.

SCALA: 1:200

COMMESSA: IN0002 00 D 12 P9

OPERAZIONE: FA04A0

PROGR.: 003

REV.: B

ATI bonifica

VISTO ATI BONIFICA

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato
A	EMISSIONE	Tranquilli	Mag 2015	Battocchetti	Mag 2015	Testa	Mag 2015	Ing. F. P. Bocchetto
B	REVISIONE ISTRUTTORIA ITALFERR	Tranquilli	Set 2015	Battocchetti	Set 2015	Testa	Set 2015	

File: IN000002PFA040003_00A.DWG CUP: J41E91000000009 n. Elab.: 3320049F17

LEGENDA OPERE CIVILI IMPIANTI		LEGENDA SMALTIMENTI IDRAULICI	
■	n.3 POZZETTO - cm 180 x 120 x h - min. (sp. cm 20) con chiusura cambiabile in ghisa - CHIUSO	■	n.6 POZZETTO - cm 50 x 50 x h 1.10 min. (sp. cm 15) con chiusura cambiabile in ghisa - CHIUSO
■	n.13 POZZETTO - cm 150 x 120 x h - min. (sp. cm 20) con chiusura cambiabile in ghisa - CHIUSO	■	n.9 POZZETTO - cm 50 x 50 x h 1.10 min. (sp. cm 15) con chiusura cambiabile in ghisa - ASSOLTO
■	n.8 POZZETTO - cm 120 x 120 x h - min. (sp. cm 15) con chiusura cambiabile in ghisa - CHIUSO	■	n.14 POZZETTI PLUVIALI
■	n.4 POZZETTO - cm 100 x 100 x h - min. (sp. cm 15) con chiusura cambiabile in ghisa - CHIUSO	■	n.25 EMBRICI (vedi particolari)
■	n.10 POZZETTO - cm 50 x 50 x h - min. (sp. cm 5) con chiusura cambiabile in ghisa - CHIUSO	■	n.18 FOSSE DI GUARDIA RIVESTITE IN cls sp. cm 10 x sv. 210 x lunghezza 180
—	CAVIDOTTO Ø 100mm LINEA BT	—	n.19 CANALINETTA RETRANGOLARE (trapezio isoscele) cm 50 x h 200 x sp. 15 muretto lato piazzale aperto cm 15 passo max. m 8.00
—	CAVIDOTTO Ø 125mm LINEA TCL	—	—
—	CAVIDOTTO Ø 160mm LINEA TCL	—	—
—	CAVIDOTTO Ø 50mm LINEA DI TERRA	—	—