



DESCRIZIONE	CODICE
RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA	IN0000029FA050001A
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE	IN0000029FA050001A
PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO	IN0000029FA050001A
PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO	IN0000029FA050003A
PIAZZALE - PLANIMETRIA RETE SMALTIMENTI IDRAULICI E OPERE CIVILI IMPIANTI	IN0000029FA050003A
PIAZZALE - SEZIONI TRASVERSALI - lav 1	IN0000029FA050001A
PIAZZALE - SEZIONI TRASVERSALI - lav 2	IN0000029FA050002A
PIAZZALE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI - SEZIONI TIPO	IN0000029FA050001A
FABBRICATO - ARCHITETTONICO - PIANTE	IN0000029FA050001A
FABBRICATO - ARCHITETTONICO - PROSPETTI	IN0000029FA050002A
FABBRICATO - ARCHITETTONICO - SEZIONI	IN0000029FA050003A
FABBRICATO - ARCHITETTONICO - PARTICOLARI	IN0000029FA050002A
FABBRICATO - STRUTTURALI Carpenterie - PIANTE FONDAZIONI	IN0000029FA050004A
FABBRICATO - STRUTTURALI Carpenterie - PIANTE COPERTURA	IN0000029FA050005A
FABBRICATO - STRUTTURALI Carpenterie - SEZIONI	IN0000029FA050006A
FABBRICATO - CABINA ENEL - PIANTE, SEZIONI, PROSPETTI, PARTICOLARI	IN0000029FA050007A

NOTE GENERALI

- LE QUOTE SONO ESPRESSE IN METRI

- LE QUOTE DI LIVELLO SONO ESPRESSE IN METRI E SONO RIFERITE ALLA QUOTA 0.00 DEL PIAZZALE ESTERNO.

SIMBOLO	NUM.	DESCRIZIONE
[Red Box]	n.3	POZZETTO - cm 180 x 120 x h - mm. (sp. cm 20) con chiusura cancellabile in ghisa - CHIUSO
[Red Box]	n.13	POZZETTO - cm 150 x 120 x h - mm. (sp. cm 20) con chiusura cancellabile in ghisa - CHIUSO
[Red Box]	n.8	POZZETTO - cm 120 x 120 x h - mm. (sp. cm 15) con chiusura cancellabile in ghisa - CHIUSO
[Red Box]	n.4	POZZETTO - cm 100 x 100 x h - mm. (sp. cm 15) con chiusura cancellabile in ghisa - CHIUSO
[Red Box]	n.10	POZZETTO - cm 50 x 50 x h - mm. (sp. cm 5) con chiusura cancellabile in ghisa - CHIUSO
[Green Box]	-	CAVODOTTO Ø 100mm LINEA BT
[Green Box]	-	CAVODOTTO Ø 160mm LINEA MT
[Green Box]	-	CAVODOTTO Ø 125mm LINEA TCL
[Green Box]	-	CAVODOTTO Ø 160mm LINEA TCL
[Green Box]	-	CAVODOTTO Ø 50mm LINEA DI TERZA

SIMBOLO	NUM.	DESCRIZIONE
[Blue Box]	n.6	POZZETTO - cm 50 x 50 x h 1.10 mm. (sp. cm 15) con chiusura cancellabile in ghisa - CHIUSO
[Blue Box]	n.0	POZZETTO - cm 50 x 50 x h 1.10 mm. (sp. cm 15) con chiusura cancellabile in ghisa - ASSIOLATO
[Blue Box]	n.14	POZZETTI PULVIALI
[Blue Box]	n.26	EMBRICI (vedi particolari)
[Blue Box]	n.19	FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO IN cls sp. cm 10 xiv. 210 x larghezza 180
[Blue Box]	n.19	CANALETTA RETTANGOLARE (vedere interni) cm 50 x h 20/50 x sp. 15 muretto lato piazzale aperto cm 15 passo max. m 8.00
[Blue Box]	-	TUBAZIONE IN PVC Ø 160/200-315mm
[Blue Box]	-	TUBAZIONE ADDUZIONE IDRICA
[Blue Box]	-	RECAPITO IN FOSSA IMHOFF
[Blue Box]	-	RECINZIONE PERIMETRALE PIAZZALE
[Blue Box]	-	RECINZIONE AREA DI ESPRIPRIO

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

ALTA SORVEGLIANZA: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

GENERAL CONTRACTOR: **Cesceco Irico-HV Due**

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

PROGETTO DEFINITIVO
LINEA AV/AC VERONA - PADOVA
SUB TRATTA VERONA - VICENZA
1° SUB LOTTO VERONA - MONTEBELLO VICENTINO

PARTE GENERALE
 FA05 - FABBRICATO PT AL Km 7+475
 PIAZZALE - PLANIMETRIA RETE SMALTIMENTI IDRAULICI E OPERE CIVILI IMPIANTI

GENERAL CONTRACTOR: **ATI bonifica** CONSORZIO IRRICAV DUE I DUE
 IL PROGETTISTA INTEGRATORE: **ATI bonifica**

SCALA: 1:200

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERADISCIPLINA	PROGR.	REV.
000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato
A	EMMISSIONE	Tranquilli	08/2015	Battocchetti	08/2015	Testa	08/2015	Ing. P.P. Bocchetto
B	REVISIONE	Tranquilli	08/2015	Battocchetti	08/2015	Testa	08/2015	
C	REVISIONE PER ISTRUTTORIA	Tranquilli	09/2015	Battocchetti	09/2015	Testa	09/2015	

File: IN0000029FA050003C_08AAL.DWG CUP: J41E91000000009 n. Elab.: 3320049F17