SCHNITT 1-1 / SEZIONE 1-1



SCHNITT 2-2 / SEZIONE 2-2



VERNAGELUNGSSCHEMA QUERSCHNITT FdE-CcT-IN-FdE-C
SCHEMA CHIODATURA SEZIONE FdE-CcT-IN-FdE-C



VERNAGELUNGSSCHEMA QUERSCHNITT FDE-C-IN-FDE-CCT
SCHEMA CHIODATURA FdE-C-IN-FdE-CcT



AUSBRUCHVOLUMEN (mit Übermaß)
VOLUME DI SCAVO (incluso sovrascavo)

BEMERKUNGEN

DAS REGELPROFIL TYP " FdE-C-IN-FdE-CcT-TS" WIRD FÜR GEBIRGSKLASSE III (+VARIANTE) / IV (ZUHÄRMUNG) MIT EINEM DRUCKWIRKSTEIN VERWALTEN (RADIALE GESAMTKONVERGENZ IN KLEINER 15 cm) HAUPTSÄCHLICH BEI SCHIEFERGNOCKMEIN GEBIRGSKLASSE IV.

DIE ANWENDUNGSREGELUNG UND DIE VERTEILUNG DER STAHLBÖGEN KÖNNEN SICH IN ABHÄNGIGKEIT DER ÖRTLICHEN GEOMECHANISCHEN GEGEBENHEITEN VERÄNDERN.

VOR ABFAHRUNG DER BAUHILFSMASSNAHMEN AN DER ORSTBRUST BZW. AN DEM AUSBRUCHPROFIL IST ES NOTWENDIG, EINE SICHTZENDE STAHLFASERBEWEHRTE SPRITZBETONSCHICHT MIT EINER MINDESTSTARKE VON 10 cm AUSZUFÜHREN.

IM FALLE VON ÖRTLICHSTÄNDIGEN STÖRUNGEN DER BAUHILFSMASSNAHMEN VOR, ANKERN MIT EINER BEGRENTEN LÄNGE IM BRÜCHIGEN BEREICH WEZUBRINGEN. DIE SYSTEMATISCHE ORTSBRUSTBEFESTIGUNG MIT SELBSTBOHRANKERN IST VORGESEHEN. WENN DIE NATÜRLICHEN ÜBERLAGERUNGSHÖHE KLEINER ALS 75 DEN AUSBRUCHSRADIEN (50N) SIND.

IN DER FALL, DASS DIE STAHLBÖGEN VOR AUSFÜHRUNG DER BAUHILFSMASSNAHMEN ANGEBRACHT WURDEN (ZUSÄTZLICHE ANKER, SPRITZBETONSCHICHT), MÜSSEN DIESE ZUVOR MIT EINER SCHICHT SPRITZBETON ÜBERDECKT WERDEN, DIE MIT DEN BEREITS EINGEBAUTEN STAHLBÖGEN ZU VERBINDEN IST. DIE ÜBERDECKUNGSBREITE AUSREICHEND ZU GEWÄHRLEISTEN, SOWIE MIT DEM NOCH ANZUBRINGENDEN STAHLBOGEN ZU KOLLIDIEREN. DIE MAXIMALE NEIGUNG IM RAHMEN DER BAUHILFSMASSNAHMEN SOLLTE AUF „EINEN FALL ZWISCHEN 25° UND 30 °" LIEGEN.

DIE GEOMETRIE DER AUSBRUCHQUERSCHNITTE WURDEN UNTER BERÜCKSICHTIGUNG EINES SOV DICKEN ABSCHTZBRUNGPAKETES (VON AUSGLEICHSCHICHT + SOV ABDICHTUNG) DEFINIERT.

ALTERNATIV ZU DEN STAHLBÖGEN KÖNNEN GITTERNETZEN MIT EINEM WIDERSTANDSMOMENT J JENEM DER BÖGEN VERWENDET WERDEN.

IN ABHÄNGIGKEIT DER GEMECHANISCHEN GEBIRGSBEDINGUNGEN KANN DIE GEWÖLBEKETTE IN BEWEHRTEM BETON PROVISORISCH ANSTATT STAHLBÖGEN IN EINEM ABSTAND VON DER ORSTBRUST ST. = 1(K)- 1(M)-ERSTELLT WERDEN. FÜR DIE GEOMETRIE DIESR BEWEHRTEN GEWÖLBEKETTE SIEHE AUSFÜHRUNGSPLÄNE DER STAHLBÖGEN.

BAUPHASEN

1- EINBAU DER NAHTANKER UND DER BEFESTIGUNGSPLATTEN IM ANSCHLUSSBEREICH
2- ABBRUCH DER TUNNELPORTALSICHERUNG IM ANSCHLUSSBEREICH DES TUNNELPORTALS (ERSCH.=ERSLICH SCHNEIDEN DER STAHLBÖGEN)
3- MODULWEISE VORTRIEBSABSCHLÄGE/ABMESSEN AN DER ORSTBRUST (ALLE 6/2 ABSCHLAGSLÄNGEN) UND AUF DER TUNNELABROLLUNG (ALLE 2 ABSCHLAGSLÄNGEN VOR) ANBRINGUNG DER STAHLBÖGEN DES VORIGEN FELDES), NACH AUFTRAGEN EINER STAHLFASERBEWEHRTE SPRITZBETONSCHICHT (15cm) AN DER ORTSBRUST
4- VOLLAUSBRUCH/VORTRIEB MIT MECHANISCHEN GERÄTEN UNDIODER SPRENGMITTELN MIT MAXIMALEN ABSCHLAGSLÄNGEN 1.50m (M2- AUFTRAG EINER STAHLFASERBEWEHRTEN SPRITZBETONSCHICHT (6cm) (INKLUSIVE GEWÖLBESOHLE)
5- SETZEN DER INVALIDEN ANKERN
6- STAHLBOGENBAU
7- AUFTRAG EINER STAHLFASERBEWEHRTEN SPRITZBETONSCHICHT (25cm)
8- EINBAU GEWÖLBESOHLE
9- EINBAU PROVISORISCHER SOHLE (EVENTUELL)
10- EINBAU INNENSCHALE

MATERIALEIGENSCHAFTEN UND TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

1q,1s SPRITZBETON MIT STAHLFASERN
Betonklasse C25/30 ; spessore 5(1q) + 20(3s)=1s cm.
Überwachungsklasse 2
Expositionsklasse XC3.
Druckfestigkeit nach 24 h 12MPa.
Stahlfaserbetonmenge 30kg/m³.
Stahlfaserbeschaffenheit: Gattfasern, minimale Dosierung 30Kg/m³.
Energieaufnahmevermögen ≥ 500 Joule (aus Biegeversuchen).
Fasern aus kaltgezogenem Stahl, Zugfestigkeit ≥ 900MPa.

3s STAHLBÖGEN:
Mit variablem Längsabstand von 0.75m bis 1.50m.
Bestehend aus 2 Profilen IPN 180 aus Stahl S355JR, Kopfplatten und Knotenbleche in Stahl S275JR.
Winkelprofile 80x80x10 zum Einhängen der Verbindungsbolzen.
Verbindungsbolzen der Stahlbögen: Stahlstab glatt mit fyk≥355MPa, Abstand von 1.00m entlang der Abwicklung, Länge variabel.

3s STAHLBÖGEN:
Mit variablem Längsabstand von 0.75m bis 1.50m.
Bestehend aus 1 Profil HEB 120 aus Stahl S355JR, Kopfplatten und Knotenbleche in Stahl S275JR.
Winkelprofile 80x80x10 zum Einhängen der Verbindungsbolzen.
Verbindungsbolzen der Stahlbögen: Stahlstab glatt mit fyk≥355MPa, Abstand von 1.00m entlang der Abwicklung, Länge variabel.

4(S) RADIALE VERFESTIGUNG:
Selbstbohrender Typ R51N, Fließgrenze Nyk≥500kN.
Länge 6.00-8.00m, Abstand jeri 1.50m quer x 1.50m längs.
Anbringelen aus Stahl mit den Abmessungen 200mm x 200mm.
Inkl. Verbindungsmuffen.
Verfestigelen mit Zementmörtel, charakteristische Druckfestigkeit Rck≥25MPa, Rom a 24h ≥10MPa.

4(C) RADIALE VERFESTIGUNG:
Anker Typ SuperSwellex Pn24, Fließgrenze Nyk≥240kN.
Länge 6.00m, Abstand jeri 1.50m quer x 1.00 längs, Durchmesser der Bohrung 89mm.
Anbringelen aus Stahl mit den Abmessungen 150mm x 150mm.
Verfestigelen mit Zementmörtel, charakteristische Druckfestigkeit Rck≥25MPa, Rom a 24h ≥10MPa.

5s VERFESTIGUNG DES AUSBRUCHRANDES:
Selbstbohrender Typ R51N, Fließgrenze Nyk≥500kN.
Länge 6.00m, Abstand jeri 1.50m quer x 1.50m längs.
Inkl. Verbindungsmuffen.
Verfestigelen mit Zementmörtel, charakteristische Druckfestigkeit Rck≥25MPa, Rom a 24h ≥10MPa.

5(C) VERFESTIGUNG DES AUSBRUCHRANDES:
Anker Typ SuperSwellex Pn24, Fließgrenze Nyk≥240kN.
Länge 6.00m, Abstand jeri 1.50m quer x 1.00 längs.
Inkl. Verbindungsmuffen.
Verfestigelen mit Zementmörtel, charakteristische Druckfestigkeit Rck≥25MPa, Rom a 24h ≥10MPa.

6s VERFESTIGUNG DES AUSBRUCHRANDES:
Anker Typ SuperSwellex Pn24, Fließgrenze Nyk≥240kN.
Länge 6.00m, Überlappung 2.50m.
Inkl. Verbindungsmuffen.
Verfestigelen mit Zementmörtel, charakteristische Druckfestigkeit Rck≥25MPa, Rom a 24h ≥10MPa.

6(S) ORTSBRUSTSICHERUNG:
Selbstbohrender Typ R51N, Fließgrenze Nyk≥500kN.
Länge 6.00m, Überlappung 2.50m.
Inkl. Verbindungsmuffen.
Verfestigelen mit Zementmörtel, charakteristische Druckfestigkeit Rck≥25MPa, Rom a 24h ≥10MPa.

6(C) LOKALISIERTE ORTSBRUSTSICHERUNG:
Anker Typ SuperSwellex Pn24, Fließgrenze Nyk≥240kN.
Länge 6.00m, Überlappung 2.50m.
Anbringelen aus Stahl mit den Abmessungen 150mm x 150mm.

7q AUFFÜLLUNG:
Gemischte schwemmbare Aufschlämmung.

7(S) PROVISORISCHE FAHRBAHN:
(Eventuell, falls die Ausbruchsohle nicht den unten aufgeführten Verordnungen Ev2 e Ev3-Ev1 entspricht)
Kompaktierwirksig stabilisierbaren Mischmaterial, gewonnen aus natürlichem Material der Stelline D-
Größtkorndurchmesser 31.5 mm.
Maximaler Anteil Feinkorn 5%, Mindestanteil 2%.
Proctordichte gebrochenes Material ≥ 70%.
Anteil organische Stoffe 3%.
Steifemodul Ev2 = 180 MN/m², Verhältnis Ev2 Ev1 < 2.15.

7(S) BEFESTIGUNGSPLATTEN
Befestigungsplatten in Stahl S355JR mit den Abmessungen 500mm x 200mm H25mm

LEGENDE / LEGENDA

- P.C. = EBENE DER KREISZENTREN / PIANO DEI CENTRI
- P.F. = SCHIENENOBERKANTE / PIANO DEL FERRO
- P.S. = AUSBRUCHSOHLE / PIANO DI SCAVO

NOTE

LA SEZIONE TIPO " FdE-C-IN-FdE-CcT-TS" VIENE APPLICATA INDICATIVAMENTE IN AMMASSI ROCCOSI DI CLASSE III/IV CON OVERBURDEN DI SPESSORE ≤ (CON EVIDENZE RADIALI TOTALI MINORI DI 15 CM) E PREVALENZA DI CALCESCISTI.

LA DISPOSIZIONE DELLA CHIODATURA, CON LA RELATIVA IL FASCIO DELLE CENTINE POTRA' VARIARE IN FUNZIONE DELLE CONDIZIONI GEOMECCANICHE LOCALI.

PRIMA DELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN AVANZAMENTO SUL FRONTE ED SUL CONTORNO E' NECESSARIO INSTALLARE UNO STRATO DI SPRITZBETON FIBRORINFORZATO A PROTEZIONE DEL FRONTE DI SPESSORE MINIMO 10 cm.

LA CHIODATURA SARA' COSTITUITA DI BLOCCHI LOCALIZZATI SUL FRONTE, L'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI ANCORAGGI DI LUNGHEZZA LIMITATA ALL'AREA INSTABILE.

IL CONSOLIDAMENTO DEL FRONTE SISTEMATICO CON BARRE AUTOPERFORANTI E PREVISTO QUANDO L'ALVEO DI ESTRUZIONE DELL'ESCAVATORE RISULTASSE INSUFFICIENTE AL TBM. Recinto

NEL CASO IN CUI LA CENTINA VENGA INSTALLATA PRIMA DELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN AVANZAMENTO SUL FRONTE ED SUL CONTORNO, QUESTI DOVRANNO ESSERE ESEGUITI ATTRAVERSO LA CENTINA STESSA. L'ESECUZIONE DI QUESTI VA TEN DORNANNO ESSERE MODIFICATE AL FINE DI GARANTIRNE LA CORRETTA ESECUZIONE SENZA INTERFERIRE CON LA CENTINA IN OPERA. L'INCLINAZIONE MASSIMA DEGLI INTERVENTI DOVRA ESSERE IN CONDI CASO COMPRESA TRA 25° E 30°.

LE GEOMETRIE DI SCAVO SONO STATE DEFINITE CONSIDERANDO UN PACCHETTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI 5cm (3cm DI REGOLAZIONE + 2cm DI IMPERMEABILIZZAZIONE).

IN ALTERNATIVA ALLE CENTINE METALLICHE POTRANNO ESSERE UTILIZZATE ARMATURE RETICOLARI AVENTI MOMENTO D'INERZIA EQUIVALENTE A J = 1(M)-ERSTELLT.

IN FUNZIONE DELLE CONDIZIONI GEOMECCANICHE DELL'AMMASSO LA CHIUSURA DELL'ARCO ROVESCIO POTRA AVVENIRE A UNA DISTANZA DAL FRONTE ≥1(B)-1(m) MEDIANTE GETTO DELL'ARCO ROVESCIO IN C.A. PROVVISORIO ANZICHE CON CENTINE. PER LA GEOMETRIA DELL'ARCO ROVESCIO IN C.A. SI VEDA ELABORATO DELLA CARPENTERIA DELLA CENTINA.

FASI ESECUTIVE

1- INSTALLAZIONE ANCORAGGI DI CUCITURA E PASTRE DI FISSAGGIO IN CORRISPONDENZA DELL'INNESTO
2- DEMOLIZIONE DEL PREIVESTIMENTO DELLA GALLERIA IN CORRISPONDENZA DEL PORTALE DEL CUNICOLO (NUOVO TAGLIO DELLE CENTINE)
3- ESECUZIONE INTERVENTI IN AVANZAMENTO SUL FRONTE (SONI 4 RIPORTATI IN FIGURA) E SUL CONTORNO (SONI 3 RIPORTATI, PRIMA DELLA MESSA IN OPERA DELLE CENTINE DEL CAMPO PRECEDENTE), PRIMA ESECUZIONE DEL BETONCINO FIBRORINFORZATO SUL FRONTE (1(SOM).
4- SCAVO A PIENA SEZIONE MEDIANTE MEZZI MECCANICI E/O ESPLOSIVO CON SFONDI DI PROFONDITA' MASSIMA 1.50M ED ESECUZIONE DEL BETONCINO PROIETTATO FIBRORINFORZATO SUL CONTORNO (bon) (COMPRESO ARCO ROVESCIO).
5- REALIZZAZIONE CHIODATURE RADIALI
6- POSA CENTINE
7- REALIZZAZIONE STRATO DI BETONCINO PROIETTATO FIBRORINFORZATO (25cm)
8- RIEMPIMENTO ARCO ROVESCIO
9- ESECUZIONE PAVIMENTAZIONE PROVVISORIA (EVENTUALE)
10- ESECUZIONE RIVESTIMENTO DEFINITIVO

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E SPECIFICHE TECNICHE

1q,1s,1c BETONCINO PROIETTATO FIBRORINFORZATO:
Betonclino C/Sp/C 30/37 ; spessore 5(1q) + 20(3s)=1s cm.
Classe di rapscione 2.
Classe di esposizione XC3.
Resistenza a compressione dopo 24h ≥ 12MPa
Stahlfaserbetonmenge 30kg/m³.
Armatura con fibre in acciaio, dosaggio minimo 30Kg/m³.
Energia assorbita ≥ 500 Joule (da prove di puncionamento su piastra).
Fibre in acciaio trafilato a freddo, resistenza a trazione ≥ 900MPa.

3s CENTINE METALLICHE:
Doppiolo a passo longitudinale variabile da 0.75m a 1.5m.
Composte da 2 profilati IPN 180 in acciaio S355JR, piastre e fazzoletti in acciaio S275JR, angolari 80x80x10 per aggancio cateine.
Cateine di collegamento centrine: barre tirate in acciaio avente fyk≥355MPa, a passo 1.00m sullo sviluppo, lunghezza variabile.

3s CENTINE METALLICHE:
Doppiolo a passo longitudinale variabile da 0.75m a 1.5m.
Composte da 1 profilato HEB 120 in acciaio S355JR, piastre e fazzoletti in acciaio S275JR, angolari 80x80x10 per aggancio cateine.
Cateine di collegamento centrine: barre tirate in acciaio avente fyk≥355MPa, a passo 1.00m sullo sviluppo, lunghezza variabile.

4(S) CONSOLIDAMENTO RADIALE:
Barre autoperforanti tipo R38N, aventi resistenza allo snervamento Nyk≥500kN.
Lunghezza 6.00-8.00m, passo jeri=50m trasv. x 1.50m long.
Piastre di ancoraggio in acciaio aventi dimensioni 200mm x 200mm.
Completo di manicotti di giunzione.
Cementazione con malta cementizia avente Rck≥25MPa, Rom a 24h ≥10MPa.

4(C) CONSOLIDAMENTO RADIALE:
Ancoraggi tipo Dywidag SN828 in acciaio S670/800, con testa a espansione.
Lunghezza 6.00m, passo jeri=50m trasv. x 1.50m long, diametro perforazione Ø51mm.
Lunghezza 5.00m, passo jeri=50m trasv. x 1.50m long, diametro perforazione Ø51mm.
Piastre di ancoraggio in acciaio aventi dimensioni 150mm x 150mm.
Cementazione con malta cementizia avente Rck≥25MPa, Rom a 24h ≥10MPa.

5s CONSOLIDAMENTO DEL CONTORNO DEL CAVO:
Barre autoperforanti tipo R51N, aventi resistenza allo snervamento Nyk≥500kN.
Lunghezza 12.00m, passo jeri=2.75m trasv. x 3.00m long.
Lunghezza 6.00m, passo jeri=2.75m trasv. x 3.00m long.
Completo di manicotti di giunzione.
Cementazione con malta cementizia avente Rck≥25MPa, Rom a 24h ≥10MPa.

5(C) CONSOLIDAMENTO DEL CONTORNO DEL CAVO:
Barre autoperforanti tipo R38N, aventi resistenza allo snervamento Nyk≥500kN.
Lunghezza 8.00m, passo jeri2.75m trasv. x 3.00m long.
Completo di manicotti di giunzione.
Cementazione con malta cementizia avente Rck≥25MPa, Rom a 24h ≥10MPa.

6s CONSOLIDAMENTO DEL CONTORNO DEL CAVO:
Ancoraggi tipo SuperSwellex Pn24, aventi resistenza allo snervamento Nyk≥240kN.
Lunghezza 6.00m, passo jeri2.75m trasv. x 3.00m long.

6s CONSOLIDAMENTO DEL FRONTE:
Barre autoperforanti tipo R38N, aventi resistenza allo snervamento Nyk≥500kN.
Lunghezza 6.00m, passo jeri=2.75m trasv. x 3.00m long.
Completo di manicotti di giunzione.
Cementazione con malta cementizia avente Rck≥25MPa, Rom a 24h ≥10MPa.

6(C) CONSOLIDAMENTO DEL FRONTE:
Ancoraggi tipo SuperSwellex Pn24, aventi resistenza allo snervamento Nyk≥240kN.
Lunghezza 6.00m, passo jeri=2.75m trasv. x 3.00m long.
Piastre di ancoraggio in acciaio aventi dimensioni 150mm x 150mm.

7(S) ABDAPMENTO:
Materiale frantumato proveniente dallo scavo.

7(S) PAVIMENTAZIONE PROVVISORIA:
Pavimentazione in misto stabilizzato di scavo non rispetti le prescrizioni Ev2 e Ev2/Ev1 sotto riportate)
Misto granulare stabilizzato, mediante trattamento di materiali naturale Fuso D.
Dimensione massima degli aggregati 31.5 mm.
Contenuto max di fini 5% min. 2%.
Percentuale di elementi frantumati ≥ 70%.
Contenuto di sostanza organica 3%.
Modulo di deformazione Ev2 = 180 MN/mm² rapporto Ev2/ Ev1 < 2.15.

7(S) PASTRE DI FISSAGGIO
Piastre di fissaggio in acciaio S355JR aventi dimensioni 500mm x 200mm H25mm.

ANMERKUNGEN / ANNOTAZIONI

SOK/P.C. Schienenoberkante (SOK= ±0.00) / Quota piano ferro galleria di linea (P.F = ±0.00)

FOK/Q.P. Kote Bodenniveau Querverbindung / Quota piano di calpesio del cunicolo

LEGENDE / LEGENDA

FOK/QPV = PIANO DI CAMMINAMENTO

	Zur OSTRÖHRE / ALLA GALLERIA EST		MITTELSTEIN TRINE CUNICOLO CENTRALE TRENI	Zur WESTRÖHRE / ALLA GALLERIA OVEST	
	STATION / PROGRESSIVA		FOK / QPV (m)	STATION / PROGRESSIVA	P
Verbindungsstollen / Cunicolo trasversale di collegamento FdE-CD1	Km 44.5+15.0	0.765%	744.360	Km 44.9+77.819	0.560%
Verbindungsstollen / Cunicolo trasversale di collegamento FdE-CD2	Km 44.9+25.0	0.765%	744.708	Km 44.8+87.819	0.550%
Verbindungsstollen / Cunicolo trasversale di collegamento FdE-CD3	Km 44.8+35.0	0.765%	745.059	Km 44.7+97.819	0.550%
Verbindungsstollen / Cunicolo trasversale di collegamento FdE-CD4	Km 44.7+45.0	0.765%	745.411	Km 44.6+7.819	0.555%
Verbindungsstollen / Cunicolo trasversale di collegamento FdE-CD5	Km 44.6+55.0	0.765%	745.762	Km 44.6+17.819	0.555%
Verbindungsstollen / Cunicolo trasversale di collegamento FdE-CD6	Km 44.5+65.0	0.765%	746.114	Km 44.5+27.819	0.555%

SCHNITT 3-3 / SEZIONE 3-3



SCHNITT A / SEZIONE A



KOORDINATEN / COORDINATE		
Pkt.Nr./PTNo.:	X	Y
M1	±0.000	+1.462
M2	+0.717	+1.108
M2*	-0.717	+1.108
M3	+1.614	+0.666
M3*	-1.614	+0.666
M4	±0.000	+2.750

DETAIL 3 / PARTICOLARE 3

GRUNDRISS ANSCHLUSSBEREICH / PIANTA INNESTO



DETAIL 1 / PARTICOLARE 1



DETAIL 2 / PARTICOLARE 2



Bereich Campo	Spezifikation Specificazione	Einheit Unità	Vortriebsklasse FdE-C / Sezione tipo FdE-C	
			Beschreibung Descrizione	Dimensionen Dimensioni
Ausbruch Scavo	Abschlagslänge Lunghezza di attaliamento	-	-	1.5m
	Übermass / Extroscavo	-	-	10cm
	Ausbruchvolumen (ohne Übermass) Volume di scavo (senza Extroscavo)	m³	-	31.13
Sicherung Protezione	Ortsbrustbewehrung Betonino proiettato fibrorinforzato	m²	Faserverstärkter Spritzbeton: CP30C 30/37 Betoncino proiettato fibrorinforzato CP30C 30/37	S=20cm
	Ausbaubogen Sostegno con centine	m	1 Profil HEB 120 aus Stahl S355JR 1 profilato HEB 120 in acciaio S355JR	21.34
	Radiale Anker Bulloni di ancoraggio radiali	St	N°2 Stahlstreifen R38N, 40 kN L=6.00m N°2 Barre autoperforanti R38N, 40 kN L=6.00m N°7 Anker Typ Dywidag SN828, 413 kN L=6.00m N°7 Ancoraggi tipo Dywidag SN828, 413 kN L=6.00m	4.67
	Anker in Vortriebsrichtung Bulloni di ancoraggio in avanzamento	St	N°12 Stahlstreifen R38N, 40 kN L=6.00m N°12 Barre autoperforanti R38N, 40 kN L=6.00m N°12 Anker Typ SuperSwellex Pn24, 200 kN L=6.00m N°12 Ancoraggi tipo SuperSwellex Pn24, 200 kN L=6.00m	4.00 4.00
	Faserverstärkter Spritzbeton Betoncino proiettato fibrorinforzato	m²	Faserverstärkter Spritzbeton: CP30C 30/37 Betoncino proiettato fibrorinforzato CP30C 30/37	5cm (1): 20.75 5cm (2): 10.56 10cm (3): 5.13
Ortsbrustsicherung Stabilizzazione fronte di scavo	2 Lotrechte Vortriebsgriffe an der Ortsbrust 2 in assenza di interventi in avanzamento sul fronte	-	(2) Vortriebsgriffe in der Ortsbrust (2) in presenza di interventi in avanzamento sul fronte	2.00
	Ortsbrustanker (eventuell) Bulloni di ancoraggio (eventuali)	St	N°12 Stahlstreifen R38N, 40 kN L=6.00m N°12 Barre autoperforanti R38N, 40 kN L=6.00m N°12 Anker Typ SuperSwellex Pn24, 200 kN L=6.00m N°12 Ancoraggi tipo SuperSwellex Pn24, 200 kN L=6.00m	4.00

Bereich Campo	Spezifikation Specificazione	Einheit Unità	Vortriebsklasse FdE-CcT-T5 / Sezione tipo FdE-CcT-T5	
			Beschreibung Descrizione	Dimensionen Dimensioni
Ausbruch Scavo	Abschlagslänge Lunghezza di attaliamento	-	-	1.5m
	Übermass / Extroscavo	-	-	10cm
	Ausbruchvolumen (ohne Übermass) Volume di scavo (senza Extroscavo)	m³	-	108.34
Sicherung Protezione	Faserverstärkter Spritzbeton Betoncino proiettato fibrorinforzato	m²	Faserverstärkter Spritzbeton: CP30C 30/37 Betoncino proiettato fibrorinforzato CP30C 30/37	S=25cm: 37.74+37.40
	Ausbaubogen Sostegno con centine	m	2 Profilen IPN 180 in acciaio S355JR/1.5 2 profilati IPN 180 in acciaio S355JR/1.5	27.44+9.45: 32.79
	Radiale Anker Bulloni di ancoraggio radiali	St	N°16 Stahlstreifen R38N, 40 kN L=6.00m N°16 Barre autoperforanti R51N, 630 kN L=6.00m	10.67
	Anker in Vortriebsrichtung Bulloni di ancoraggio in avanzamento	St	N°28 Stahlstreifen R51N, 630 kN L=12.0m N°28 Barre autoperforanti R51N, 630 kN L=12.0m	8.68
	Hahnanker Bulloni di ancoraggio di cucitura	St	N°4 Stahlstreifen R38N, 40 kN L=6.00m N°4 Barre autoperforanti R38N, 40 kN L=6.00m	6.44
Ortsbrustsicherung Stabilizzazione fronte di scavo	Faserverstärkter Spritzbeton Betoncino proiettato fibrorinforzato CP30C 30/37	m²	Faserverstärkter Spritzbeton: CP30C 30/37	S=5cm: 60.19 10cm: 12.24
	Ortsbrustanker Bulloni di ancoraggio	St	N°56 Stahlstreifen R38N, 40 kN L=15.0m N°56 Barre autoperforanti R38N, 40 kN L=15.0m	6.44

Maßstab 1:50 / Scala 1:50

0(m) 1 2 3

Referenzdokumente
Documenti di riferimento

02_H61_EG_991_KLP_D0700_12007	Schematischer Lageplan Autkubatteriepläne	Planimetria schematica metodo di scavo
02_H61_GG_040_GLS_D0700_22002	Geomechanisches Prognoseprofil Oedrohe (Blatt 5/7)	Profilo geomeccanico e progettuale di previsione Galleria principale Ovest (Tav.5/7)
02_H61_GG_040_GLS_D0700_22003	Geomechanisches Prognoseprofil Waidrohne (Blatt 5/7)	Profilo geomeccanico e progettuale di previsione Galleria principale Ovest (Tav.5/7)
02_H61_GG_040_GLS_D0700_22004	Geomechanisches Prognoseprofil Pfonsstollen (Blatt 5/7)	Profilo geomeccanico e progettuale di previsione GA.T. FdE-CcT-T
02_H61_GE_040_KTB_D0700_22150	Übersichtstafelle Querverbindungen	Tavola sinottica cunicoli trasversali
02_H61_GI_060_KSC_D0700_22729	Schalung FdE-C-IN-FdE-CcT-T4-T5	Carpentieria FdE-C-IN-FdE-CcT-T4-T5
02_H61_GP_040_KDP_D0700_22140	Planungsmaßnahmen in der Vortriebsphase	Interventi di drenaggio in avanzamento

Bearbeitungsstand
Stato di elaborazione

Revision Revisione	Änderungen Modifiche	Verantwortlicher Änderung Responsabile modifica	Datum Data
00	Vorabzug / Consegna preliminare	Merlini	30.06.2014
10	Endgültige / Consegna definitiva	Merlini	31.07.2014
11	Projektverschiebung und Umsetzung der Verbesserungen aus dem Prüfverfahren / Completamento progetto e recepimento istruttoria	Merlini	08.10.2014
20	Überarbeitung infolge Genehmigungsschr. Nr. 1 vom 17.12.2014 / Revisione a seguito ISTR.1 del 17.12.14	Merlini	04.12.2014
21	Angabe für Ausschreibung / Emissione per Appalto	Merlini	30.01.2015

Mit Mittelzung der Europäischen Union aus dem Haushalt der Transeuropäischen Verkehrsnetze Fazilität (CEF)
Opera finanziata con la partecipazione del Unione Europea attraverso il bilancio della rete di transporti transeuropea (CEF)

Ausbau Eisenbahnachse München-Verona

BRENNER BASISTUNNEL

Ausführungsplanung

Potenziamento asse ferroviario Monaco - Verona

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Progettazione esecutiva

D0700 Baulos Mauls 2-3 — D0700 Lotto Mules 2-3

Projektentheil	WBS
Nothaltestelle	Fermata di Emergenza
Dokumentengruppe	Tipo di documento
Regelquerschnitt	Sezione tipo
Titel	Titolo
Ausbruchquerschnitte FdE-C-IN-FdE-CcT-T5	Sezione di scavo FdE-C-IN-FdE-CcT-T5

RTI 4P Progettazione, Pianificazione ed Ingegneria srl — Via Amas 21 Roma

Generalplaner / Responsabile integrazione prestazioni specialistiche: Ing. Enrico Maria Piccarolo — Via Amas 21 Roma

Mandataria	Mandante	Mandante	Mandante
PRO ITER	PÖYRY	pini swiss engineers	PASQUALI MAUR