SCHNITT A-A / SEZIONE A-A
(1:50)



SCHNITT B-B / SEZIONE B-B
(1:50)



KOORDINATEN/COORDINATE		
Rich./Pkt.	X	Y
M1	0.000	4.024
M2	0.000	5.476
M3	6.725	2.296

LÄNGSABLAUF / SVILUPPO LONGITUDINALE
(1:50)



SCHNITT A-A MIT SCHEMA DER VERGÜTUNG DER ORTSBRUST (EVENTUELLE)/ SEZIONE A-A CON SCHEMA TRACCIAMENTO INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO AL FRONTE (EVENTUALI)

(1:50)



AUSBRUCHVOLUMEN (mit Übermaß) / VOLUME DI SCAVO (incluso sovrascavo)
(1:200)



DETAIL / PARTICOLARE
(1:20)



ANMERKUNGEN / ANNOTAZIONI
SOK/P.F. Schienenoberkante (SOK= ±0.00) Quota piano ferro galleria di linea (P.F.= ±0.00)
FOK/Q.P. Kote Bodenniveau Querverbindung Quota piano di calpestio del cunicolo

ANKERPLAN / PIANTA ANCORAGGI
(1:100)

Raster / Maglia: 1.50x1.50m, L = 6.00m



M / SCALA 1 : 50

1m 0 1m 5m

Bereich Campo	Spezifikation Specificazione	Einheit Unità	Vortriebsklasse FdE-CcT-T4 / Sezione tipo FdE-CcT-T4	
			Beschreibung Descrizione	Dimensionen Dimensioni	Menge / m Tunnel Quantità per m di galleria
Ausbruch Scavo	Abschlagslänge Lunghezza di sfondamento			1.5m	-
	Überhaus / Extrascavo		-	10cm	-
	Ausbruchvolumen (ohne Übermaß) Volume di scavo (escluso sovrascavo)	m^3	-	-	108.34
Sicherung Protezione	Faserverstärkter Spritzbeton Betoncino proiettato fibrorinforzato	m^3	Faserverstärkter Spritzbeton CFSpC 30/37 Betoncino proiettato fibrorinforzato CFSpC 30/37	5=20cm	37.74=37.42
	Spritzbeton ohne Fasern Betoncino proiettato di regolarizzazione	m^3			
	Ausbaubogen Sostegno con centine	m	2 Profile IPN 180 aus Stahl S355JR 2 profilati IPN 180 in acciaio S355JR	27.44=15.45	32.79
	Radiale Anker Bulloni di ancoraggio radiali	St.	N°14c=6 zweilagig Stahl-selbstbohrend L=6.00m N°14c=6 eventuell Anker Typ Dywidag 412 kN L=5.0m N°14c=6 Eventuell Ancoraggi tipo Dywidag 412 kN L=5.0m		12
	Anker in Vortriebsrichtung Bulloni di ancoraggio in avanzamento	St.	N°20 Selbstbohrender IDB (40) L=6.2m N°20 Barre autoperforanti IDB (40) L=6.2m		6.67
Ortsbrustsicherung Stabilizzazione fronte di scavo	Faserverstärkter Spritzbeton Betoncino proiettato fibrorinforzato CFSpC 30/37	m^3	Faserverstärkter Spritzbeton CFSpC 30/37 Betoncino proiettato fibrorinforzato CFSpC 30/37	Sohl (1) Sohl (2)	72.23 62.19 12.04
	(1) ohne Vortriebsmpfle an der Ortsbrust (1) in assenza di interventi in avanzamento sul fronte		(2) mit Vortriebsmpfle an der Ortsbrust (2) in presenza di interventi in avanzamento sul fronte		
	Ortsbrustanker / Bulloni di ancoraggio	St.	N°31 Selbstbohrender IDB (40) L=12m N°1 Barre autoperforanti IDB (40) L=12m N°41 Anker Typ Superswellex Pm24, 250 kN L=9.0m N°1 Ancoraggi tipo Superswellex Pm24, 250 kN L=9.0m		4.56 13.67

BEMERKUNGEN

- DAS REGELPROFIL TYP "FdE-CcT-T4" WIRD FÜR GEBIRGSKLASSE III ø=(ANWENDBAR) / IV (21)ANWEND. CON COMPORTAMENTO MEDIAMENTE SPINGENTE (CONVERGENZE RADIALI TOTALI MINORI DI 10 CM) SCHEITELWINKELN DIMENSIONIERT.
- DIE ANKERANORDNUNG KANN IN FUNKTION DER VOR ORT ANGETROFFENEN GEOMECHANISCHEN BEDINGUNGEN VARIIEREN.
- VOR AUSFÜHRUNG DER BAUHILFSMASSNAHMEN AN DER ORTSBRUST SIND AN DEM AUSBRUCHPROFIL IST ES NOTWENDIG, EINE SCHÜTZENDE STAHLFASERBEWEHRTE SPRITZBETONSCHICHT MIT EINER MINDESTSTÄRKE VON 10 CM AUFZUTRAGEN.
- BEI FALLE VON ÜNTERBUSTSTABILITÄT SIEHEN DIE BAUHILFSMASSNAHMEN VOR, ANKERN MIT EINER BEGRENZTEN LÄNGE VON 6 METERN ZU VERWENDEN, DIE IN DER LAGE SIND, DIE ÜNTERBUSTSTABILITÄT ZU GEWÄHRLEISTEN. FÜR DIESE VORGEHENSWEISE, WENN DIE NATÜRLICHEN DEFORMATIONSWERTE HÖHER ALS 1% DER AUSBRUCHSBREITE SIND.
- IN DEM FALL, DASS DIE STAHLBÖGEN VOR AUSFÜHRUNG DER BAUHILFSMASSNAHMEN ANGEBRACHT WURDEN, (BEISPIELSWEISE BEI BESCHÜTZANDEN INSTALLATIONSERFORDERNISSEN, MÜSSEN DIE ANORDNUNG UND DIE NEIGUNG DERSELBEN MIT DEM ZIEL VERANDERT WERDEN, DIE ORDNUNGSGEMÄSSE AUSFÜHRUNG ZU GEWÄHRLEISTEN, OHNE MIT DEN BÖGEN DIE ÜNTERBUSTSTABILITÄT ZU GEFÄHRDEN. DIESES GILT AUCH FÜR DIE ANORDNUNG IM RAHMEN DER BAUHILFSMASSNAHMEN SOLLTE AUF JEDEN FALL ZWISCHEN 30 ° UND 50 ° LIEGEN.
- DIE GEOMETRIE DER AUSBRUCHSQUERSCHNITTE WURDEN UNTER BERÜCKSICHTIGUNG EINES SOH DICKEN ABDICHTUNGSPAKETES (SOH AUSGLEICHSSCHICHT + SOH ABDICHTUNG) DEFINIERT.
- ALTERNATIV ZU DEN STAHLBÖGEN KÖNNEN GITTERNETZEN MIT EINEM WIDERSTANDSMOMENT ≥ JENEM DER BÖGEN EINGESETZT WERDEN.

BAUPHASEN

1- MÖGLICHE VORTRIEBSHILFSMASSNAHMEN IN DER ORTSBRUST (ALLE 83 ABSCHLAGSLÄNGEN) UND AUF DER TUNNELABWICKLUNG (ALLE 2 ABSCHLAGSLÄNGEN VOR HAUPTBAU) DER STAHLBÖGEN DES VORIGEN FELDES), NACH AUFBRINGEN EINER ERSTEN, STAHLFASERBEWEHRTE SPRITZBETONSCHICHT (10CM) AN DER ORTSBRUST.

2- SPRENGVORTRIEB MIT VOLLAUSBRUCH, MAXIMALE ABSCHLAGSLÄNGE 3,5M UND AUFTRAG EINER STAHLFASERBEWEHRTEN SPRITZBETONSCHICHT (10CM) AN DER ORTSBRUST UND AUF DER TUNNELABWICKLUNG (INKLUSIVE GEWÖLBESOHLE).

3- EINBAU DER RADIALANKER.

4- STAHLBÖGENEINBAU.

5- AUFTRAGEN STAHLFASERBEWEHRTER SPRITZBETONSCHICHT (25CM).

6- EINBAU DRAINAGEROHRE.

7- EINBAU PROVISORISCHER SOHLE (EVENTUELL).

8- EINBAU SOHLE.

MATERIALEIGENSCHAFTEN UND TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

1a 1b - SPRITZBETON MIT STAHLFASERN
Spritzbeton CFSpC 30/37, Dicke S(Ts) = 25(15) cm.
Überwachungsklasse 2.
Expositionsklasse XC3.
Druckfestigkeit nach 24h ≥ 12MPa.
Druckfestigkeit nach 28d ≥ 30MPa.
Bewehrung durch Stahlfasern, minimale Zusierung 30Kg/m³.
Energieaufnahmekapazität ≥ 500 Joule (aus Durchbiegemessungen).
Fasern aus kaltgezogenem Stahl, Zugfestigkeit ≥ 800MPa.

5a STAHLBÖGEN
Mit variablem Längsabstand von 0.75m bis 1.50m.
Bestehend aus 2 Profilen IPN 180 aus Stahl S355JR, Kupfplatten und Knotenbleche in Stahl S275JR.
Verbindungsbolzen für den Einbringen der Verbindungsplatten.
Verbindungsbolzen für Zwischigen Stahlstahl glatt mit fyk≥355MPa. Abstand von 1.00m entlang der Abwicklung. Länge variabel.

4c - RADIALE VERFESTIGUNG
Selbstbohrender Typ R38N, Fließgrenze Nyk≥500kN.
Länge 6.00m, Abstand quer 1.50 längs, Durchmesser der Bohrung Ø76mm.
Ankerplatten aus Stahl mit den Abmessungen 200mm x 200mm.
Inkl. Verbindungsmuffen.
Verfüllarbeiten mit Zementmörtel, charakteristische Druckfestigkeit Rckx25MPa, Rcm ≥ 24h ≥10MPa.

4c - RADIALE VERFESTIGUNG
Anker Typ Dywidag 412 kN aus Stahl S670/800, mit Spiralrippe.
Fließgrenze Nyk≥412kN, Mindestwert Spannkraft Nyk≥350kN.
Länge 5.00m, Abstand j.m= 3.0m quer x 1.50 längs, Durchmesser der Bohrung Ø51mm.
Ankerplatten aus Stahl mit den Abmessungen 150mm x 150mm.
Verfüllarbeiten mit Zementmörtel, charakteristische Druckfestigkeit Rckx25MPa, Rcm ≥ 24h ≥10MPa.

5a - VERSTEIFUNG DES AUSBRUCHRANDES.
Selbstbohrender Typ R51N, Fließgrenze Nyk≥630kN.
Länge 8.00m, Abstand j.m1.75m quer x 3.00m längs.
Inkl. Verbindungsmuffen.
Verfüllarbeiten mit Zementmörtel, charakteristische Druckfestigkeit Rckx25MPa, Rcm ≥ 24h ≥10MPa.

6a - ORTSBRUSTSICHERUNG
Selbstbohrender Typ R51N, Fließgrenze Nyk≥630kN.
Länge 15.00m, Überlappung 4.00m.
Inkl. Verbindungsmuffen.
Verfüllarbeiten mit Zementmörtel, charakteristische Druckfestigkeit Rckx25MPa, Rcm ≥ 24h ≥10MPa.

5c - LOKALISIERTE ORTSBRUSTSICHERUNG
Anker Typ SuperSwellex Pm24, Fließgrenze Nyk≥250kN.
Länge 5.50m, Überlappung 2.50m.
Ankerplatten aus Stahl mit den Abmessungen 150mm x 150mm.

10 - AUFFÜLLUNG
Gebrochenes Aushubmaterial.

11 - PROVISORISCHE FAHRBAHN
(Eventuell, falls die Ausbruchsohle nicht den unten aufgeführten Verordnungen Ev2 e Ev3/Ev1 entspricht)
Kompaktionsfähig stabilisierbarem Maschinental, gewonnen aus natürlichem Material der Sektione D.
Größtkornschrummkeiner 31.5 mm.
Maximaler Anteil Feinkorn 5%, Mindestanteil 2%.
Feinanteil gutmöchtiges Material ≤ 10%.
Keine organische Hafte (%).
Steifmodul Ev2 = 180 MN/m², Verhältnis Ev2/ Ev1 < 2.15.

LEGENDE / LEGENDA

- P.C. = ZENTRE DER KREISZENTREN / PUNTO DEI CENTRI
- F.F. = SCHWERPUNKTSFRONTE / FUNNO CENTRO
- P.S. = AUSBRUCHSOHLE / FIANO DI SCAVO

NOTE

- LA SEZIONE TIPO "FdE-CcT-T4" VIENE APPLICATA INDICATIVAMENTE IN AMMASSI ROCCOSI DI CLASSE III o=(RIMBALZI) / IV (21)RIMBALZI CON COMPORTAMENTO MEDIAMENTE SPINGENTE (CONVERGENZE RADIALI TOTALI MINORI DI 10 CM).
- E PREVALENZA DI CALCESCISTI.
- LA DISPOSIZIONE DELLA CHIODATURA E DEL PASSO DELLE CENTINE POTRA' VARIARE IN FUNZIONE DELLE CONDIZIONI GEOMECCANICHE RISCONTRATE.
- PRIMA DELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN AVANZAMENTO SUL FRONTE E/O SUL CONTORNO E' NECESSARIO INSTALLARE UNO STRATO DI BETONCINO PROIETTATO FIBRORINFORZATO A PROTEZIONE DEL FRONTE CI SPESSORE MINIMO 10 cm.
- IN CASO DI INSTABILITA DI BLOCCHI LOCALIZZATI SUL FRONTE, L'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO PREVEDE L'INSTALLAZIONE DI BULLONI RADIALI IN VETRORESINA DI LUNGHEZZA 6 m.
- IL CONSOLIDAMENTO DEL FRONTE SISTEMATICO CON BARRE AUTOPERFORANTI E' INVECE PREVISTO QUANDO I VALORI DI ESTRUSIONE DEL FRONTE NATURALE RISULTANO SUPERIORI ALL'1% Rcavo (6cm).
- NEL CASO IN CUI LA CENTINA VENGA INSTALLATA PRIMA DELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN AVANZAMENTO (PER ESEMPIO, SE SI DOVESSERO MANIFESTARE SIGNIFICATIVI FENOMENI DI INSTABILITA) L'INCLINAZIONE E LA POSIZIONE DELLE STESSE DOVRANNO ESSERE TALI DA GARANTIRE LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI IN SICUREZZA E NON INTERFERIRE CON LA CENTINA IN OPERA. L'ING. RADICINE NASSIMA DEGLI INTERVENTI DOVRA ESSERE IN GRADO DI COMPRESA.
- LE GEOMETRIE DI SCAVO SONO STATE DEFINITE CONSIDERANDO UN PACCHETTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI 6cm (6cm DI REGOLAZIONE + 2cm DI IMPERMEABILIZZAZIONE).
- IN ALTERNATIVA ALLE CENTINE METALLICHE POTRANNO ESSERE UTILIZZATE ARMATURE RETICOLARI AVENTI MOMENTO DI RESISTENZA DI QUELLO DELLE CENTINE.

FASI ESECUTIVE

1- ESECUZIONE INTERVENTI IN AVANZAMENTO SUL FRONTE (CON 6 SFONDI E SUL CONTORNO (CON 2 SFONDI, PRIMA DELLA MESSA IN OPERA DELLE CENTINE DEL CAMPO PRECEDENTE), PREVIA ESECUZIONE DEL BETONCINO FIBRORINFORZATO SUL FRONTE (10CM).

2- SCAVO A PIENA SEZIONE MEDIANTE MEZZI MECCANICI CON SFONDI DI PROFONDITA' MASSIMA 1.50m ED ESECUZIONE BETONCINO PROIETTATO FIBRORINFORZATO SUL CONTORNO (non) (COMPRESO ARCO ROVESCIO).

3- REALIZZAZIONE CHIODATURE RADIALI

4- POSA CENTINE

5- REALIZZAZIONE STRATO DI BETONCINO PROIETTATO FIBRORINFORZATO (25cm)

6- RIEMPIMENTO ARCO ROVESCIO

7- ESECUZIONE PAVIMENTAZIONE PROVVISORIA (EVENTUALE)

8- ESECUZIONE PAVIMENTO DEFINITIVO

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E SPECIFICHE TECNICHE

1a 1b - BETONCINO PROIETTATO FIBRORINFORZATO -
Betoncino CFSpC 30/37, spessore S(Ts) = 25(10) cm.
Classe di esposizione 2.
Classe di esposizione XC3.
Resistenza a compressione dopo 24h ≥ 12MPa
Resistenza a compressione dopo 28d ≥ 30MPa
Armatura con fibre in acciaio, dosaggio minimo 30Kg/m³.
Energia assorbita ≥ 500 Joule (da prove di punzonamento su piastra).
Fibre in acciaio trafilato a freddo, resistenza a trazione ≥ 800MPa.

5b - CENTINE METALLICHE:
Disposte a passo longitudinale variabile da 0.75m a 1.5m.
Composte da 2 profilati IPN 180 in acciaio S355JR, piastre e fazzoletti in acciaio S275JR.
Bulloni per il collegamento centine.
Cabine di collegamento centine, con 4 fori per lato in acciaio tipo8.8/20mKg, a passo 1.00m sullo sviluppo. lunghezza variabile.

4b - CONSOLIDAMENTO RADIALE:
Barre autoperforanti tipo R38N, aventi resistenza allo snervamento Nyk≥630kN.
Lunghezza 6.00m, passo j=m 1.75m quer x 3.00m lungo.
Piastre di ancoraggio in acciaio aventi dimensioni 200mm x 200mm.
Complete di mancotti di giunzione.
Cementazione con malta cementizia avente Rckx25MPa, Rcm ≥ 24h ≥10MPa.

4c - CONSOLIDAMENTO RADIALE:
Ancoraggi tipo Dywidag 412kN in acciaio S670/800, con testa a espansione.
Resistenza allo snervamento Nyk412kN, resistenza tesla Nyk220kN.
Lunghezza 5.00m, passo j=m 3.0m quer x 1.50m lungo, Durchmesser der Bohrung Ø51mm.
Piastre di ancoraggio in acciaio aventi dimensioni 150mm x 150mm.
Cementazione con malta cementizia avente Rckx25MPa, Rcm ≥ 24h ≥10MPa.

5a - CONSOLIDAMENTO DEL CONTORNO DEL CAVO (eventuale):
Barre autoperforanti tipo R51N, aventi resistenza allo snervamento Nyk630kN.
Lunghezza 8.00m, passo j=m1.75m lungo x 3.00m long.
Complete di mancotti di giunzione.
Cementazione con malta cementizia avente Rckx25MPa, Rcm ≥ 24h ≥10MPa.

6a - CONSOLIDAMENTO DEL FRONTE:
Barre autoperforanti tipo R51N, aventi resistenza allo snervamento Nyk630kN.
Lunghezza 15.00m, Sovrapposizione 4.00m.
Complete di mancotti di giunzione.
Cementazione con malta cementizia avente Rckx25MPa, Rcm ≥ 24h ≥10MPa.

5c - CONSOLIDAMENTO LOCALIZZATO DEL FRONTE:
Ancoraggi tipo SuperSwellex Pm24, aventi resistenza allo snervamento Nyk250kN.
Lunghezza 5.50m, sovrapposizione 2.50m
Piastre di ancoraggio in acciaio aventi dimensioni 150mm x 150mm.

10 - RIEMPIMENTO:
Materiale frantumato proveniente dallo scavo.

11 - PAVIMENTAZIONE PROVVISORIA:
(Eventuale nel caso in cui il fondo di scavo non rispetti le prescrizioni Ev2 e Ev2/Ev1 sotto riportate)
Misto granulare stabilizzato, mediante trattamento di material naturale Fuso G.
Dimensione massima degli aggregati 31.5 mm.
Contenuto max di fini 5% min. 2%.
Percentuale di elementi frantumati > 70%.
Contenuto di sostanze organiche 0%.
Modulo di deformazione Ev2 = 180 MN/mm² rapporto Ev2/ Ev1 < 2.15.

Mit Mittelzug der Europäischen Union aus dem Haushalt der Transeuropäischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben.
Opera finanziata con la partecipazione del Unione Europea all'interno di bilancio delle reti di transporto transeuropee

Ausbau Eisenbahnachse München-Verona

BRENNER BASISTUNNEL

Ausführungsplanung

Potenziamento asse ferroviario Monaco - Verona

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Progettazione esecutiva

D0700 Baulos Mauls 2-3 — D0700 Lotto Mules 2-3

Projektarbeit	WBS
Nothaltestelle	Fermata di Emergenza
Dokumentinhalt	Tipo documento
Regelquerschnitt	Sezione tipo
Titel	Titolo
Ausbruchquerschnitt FdE-CcT-T4	Sezione di scavo FdE-CcT-T4

RTI 4P — Progettazione Preliminare di Ingegneria del Consorzio Eisenbahn Brennerachse

Generalplaner / Responsabile integrazione prestazioni specialistiche
Ing. Enrico Maria Pizzarotti
TAV Bau Verona S.r.l.

Mandataria	Mandante	Mandante	Mandante
PRO ITER	PÖYRY	pini swiss engineers	PASQUALI MAURA
Partylarver / Competenze specialiste	Partylarver / Competenze specialiste	Partylarver / Competenze specialiste	Partylarver / Competenze specialiste

	Datum / Data	Name / Nome	Gesellschaft / Società
Bearbeiter / Elaborato	30.01.2015	Imberti	Pini Swiss
Geprüft / Verificato	30.01.2015	Merlini / Gentilhomme	Pini Swiss

BBT — Galleria di Base del Brennero — Brenner Basistunnel BBT SE

Projekt-Nummer / Numero Progetto	von / da 32.0 bis / a 54.1+00	Plan-Nummer / Numero Disegno	von / da D.0+00 bis / a D.6+90	Status Stato	Massstab / Scala 1 : 200/100/50/20		
Index / Indice	Code / Codice	Kontext / Contesto	Nummer / Numero	Sub-Kontext / Sottocontesto	Vorfolg / Progressivo	Nummer / Numero	Revision / Revisione
02	H61	VS	060	KRQ	D0700	22514	21

1.45m²

Referenzdokumente Documenti di riferimento		
02_H61_EG_991_KLP_D0700_12007	Schematischer Lageplan Ausbruchemethoden	Planimetria schematica metodo di scavo
02_H61_GO_040_GLS_D0700_22004	Geomechanisches Prognoseprofil GA-T. FdE-CcT-T	Profilo geomeccanico e progettuale di previsione GA-T. FdE-CcT-T
02_H61_VS_060_KCM_D0700_22520	Schalung FdE-CcT-T4-T5	Carpenteria FdE-CcT-T4-T5
02_H61_VS_060_KCP_D0700_22140	Kontruktiver Plan Stahlbogen FdE-CcT-T4-T5	Carpenteria centine FdE-CcT-T4-T5
02_H61_OP_040_KDP_D0700_22140	Drainageanschlussen in der Vortriebsphase	Interventi di drenaggio in avanzamento

Bearbeitungsstand Stato di elaborazione			
Revision Revisione	Änderungen Modifiche	Verantwortlicher Änderung Responsabile modifica	Datum Data
00	Erstversion / Prima Versione	Merlini	13.06.2014
10	Erstellgrafik / Consegna definitiva	Merlini	31.07.2014
11	Positionsverschiebung und Umsetzung der Verbesserungen aus dem Prüfverfahren / Completamento progetto e recepimento istruttoria	Merlini	08.10.2014
20	Überarbeitung infolge Genehmigungsfrei Nr. 1 vom 17.10.2014 / Revisione a seguito NOTA n.1 del 17.10.2014	Merlini	04.12.2014
21	Abgabe für Ausschreibung / Emissione per Appalto	Merlini	30.01.2015