




SOGEAAL
SOCIETÀ DI GESTIONE
AEROPORTO ALGHERO

Aeroporto di Alghero Fertilia

Adeguamento infrastrutture volo ICAO e miglioramento accessibilità aeroporto
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO INTERMEDIO
- PROGETTO PRELIMINARE PER APPALTO INTEGRATO -



CUP: H11F11000330001

ELABORATO:		OGGETTO:				
G		CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA				
SCALA:						
DATA: AGOSTO 2015						
PROGETTAZIONE:			APPROVAZIONE:		VISTO:	
ARCH. ANTONIO ANDREA DELOGU VIA GORIZIA, 59 07100 - SASSARI 					IL POSTHOLDER PROGETTAZIONE Ing. Gianluca LANGELLA	
					VISTO: IL POSTHOLDER TERMINAL Sig.ra Luisa ALIVESI	
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	APPROVATO	AUTORIZZATO	
	AGO 2015	PRIMA EMISSIONE		A.D.	A.D.	

descrizione	u.m.	quantità	prezzo	importo parziale	importo complessivo
OPERE EDILI					
COLLEGAMENTO INTERMEDIO					
<i>Demolizioni e rimozioni</i>					
Scavi per opere di fondazione e vespai areati	mc	850,00	€ 20,00	€ 17.000,00	
Rimozione pavimento e mass.	mq	1050,00	€ 15,00	€ 15.750,00	
Rimozione struttura metallica pensilina esterna	mq	280,00	€ 60,00	€ 16.800,00	
Rimozione impermeabilizzazione e massetti cop. esterna	mq	380,00	€ 20,00	€ 7.600,00	
Rimozione pareti	mq	230,00	€ 60,00	€ 13.800,00	
Rimozione infissi	cad	3,00	€ 100,00	€ 300,00	
Rimozione parete luminosa	mq	100,00	€ 40,00	€ 4.000,00	
Rimozione controsoffitti	mq	130,00	€ 25,00	€ 3.250,00	
Rimozione pareti attrezzate	mq	360,00	€ 25,00	€ 9.000,00	
Rimozione balaustre esterne	ml	45,00	€ 30,00	€ 1.350,00	€ 88.850,00
<i>Opere strutturali</i>					
Calcestruzzo e acciaio per opere di fondazione	mc	50,00	€ 175,00	€ 8.750,00	
Calcestruzzo e acciaio per opere in elevazione	mc	25,00	€ 245,00	€ 6.125,00	
Nuovo solaio in latero cemento	mq	45,00	€ 120,00	€ 5.400,00	
Opere in acciaio per aperture breccia prefabbricati	kg	7500,00	€ 7,73	€ 57.975,00	
Struttura in acciaio per copertura nuova area	mq	600,00	€ 145,00	€ 87.000,00	€ 165.250,00
<i>Opere edili</i>					
Vespai areati "iglu"	mq	600,00	€ 35,00	€ 21.000,00	
Nuovo massetto	mq	1050,00	€ 10,00	€ 10.500,00	
Nuovo pavimento	mq	1050,00	€ 75,00	€ 78.750,00	
Giunti	ml	150,00	€ 50,00	€ 7.500,00	
Facciata continua strutturale	mq	90,00	€ 580,00	€ 52.200,00	
Nuove partizioni cieche	mq	300,00	€ 65,00	€ 19.500,00	
Nuove pareti vetrate	mq	40,00	€ 240,00	€ 9.600,00	
Nuovi servizi igienici	corpo	5,00	€ 4.400,00	€ 22.000,00	
Nuovi controsoffitti	mq	650,00	€ 45,00	€ 29.250,00	
Rivestimenti pilastri cartongesso	mq	180,00	€ 90,00	€ 16.200,00	
Rivestimenti pareti metallo	mq	180,00	€ 120,00	€ 21.600,00	
Serramenti convenzionali	cad	13,00	€ 665,00	€ 8.645,00	

descrizione	u.m.	quantità	prezzo	importo parziale	importo complessivo
Infissi automatici	cad	2,00	€ 8.000,00	€ 16.000,00	
Anticarrello	ml	180,00	€ 50,00	€ 9.000,00	
Nuove balaustre in vetro	ml	50,00	€ 250,00	€ 12.500,00	
Paramento metallico	mq	30,00	€ 140,00	€ 4.200,00	
Infissi facciata	cad	1,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	
Coibentazione e impermeabilizzazione copertura	mq	600,00	€ 60,00	€ 36.000,00	€ 376.145,00

IMPIANTI

COLLEGAMENTO INTERMEDIO

Impianti meccanici (condizionamento, antincendio etc.)

Unità di condizionamento	cad	1,00	€ 25.040,00	€ 25.040,00	
Canalizzazioni di mandata ed estrazione aria	mq	600,00	€ 60,00	€ 36.000,00	
Immissione di mandata ed estrazione aria	mq	600,00	€ 11,60	€ 6.960,00	€ 68.000,00

Impianti elettrici e speciali

Adeguamento esistente: Impianti elettrici	mq	500,00	€ 10,00	€ 5.000,00	
Adeguamento esistente: Corpi illuminanti	mq	500,00	€ 4,00	€ 2.000,00	
Adeguamento esistente: Impianti speciali	mq	500,00	€ 10,00	€ 5.000,00	
Nuovi impianti: Impianti elettrici	mq	600,00	€ 35,00	€ 21.000,00	
Nuovi impianti: Corpi illuminanti	mq	600,00	€ 40,00	€ 24.000,00	
Nuovi impianti: Impianti speciali	mq	600,00	€ 25,00	€ 15.000,00	€ 72.000,00

Impianti idrico sanitari

Rete distribuzione idrica	cad	7,00	€ 860,00	€ 6.020,00	
Rete distribuzione fognaria	cad	7,00	€ 590,00	€ 4.130,00	
Rete estrazione aria	cad	7,00	€ 420,00	€ 2.940,00	
Collegamenti e modifiche imp esistenti	corpo	1,00	€ 2.910,00	€ 2.910,00	€ 16.000,00

descrizione	u.m.	quantità	prezzo	importo parziale	importo complessivo
RIEPILOGO					
				OPERE EDILI	€ 630.245,00
				IMPIANTI	€ 156.000,00
A				TOTALE LAVORI (OG1)	€ 786.245,00
				CORRISPETTIVI PROG. DEF.	€ 42.640,00
				CORRISPETTIVI PROG. ESEC.	€ 35.360,00
B				TOTALE CORRISPETTIVI PROGETTAZIONE	€ 78.000,00
C				ONERI SICUREZZA CIRCA 2% DI (A)	€ 15.755,00
				SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.	€ 120.000,00
				TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.000.000,00