LIVELLETTE	LUNGHEZZA - DISLIVELLO	PENDENZA %
	L= 139.76 m Δ = 10.36 m	7,41
	L= 522.55 m Δ = 20.65 m	3,95
	L= 89.77 m Δ = 4.45 m	8,10
	L= 237.04 m Δ = 21.85 m	9,21
	L= 103.93 m Δ = 4.00 m	3,84
	L= 214.40 m Δ = 11.00 m	5,13
	L= 120.70 m Δ = 11.00 m	9,11
	L= 178.36 m Δ = 13.00 m	7,28
	L=192.46 m Δ = 11.99 m	6,22
	L=119.88 m Δ =2.92 m	2,43
	L=306.46 m Δ = 2.09 m	0,68
	L=146.55 m Δ = 8.00 m	5,45
	L= 59.80m Δ = 5.22 m	8,72
	L=232.55 m Δ = 2.00 m	0,86
	L=472.36 m Δ = 4.00 m	0,84
	L=500.04 m Δ = 7.60 m	0,99
	L= 79.41 m Δ = 0.50 m	2,44

CARATTERISTICHE TUBAZIONE

DATI IDRAULICI: Q_{max} = 60 l/s DN= 450 mm L= 3791.33 m

PICCHETTI	DISTANZE ORIZZONTALI PROGRESSIVE	DISTANZE ORIZZONTALI PARZIALI	DISTANZE EFFETTIVE PROGRESSIVE	DISTANZE EFFETTIVE PARZIALI	QUOTE TERRENO	QUOTE ASSE TUBO	QUOTE SCAVO
1	0.00		0.00		72.00	70.00	69.366
2	93.76	93.76	139.76	139.76	63.80	59.63	59.182
3	225.09	131.33	279.63	139.87	57.00	54.82	54.355
4	310.06	84.97	372.98	93.35	54.00	50.95	50.487
5	454.90	144.84	532.12	159.14	48.40	44.36	43.895
6	573.45	118.55	662.30	130.18	41.00	38.98	37.885
7	613.69	40.24	752.05	89.75	42.80	37.64	36.542
7BIS	705.39	91.70	989.09	237.04	62.00	59.50	58.401
8	801.31	95.92	1093.01	103.92	66.00	63.50	62.957
					61.00	60.98	60.529
9	865.38	64.07	1218.47	125.46	61.00	59.65	59.156
9BIS	924.02	58.64	1286.87	68.40	60.00	71.13	55.634
10	984.48	60.46	1357.38	70.51	55.00	52.50	51.467
10BIS	1034.16	49.68	1478.07	120.69	44.00	41.50	40.879
11	1156.28	122.12	1656.43	178.36	31.00	28.50	27.956
12	1306.86	150.58	1848.89	192.46	19.00	16.51	16.076
13	1423.12	116.26	1968.77	119.88	15.60	13.28	13.163
14	1500.76	77.64	2046.59	77.82	16.00	13.05	12.632
14BIS	1728.86	228.10	2275.22	228.63	14.00	11.50	10.992
15	1851.65	122.79	2421.76	146.54	7.00	3.50	2.626
16	1880.74	29.09	2481.56	59.80	0.00	-1.72	-2.151
17	1985.18	104.44	2586.66	105.10	-1.00	-2.72	-3.151
18	2112.40	127.22	2714.11	127.45	-2.00	-3.72	-4.151
19	2240.71	128.31	2842.79	128.68	-3.00	-4.72	-5.151
20	2370.86	130.15	2972.46	129.67	-4.00	-5.72	-6.151
21	2500.03	130.02	3103.86	131.40	-5.00	-6.72	-7.153
22	2582.75	82.72	3186.47	82.61	-6.00	-7.73	-8.160
23	2655.16	72.41	3259.26	72.79	-7.00	-8.73	-9.162
24	2716.79	61.63	3322.03	62.77	-8.00	-9.73	-10.165
25	2775.98	59.19	3381.67	59.64	-9.00	-10.73	-11.165
26	2835.57	59.59	3442.38	60.71	-10.00	-11.72	-12.164
27	2895.68	60.11	3503.32	60.94	-11.00	-12.73	-13.164
28	2955.93	60.25	3564.39	61.07	-12.00	-13.73	-14.164
29	3015.85	59.92	3625.14	60.75	-13.00	-14.73	-15.164
30	3076.68	60.83	3687.16	62.02	-13.77	-15.73	-16.162
31	3155.49	79.25	3767.04	79.88	-14.72	-16.22	-16.648
32	3180.74	24.25	3791.33	24.29	-14.70	-16.36	-16.793

ETTOMETRICHE

ITALKALI società italiana sali alcalini s.p.a.

SITO MINERARIO DI REALMONTE (AG)

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO INDUSTRIALE PER LA PRODUZIONE DI SOLFATO DI POTASSIO E CLORURO DI SODIO RICRISTALLIZZATO DALLA KAINITE

All. 4.4.2 Profilo longitudinale della condotta di presa

PROGETTO PRELIMINARE DELLE OPERE DI PRESA ACQUE DI MARE E SCARICO SALAMOIE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO INDUSTRIALE

All. 4.4.2 Profilo longitudinale della condotta di presa acqua di mare

Palermo: 18.03.2016

Codice Elaborato: ITKSMR_PS_PC4.4.2

Supervisione per la Italkali - Società Italiana Sali Alcalini S.p.A.

Dott. Chim. Francesco Lanzino

Redatto da:

SIGMA INGEGNERIA s.r.l.
Via della Libertà, 201/A
90143 PALERMO
Tel. 091/6254742 - Fax 091/307909
C.F. e P.IVA 02639310826
e-mail: sigmaingsrl@gmail.com
sito web: www.sigmaingsrl.com