



LATO MILANO ← → LATO GENOVA

LEGENDA

- PUNTAZZA 50mm PERMANENTE IN ACCIAIO ZINCATO ø 50mm LUNGHEZZA 150mm INSTALLATA IN POZZETTO DI CEMENTO (0.50x0.50x-h0.50m)
- PUNTAZZA 50mm PERMANENTE IN ACCIAIO ZINCATO ø 50mm LUNGHEZZA 300mm INSTALLATA IN POZZETTO DI CEMENTO (0.50x0.50x-h0.50m)
- POZZETTO DI SEZIONAMENTO
- CORONA DI RAME NUDA PER MAGLIA INTERERRATA E STACCHI ø 120mm
- MORSETTO A COMPRESSIONE IN RAME STAGNATO TIPO "CRAMPTON"
- CORONA DI RAME NUDA ø 120mm
- PUNTAZZA DI LUNGHEZZA 3.00m

DESCRIZIONE	U.M.	Q.tà
CORONA DI RAME NUDA 120mm ² (19 fili ø2.8)	m	800
CORONA DI RAME ISOLATA 120mm ²	m	50
MORSETTO A COMPRESSIONE PER CORDE RAME 120mm ²	N°	120
CAPOCORONA A COMPRESSIONE PER STACCHI DA 120mm ²	N°	60
DISPENSORE VERTICALE IN ACCIAIO ZINCATO ø80mm LUNG. 101.15mm	N°	2
DISPENSORE VERTICALE IN ACCIAIO ZINCATO ø80mm LUNG. 101.3mm (2x1.50m)	N°	13
CAPPELLOTTI DI BATTUTA PER DISPENSORE	N°	15
PASTIGLIA DI RACCORDO IN RAME STAGNATO	N°	7
POZZETTI PER DISPENSORI E PASTIGIE DI RACCORDO	N°	14
MORSETTO PER CONNESSIONE DAL DISPENSORE VERTICALE ALLA CORONA DI RAME	N°	19

NOTE

- LATO DI MAGGIORITÀ = 4m
- CORONA DI RAME NUDA DA 120mm² (19 fili ø2.8) INTERERRATA A 1.20m DAL PIANO DI CALPESTIO: CORONA PERMANENTE: INTERERRATA A 0.7m DAL PIANO DI CALPESTIO: CORONA INTERNA
- IL BAGGIO DI CARPATAURA DEI CONDOTTORE PERMANENTE DELLE MAGLIE, NEGLI ANGOLI, SARAN' UGUALI AL LATO DELLE MAGLIE STESS.
- I COLLEGAMENTI ALLA MAGLIA DELL'ENTE DA COLLEGARE A TERRA DEVONO ESSERE REALIZZATI AI VERTICI OPPOSTI DELLA MAGLIA.

DISEGNI RIFERIMENTO

DETTAGLI TIPICI RETE DI TERRA N° A301_00_D_CV_2D_SE0001_K01

COMMITENTE:



ALTA ALTA ALTA



GENERAL CONTRACTOR:



INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBBIETTIVO N. 443/01
 LINEA A.V. /A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
 PROGETTO DEFINITIVO
 CABINA T.E. 3kV - POZZOLO
 PLANIMETRIA RETE DI TERRA

GENERAL CONTRACTOR	ITALFERRI S.P.A.	SCALA:	1:100
PROGETTISTA	COPEL		
PROGETTO	PROG. N°		
DATA	02 LUG. 2012		

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data
B	REVISIONE CONTROLLO		24/06/12		24/06/12		24/06/12
C	RELA A STUDIO DI BOMONDI TEC. DEL 15/02/05		22/02/05		22/02/05		22/02/05
D	RENDER E TAVOLI ESISTENZA DEFINITIVI DA 16-05-12		22/05/12		22/05/12		22/05/12

CONSORZIO SATURNIA

PROG. N° 001

DATA 02 LUG. 2012

Firma: [Signature]

DATA 02 LUG. 2012

PROG. N° 001

DATA 02 LUG. 2012

PROG. N° 001

DATA 02 LUG. 2012