



INTERASSE NICCHIA

PER LA POSIZIONE DELLE CABINE, FARE RIFERIMENTO ALL' ELABORATO DISPOSIZIONE PLANIMETRICA NICCHIE

TABELLA MATERIALI

CL.S	CL.S	75 kg / mc
CALOTA	CL.S	CABINE ELETTRICHE HER 200 / 1.00
ARCO ROVERSO	CL.S	CABINA ELETTRICA AL CONDUITO Sp. 30cm
REPISTAMENTO	CL.S	AL FRONTE Sp. 10cm A FINE CAMPO
	CL.S	IL DOPPIO (DA 800/1000) DOVRA' GARANTIRE UN VALORE DI ENERGIA ASSORBITA DA PROVE DI FUNZIONAMENTO SU PIASTRE DI SPINTA-RETRON IMPEDIMENTIVA E -> 300 kJ/m²

LE SINGOLE CABINE ELETTRICHE ANDRANNO SCAMATE CON I MEDESIMI INTERVENTI DI PRECONSOLIDAMENTO PREVISTI SULLA LINEA

NOTA

FASI DI REALIZZAZIONE CABINA ELETTRICA

FASE 1 - SCAVO IN TRADIZIONALE DELLA GALLERIA DI LINEA CON LA SEZIONE TIPO PREVISTA

FASE 2 - REALIZZAZIONE DEL RIVESTIMENTO DEFINITIVO IN C.A. PER UN TRATTO DI 12,50m LASCIANDO UN RISPARGIO NEL GETTO PER IL SUCCESSIVO ATTACCO DELLA CABINA

FASE 3 - DELLA CABINA CON GLI STESSI INTERVENTI ESEGUITI PER LO SCAVO DELLA GALLERIA DI LINEA

FASE 4 - GETTO RIVESTIMENTO DEFINITIVO IN C.A. DELLA CABINA

LEGENDA

- P.C. PIANO DEI CENTRI

- P.F. PIANO FERRO

- P.L.M. PIANO INFOSIA MURETTE

- Q.P. QUOTA PROGETTO

- Q.S. QUOTA SCAVO

COMMITTENTE: **RFI** **GRUPPO FERROVIARIO ITALIANO** **GRUPPO FERROVIARIO ITALIANO**

ALTA SORVEGLIANZA: **ITALFER S.p.A.**

GENERAL CONTRACTOR: **COOIV** **Costruzioni Organizzate Impresa s.p.a.**

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBBIETTIVO N.443/01

TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GOMI

PROGETTO DEFINITIVO

GALLERIA NATURALE DI VALICO

CABINA ELETTRICA 15/1 KV

TIPOLOGICO PER ZONE CON SCAVO IN TRADIZIONALE

GENERAL CONTRIBUTOR: **ITALFER S.p.A.**

SCALE: 1:50

PROGETTO: **COOIV**

REDAZIONE: **COOIV**

VERIFICA: **COOIV**

APPROVAZIONE: **COOIV**

DATA: 15/03/12

PROGETTO: **COOIV**

REDAZIONE: **COOIV**

VERIFICA: **COOIV**

APPROVAZIONE: **COOIV**

DATA: 15/03/12

PROGETTO: **COOIV**

REDAZIONE: **COOIV**

VERIFICA: **COOIV**

APPROVAZIONE: **COOIV**

DATA: 15/03/12