



FASI LAVORATIVE

1. Riprofilatura alveo esistente
2. Realizzazione vasca di sedimentazione di valle
3. Posa tubo drenante in PVC Ø 630-800 nel tratto a cielo aperto e protezione con terra armata
Posa tubo drenante in PVC Ø 630 a tergo terre armate
Posa tubazione scarico di controllo
4. Posa tubo drenante in PVC Ø 500-630
5. Posa tubo drenante in PVC Ø 500
6. Posa tubo drenante in PVC Ø 400-500

COMMITTENTE:



ALTA SORVEGLIANZA:



GENERAL CONTRACTOR:



INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA
LEGGE OBIETTIVO N.443/01

TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
PROGETTO DEFINITIVO

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE VAL LEMME

Dreno di fondo - Disegno d'insieme e fasi lavorative

GENERAL CONTRACTOR		ITALFERR S.p.A.				SCALA:		
Cociv Consorzio Project Manager Ing. E. Paggi Data: 15/10/2015						VARIE		
COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	
A 3 0 1	0 0	D	C V	A Z	D P 0 4 0 0	0 0 2	E	
PROGETTAZIONE								
Rev.	Descrizione emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista Integratore	Data	IL PROGETTISTA
E00	Prima emissione	FOLIRAN	15/10/2015	PANIZZA	15/10/2015	A. Manegola	15/10/2015	
n. Elab.							Nome File: A301-00-D-CV-AZ-DP04-00-002-E00	
							CUP: FB1H9200000008	

