

CONDUTTORE		PORTATA AL LIMITE TERMICO (1)  (A)
MATERIALE	SEZIONE NOMINALE (mm <sup>2</sup> )	
rame	16	105
	25	140
	35	190
	70	280
lega di alluminio	35	140
	70	210
acciaio rive- stato di rame	35	120
alluminio-ac- ciaio	150	350

(1) Portata determinata con sovratemperatura di 30°C rispetto a temperatura ambiente di 40°C in aria leggermente mossa (2 km/h).