



ANAS

S.p.A.

DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA

PA 12/09

CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO - NORD EUROPA

ITINERARIO AGRIGENTO - CALTANISSETTA - A19

S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE"

AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001

Dal km 44+000 allo svincolo con l'A19

MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA

CONTRAENTE GENERALE



DIREZIONE LAVORI

— ITALCONSULT —

MONITORAGGIO IN CORSO D' OPERA COMPONENTE SUOLO

Report semestrale periodo Novembre 2015-Aprile 2016

Codice Unico Progetto (CUP) : F91B09000070001

6063-137

Codice Elaborato:

PA12_09 - C | 0 | 0 | 0 | G | E | 2 | 2 | 7 | M | O | 1 | 6 | O | R | H | 0 | 1 | 2 | A | Scala:

F																			
E																			
D																			
C																			
B																			

A Maggio 2016 EMISSIONE C. FERONE C. FERONE A. ANTONELLI P. PAGLINI

REV. DATA DESCRIZIONE REDATTO VERIFICATO APPROVATO AUTORIZZATO

Il Progettista:



Il Consulente Specialista:



Il Geologo:

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione:



Il Direttore dei Lavori:

Responsabile del procedimento: Ing. ETTORE DE CESBRON DE LA GRENNELAIS

Sommario

1 Suolo	2
1.1 Premessa	2
1.2 Normativa di riferimento.....	2
1.3 Identificazione dei punti di monitoraggio	3
1.4 Attività svolte e metodologie di indagine.....	5
1.4.1 Parametri chimico-fisici indagati	6
1.5 Risultati delle analisi	7
1.5.1 Risultati analisi chimico-fisiche e conclusioni.....	7
1.5.2 Parametri chimico-fisici risultati e conclusioni.....	36
1.5.3 Analisi tossicologiche: risultati e conclusioni	40

1 Suolo

1.1 Premessa

Il monitoraggio ambientale della componente “suolo” consiste nell’analisi delle caratteristiche dei terreni tramite la determinazione di parametri fisici, chimici e biologici. Il presente monitoraggio è indispensabile per controllare l’evoluzione della qualità del suolo, intesa sia come capacità agroproduttiva, che come funzione protettiva.

Inoltre, il monitoraggio del suolo permette di controllare che l’attività di cantierizzazione sia conforme a quanto pianificato nel progetto dell’Opera e in particolare ha l’obiettivo di rilevare le eventuali contaminazioni dei terreni limitrofi alle attività di cantiere durante tutte le fasi di progetto.

Nello specifico si analizza l’evoluzione della "qualità" del suolo, intesa come la capacità del suolo di favorire la crescita delle piante, di proteggere la struttura idrografica, di regolare le infiltrazioni ed impedire il conseguente inquinamento delle acque di falda.

Lo scopo del monitoraggio in corso d’opera è quello di controllare, attraverso rilievi periodici e conseguentemente all’andamento delle attività di costruzione:

- le condizioni dei suoli e le necessarie operazioni di mantenimento delle loro caratteristiche;
- l’insorgere di situazioni critiche, quali eventuali sversamenti accidentali.

Le attività svolte hanno riguardato campionamenti di suolo in situ e la determinazione in laboratorio dei parametri chimici. I prelievi sono stati compiuti tra novembre 2015 e aprile 2016, come previsto dal PMA.

1.2 Normativa di riferimento

Le normative di riferimento in accordo con il progetto di monitoraggio è la normativa nazionale vigente per quanto riguarda le analisi di laboratorio e i criteri adottati dagli organismi nazionali e internazionali per quel che concerne le descrizioni di campagna e la classificazione dei suoli. Per quanto concerne le analisi fisiche e chimiche di campo e di laboratorio, si fa riferimento alle seguenti normative:

- Comunicazione della Commissione “Verso una strategia tematica per la protezione del suolo” COM(2002) 179 del 16 aprile 2002.
- Il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n.88, S.O.
- Il D.M. 25/3/2002 “Rettifiche al decreto ministeriale 13 settembre 1999 riguardante l’approvazione dei metodi ufficiali di analisi chimica del suolo”.
- Il D.M. 13/9/1999 - Approvazione dei "Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo"(G.U. n. SD.O. 185 del 21/10/1999);
- D.M. 01/08/1997 – Approvazione dei metodi ufficiali di analisi fisica dei suoli;
- La Legge 7 agosto 1990 n. 253 “Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989 n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”.
- La Legge 18 maggio 1989, n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (testo coordinato con le modifiche apportate a tutto il 6 maggio 1996)”.

 NATURA	<p>Natura S.r.l. Via G. Rossini n.16 80026 Casoria (NA)</p> <p>Relazione monitoraggio Suolo periodo nov_15\apr_16</p>	<p>Pagina 2 di 41</p>
--	---	-----------------------

Sono stati trovati riferimenti dettagliati in:

- PAGLIAI M., INTERNATIONAL UNION OF SOIL SCIENCE & SOCIETÀ ITALIANA DELLA SCIENZA DEL SUOLO - Metodi di analisi fisica del suolo. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Osservatorio Nazionale Pedologico e per la Qualità del Suolo, "Collana di metodi analitici per l'agricoltura" diretta da Paolo Sequi, Commissione I - Fisica del Suolo, Franco Angeli Editore;
- VIOLANTE P., INTERNATIONAL UNION OF SOIL SCIENCE & SOCIETÀ ITALIANA DELLA SCIENZA DEL SUOLO - Metodi di analisi chimica del suolo. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Osservatorio Nazionale Pedologico e per la Qualità del Suolo, "Collana di metodi analitici per l'agricoltura" diretta da Paolo Sequi, Commissione II - Chimica del Suolo, Franco Angeli Editore;

Per quanto concerne il rilevamento di campagna, si fa riferimento alle terminologie italiane d'uso corrente, consolidate o in fase di definizione, quali:

- GARDIN L., COSTANTINI E.A.C., NAPOLI R., LACHI A. & VENUTI L. (2002) - Manuale per la descrizione del suolo. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Istituto Sperimentale per lo Studio e la Difesa del Suolo, Sezione di Genesi, Classificazione e Cartografia del Suolo;
- GARDIN L., SULLI L., NAPOLI R., GREGORI E., COSTANTINI E.A.C. (1998) - Manuale per il rilevamento del suolo. Istituto Sperimentale per lo Studio e la Difesa del Suolo;
- SANESI G. (1977) - Guida alla descrizione dei suoli. C.N.R..

I criteri di esecuzione dei rilievi e le designazioni degli orizzonti fanno riferimento alle seguenti metodologie internazionali:

- IUSS-ISRIC-FAO-ISSDS (1999) - World Reference Base for Soil Resources. Versione italiana a cura di E.A.C. Costantini e C. Dazzi. ISSDS, Firenze;
- FAO-Unesco (1998) - Guidelines for soil description. Roma, FAO;
- SOIL SURVEY STAFF (1998) - Keys to Soil Taxonomy (eighth edition). USDA, Soil Conservation Service, Washington D.C., USA.

1.3 Identificazione dei punti di monitoraggio

La realizzazione dell'opera comporta alcuni rischi legati principalmente alla degradazione del suolo. Tali rischi possono essere così sintetizzati:

- perdita di orizzonti superficiali di elevata fertilità, a seguito di operazioni di scotico effettuate senza un adeguato accantonamento del terreno e una corretta conservazione dello stesso;
- inquinamento chimico degli orizzonti profondi del suolo, per infiltrazione delle sostanze contaminanti e scorrimento di queste sugli strati superficiali in caso di non corretta o insufficiente regimazione delle acque interne dei cantieri;
- peggioramento delle proprietà fisiche del suolo (struttura, permeabilità, porosità, consistenza), a seguito di non corrette modalità di protezione del suolo;
- perdita di suolo per erosione, nelle aree limitrofe ai cantieri (soprattutto presso le aree caratterizzate dai maggiori dislivelli o presso le incisioni fluviali), a causa della mancata o insufficiente regimazione delle acque di cantiere.

 NATURA	<p>Natura S.r.l. Via G. Rossini n.16 80026 Casoria (NA)</p> <p>Relazione monitoraggio Suolo periodo nov_15\apr_16</p>	<p>Pagina 3 di 41</p>
--	---	-----------------------

La componente suolo è stata quindi monitorata allo scopo di tutelarne la conservazione e garantire che le attività previste nel progetto esecutivo siano condotte con modalità idonee a favorire il ripristino delle condizioni originarie della copertura pedologica.

L'attività di monitoraggio del suolo è stata svolta in corso d'opera su 70 siti complessivi suddivisi in 4 diverse tipologie:

1. Suoli di tipo A – aree di cantiere logistico-operative e aree di cantiere temporanee;
2. Suoli di tipo B – aree di stoccaggio temporanee e rocce da scavo;
3. Suoli di tipo C – aree di stoccaggio temporanee demolizioni e materiali di scarifica;
4. Suoli di tipo D – nuove aree di esproprio temporaneo.

I punti monitorati e le tempistiche del campionamento sono stati scelti in corrispondenza delle aree maggiormente esposte ad attività di rimozione e mescolamento di terreno per finalità di tipo cantieristico.

Si riportano di seguito i punti indagati e le aree monitorate nel presente report.

AREE DI CANTIERE LOGISTICO/OPERATIVE E AREE DI CANTIÈRE TEMPORANEE		
Nome misura	Area	Data di campionamento
SUO_A02	Area di cantiere operativo GA01	30/10/2015
SUO_A04	Area di cantiere all'interno della zona ASI	30/10/2015
SUO_A05	Area di cantiere all'interno della zona ASI	30/10/2015
SUO_A06	Area di cantiere all'interno della zona ASI	30/10/2015
SUO_A07	Area di cantiere operativo svincolo Delia Sommatino	30/10/2015
SUO_A12	Area di cantiere operativo svincolo Caltanissetta Sud	24/11/2015
SUO_A14	Area di cantiere operativo GN02f - imbocco sud Galleria S. Filippo Neri	12/11/2015
SUO_A16	Area di cantiere operativo GA04 - imbocco nord Galleria Bersaglio	12/11/2015
SUO_A17	Area di cantiere operativo - svincolo Caltanissetta Nord	12/11/2015
SUO_A18	Area di cantiere operativo VI09	12/11/2015
SUO_A20	Area di cantiere n. 5 - Viadotto Salso	24/11/2015

AREE DI STOCCAGGIO TEMPORANEE TERRE E ROCCE DA SCAVO		
Nome misura	Area	Data di campionamento
SUO_B04	Area di deposito temporaneo A.1.2	30/10/2015
SUO_B05	Area di deposito temporaneo B.1.6	30/10/2015
SUO_B14	Area di deposito temporaneo B.3.1 - imbocco nord G. Caltanissetta	12/11/2015
SUO_B15	Area di deposito temporaneo B.3.2 - viadotto S. Filippo Neri	12/11/2015
SUO_B16	Area di deposito temporaneo A.4.1 - svincolo Caltanissetta Nord	12/11/2015
SUO_B17	Area di deposito temporaneo B.4.1 - svincolo Caltanissetta Nord	12/11/2015
SUO_B18	Area di deposito temporaneo B.4.2	12/11/2015
SUO_B19	Area di deposito temporaneo B.4.5	17/11/2015
SUO_B20	Area di deposito temporaneo A.4.2 - svincolo SS 626	17/11/2015

AREE DI STOCCAGGIO TEMPORANEE DEMOLIZIONI E MATERIALI DI SCARIFICA		
Nome misura	Area	Data di campionamento
SUO_C06	Area di deposito temporaneo C.4.1 - svincolo Caltanissetta Nord	12/11/2015
SUO_C07	Area di deposito temporaneo C.4.2	12/11/2015
SUO_C08	Area di deposito temporaneo B.4.4	12/11/2015

AREE DI STOCCAGGIO TEMPORANEE TERRE E ROCCE DA SCAVO		
Nome misura	Area	Data di campionamento
SUO_D01	Area deposito temporaneo B.1.3	30/10/2015
SUO_D02	Area deposito temporaneo B.1.5	30/10/2015
SUO_D03	Area di deposito temporaneo B.1.8	30/10/2015
SUO_D06	Area di deposito temporaneo B.2.4 - svincolo Caltanissetta Sud	12/11/2015
SUO_D07	Area di deposito temporaneo B.4.3	12/11/2015
SUO_D08	Area di deposito temporaneo B.4.6	17/11/2015
SUO_D09	Area di deposito temporaneo - svincolo SS626	17/11/2015
SUO_D10	Viadotto Salso	24/11/2015
SUO_D11	Area deposito temporaneo B.1.3	30/10/2015
SUO_D12	Area deposito temporaneo B.1.5	30/10/2015
SUO_D13	Area di deposito temporaneo B.1.8	30/10/2015
SUO_D16	Area di deposito temporaneo - svincolo SS626	17/11/2015
SUO_D18	Viadotto Salso	17/11/2015
SUO_D19	Viadotto Salso	24/11/2015

Tabella n.1 – Suoli – Elenco dei punti monitorati

1.4 Attività svolte e metodologie di indagine

Le attività di monitoraggio sono state indirizzate verso la descrizione di quei caratteri che sono strettamente legati ai rischi di degradazione della risorsa suolo; sono stati quindi valutati i principali parametri fisici e chimici della risorsa.

Durante le attività di campo sono stati eseguiti, mediante trivella manuale a punta elicoidale, i campionamenti di suolo che hanno permesso di prelevare in situ campioni indisturbati da sottoporre alle analisi di laboratorio. Sui punti più disagevoli invece, laddove è stato possibile, i campioni sono stati prelevati da fratture o profili di terreno preesistenti.

I prelievi di suolo sono stati effettuati a secco, senza ricorrere all'ausilio di fluidi o fanghi.

La metodica di campionamento è stata eseguita secondo i D.M. 13/09/1999 e D.M. 25/03/02.

Sui campioni prelevati sono state effettuate le analisi di laboratorio previste dal PMA e volte a definire le caratteristiche dei suoli e la presenza di inquinanti. Le analisi hanno riguardato in particolare i parametri riportati nella seguente tabella.

Parametri chimici (analisi di laboratorio)	
capacità di scambio cationico	azoto totale
ilabile	fosforo assimilabile
carbonati totali	sostanza organica
idrocarburi	As, Cd, Cr tot, Cr VI, Hg, Pb, Ni
Cianuri	Fluoruri

Parametri chimici (analisi di laboratorio)	
Benzene	IPA
PCB	Fenolo
Fitofarmaci totali	Tossicità
Le analisi ecotossicologiche comprenderanno i test tossicologici Microtox e con Brachionus calyciflorus e i test di fototossicità relativi alla germinazione e all'allungamento radicale con Lepidium sativum.	

Tabella n.2 – Suoli – Elenco dei parametri chimici e microbiologici

1.4.1 Parametri chimico-fisici indagati

- ✓ **Azoto totale e fosforo assimilabile:** L'azoto, il fosforo ed il potassio sono i tre elementi minerali di maggiore importanza per le piante. Il potassio risulta fissato nel terreno ed è per questo poco dilavabile; gli altri due elementi sono invece facilmente dilavabili, soprattutto nel suolo in cumuli, e quindi costituiscono interessanti indicatori delle variazioni nel terreno accantonato.

Un terreno agrario contiene mediamente lo 0,10 - 0,15 % (raramente arriva a 0,2%) di azoto totale. Di seguito si riportano una tabella indicativa di giudizio sulla dotazione di azoto totale e fosforo assimilabile in un terreno:

AZOTO TOTALE (%)	Giudizio	FOSFORO ASSIMILABILE (mg/Kg P)	Giudizio
< 0,05	molto povero	< 7	molto scarso
0,05-0,07	scarsamente dotato	7-14	scarso
0,08-1,2	mediamente dotato	15-20	medio
1,3-2,4	ben dotato	21-30	buono
2,5-5,0	ricco	31-45	ricco
> 5	molto ricco	> 45	molto ricco

Tabella n.3 – Suoli – Giudizi agronomici per il contenuto di azoto totale e fosforo assimilabile

- ✓ **Carbonio organico:** Il contenuto di carbonio organico nel suolo è strettamente correlato al contenuto di sostanza organica. La sostanza organica nel suolo è costituita principalmente da cellule di microrganismi, residui animali e vegetali a diverso stadio di trasformazione. Tale sostanza esplica una serie di azioni chimico-fisiche positive che influenzano numerose proprietà del suolo, tra cui la formazione e la conservazione della struttura del suolo stesso, rendendo ottimali i rapporti tra le fasi solida, liquida e gassosa.
 La sostanza organica, in definitiva, contribuisce alla fertilità organica del suolo e, più in generale, all'accrescimento vegetale esercitando effetti indiretti ed effetti diretti sulle proprietà fisiche, chimiche e biologiche del suolo.
- ✓ **Capacità di scambio cationico (C.S.C.):** la conoscenza di tale parametro fornisce un'indicazione sulla fertilità potenziale e sulla natura dei minerali argillosi. La capacità di

scambio cationico, da un punto di vista agronomico, è quindi la capacità che hanno i suoli di trattenere i cationi di scambio (calcio, magnesio, sodio e potassio) in una forma prontamente utilizzabile dalle colture. Tale parametro è correlato al contenuto di argilla e di sostanza organica.

Può essere valutata secondo il seguente schema:

C.S.C [meq/100 g di suolo]	Valutazione
inferiore a 5	molto bassa
tra 5 e 10	bassa
tra 10 e 20	media
superiore a 20	alta

Tabella n.4 – Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo – fonte: Ministero per le Politiche Agricole (1999)

- ✓ **Composti inorganici (Metalli pesanti):** Per metalli pesanti si intendono gli elementi inorganici caratterizzati dall'essere presenti in natura come ioni con singola o doppia carica positiva e dall'avere un peso atomico abbastanza elevato (>50). L'origine dei metalli pesanti, che alterano la qualità dell'ambiente, è riconducibile a fonti sia naturali, quali il substrato pedogenetico, sia antropiche, quali le attività industriali, civili e agricole.

I metalli originati dal substrato pedogenetico si possono definire inquinanti geochimici, ma i fenomeni di contaminazione del suolo, attribuibili al materiale originario e in grado di produrre danni biologici sono, di norma, limitati ad aree ristrette.

I fanghi di depurazione delle acque reflue industriali contengono metalli pesanti di tipo e quantità variabili secondo le lavorazioni e la dimensione delle industrie. Un discorso analogo può essere fatto per i “compost”. I metalli pesanti provenienti dalle attività civili si ritrovano, inoltre, nella fase gassosa dei combustibili utilizzati per il riscaldamento, nei fumi provenienti dagli inceneritori o dal traffico veicolare; tali metalli raggiungono il suolo attraverso la deposizione atmosferica, facilitata dalle precipitazioni. Alcune attività tipicamente agricole, come l'uso di prodotti fitosanitari e di concimi minerali, possono costituire una fonte di inquinamento da metalli pesanti.

La concentrazione dei metalli pesanti nel suolo è, quindi, funzione delle caratteristiche dei materiali originari, dell'utilizzo di sostanze contenenti metalli pesanti (quali quelle utilizzate per la difesa antiparassitaria o per la fertilizzazione), e delle emissioni in atmosfera.

L'analisi dei metalli pesanti viene condotta generalmente mediante digestione acida, con acqua regia, del campione ad alte temperature e successiva determinazione in assorbimento atomico in fiamma (AAS) o spettrometria di emissione a plasma (ICP).

1.5 Risultati delle analisi

1.5.1 Risultati analisi chimico-fisiche e conclusioni

Si riportano di seguito, in forma tabellare, le analisi chimiche e chimico-fisiche dei campioni di suolo prelevati durante il periodo di riferimento del seguente report.

*Corridoio Plurimodale Tirrenico - Nord Europa / Itinerario Agrigento – Caltanissetta - A19 / S.S. n° 640 "di Porto Empedocle"
Ammodernamento e adeguamento alla Cat. B del D.M. 5.11.2001 dal km 44+000 allo svincolo con l'A19*

PARAMETRO	Unità di misura	15/10796	15/10797	15/10798	15/10799	15/10800	15/10801	Tab.1 All.5 parte quarta D.Lgs 152/06 - siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale	Tab.1 All.5 parte quarta D.Lgs 152/06 - siti ad uso commerciale e industriale
		SUO 02 A	SUO 04 A	SUO 05 A	SUO 06 A	SUO 07 A	SUO 04 B		
		30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015		
FLUORURI	mg/kg s.s.	2,8	16	17	12	8,2	12	100	2000
CIANURI	mg/Kg s.s.	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5		
CARBONATI TOTALI	%	2,5	5,5	9,8	17,4	5,7	<0,1		
AZOTO ASSIMILABILE	mg/kg s.s.	15,0	<10	<10	<10	15	<10		
AZOTO TOTALE	g/kg	0,6	0,5	0,4	0,6	0,8	0,5		
SOSTANZA ORGANICA	mg/kg s.s.	9050,0	17300	10300	12700	13000	7040		
FOSFORO ASSIMILABILE	mg/kg P	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	9,25		
CAPACITA' DI SCAMBIO CATIONICO	meq/100 g	55,9	15,0	15,5	12,8	17,4	24		
ARSENICO	mg/kg s.s.	5,1	7,72	8,43	7,61	10,8	5,25	20	50
CADMIO	mg/kg s.s.	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	2	15
CROMO TOTALE	mg/kg s.s.	69,7	48,9	68,3	43,5	56,0	85,1	150	800
CROMO ESAVALENTE	mg/kg s.s.	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	15
MERCURIO	mg/kg s.s.	<0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	1	5
NICHEL	mg/kg s.s.	37,0	18,4	26,6	25,1	29,0	39	120	500
PIOMBO	mg/kg s.s.	14,6	9,33	12,2	14,5	14,3	16,8	100	1000
BENZENE	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,1	2
BENZO(a)ANTRACENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,5	10
BENZO(b)FLUORANTENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,5	10
BENZO(k)FLUORANTENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,5	10
BENZO(g,h,i)PERILENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	10
BENZO(a)PIRENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	10
CRISENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	5	50
DIBENZO(a,h)ANTRACENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	10



Natura S.r.l.
Via G. Rossini n.16
80026 Casoria (NA)

Relazione monitoraggio Suolo
periodo nov_15\apr_16

Pagina 8 di 41

*Corridoio Plurimodale Tirrenico - Nord Europa / Itinerario Agrigento – Caltanissetta - A19 / S.S. n° 640 "di Porto Empedocle"
Ammodernamento e adeguamento alla Cat. B del D.M. 5.11.2001 dal km 44+000 allo svincolo con l'A19*

PARAMETRO	Unità di misura	15/10796	15/10797	15/10798	15/10799	15/10800	15/10801	Tab.1 All.5 parte quarta D.Lgs 152/06 - siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale	Tab.1 All.5 parte quarta D.Lgs 152/06 - siti ad uso commerciale e industriale
		SUO 02 A	SUO 04 A	SUO 05 A	SUO 06 A	SUO 07 A	SUO 04 B		
		30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015		
DIBENZO(a,e)PIRENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	10
DIBENZO(a,i)PIRENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	10
DIBENZO(a,h)PIRENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	10
DIBENZO(a,l)PIRENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	10
INDENOPIRENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	5
PIRENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	5	50
SOMMATORIA POLICICLICI AROMATICI - nota 7 -	mg/kg s.s.	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	10	100
2-CLOROFENOLO	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,5	25
2,4-DICLOROFENOLO	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,5	50
FENOLO	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	1	60
METILFENOLO (o-,m-,p-)	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	25
PENTACLOROFENOLO	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	5
2,4,6-TRICLOROFENOLO	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	5
ALACLR	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	1
ALDRIN	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	0,1
ATRAZINA	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	1
CIS-CLORDANO	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
TRANS-CLORDANO	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
CLORDANO	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	0,1
2,4'DDD	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
2,4'DDE	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
2,4'DDT	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
4,4'DDD	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		



Natura S.r.l.
Via G. Rossini n.16
80026 Casoria (NA)

Relazione monitoraggio Suolo
periodo nov_15\apr_16

Pagina 9 di 41

*Corridoio Plurimodale Tirrenico - Nord Europa / Itinerario Agrigento – Caltanissetta - A19 / S.S. n° 640 "di Porto Empedocle"
Ammodernamento e adeguamento alla Cat. B del D.M. 5.11.2001 dal km 44+000 allo svincolo con l'A19*

PARAMETRO	Unità di misura	15/10796	15/10797	15/10798	15/10799	15/10800	15/10801	Tab.1 All.5 parte quarta D.Lgs 152/06 - siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale	Tab.1 All.5 parte quarta D.Lgs 152/06 - siti ad uso commerciale e industriale
		SUO 02 A	SUO 04 A	SUO 05 A	SUO 06 A	SUO 07 A	SUO 04 B		
		30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015		
4,4'DDE	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
4,4'DDT	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
DDD,DDE,DDT	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	0,1
ALFA-ESACLOROESANO	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	0,1
BETA-ESACLOROESANO	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	0,5
GAMMA-ESACLOROESANO (LINDANO)	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	0,5
PCB28	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB30	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB52	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB77	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB81	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB101	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB105	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB114	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB118	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB123	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB126	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB128	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB138	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB153	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB156	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB157	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB167	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		



Natura S.r.l.
Via G. Rossini n.16
80026 Casoria (NA)

Relazione monitoraggio Suolo
periodo nov_15\apr_16

Pagina 10 di 41

PARAMETRO	Unità di misura	15/10796	15/10797	15/10798	15/10799	15/10800	15/10801	Tab.1 All.5 parte quarta D.Lgs 152/06 - siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale	Tab.1 All.5 parte quarta D.Lgs 152/06 - siti ad uso commerciale e industriale
		SUO 02 A	SUO 04 A	SUO 05 A	SUO 06 A	SUO 07 A	SUO 04 B		
		30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015		
PCB169	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB170	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB180	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB189	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
SOMMATORIA PCB - nota 8 -	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,06	5
IDROCARBURI LEGGERI C<12 (6<C<12)	mg/kg s.s.	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	10	250
IDROCARBURI C>12 (C12 - C40)	mg/kg s.s.	17	31	37	95	12	12	50	750
INDICE DI GERMINAZIONE E ALLUNGAMENTO RADICALE CON LEPIDIUM SATIVUM	%	125	115	113	117	110	107		
SAGGIO DI TOSSICITA' ACUTA CON BRACHIONUS CALYCIFLORUS	% mortalità (24h)	10,0	0	0	0	3	6		
SAGGIO DI TOSSICITA' ACUTA CON BATTERI BIOLUMINESCENTI (elutriato)	% inibizione bioluminescenza (dopo 15 minuti)	15	< 0	< 0	< 0	< 0	< 0		
SAGGIO DI TOSSICITA' ACUTA CON BATTERI BIOLUMINESCENTI (elutriato)	EC50	NON CALCOLABILE	NON CALCOLABILE	NON CALCOLABILE	NON CALCOLABILE	NON CALCOLABILE	NON CALCOLABILE		

PARAMETRO	UM	15/10802	15/10803	15/10804	15/10805	15/10806	15/10807	Tab.1 All.5 parte quarta D.Lgs 152/06 - siti ad uso verde pubblico, privato e residenzia le	Tab.1 All.5 parte quarta D.Lgs 152/06 - siti ad uso commercia le e industriale
		SUO 05 B	SUO 01 D	SUO 02 D	SUO 03 D	SUO 11 D	SUO 12 D		
		30/10/201 5	30/10/201 5	30/10/201 5	30/10/201 5	30/10/201 5	30/10/201 5		
FLUORURI	mg/kg s.s.	11	5,9	2,0	25	4,0	12	100	2000
CIANURI	mg/Kg s.s.	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
CARBONATI TOTALI	%	4,7	5,8	9,00	6,5	<0.1	<0.1		
AZOTO ASSIMILABILE	mg/kg s.s.	<10	<10	<10	<10	<10	<10		
AZOTO TOTALE	g/kg	0,6	0,5	0,4	0,3	0,4	0,4		
SOSTANZA ORGANICA	mg/kg s.s.	14000	4100	727	3810	1060	4830		
FOSFORO ASSIMILABILE	mg/kg P	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5		
CAPACITA' DI SCAMBIO CATIONICO	meq/100 g	28,6	17,9	58,1	22,3	40,7	17,3		
ARSENICO	mg/kg s.s.	5,23	4,59	4,33	4,53	4,83	4,22	20	50
CADMIO	mg/kg s.s.	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	2	15
CROMO TOTALE	mg/kg s.s.	69,9	51,4	46,5	72,0	89,2	65,4	150	800
CROMO ESAVALENTE	mg/kg s.s.	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	15
MERCURIO	mg/kg s.s.	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	1	5
NICHEL	mg/kg s.s.	34,6	29,2	33,8	30,9	41,3	31,2	120	500
PIOMBO	mg/kg s.s.	15,4	13,2	10,3	9,13	18,6	12,7	100	1000
BENZENE	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,1	2
BENZO(a)ANTRACENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,5	10
BENZO(b)FLUORANTENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,5	10
BENZO(k)FLUORANTENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,5	10
BENZO(g,h,i)PERILENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	10
BENZO(a)PIRENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	10
CRISENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	5	50

PARAMETRO	UM	15/10802	15/10803	15/10804	15/10805	15/10806	15/10807	Tab.1 All.5 parte quarta D.Lgs 152/06 - siti ad uso verde pubblico, privato e residenzia le	Tab.1 All.5 parte quarta D.Lgs 152/06 - siti ad uso commercia le e industriale
		SUO 05 B	SUO 01 D	SUO 02 D	SUO 03 D	SUO 11 D	SUO 12 D		
		30/10/201 5	30/10/201 5	30/10/201 5	30/10/201 5	30/10/201 5	30/10/201 5		
DIBENZO(a,h)ANTRACENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	10
DIBENZO(a,e)PIRENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	10
DIBENZO(a,i)PIRENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	10
DIBENZO(a,h)PIRENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	10
DIBENZO(a,l)PIRENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	10
INDENOPIRENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	5
PIRENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	5	50
SOMMATORIA POLICICLI AROMATICI - nota 7 -	mg/kg s.s.	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	10	100
2-CLOROFENOLO	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,5	25
2,4-DICLOROFENOLO	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,5	50
FENOLO	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	1	60
METILFENOLO (o-,m-,p-)	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	25
PENTACLOROFENOLO	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	5
2,4,6-TRICLOROFENOLO	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	5
ALAACLOR	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	1
ALDRIN	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	0,1
ATRAZINA	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	1
CIS-CLORDANO	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
TRANS-CLORDANO	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
CLORDANO	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	0,1
2,4'DDD	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
2,4'DDE	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		

PARAMETRO	UM	15/10802	15/10803	15/10804	15/10805	15/10806	15/10807	Tab.1 All.5 parte quarta D.Lgs 152/06 - siti ad uso verde pubblico, privato e residenzia le	Tab.1 All.5 parte quarta D.Lgs 152/06 - siti ad uso commercia le e industriale
		SUO 05 B	SUO 01 D	SUO 02 D	SUO 03 D	SUO 11 D	SUO 12 D		
		30/10/201 5	30/10/201 5	30/10/201 5	30/10/201 5	30/10/201 5	30/10/201 5		
2,4'DDT	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
4,4'DDD	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
4,4'DDE	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
4,4'DDT	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
DDD,DDE,DDT	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	0,1
ALFA-ESACLOROESANO	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	0,1
BETA-ESACLOROESANO	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	0,5
GAMMA-ESACLOROESANO (LINDANO)	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	0,5
PCB28	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB30	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB52	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB77	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB81	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB101	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB105	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB114	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB118	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB123	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB126	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB128	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB138	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB153	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		

*Corridoio Plurimodale Tirrenico - Nord Europa / Itinerario Agrigento – Caltanissetta - A19 / S.S. n° 640 "di Porto Empedocle"
Ammodernamento e adeguamento alla Cat. B del D.M. 5.11.2001 dal km 44+000 allo svincolo con l'A19*

PARAMETRO	UM	15/10802	15/10803	15/10804	15/10805	15/10806	15/10807	Tab.1 All.5 parte quarta D.Lgs 152/06 - siti ad uso verde pubblico, privato e residenzia le	Tab.1 All.5 parte quarta D.Lgs 152/06 - siti ad uso commercia le e industriale
		SUO 05 B	SUO 01 D	SUO 02 D	SUO 03 D	SUO 11 D	SUO 12 D		
		30/10/201 5	30/10/201 5	30/10/201 5	30/10/201 5	30/10/201 5	30/10/201 5		
PCB156	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB157	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB167	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB169	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB170	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB180	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB189	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
SOMMATORIA PCB - nota 8 -	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,06	5
IDROCARBURI LEGGERI C<12 (6<C<12)	mg/kg s.s.	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	10	250
IDROCARBURI C>12 (C12 - C40)	mg/kg s.s.	12	107	9	5	< 5	< 5	50	750
INDICE DI GERMINAZIONE E ALLUNGAMENTO RADICALE CON LEPIDIUM SATIVUM	%	114	97,4	107	125	95,8	104		
SAGGIO DI TOSSICITA' ACUTA CON BRACHIONUS CALYCIFLORUS	% mortalità (24h)	6	3	0	16	3	0		
SAGGIO DI TOSSICITA' ACUTA CON BATTERI BIOLUMINESCENTI (elutriato)	% inibizione bioluminescenza (dopo 15 minuti)	< 0	< 0	< 0	< 0	< 0	< 0		
SAGGIO DI TOSSICITA' ACUTA CON BATTERI BIOLUMINESCENTI (elutriato)	EC50	NON CALCOLABI LE	NON CALCOLABI LE	NON CALCOLABI LE	NON CALCOLABI LE	NON CALCOLABI LE	NON CALCOLABI LE		



Natura S.r.l.
Via G. Rossini n.16
80026 Casoria (NA)

Relazione monitoraggio Suolo
periodo nov_15\apr_16

Pagina 15 di 41

PARAMETRO	UM	15/0352 7	15/0382 0	15/0382 1	15/0382 2	15/0382 3	15/0382 4	15/10808	Tab.1 All.5 parte quarta D.Lgs 152/06 - siti ad uso verde pubblico, privato e residenzial e	Tab.1 All.5 parte quarta D.Lgs 152/06 - siti ad uso commercial e e industriale
		SUO 13 A	SUO 14 A	SUO 15 A	SUO 16 A	SUO 17 A	SUO 18 A	SUO 13 D		
		01/04/1 5	14/04/1 5	14/04/1 5	14/04/1 5	14/04/1 5	14/04/1 5	30/10/2015		
FLUORURI	mg/kg s.s.	<2	5,9	5,7	5,4	7,7	8	27	100	2000
CIANURI	mg/Kg s.s.	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
CARBONATI TOTALI	%	41,5	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	7,3		
AZOTO ASSIMILABILE	mg/kg s.s.	<1	47	36	36	39	42	<10		
AZOTO TOTALE	g/kg	0,2	0,6	0,7	0,3	0,6	0,6	0,5		
SOSTANZA ORGANICA	mg/kg s.s.	9940	5510	6680	6290	7910	3660	2440		
FOSFORO ASSIMILABILE	mg/kg P	14,3	<5	<5	<5	<5	<5	<2,5		
CAPACITA' DI SCAMBIO CATIONICO	meq/100 g	18,3	32	19,7	14,9	29,6	18	18,2		
ARSENICO	mg/kg s.s.	< 0,5	1,06	1,93	0,641	0,574	1,16	3,72	20	50
CADMIO	mg/kg s.s.	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	2	15
CROMO TOTALE	mg/kg s.s.	6,46	18,8	47,3	34,7	24,1	18,1	67,1	150	800
CROMO ESAVALENTE	mg/kg s.s.	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	15
MERCURIO	mg/kg s.s.	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	1	5
NICHEL	mg/kg s.s.	5,62	6,58	20,3	8,96	10,1	6,56	29,3	120	500
PIOMBO	mg/kg s.s.	4,44	2,59	5,61	3,45	3,47	2,14	8,8	100	1000
BENZENE	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,1	2
BENZO(a)ANTRACENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,5	10
BENZO(b)FLUORANTENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,5	10
BENZO(k)FLUORANTENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,5	10
BENZO(g,h,i)PERILENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	10
BENZO(a)PIRENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	10

*Corridoio Plurimodale Tirrenico - Nord Europa / Itinerario Agrigento – Caltanissetta - A19 / S.S. n° 640 "di Porto Empedocle"
Ammodernamento e adeguamento alla Cat. B del D.M. 5.11.2001 dal km 44+000 allo svincolo con l'A19*

PARAMETRO	UM	15/0352 7	15/0382 0	15/0382 1	15/0382 2	15/0382 3	15/0382 4	15/10808	Tab.1 All.5 parte quarta D.Lgs 152/06 - siti ad uso verde pubblico, privato e residenzial e	Tab.1 All.5 parte quarta D.Lgs 152/06 - siti ad uso commercial e e industriale
		SUO 13 A	SUO 14 A	SUO 15 A	SUO 16 A	SUO 17 A	SUO 18 A	SUO 13 D		
		01/04/1 5	14/04/1 5	14/04/1 5	14/04/1 5	14/04/1 5	14/04/1 5	30/10/2015		
CRISENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	5	50
DIBENZO(a,h)ANTRACENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	10
DIBENZO(a,e)PIRENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	10
DIBENZO(a,i)PIRENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	10
DIBENZO(a,h)PIRENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	10
DIBENZO(a,l)PIRENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	10
INDENOPIRENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	5
PIRENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	5	50
SOMMATORIA POLICICLICI AROMATICI - nota 7 -	mg/kg s.s.	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	10	100
2-CLOROFENOLO	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,5	25
2,4-DICLOROFENOLO	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,5	50
FENOLO	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	1	60
METILFENOLO (o-,m-,p-)	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	25
PENTACLOROFENOLO	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	5
2,4,6-TRICLOROFENOLO	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	5
ALACLR	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	1
ALDRIN	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	0,1
ATRAZINA	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	1
CIS-CLORDANO	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
TRANS-CLORDANO	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
CLORDANO	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	0,1



Natura S.r.l.
Via G. Rossini n.16
80026 Casoria (NA)

Relazione monitoraggio Suolo
periodo nov_15\apr_16

Pagina 17 di 41

PARAMETRO	UM	15/0352 7	15/0382 0	15/0382 1	15/0382 2	15/0382 3	15/0382 4	15/10808	Tab.1 All.5 parte quarta D.Lgs 152/06 - siti ad uso verde pubblico, privato e residenzial e	Tab.1 All.5 parte quarta D.Lgs 152/06 - siti ad uso commercial e e industriale
		SUO 13 A	SUO 14 A	SUO 15 A	SUO 16 A	SUO 17 A	SUO 18 A	SUO 13 D		
		01/04/1 5	14/04/1 5	14/04/1 5	14/04/1 5	14/04/1 5	14/04/1 5	30/10/2015		
2,4'DDD	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
2,4'DDE	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
2,4'DDT	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
4,4'DDD	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
4,4'DDE	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
4,4'DDT	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
DDD,DDE,DDT	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	0,1
ALFA-ESACLOROESANO	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	0,1
BETA-ESACLOROESANO	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	0,5
GAMMA-ESACLOROESANO (LINDANO)	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	0,5
PCB28	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB30	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB52	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB77	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB81	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB101	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB105	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB114	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB118	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB123	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB126	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		

PARAMETRO	UM	15/0352 7	15/0382 0	15/0382 1	15/0382 2	15/0382 3	15/0382 4	15/10808	Tab.1 All.5 parte quarta D.Lgs 152/06 - siti ad uso verde pubblico, privato e residenzial e	Tab.1 All.5 parte quarta D.Lgs 152/06 - siti ad uso commercial e e industriale
		SUO 13 A	SUO 14 A	SUO 15 A	SUO 16 A	SUO 17 A	SUO 18 A	SUO 13 D		
		01/04/1 5	14/04/1 5	14/04/1 5	14/04/1 5	14/04/1 5	14/04/1 5	30/10/2015		
PCB128	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB138	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB153	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB156	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB157	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB167	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB169	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB170	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB180	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB189	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
SOMMATORIA PCB - nota 8 -	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,06	5
IDROCARBURI LEGGERI C<12 (6<C<12)	mg/kg s.s.	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	10	250
IDROCARBURI C>12 (C12 - C40)	mg/kg s.s.	10	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	7	50	750
INDICE DI GERMINAZIONE E ALLUNGAMENTO RADICALE CON LEPIDIUM SATIVUM	%	66,5	84,8	71,9	85,6	71,5	65,3	96,4		
SAGGIO DI TOSSICITA' ACUTA CON BRACHIONUS CALYCIFLORUS	% mortalità (24h)	0	10	0	0	0	0	0		
SAGGIO DI TOSSICITA' ACUTA CON BATTERI BIOLUMINESCENTI (elutriato)	% inibizione bioluminescenza (dopo 15 minuti)	< 0	15	< 0	< 0	< 0	< 0	< 0		
SAGGIO DI TOSSICITA' ACUTA CON BATTERI BIOLUMINESCENTI (elutriato)	EC50	non calcolabil e								

PARAMETRO	UM	15/10923	15/11359	15/11016	15/11017	15/11018	15/11019	Tab.1 All.5 parte quarta D.Lgs 152/06 - siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale	Tab.1 All.5 parte quarta D.Lgs 152/06 - siti ad uso commerciale e industriale
		SUO 11 A	SUO 12 A	SUO 14 A	SUO 16 A	SUO 17 A	SUO 18 A		
		10/11/2015	24/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015		
FLUORURI	mg/kg s.s.	18	<2	8,2	20	6,3	8,7	100	2000
CIANURI	mg/Kg s.s.	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5		
CARBONATI TOTALI	%	6,9	<0,1	13,6	3	3,5	2		
AZOTO ASSIMILABILE	mg/kg s.s.	<10	<10	<10	<10	<10	<10		
AZOTO TOTALE	g/kg	0,3	1,2	1,3	0,4	0,9	0,8		
SOSTANZA ORGANICA	mg/kg s.s.	3700	17900	18800	5020	7690	4860		
FOSFORO ASSIMILABILE	mg/kg P	<2,5	<5	<5	<5	<5	<5		
CAPACITA' DI SCAMBIO CATIONICO	meq/100 g	8,2	12,8	17,7	22,4	21,7	15,1		
ARSENICO	mg/kg s.s.	23,7	11	7,97	4,44	7,69	10,5	20	50
CADMIO	mg/kg s.s.	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	2	15
CROMO TOTALE	mg/kg s.s.	47,1	29,0	61,4	79,6	80,1	80,8	150	800
CROMO ESAVALENTE	mg/kg s.s.	<1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	2	15
MERCURIO	mg/kg s.s.	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	1	5
NICHEL	mg/kg s.s.	17,7	14,8	31,0	31,3	33,5	29,4	120	500
PIOMBO	mg/kg s.s.	10,2	12,1	15,1	10,6	12,5	14,1	100	1000
BENZENE	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,1	2
BENZO(a)ANTRACENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,5	10
BENZO(b)FLUORANTENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,5	10
BENZO(k)FLUORANTENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,5	10
BENZO(g,h,i)PERILENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	10
BENZO(a)PIRENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	10
CRISENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	5	50
DIBENZO(a,h)ANTRACENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	10

PARAMETRO	UM	15/10923	15/11359	15/11016	15/11017	15/11018	15/11019	Tab.1 All.5 parte quarta D.Lgs 152/06 - siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale	Tab.1 All.5 parte quarta D.Lgs 152/06 - siti ad uso commerciale e industriale
		SUO 11 A	SUO 12 A	SUO 14 A	SUO 16 A	SUO 17 A	SUO 18 A		
		10/11/2015	24/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015		
DIBENZO(a,e)PIRENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	10
DIBENZO(a,i)PIRENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	10
DIBENZO(a,h)PIRENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	10
DIBENZO(a,l)PIRENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	10
INDENOPIRENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	5
PIRENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	5	50
SOMMATORIA POLICICLICI AROMATICI - nota 7 -	mg/kg s.s.	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	10	100
2-CLOROFENOLO	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,5	25
2,4-DICLOROFENOLO	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,5	50
FENOLO	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	1	60
METILFENOLO (o-,m-,p-)	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	25
PENTACLOROFENOLO	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	5
2,4,6-TRICLOROFENOLO	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	5
ALACLOR	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	1
ALDRIN	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	0,1
ATRAZINA	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	1
CIS-CLORDANO	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
TRANS-CLORDANO	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
CLORDANO	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	0,1
2,4'DDD	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
2,4'DDE	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
2,4'DDT	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
4,4'DDD	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		

PARAMETRO	UM	15/10923	15/11359	15/11016	15/11017	15/11018	15/11019	Tab.1 All.5 parte quarta D.Lgs 152/06 - siti ad uso verde pubblico, privato e residenzia le	Tab.1 All.5 parte quarta D.Lgs 152/06 - siti ad uso commercia le e industriale
		SUO 11 A	SUO 12 A	SUO 14 A	SUO 16 A	SUO 17 A	SUO 18 A		
		10/11/201 5	24/11/201 5	12/11/201 5	12/11/201 5	12/11/201 5	12/11/201 5		
4,4'DDE	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
4,4'DDT	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
DDD,DDE,DDT	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	0,1
ALFA-ESACLOROESANO	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	0,1
BETA-ESACLOROESANO	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	0,5
GAMMA-ESACLOROESANO (LINDANO)	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	0,5
PCB28	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB30	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB52	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB77	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB81	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB101	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB105	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB114	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB118	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB123	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB126	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB128	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB138	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB153	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB156	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB157	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB167	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		

PARAMETRO	UM	15/10923	15/11359	15/11016	15/11017	15/11018	15/11019	Tab.1 All.5 parte quarta D.Lgs 152/06 - siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale	Tab.1 All.5 parte quarta D.Lgs 152/06 - siti ad uso commerciale e industriale
		SUO 11 A	SUO 12 A	SUO 14 A	SUO 16 A	SUO 17 A	SUO 18 A		
		10/11/2015	24/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015		
PCB169	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB170	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB180	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB189	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
SOMMATORIA PCB - nota 8 -	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,06	5
IDROCARBURI LEGGERI C<12 (6<C<12)	mg/kg s.s.	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	10	250
IDROCARBURI C>12 (C12 - C40)	mg/kg s.s.	7	< 5	31	17	17	9	50	750
INDICE DI GERMINAZIONE E ALLUNGAMENTO RADICALE CON LEPIDIUM SATIVUM	%	98,6	99,8	98,7	105	121	104		
SAGGIO DI TOSSICITA' ACUTA CON BRACHIONUS CALYCIFLORUS	% mortalità (24h)	3	0	3	0	10	3		
SAGGIO DI TOSSICITA' ACUTA CON BATTERI BIOLUMINESCENTI (elutriato)	% inibizione bioluminescenza (dopo 15 minuti)	< 0	< 0	< 0	< 0	< 0	< 0		
SAGGIO DI TOSSICITA' ACUTA CON BATTERI BIOLUMINESCENTI (elutriato)	EC50	NON CALCOLABILE							

PARAMETRO	UM	15/11360	15/11020	15/11021	15/11022	15/11023	15/11258	Tab.1 All.5 parte quarta D.Lgs 152/06 - siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale	Tab.1 All.5 parte quarta D.Lgs 152/06 - siti ad uso commerciale e industriale
		SUO 20 A	SUO 14 B	SUO 16 B	SUO 17 B	SUO 18 B	SUO 19 B		
		24/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	17/11/2015		
FLUORURI	mg/kg s.s.	9,7	22	23	12	5,6	4,5	100	2000
CIANURI	mg/Kg s.s.	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5		
CARBONATI TOTALI	%	<0,1	33,7	1,3	5,7	22,8	3,09		
AZOTO ASSIMILABILE	mg/kg s.s.	<10	<10	12	<10	<10	<10		
AZOTO TOTALE	g/kg	0,6	0,7	0,8	0,7	0,2	0,6		
SOSTANZA ORGANICA	mg/kg s.s.	6250	5260	10800	5430	3140	3430		
FOSFORO ASSIMILABILE	mg/kg P	<5	<5	<5	<5	<5	<5		
CAPACITA' DI SCAMBIO CATIONICO	meq/100 g	15,2	36,6	27,5	17,6	47,3	37,5		
ARSENICO	mg/kg s.s.	6,93	5,87	7,96	6,63	2,95	13,9	20	50
CADMIO	mg/kg s.s.	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	2	15
CROMO TOTALE	mg/kg s.s.	67,6	60,3	92,5	83,4	11,9	65,1	150	800
CROMO ESAVALENTE	mg/kg s.s.	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	15
MERCURIO	mg/kg s.s.	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	1	5
NICHEL	mg/kg s.s.	29,3	32,5	40,3	36,9	9,87	23,9	120	500
PIOMBO	mg/kg s.s.	11,7	12,5	17,7	14,6	5,68	10,3	100	1000
BENZENE	mg/kg s.s.	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	0,1	2
BENZO(a)ANTRACENE	mg/kg s.s.	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,5	10
BENZO(b)FLUORANTENE	mg/kg s.s.	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,5	10
BENZO(k)FLUORANTENE	mg/kg s.s.	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,5	10
BENZO(g,h,i)PERILENE	mg/kg s.s.	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,1	10
BENZO(a)PIRENE	mg/kg s.s.	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,1	10
CRISENE	mg/kg s.s.	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	5	50

PARAMETRO	UM	15/11360	15/11020	15/11021	15/11022	15/11023	15/11258	Tab.1 All.5 parte quarta D.Lgs 152/06 - siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale	Tab.1 All.5 parte quarta D.Lgs 152/06 - siti ad uso commerciale e industriale
		SUO 20 A	SUO 14 B	SUO 16 B	SUO 17 B	SUO 18 B	SUO 19 B		
		24/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	17/11/2015		
DIBENZO(a,h)ANTRACENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	10
DIBENZO(a,e)PIRENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	10
DIBENZO(a,i)PIRENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	10
DIBENZO(a,l)PIRENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	10
DIBENZO(a,l)PIRENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	10
INDENOPIRENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	5
PIRENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	5	50
SOMMATORIA POLICICLICI AROMATICI - nota 7 -	mg/kg s.s.	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	10	100
2-CLOROFENOLO	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,5	25
2,4-DICLOROFENOLO	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,5	50
FENOLO	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	1	60
METILFENOLO (o-,m-,p-)	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	25
PENTACLOROFENOLO	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	5
2,4,6-TRICLOROFENOLO	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	5
ALAACLOR	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	1
ALDRIN	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	0,1
ATRAZINA	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	1
CIS-CLORDANO	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
TRANS-CLORDANO	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
CLORDANO	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	0,1
2,4'DDD	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
2,4'DDE	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		

PARAMETRO	UM	15/11360	15/11020	15/11021	15/11022	15/11023	15/11258	Tab.1 All.5 parte quarta D.Lgs 152/06 - siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale	Tab.1 All.5 parte quarta D.Lgs 152/06 - siti ad uso commerciale e industriale
		SUO 20 A	SUO 14 B	SUO 16 B	SUO 17 B	SUO 18 B	SUO 19 B		
		24/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	17/11/2015		
2,4'DDT	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
4,4'DDD	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
4,4'DDE	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
4,4'DDT	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
DDD,DDE,DDT	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
ALFA-ESACLOROESANO	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	0,1
BETA-ESACLOROESANO	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	0,5
GAMMA-ESACLOROESANO (LINDANO)	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	0,5
PCB28	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB30	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB52	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB77	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB81	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB101	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB105	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB114	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB118	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB123	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB126	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB128	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB138	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB153	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		

PARAMETRO	UM	15/11360	15/11020	15/11021	15/11022	15/11023	15/11258	Tab.1 All.5 parte quarta D.Lgs 152/06 - siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale	Tab.1 All.5 parte quarta D.Lgs 152/06 - siti ad uso commerciale e industriale
		SUO 20 A	SUO 14 B	SUO 16 B	SUO 17 B	SUO 18 B	SUO 19 B		
		24/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	17/11/2015		
PCB156	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB157	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB167	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB169	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB170	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB180	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB189	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
SOMMATORIA PCB - nota 8 -	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,06
IDROCARBURI LEGGERI C<12 (6<C<12)	mg/kg s.s.	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	10
IDROCARBURI C>12 (C12 - C40)	mg/kg s.s.	< 5	5	13	7	20	< 5	50	750
INDICE DI GERMINAZIONE E ALLUNGAMENTO RADICALE CON LEPIDIUM SATIVUM	%	110	112	96,8	109	110	102		
SAGGIO DI TOSSICITA' ACUTA CON BRACHIONUS CALYCIFLORUS	% mortalità (24h)	0	3	0	3	0	6		
SAGGIO DI TOSSICITA' ACUTA CON BATTERI BIOLUMINESCENTI (elutriato)	% inibizione bioluminescenza (dopo 15 minuti)	< 0	5	< 0	< 0	< 0	< 0		
SAGGIO DI TOSSICITA' ACUTA CON BATTERI BIOLUMINESCENTI (elutriato)	EC50	NON CALCOLABILE							

*Corridoio Plurimodale Tirrenico - Nord Europa / Itinerario Agrigento – Caltanissetta - A19 / S.S. n° 640 "di Porto Empedocle"
Ammodernamento e adeguamento alla Cat. B del D.M. 5.11.2001 dal km 44+000 allo svincolo con l'A19*

PARAMETRO	UM	15/11259	15/11024	15/11025	15/11026	15/11027	15/11028	Tab.1 All.5 parte quarta D.Lgs 152/06 - siti ad uso verde pubblico, privato e residenzial e	Tab.1 All.5 parte quarta D.Lgs 152/06 - siti ad uso commercial e e industriale
		SUO 20 B	SUO 06 C	SUO 07 C	SUO 08 C	SUO 06 D	SUO 07 D		
		17/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015		
FLUORURI	mg/kg s.s.	4,3	43	11	4,8	2,3	6,4	100	2000
CIANURI	mg/Kg s.s.	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5		
CARBONATI TOTALI	%	0,44	2,1	2,6	9,9	2,3	22,8		
AZOTO ASSIMILABILE	mg/kg s.s.	<10	<10	<10	<10	<10	<10		
AZOTO TOTALE	g/kg	0,9	0,4	0,5	0,5	0,2	0,3		
SOSTANZA ORGANICA	mg/kg s.s.	13100	5820	2650	2470	1840	1300		
FOSFORO ASSIMILABILE	mg/kg P	<5	<5	<5	<5	<5	<5		
CAPACITA' DI SCAMBIO CATIONICO	meq/100 g	20,2	29,6	20,3	28	29,5	15,4		
ARSENICO	mg/kg s.s.	7,71	5,4	8,86	5,2	1,14	2,82	20	50
CADMIO	mg/kg s.s.	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	2	15
CROMO TOTALE	mg/kg s.s.	64,6	64,8	65	30,6	11,2	14,3	150	800
CROMO ESAVALENTE	mg/kg s.s.	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	2	15
MERCURIO	mg/kg s.s.	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	1	5
NICHEL	mg/kg s.s.	31	26,1	33	19,3	9,22	10,1	120	500
PIOMBO	mg/kg s.s.	12,1	10	13,1	6,2	2,6	4,23	100	1000
BENZENE	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,1	2
BENZO(a)ANTRACENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,5	10
BENZO(b)FLUORANTENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,5	10
BENZO(k)FLUORANTENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,5	10
BENZO(g,h,i)PERILENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	10
BENZO(a)PIRENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	10
CRISENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	5	50



Natura S.r.l.
Via G. Rossini n.16
80026 Casoria (NA)

Relazione monitoraggio Suolo
periodo nov_15\apr_16

Pagina 28 di 41

PARAMETRO	UM	15/11259	15/11024	15/11025	15/11026	15/11027	15/11028	Tab.1 All.5 parte quarta D.Lgs 152/06 - siti ad uso verde pubblico, privato e residenzial e	Tab.1 All.5 parte quarta D.Lgs 152/06 - siti ad uso commercial e e industriale
		SUO 20 B	SUO 06 C	SUO 07 C	SUO 08 C	SUO 06 D	SUO 07 D		
		17/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015		
DIBENZO(a,h)ANTRACENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	10
DIBENZO(a,e)PIRENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	10
DIBENZO(a,i)PIRENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	10
DIBENZO(a,h)PIRENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	10
DIBENZO(a,i)PIRENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	10
INDENOPIRENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	5
PIRENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	5	50
SOMMATORIA POLICICLI AROMATICI - nota 7 -	mg/kg s.s.	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	10	100
2-CLOROFENOLO	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,5	25
2,4-DICLOROFENOLO	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,5	50
FENOLO	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	1	60
METILFENOLO (o-,m-,p-)	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	25
PENTACLOROFENOLO	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	5
2,4,6-TRICLOROFENOLO	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	5
ALACLOR	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	1
ALDRIN	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	0,1
ATRAZINA	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	1
CIS-CLORDANO	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
TRANS-CLORDANO	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
CLORDANO	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	0,1
2,4'DDD	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
2,4'DDE	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		

*Corridoio Plurimodale Tirrenico - Nord Europa / Itinerario Agrigento – Caltanissetta - A19 / S.S. n° 640 "di Porto Empedocle"
Ammodernamento e adeguamento alla Cat. B del D.M. 5.11.2001 dal km 44+000 allo svincolo con l'A19*

PARAMETRO	UM	15/11259	15/11024	15/11025	15/11026	15/11027	15/11028	Tab.1 All.5 parte quarta D.Lgs 152/06 - siti ad uso verde pubblico, privato e residenzial e	Tab.1 All.5 parte quarta D.Lgs 152/06 - siti ad uso commercial e e industriale
		SUO 20 B	SUO 06 C	SUO 07 C	SUO 08 C	SUO 06 D	SUO 07 D		
		17/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015		
2,4'DDT	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
4,4'DDD	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
4,4'DDE	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
4,4'DDT	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
DDD,DDE,DDT	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	0,1
ALFA-ESACLOROESANO	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	0,1
BETA-ESACLOROESANO	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	0,5
GAMMA-ESACLOROESANO (LINDANO)	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	0,5
PCB28	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB30	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB52	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB77	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB81	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB101	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB105	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB114	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB118	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB123	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB126	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB128	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB138	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB153	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		

PARAMETRO	UM	15/11259	15/11024	15/11025	15/11026	15/11027	15/11028	Tab.1 All.5 parte quarta D.Lgs 152/06 - siti ad uso verde pubblico, privato e residenzial e	Tab.1 All.5 parte quarta D.Lgs 152/06 - siti ad uso commercial e e industriale
		SUO 20 B	SUO 06 C	SUO 07 C	SUO 08 C	SUO 06 D	SUO 07 D		
		17/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015		
PCB156	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB157	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB167	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB169	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB170	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB180	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB189	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
SOMMATORIA PCB - nota 8 -	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,06	5
IDROCARBURI LEGGERI C<12 (6<C<12)	mg/kg s.s.	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	10	250
IDROCARBURI C>12 (C12 - C40)	mg/kg s.s.	12	6	< 5	6	36	9	50	750
INDICE DI GERMINAZIONE E ALLUNGAMENTO RADICALE CON LEPIDIUM SATIVUM	%	102	93,9	95,6	107	106	99,6		
SAGGIO DI TOSSICITA' ACUTA CON BRACHIONUS CALYCIFLORUS	% mortalità (24h)	3	10	0	3	10	0		
SAGGIO DI TOSSICITA' ACUTA CON BATTERI BIOLUMINESCENTI (elutriato)	% inibizione bioluminescenza (dopo 15 minuti)	< 0	2	< 0	6	< 0	< 0		
SAGGIO DI TOSSICITA' ACUTA CON BATTERI BIOLUMINESCENTI (elutriato)	EC50	NON CALCOLA BILE	NON CALCOLA BILE	NON CALCOLA BILE	NON CALCOLA BILE	NON CALCOLA BILE	NON CALCOLA BILE		

PARAMETRO	UM	15/11260	15/11261	15/11361	15/11262	15/11263	15/11362	Tab.1 All.5 parte quarta D.Lgs 152/06 - siti ad uso verde pubblico, privato e residenzia le	Tab.1 All.5 parte quarta D.Lgs 152/06 - siti ad uso commercia le e industriale
		SUO 08 D	SUO 09 D	SUO 10 D	SUO 16 D	SUO 18 D	SUO 19 D		
		17/11/2015	17/11/2015	24/11/2015	17/11/2015	17/11/2015	24/11/2015		
FLUORURI	mg/kg s.s.	8,2	1,4	9,7	1,1	4,7	6,0	100	2000
CIANURI	mg/Kg s.s.	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5		
CARBONATI TOTALI	%	<0,5	<0,5	<0,1	<0,5	2,68	<0,1		
AZOTO ASSIMILABILE	mg/kg s.s.	<10	<10	<10	<10	<10	22		
AZOTO TOTALE	g/kg	0,7	0,2	0,4	<0,1	0,5	0,5		
SOSTANZA ORGANICA	mg/kg s.s.	5180	4030	3890	<0,1	58,0	7070		
FOSFORO ASSIMILABILE	mg/kg P	<5	<5	<5	<5	<5	<5		
CAPACITA' DI SCAMBIO CATIONICO	meq/100 g	21,2	5,3	51,3	19,8	13,1	17,5		
ARSENICO	mg/kg s.s.	9,13	3,14	6,83	2,77	4,8	4,12	20	50
CADMIO	mg/kg s.s.	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	2	15
CROMO TOTALE	mg/kg s.s.	51,6	15,9	61,4	8,93	37,4	19,2	150	800
CROMO ESAVALENTE	mg/kg s.s.	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	2	15
MERCURIO	mg/kg s.s.	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	1	5
NICHEL	mg/kg s.s.	23,7	10,7	30,9	8,27	18,5	13,6	120	500
PIOMBO	mg/kg s.s.	7,77	1,57	10,4	< 0,5	5,78	10,1	100	1000
BENZENE	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,1	2
BENZO(a)ANTRACENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,5	10
BENZO(b)FLUORANTENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,5	10
BENZO(k)FLUORANTENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,5	10
BENZO(g,h,i)PERILENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	10
BENZO(a)PIRENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	10
CRISENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	5	50

PARAMETRO	UM	15/11260	15/11261	15/11361	15/11262	15/11263	15/11362	Tab.1 All.5 parte quarta D.Lgs 152/06 - siti ad uso verde pubblico, privato e residenzia le	Tab.1 All.5 parte quarta D.Lgs 152/06 - siti ad uso commercia le e industriale
		SUO 08 D	SUO 09 D	SUO 10 D	SUO 16 D	SUO 18 D	SUO 19 D		
		17/11/2015	17/11/2015	24/11/2015	17/11/2015	17/11/2015	24/11/2015		
DIBENZO(a,h)ANTRACENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	10
DIBENZO(a,e)PIRENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	10
DIBENZO(a,i)PIRENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	10
DIBENZO(a,h)PIRENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	10
DIBENZO(a,l)PIRENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	10
INDENOPIRENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	5
PIRENE	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	5	50
SOMMATORIA POLICICLI AROMATICI - nota 7 -	mg/kg s.s.	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	10	100
2-CLOROFENOLO	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,5	25
2,4-DICLOROFENOLO	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,5	50
FENOLO	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	1	60
METILFENOLO (o-,m-,p-)	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	25
PENTACLOROFENOLO	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	5
2,4,6-TRICLOROFENOLO	mg/kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	5
ALACLOR	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	1
ALDRIN	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	0,1
ATRAZINA	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	1
CIS-CLORDANO	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
TRANS-CLORDANO	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
CLORDANO	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	0,1
2,4'DDD	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
2,4'DDE	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		

PARAMETRO	UM	15/11260	15/11261	15/11361	15/11262	15/11263	15/11362	Tab.1 All.5 parte quarta D.Lgs 152/06 - siti ad uso verde pubblico, privato e residenzia le	Tab.1 All.5 parte quarta D.Lgs 152/06 - siti ad uso commercia le e industriale
		SUO 08 D	SUO 09 D	SUO 10 D	SUO 16 D	SUO 18 D	SUO 19 D		
		17/11/2015	17/11/2015	24/11/2015	17/11/2015	17/11/2015	24/11/2015		
2,4'DDT	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
4,4'DDD	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
4,4'DDE	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
4,4'DDT	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
DDD,DDE,DDT	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	0,1
ALFA-ESACLOROESANO	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	0,1
BETA-ESACLOROESANO	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	0,5
GAMMA-ESACLOROESANO (LINDANO)	mg/kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	0,5
PCB28	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB30	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB52	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB77	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB81	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB101	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB105	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB114	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB118	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB123	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB126	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB128	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB138	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB153	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		

PARAMETRO	UM	15/11260	15/11261	15/11361	15/11262	15/11263	15/11362	Tab.1 All.5 parte quarta D.Lgs 152/06 - siti ad uso verde pubblico, privato e residenzia le	Tab.1 All.5 parte quarta D.Lgs 152/06 - siti ad uso commercia le e industriale
		SUO 08 D	SUO 09 D	SUO 10 D	SUO 16 D	SUO 18 D	SUO 19 D		
		17/11/2015	17/11/2015	24/11/2015	17/11/2015	17/11/2015	24/11/2015		
PCB156	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB157	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB167	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB169	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB170	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB180	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
PCB189	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005		
SOMMATORIA PCB - nota 8 -	mg/kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,06	5
IDROCARBURI LEGGERI C<12 (6<C<12)	mg/kg s.s.	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	10	250
IDROCARBURI C>12 (C12 - C40)	mg/kg s.s.	17	16	< 5	< 5	7	28	50	750
INDICE DI GERMINAZIONE E ALLUNGAMENTO RADICALE CON LEPIDIUM SATIVUM	%	105	101	103	111	91,9	91,3		
SAGGIO DI TOSSICITA' ACUTA CON BRACHIONUS CALYCIFLORUS	% mortalità (24h)	10	3	3	13	3	6		
SAGGIO DI TOSSICITA' ACUTA CON BATTERI BIOLUMINESCENTI (elutriato)	% inibizione bioluminescenza (dopo 15 minuti)	< 0	< 0	2	< 0	< 0	< 0		
SAGGIO DI TOSSICITA' ACUTA CON BATTERI BIOLUMINESCENTI (elutriato)	EC50	NON CALCOLABI LE	NON CALCOLABI LE	NON CALCOLABI LE	NON CALCOLABI LE	NON CALCOLABI LE	NON CALCOLABI LE		

Tabella n.5 – Sintesi dei risultati delle indagini di laboratorio per i suoli di tipo A, B, C e D

1.5.2 Parametri chimico-fisici risultati e conclusioni

Si riportano di seguito le risultanze riscontrate per i principali parametri ricercati, necessari a identificare le caratteristiche fondamentali del suolo e la dotazione in elementi nutritivi.

Per quanto concerne l'**azoto totale**, i valori medi rilevati consentono di assegnare una valutazione agronomica specifica. La tabella comparativa indicata nel paragrafo 1.4.1, riporta, infatti, il giudizio agronomico proprio in relazione alle concentrazioni di azoto e fosforo determinate.

Si osserva che per i terreni di tipo "B", "C", "D" il giudizio agronomico, derivante dal raffronto delle concentrazioni medie, è "*mediamente dotato*". Una situazione agronomica meno accettabile si registra per i terreni di tipo A, essi presentano complessivamente una dotazione media di azoto totale pari a 0,14 % permettendo di assegnare un giudizio complessivo del contenuto di azoto totale pari a "molto povero". Analogamente all'azoto totale, anche le concentrazioni medie del **fosforo assimilabile** consentono di raggruppare i suoli con un giudizio agronomico di "*mediamente dotati di fosforo*", ad eccezione dei suoli di tipo "A" che risultano "molto poveri di fosforo".

Per quanto riguarda la **sostanza organica** del terreno, questa rappresenta l'insieme dei composti organici presenti nel terreno, di origine sia animale che vegetale. Questo insieme, eterogeneo sotto diversi aspetti, è in gran parte compreso fra i costituenti della frazione solida ed è di prevalente origine biologica. Per i suoli di tipo A, il tenore medio di sostanza organica registrata è pari a 10547,5 g/kg, per quelli di tipo B è 7775,0 g/kg, per i suoli di tipo C risulta un tenore di sostanza organica pari a 3646,7 g/kg e, infine, per i suoli di tipo D la concentrazione di sostanza organica è pari a 2881,1 g/kg.

Per quanto riguarda la **capacità di scambio cationico (C.S.C.)**, la conoscenza di questo parametro consente di avere un'indicazione sulla fertilità potenziale e sulla natura dei minerali argillosi. L'assorbimento per scambio ionico rappresenta infatti il meccanismo più importante di trattenimento degli ioni e coinvolge quasi esclusivamente i cationi - tra cui quelli utili alla nutrizione vegetale. Dai dati registrati si evince che tutte le tipologie di suoli presentano una C.S.C. media compresa tra 24,83 meq/100g e 29,91 meq/100g, ricadendo pertanto nella valutazione "alta", ad eccezione dei suoli di tipo A che presentano una valutazione media, a fronte di un valore di C.S.C. pari a 19,14 meq/100g.

I composti **policiclici aromatici** (benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, benzo(b,k)fluorantene, crisene, dibenzo(a,e)pirene, dibenzo(a,h)antracene, pirene, dibenzo(a,h)pirene, dibenzo(a,i)pirene, dibenzo(a,l)pirene, sommatoria policiclici aromatici) sono risultati tutti inferiori ai rispettivi limiti di rilevabilità e inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di contaminazione del D.Lgs.152/06. Per il dettaglio dei risultati si rimanda ai rapporti di prova allegati relazione specialistica.

Anche i **fenoli** (fenolo, metilfenolo,) e i fenoli clorurati (2-clorofenolo, 2,4-diclorofenolo, 2,4,6-triclorofenolo e il pentaclorofenolo) sono risultati tutti inferiori al limite di rilevabilità (<0,01 mg/kg s.s.) e inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di contaminazione del D.Lgs.152/06.

Per quanto riguarda gli **idrocarburi leggeri (C<=12)**, tutti i campioni analizzati hanno mostrato un tenore inferiore al limite normativo di 10 mg/kg s.s., stabilito nella Tab.1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs 152/06 per siti ad uso verde pubblico.

Le concentrazioni degli **idrocarburi pesanti (C>12)**, sono risultate ben al di sotto dei limiti normativi di riferimento fissati dalla Colonne A e B della Tab.1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs 152/06, per siti ad uso verde pubblico, ad eccezione del punto SUO_D_01. Per quest'ultimo punto, al fine di verificare l'esistenza di una potenziale contaminazione del suolo, si è provveduto ad effettuare un nuovo prelievo su 4 punti ubicati sui vertici di una maglia quadrata di lato 20x20 m, posta in posizione baricentrica rispetto al punto SUO_D_01. Dalle indagini integrative effettuate, si rilevano concentrazioni degli idrocarburi inferiori ai limiti tabellari. Questo consente di escludere la potenziale contaminazione da idrocarburi.

Punto	Data di campionamento	Parametro	Valore	Limite
SUO_D_01.1	29/04/2016	Idrocarburi C>12	8 mg/kg s.s.	50 mg/kg s.s.
SUO_D_01.2	29/04/2016	Idrocarburi C>12	< 5 mg/kg s.s.	50 mg/kg s.s.
SUO_D_01.3	29/04/2016	Idrocarburi C>12	< 5 mg/kg s.s.	50 mg/kg s.s.
SUO_D_01.4	29/04/2016	Idrocarburi C>12	7 mg/kg s.s.	50 mg/kg s.s.

Infine, i valori di **fitofarmaci** (Alaclor, Aldrin, Atrazina, alfa-esacloroesano, Clordano, ecc.) sono risultati tutti inferiori ai limiti di rilevabilità e, dunque, inferiori al limite della concentrazione soglia di contaminazione pari a 0,01 mg/kg s.s., riportato nella Tab. 1 su citata.

Per quanto concerne i **metalli pesanti**, sono stati oggetto di monitoraggio i seguenti parametri Cadmio, Cromo totale, Cromo esavalente, Piombo, Nichel, Arsenico e Mercurio. I risultati ottenuti dalle analisi chimiche sono riportati nelle tabelle seguenti, suddivisi per tipologie di terreni:

Suoli di tipo A	Data	ARSENICO	CADMIO	CROMO TOTALE	CROMO ESAVALENTE	MERCURIO	NICHEL	PIOMBO
		mg/kg s.s.	mg/kg s.s.	mg/kg s.s.	mg/kg s.s.	mg/kg s.s.	mg/kg s.s.	mg/kg s.s.
SUO 02 A	30/10/2015	5,1	< 0,5	69,7	<1	<0,5	37,0	14,6
SUO 04 A	30/10/2015	7,72	< 0,5	48,9	<1	< 0,5	18,4	9,33
SUO 05 A	30/10/2015	8,43	< 0,5	68,3	<1	< 0,5	26,6	12,2
SUO 06 A	30/10/2015	7,61	< 0,5	43,5	<1	< 0,5	25,1	14,5
SUO 07 A	30/10/2015	10,8	< 0,5	56,0	<1	< 0,5	29,0	14,3
SUO 04 B	30/10/2015	5,25	< 0,5	85,1	<1	< 0,5	39	16,8
SUO 05 B	30/10/2015	5,23	< 0,5	69,9	<1	< 0,5	34,6	15,4
SUO 01 D	30/10/2015	4,59	< 0,5	51,4	<1	< 0,5	29,2	13,2
SUO 02 D	30/10/2015	4,33	< 0,5	46,5	<1	< 0,5	33,8	10,3
SUO 03 D	30/10/2015	4,53	< 0,5	72,0	<1	< 0,5	30,9	9,13
SUO 11 D	30/10/2015	4,83	< 0,5	89,2	<1	< 0,5	41,3	18,6
SUO 12 D	30/10/2015	4,22	< 0,5	65,4	<1	< 0,5	31,2	12,7
SUO 13 D	30/10/2015	3,72	< 0,5	67,1	<1	< 0,5	29,3	8,8
SUO 11 A	10/11/2015	23,7	< 0,5	47,1	<1	< 0,5	17,7	10,2

Suoli di tipo A	Data	ARSENICO	CADMIO	CROMO TOTALE	CROMO ESAVALENTE	MERCURIO	NICHEL	PIOMBO
		mg/kg s.s.	mg/kg s.s.	mg/kg s.s.	mg/kg s.s.	mg/kg s.s.	mg/kg s.s.	mg/kg s.s.
SUO 12 A	24/11/2015	11	< 0,5	29,0	< 1	< 0,5	14,8	12,1
SUO 14 A	12/11/2015	7,97	< 0,5	61,4	< 1	< 0,5	31,0	15,1
SUO 16 A	12/11/2015	4,44	< 0,5	79,6	< 1	< 0,5	31,3	10,6
SUO 17 A	12/11/2015	7,69	< 0,5	80,1	< 1	< 0,5	33,5	12,5
SUO 18 A	12/11/2015	10,5	< 0,5	80,8	< 1	< 0,5	29,4	14,1
SUO 20 A	24/11/2015	6,93	< 0,5	67,6	< 1	< 0,5	29,3	11,7

Suoli di tipo B	Data	ARSENICO	CADMIO	CROMO TOTALE	CROMO ESAVALENTE	MERCURIO	NICHEL	PIOMBO
		mg/kg s.s.	mg/kg s.s.	mg/kg s.s.	mg/kg s.s.	mg/kg s.s.	mg/kg s.s.	mg/kg s.s.
SUO 04 B	30/10/2015	5,25	< 0,5	85,1	< 1	< 0,5	39	16,8
SUO 05 B	30/10/2015	5,23	< 0,5	69,9	< 1	< 0,5	34,6	15,4
SUO 14 B	12/11/2015	5,87	< 0,5	60,3	< 1	< 0,5	32,5	12,5
SUO 16 B	12/11/2015	7,96	< 0,5	92,5	< 1	< 0,5	40,3	17,7
SUO 17 B	12/11/2015	6,63	< 0,5	83,4	< 1	< 0,5	36,9	14,6
SUO 18 B	12/11/2015	2,95	< 0,5	11,9	< 1	< 0,5	9,87	5,68
SUO 19 B	17/11/2015	13,9	< 0,5	65,1	< 1	< 0,5	23,9	10,3
SUO 20 B	17/11/2015	7,71	< 0,5	64,6	< 1	< 0,5	31	12,1

Suoli di tipo C	Data	ARSENICO	CADMIO	CROMO TOTALE	CROMO ESAVALENTE	MERCURIO	NICHEL	PIOMBO
		mg/kg s.s.	mg/kg s.s.	mg/kg s.s.	mg/kg s.s.	mg/kg s.s.	mg/kg s.s.	mg/kg s.s.
SUO 06 C	12/11/2015	5,4	< 0,5	64,8	< 1	< 0,5	26,1	10
SUO 07 C	12/11/2015	8,86	< 0,5	65	< 1	< 0,5	33	13,1
SUO 08 C	12/11/2015	5,2	< 0,5	30,6	< 1	< 0,5	19,3	6,2

Suoli di tipo D	Data	ARSENICO	CADMIO	CROMO TOTALE	CROMO ESAVALENTE	MERCURIO	NICHEL	PIOMBO
		mg/kg s.s.	mg/kg s.s.	mg/kg s.s.	mg/kg s.s.	mg/kg s.s.	mg/kg s.s.	mg/kg s.s.
SUO 01 D	30/10/2015	4,59	< 0,5	51,4	< 1	< 0,5	29,2	13,2
SUO 02 D	30/10/2015	4,33	< 0,5	46,5	< 1	< 0,5	33,8	10,3
SUO 03 D	30/10/2015	4,53	< 0,5	72,0	< 1	< 0,5	30,9	9,13
SUO 11 D	30/10/2015	4,83	< 0,5	89,2	< 1	< 0,5	41,3	18,6
SUO 12 D	30/10/2015	4,22	< 0,5	65,4	< 1	< 0,5	31,2	12,7
SUO 13 D	30/10/2015	3,72	< 0,5	67,1	< 1	< 0,5	29,3	8,8
SUO 06 D	12/11/2015	1,14	< 0,5	11,2	< 1	< 0,5	9,22	2,6
SUO 07 D	12/11/2015	2,82	< 0,5	14,3	< 1	< 0,5	10,1	4,23
SUO 08 D	17/11/2015	9,13	< 0,5	51,6	< 1	< 0,5	23,7	7,77
SUO 09 D	17/11/2015	3,14	< 0,5	15,9	< 1	< 0,5	10,7	1,57
SUO 10 D	24/11/2015	6,83	< 0,5	61,4	< 1	< 0,5	30,9	10,4
SUO 16 D	17/11/2015	2,77	< 0,5	8,93	< 1	< 0,5	8,27	< 0,5
SUO 18 D	17/11/2015	4,8	< 0,5	37,4	< 1	< 0,5	18,5	5,78
SUO 19 D	24/11/2015	4,12	< 0,5	19,2	< 1	< 0,5	13,6	10,1

Tabella n.6 – Sintesi dei risultati dei metalli pesanti per i diversi tipi di suoli

Per il **cadmio**, nessuno dei terreni presenta superamenti dei limiti stabiliti dall'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06. Infatti, come si osserva dalle tabelle sopra riportate i valori registrati risultano quasi tutti inferiori al limite di rilevabilità strumentale. Detta condizione ricalca quanto già registrato durante le precedenti campagne di monitoraggio eseguite in fase ante operam.

Le concentrazioni di **cromo totale** registrate su tutti i terreni monitorati risultano sensibilmente inferiori al limite stabilito dal D.Lgs.152/06 alla parte IV, pari a 150 mg/kg. Tale circostanza risulta conforme a quanto rilevato durante la fase ante operam.

Analogamente al parametro "**cromo totale**", anche le concentrazioni di **piombo** registrate sui campioni di suolo analizzati risultano notevolmente al di sotto del limite stabilito dalla Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 pari a 100 mg/kg s.s. Tale circostanza è conforme a quanto rilevato durante la fase ante operam.

Anche le concentrazioni di **nichel** registrate risultano inferiori al limite stabilito nella Tab.1 all'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/06, pari a 120 mg/kg s.s. Tale circostanza è conforme a quanto rilevato durante la fase ante operam.

Il **mercurio** è risultato, per la maggior parte dei campioni di suolo, inferiore al limite di rilevabilità strumentale (0,5 mg/kg s.s.). Il valore più elevato si registra per il punto SUO_B-01 con una concentrazione pari a 0,995 mg/kg s.s., comunque al di sotto del limite normativo stabilito dall'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/06, pari a 1 mg/kg s.s..

Le concentrazioni di **arsenico** rilevate sui suoli campionati sono risultate inferiore alla concentrazione soglia di contaminazione di cui alla Tab1 all'allegato 5 alla parte IV del D. Lgs.152/06, pari a 20 mg/kg s.s., L'andamento generale rispecchia quanto già registrato durante la fase ante operam.

Tali valori limiti si riferiscono alla caratterizzazione di siti potenzialmente contaminati e, pertanto, hanno carattere esclusivamente indicativo per le finalità del presente studio.

Per quanto riguarda gli inquinanti inorganici sono stati monitorati i **cianuri** ed i **fluoruri**. Dalle analisi di laboratorio, le concentrazioni di fluoruri sono risultati, tutte inferiori a 100 mg/kg s.s., concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo per i fluoruri per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale (Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs.152/06). I valori più elevati sono risultati per il punto di campionamento SUO_06-C e per il quale si è registrato un valore di 43 mg/kg s.s. I valori determinati per i cianuri, invece, sono risultati sempre inferiori al limite di rilevabilità strumentale. Una situazione analoga è stata riscontrata anche nella precedente campagna eseguita prima dell'avvio del cantiere.

Tra i composti organici aromatici, il **benzene** è risultato inferiore al limite di rilevabilità dello strumento (<0,005 mg/kg s.s.) e, pertanto, inferiore a 0,1 mg/kg s.s., concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo (tabella n.1 allegato 5 alla parte IV del D.Lgs.152/06), da considerare come valore puramente indicativo. L'andamento ricalca quanto monitorato in ante operam.

 <p>Natura S.r.l. Via G. Rossini n.16 80026 Casoria (NA)</p>	<p>Relazione monitoraggio Suolo periodo nov_15\apr_16</p>	<p>Pagina 39 di 41</p>
---	---	------------------------

1.5.3 Analisi tossicologiche: risultati e conclusioni

Tra i saggi ecotossicologici di contatto più diffusi ci sono quelli che utilizzano le piante. Le piante sono componenti essenziali per l'ecosistema e si trovano alla base della catena alimentare. Quando crescono su un suolo contaminato diventano una potenziale minaccia per la salute degli animali e dell'uomo, in quanto possono accumulare sostanze tossiche (es. metalli pesanti) nei loro tessuti.

Studiare gli effetti tossici dei contaminanti del suolo sulle piante è molto importante proprio per il ruolo ecologico che esse ricoprono. I test di fitotossicità con diverse specie di piante vengono comunemente utilizzati perché sensibili a diversi tipi di contaminanti.

Per il **test di fitotossicità**, il P.M.A. ha previsto l'utilizzo del **Lepidium sativum**. Il test consiste in una prova di accrescimento di una pianta test sul campione in esame miscelato ad un substrato di base costituito da sabbia e torba in rapporto 1:1. Al substrato di base viene aggiunto il campione di terreno in due dosi; per ogni dose vanno effettuate tre ripetizioni. Sulle diverse miscele ottenute viene effettuata la semina e al termine dello sviluppo vegetativo le piantine vengono tagliate per determinare la produzione. I dati ricavati, calcolati sul peso secco, vengono espressi come produzione media delle tre ripetizioni, riferita al testimone non concimato (costituito da sabbia e torba 1:1 in volume), considerato uguale a 100. I valori ottenuti vanno confrontati con la tabella seguente che riporta la classificazione degli indici di germinazione (Viarengo et al., 2004; Pasini et al., 2000).

I risultati del test di fitotossicità con Lepidium Sativum mostrano, per tutti i suoli campionati, valori medi compresi tra 80 e 120 %, determinando una “assenza di effetti” (tossici o biostimolativi).

Range IG%	Giudizio
>120	Suolo con capacità di biostimolazione
80 ÷ 120	Assenza di effetti (tossici o biostimolativi)
40 ÷ 80	Leggera Inibizione (da bassa a moderata tossicità del suolo)
<40	Marcata Inibizione (alta tossicità del suolo)

Tabella n.7 – Classificazione degli indici di germinazione (Viarengo et al., 2004; Pasini et al., 2000)

Il **test di tossicità acuta con batteri bioluminescenti (Vibrio Fisher)**, si basa sulla proprietà del batterio Photobacterium phosphoreum di emettere luce come prodotto dei suoi processi metabolici. I cambiamenti che avvengono in tali processi causati dall'esposizione a sostanze tossiche provocano cambiamenti nell'emissione della luce. Pertanto le sostanze tossiche eventualmente presenti nel campione da saggiare, interferendo con il metabolismo del batterio aggiunto al campione stesso, riducono la sua emissione di luce in modo proporzionale alla tossicità esibita. La tossicità viene espressa come “Effective Concentration” (E.C.50), che rappresenta la concentrazione in grado di diminuire del 50% la luminosità della popolazione batterica saggia.

A seconda delle percentuali di inibizione ottenute si procede alla prosecuzione del saggio secondo il seguente schema:

- < 20% non si prosegue con il saggio e pertanto risulterà “EC50 non calcolabile”;
- 20% - 50% non si prosegue con il saggio e pertanto risulterà “EC50 non calcolabile”;
- > 50% si prosegue con il saggio.

I risultati ottenuti mostrano mediamente una “assenza di effetti tossici”.

E' stato effettuato inoltre il **Test di tossicità acuta con Brachionus calyciflorus**. Esso si effettua invece su una specie d'acqua dolce appartenente al phylum dei Rotiferi, un gruppo di organismi di grande rilevanza ecologica negli ambienti acquatici) I risultati vengono espressi come percentuale di individui morti/immobilizzati valutando la mortalità di Brachionus Calyciflorus.

Così come nel caso precedente, i risultati ottenuti presentano “assenza di effetti tossici”.

Alla luce di quanto esposto, si ritiene che, allo stato attuale, non risultano evidenti interazioni tra le attività di cantiere e la complessiva qualità dei suoli.

 <p>Natura S.r.l. Via G. Rossini n.16 80026 Casoria (NA)</p>	<p>Relazione monitoraggio Suolo periodo nov_15\apr_16</p>	<p>Pagina 41 di 41</p>
---	---	------------------------