CANCELLO

BENEVENTO

LIVELLETTE — DIFF. DI QUOTA / DISTANZA / PENDENZA

h = 4.874
L = 545.786
i = 0.00893 pendenza addizionale P=0.15%

h = 4.874
L = 545.786
i = 0.00893 pendenza addizionale P=0.12%

h = 66.864
L = 4768.003
i = 0.01300

R	30000.000
T	26.546
Fr	0.012
Pr	1+700.000
Qt	50.995

1+672.402
50.618

1+701.947
51.800

R	5000.000
T	10.174
Fr	0.010
Pr	2+245.796
Qt	55.869

2+235.693
55.370

2+255.869
55.697

FINE INTERVENTO
INTERCONNESSIONE KM 3+400.000
Prog. 3+400.000

TRINCEA CON MURI SX E DX L=446.45m

GALLERIA ARTIFICIALE L= 101.00m

GALLERIA ARTIFICIALE L= 119.00m

INIZIO TRINCEA STAZIONE
km 2+331.95

INIZIO SCATOLARE
SOTTOPASSO
Prog. 2+778.606

INIZIO GALLERIA ARTIFICIALE
LATO CASSINO
Prog. 2+979.606

FINE GALLERIA ARTIFICIALE
INIZIO GALLERIA NATURALE
Prog. 3+079.606

INIZIO GALLERIA NATURALE
LATO CASSINO
FINE DIMA GIUNTACCIO
Prog. 3+998.556

CAVALCAFERROVIA VIA APPIA
km 2+045.676 (CANCELLO FRASSO BP)
km 2+113.146 (CANCELLO FRASSO BP)

BINARIO DISPARI
P.K. COLLE MARCIANISE km 1+040.000

CAVALCAFERROVIA VIA CARMIGNANA
km 2+104.352 (CANCELLO FRASSO BP)
km 2+153.189 (CANCELLO FRASSO BP)

P.S. CANCELLO FRASSO km 2+153.189
P.K. COLLE MARCIANISE km 1+040.000

PSE 40x112000,040
P.S. CANCELLO FRASSO BP km 2+169.693
P.S. MARCIANISE km 1+040.000

PSE 40x112000,040
COMUNICAZIONE PIO km 2+465.940

PSE 40x112000,040
COMUNICAZIONE Prog. km 2+652.931

PSE 40x112000,040
P.S. CANCELLO FRASSO BP km 2+653.693
P.K. MARCIANISE km 1+040.000

INDOV.MARCIAPIEDI P.S.P.
LATO BINARIO PARI km 2+671.693

INVERSIONE CARMIGNANO
km 2+820.000

NICCHIA
TECNOLOGICA
Prog. 2+914.54

NICCHIA 1
Prog. 2+914.54

RIPRISTINO VIABILITA' VIA DELLA
LA TORRE (CANCELLO)
km 2+945.330

DEVIAZIONE PROVVISORIA
VIA DELLA TORRE
km 3+052.665

NICCHIA 2
Prog. 3+113.80

NICCHIA 3
Prog. 3+400.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SCALA QUOTE 1:200
SCALA DISTANZE 1:2000

QT.RIF. 35.000

| | | |