



- LEGENDA**
- LIMITE DI PIANO
  - LIMITE AREE SOGGETTE AD OCCUPAZIONE PROVVISORIA CANTIERE ASSE VIARIO UMBRIA -MARCHE E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA MAXILOTTO 1 SUBLOTTO 2.1: S.S. 77 "VAL DI CHIENTI" TRONCO PONTELATRAVE - FOLIGNO
  - 475 CURVE DI LIVELLO STATO ORIGINARIO
  - 462.300 QUOTE STATO ATTUALE
  - FOSSO INTUBATO
  - FOSSO APERTO
  - EDIFICI ESISTENTI
  - PARCHEGGIO PUBBLICO ESISTENTE
  - CONTAINERS DI CANTIERE
  - AREE ASFALTATE
  - AREE CON STABILIZZATO
  - AREA DI STOCCAGGIO
  - AREE VERDI
  - AREE A BOSCO

**QUADRILATERO Marche Umbria S.p.A.**

ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA MAXILOTTO 1

**PROGETTO ESECUTIVO**

CONTRAENTE GENERALE		IL RESPONSABILE DEL CONTRAENTE GENERALE	
<b>Val di Chienti S.p.A.</b>			
GRUPPO DI PROGETTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO		IL PROGETTISTA	
AT1: TECHNITAL s.p.a. (mandataria) EGIS STRUCTURES & ENVIRONMENT S.A. SICS s.r.l. Società Italiana Consulenza Strade S.I.S. Studio di Ingegneria Stradale s.r.l. SOL Geologia Geotecnica Opere in sottoterraneo Difesa del territorio		IL GEOLOGO	
INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE <i>Dott. Ing. M. Raccosta</i>		IL RESPONSABILE DELLA CONGRUENZA FUNZIONALE CON IL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO (AT1: TECHNITAL-EGIS-SOL-SICS)	
IL GEOLOGO <i>Dott. Geol. F. Ferrari</i>		LA DIREZIONE LAVORI	
VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		VISTO IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	
<i>Dott. Ing. Vincenzo Lomma</i>			

SUBLOTTO 1.2: S.S. 77 "VAL DI CHIENTI" TRONCO PONTELATRAVE - FOLIGNO TRATTI FOLIGNO-VALMONTRE E GALLERIA MUCCIA-PONTELATRAVE (inclusa galleria) AREA DI CANTIERE BASE N. 5 (B5)

STATO DI FATTO - PLANIMETRIA

Codice Unico di Progetto (CUP)	F12C030000000011 ex F12C030000000010	Numero Attivazione CUP (03A04910)	REVISIONE	FOGLIO	SCALA
LO703A1E	PA10100	CAN	PLA	041	1:500

D					
C					
B					
A	EMMISSIONE	01/09/15	FALCONE	PELLEGRINI	RASIMELLI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

**PARTICOLARE AREE ASFALTATE**

- CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER sp. 10 cm
- MISTO GRANULARE STABILIZZATO sp. 20 cm
- MATERIALE ARIDO DI BONIFICA 100/103 sp. 30 cm
- TERRENO ESISTENTE

**PARTICOLARE AREE CON STABILIZZATO**

- MISTO GRANULARE STABILIZZATO sp. 20 cm
- MATERIALE ARIDO DI BONIFICA 100/103 sp. 30 cm
- TERRENO ESISTENTE

