



# PARCO OGLIO NORD

Orzinuovi 08 APR 2016

Prot. n. **1229** cat. Bcl. 10



Alla c. a.

Geom. Michele Mercanti

RCO-SGA Responsabile Ambientale Operativo  
Cepav Due, via Sorbanella 30 – 25125 Brescia  
Campo Operativo CO5 – Travagliato (BS)

**Oggetto:** mitigazione a verde della linea "Linea AV/AC\_IA01\_VR10 e VR11\_A" in località Calcio (BG) Viadotto Oglio, foglio 51 mapp. 21, foglio 56 mapp. 303. foglio 54 mapp. 468

In riferimento al sopralluogo effettuato in data 29/03/2016 presso la località in oggetto, tra il responsabile ambientale operativo CEPA DUE Geom. Michele Mercanti e il personale tecnico forestale Parco Oglio Nord Dott. For. Agliata Salvatore e P.A. Gorno Gabriele, si dispone quanto segue:

l'area rappresenta una macchia boschiva di specie arboree di Robinia pseudacacia in discreto stato fitosanitario presenti sulle due scarpate adiacenti al sentiero e in prossimità del viadotto sopramenzionato.

Tuttavia è inessenziale il taglio delle specie già esistenti, ma si richiede la messa in sicurezza di n° 5 piante a ridosso della rete ferroviaria, in quanto interferirebbe con la linea elettrica in caso di fortuito cedimento a seguito a fattori abiotici, il taglio di n° 2 piante secche presenti a margine del sentiero a sud della scarpata interessata all'intervento e di una branca pericolosa inclinata.

**Si prescrive in sostituzione delle piante secche, il rinfoltimento dell'area boscata, mediante piantumazione di n° 20 giovani piantine forestali di 3 anni appartenenti a specie arboree, autoctone al fine di ricostituire la vegetazione arborea tipica del paesaggio.**

Olmo campestre	<i>Ulmus minor Mill.</i>
Acero campestre	<i>Acer campestre L.</i>
Orniello	<i>Fraxinus ornus L.</i>
Farnia	<i>Quercus robur L.</i>
Carpino nero	<i>Ostrya carpinifolia Scop.</i>

Per quanto riguarda l'area nella quale sono presenti le piante che interferiscono con la linea elettrica, per questioni di sicurezza non deve essere piantumata con specie arboree, ma dovrà essere compensata con essenze arbustive a tutela di eventuali dissesti idrogeologici, quali:

Biancospino comune	<i>Crataegus monogyna Jacq</i>
Sambuco comune	<i>Sambucus nigra L.</i>
Viburno	<i>Viburno opulus L.</i>
Corniolo	<i>Cornus mas L.</i>
Ligustro comune	<i>Ligustrum vulgare L</i>

Il personale tecnico del Parco Oglio Nord effettuerà controlli atti a verificare la fattiva esecuzione delle prescrizioni dettate.

Si allega alla presente:

- Foto dell'area allo stato attuale
- Ortofoto

Cordiali saluti

Il responsabile del procedimento

Dott. For. Salvatore Agliata

Il Direttore Parco Oglio Nord

Claudia Ploia

