



Da un'accurata analisi visiva del paesaggio emergono le seguenti tipologie di vegetazione:

1. presenza isolata di pino mediterraneo, leccio, nocciolo e quercia;
2. macchia mediterranea bassa (vegetazione erbacea ed arbusti sparsi)
3. macchia mediterranea (mirto, corbezzolo, lentisco, lauro)
4. terrazzamenti ove dimorano vitigni autoctoni anche selvatici e cioè fasce arbustive con sviluppo lineare.

Per i siti sarà impiegata come recinzione una maglia di filo spinato, impostata su pali in legno di 2,00 m di altezza e posti ad interasse di circa 2,00m. In corrispondenza di tale recinzione saranno piantumati arbusti sempreverdi di tipo rampicante, viti e vitigni che richiamano lo stato dei luoghi descritti nel presente elaborato.

Lungo il perimetro della recinzione verranno messe a dimora delle specie arbustive comprese tra quelle sopraelencate, secondo una ripetitività casuale tale da far percepire la fascia vegetale quale consociazione naturale. Inoltre per incentivare tale percezione la manutenzione sarà eseguita evitando tagli regolari e forme definite, privilegiando uno sviluppo naturale delle essenze.

La "cortina vegetale" che si verrà a creare, grazie alle scelte sopraindicate sarà percepita alla stregua delle aggregazioni naturali già presenti ai margini degli appezzamenti esistenti. L'altezza della siepe sarà variabile a seconda della specie e sarà al massimo di 5mt, privilegiando la specie arbustiva rispetto a quella arborea.

1. Arbusti medio-alto fusto isolati - Nocciolo    2. Macchia mediterranea bassa-Rampicanti    3. Macchia mediterranea alta - Corbezzolo    4. Terrazzamento a vitigno



CROMATISMI



giallo tufo



verde olivo



verde corbezzolo



marrone terra d'ischia



beige strada bianca



verde mirto



marrone sabbia



verde mediterraneo