


NOTE

- Questo disegno deve essere letto con gli elaborati (disegni e specifiche) del Progetto Esecutivo Strutturale, Impiantistico e della Sicurezza Antincendio.
- In caso di divergenza fra quote scritte e dimensioni direttamente misurate sugli elaborati, le quote scritte sono sempre prevalenti.
- In caso di divergenza fra differenti elaborati di progetto, prevalgono sempre i disegni di maggiore dettaglio (nell'ordine, scala 1/1, 1/5, 1/20, 1/50 etc.).

LEGENDA

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

- SE NON DIVERSAMENTE INDICATO VALGONO LE SEGUENTI PRESCRIZIONI
- LAMINATI, PIASTRE, TUBI: S275J0/S355J0 EN 10025
 - BULLONI: classe 8.8 con dado 8
 - TIRAFONDI: S355J2 EN 10025
 - SALDATURE: continue, profondità di gola pari a 0,7 volte lo spessore minimo saldato
 - SALDATURE: elettrodi E44/E52 UNI 5132, a procedimento semiautomatico a filo sotto protezione di gas con caratteristiche analoghe
 - PIASTRA DA 80mm DEL PART.16a: S355J0 EN 10025 CON FORI PER TIRAFONDI M48 MAX $\phi=60mm$ AD UNA DISTANZA MINIMA DAL BORDO DELLA PIASTRA DI 90mm
 - FORI PER BULLONI M36 SULLA PIASTRA DA 50mm $\phi=70mm$
 - Serrare i tirafondi e i bulloni a 70kgm
- CLASSE DI ESECUZIONE OPERE IN CARPENTERIA METALLICA (UNI EN 1090): EXC 3



COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DI CONNESSIONE TRA LE CITTÀ DI BRESCIA E MILANO

PROGETTO STRUTTURALE
 CARPENTERIA IN ACCIAIO - DETTAGLI

PROGETTAZIONE: **interconnessione**
 VERIFICA: **interconnessione**

IL PROGETTO È RESPONSABILE INGEGNERE
 PRESIDENTE OPERAZIONE: **MIRIAM PIZZANTI & C. S.p.A.**
 C.A.R. - Via F.lli Rossini, 4 - 25129 BRESCIA - Tel. 030/30000000 - Fax 030/30000000

IN DIRETTORE TECNICO
MIRIAM PIZZANTI & C. S.p.A.
 C.A.R. - Via F.lli Rossini, 4 - 25129 BRESCIA - Tel. 030/30000000 - Fax 030/30000000

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

I.D.	PROGETTO	REVISIONE	DATA	REDAZIONE	DATA	APPROVAZIONE	DATA
65910	04	CP	E	I1	BR	AX1	00

ELABORAZIONE PROGETTUALE

PROGETTO	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
PIZZANTI	PIZZANTI	PIZZANTI	PIZZANTI

IL CONCEDENTE: **CONCESSIONARI AUTOSTRADALI LOMBARDE**

IL CONCESSIONARIO: **BREBEM SPA**

APPROVATO BDT

