



NOTE GENERALI

- L'equidistanza fra le curve di livello è di metri 10
- Altimetria riferita al livello medio del mare (Q slm - Mareografo di Genova)

COORDINATE CENTRO POZZO GG-3		
GAUSS-BOAGA		
EST	NORD	QUOTA s.l.m.
2613040.5697	4472008.2594	1008,70

- LEGENDA**
- CENTRO OLIO TEMPORA ROSSA
 - SISTEMAZIONE VIABILITA' ESISTENTE
L = 1950,00 m
 - (A)** **(B)** Tratto di strada pavimentato - Ripristino pavimentazione
 - (B)** **(C)** Tratto di strada in sterrato - Ripristino fondazione stradale e realizzazione di pavimentazione
 - (1)** Riprofilatura di scarpata per m 100,00
 - (2)** Riprofilatura di scarpata - Realizzazione di gabbionate di contenimento - Cunetta in c.a. - Tratto interessato da smottamento per 80 m
 - (3)** Realizzazione di cunetta in terra per m 215,00
 - (4)** Realizzazione cunetta in terra per m 105,00
 - (5)** Attraversamento con tombino stradale
 - (6)** Realizzazione di cunetta in terra per m 175,00
 - (7)** Sistemazione fosso lato valle
 - (8)** Ripristino fosso in terra m 540,00
-

Revision	Date	Status	Revision memo	Issued by	Checked by	Approved by
03	29/10/2016	AFC	Approved For Construction	G. LO SASSO	M.DE FALCO	M.DE FALCO
02	19/09/2016	AFC	Approved For Construction	G. LO SASSO	M.DE FALCO	M.DE FALCO
01	23/04/2016	IFC	Issued For Comments	G. LO SASSO	M.DE FALCO	M.DE FALCO
00	24/03/2016	IFC	Issued For Comments	G. LO SASSO	M.DE FALCO	M.DE FALCO

Web P. Version: 2007 Tempra P.D.
 Tel. Fax: +39 010 25014
 Web: www.tempra.com
 Ing. MICHELE DE FALCO

TEMPA ROSSA PROJECT
 PROGETTAZIONE DEL NUOVO PIAZZALE DI PERFORAZIONE "GORGOLIONE 3"
 GG-3 - STRADA DI ACCESSO
 COROGRAFIA INTERVENTI TRATTO A-B-C

Doc. Type:	LAY	Syst. / S-Syst.:	Circolazione:	CIV	Electronic Filename
COMPANY Document N.	IT-TPR-WS-SID-000425	Rev.	02	Scale	1/4.000
Contractor Document N.	IT-TPR-WS-SID-000425_03	Format:	A1	Sheet	1 of 1