

DICEMBRE 2016

ISTANZA DI PERMESSO DI RICERCA DI IDROCARBURI IN TERRAFERMA “PIGNOLA”

SINTESI NON TECNICA



Studio redatto da: *G.E.Plan Consulting S.r.l.*

Proponente: *Shell Italia E&P S.p.A.*

SOMMARIO

1	INTRODUZIONE	8
1.1	Descrizione del proponente	9
1.2	Localizzazione dell'area di intervento	10
1.3	Motivazione del progetto	10
1.4	Alternative di progetto	11
1.4.1	Alternativa zero	11
1.4.2	Alternative progettuali	13
1.5	Attività esplorativa precedente	15
2	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO	16
2.1	Impostazione dell'elaborato	16
2.2	Normativa di riferimento	16
2.2.1	Normativa in ambito internazionale	17
2.2.2	Normativa europea di settore	18
2.2.3	Normativa nazionale e regionale	20
2.3	Regime vincolistico	25
2.3.1	Aree naturali protette	25
2.3.2	Siti della Rete Natura 2000	27
2.3.3	Zone umide di interesse internazionale (Convenzione RAMSAR)	28
2.3.4	Zone interessate da "Important Bird Areas" (IBA)	29
2.3.5	Siti di Interesse Nazionale (SIN)	29
2.3.6	Zone archeologiche e beni archeologici ed architettonici vincolati	30
2.3.7	Aree soggette a vincoli paesaggistici	33
2.3.8	Aree di rispetto dei corpi idrici	34
2.3.9	Strumenti di programmazione e pianificazione territoriale	35
2.4	Zonazione sismica	41
3	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE	43
3.1	Inquadramento geografico del progetto	43
3.2	Finalità dell'intervento	44
3.3	Obiettivi minerari	44
3.3.1	Roccia serbatoio	45
3.3.2	Roccia di Copertura	47
3.3.3	Roccia madre	47
3.3.4	Trappole	48
3.4	Programma lavori del permesso di ricerca	48
3.4.1	Fasi operative del programma lavori	48

3.5	Fase operativa oggetto della presente VIA	49
3.5.1	Localizzazione del rilievo geologico	50
3.5.2	Tracciato di posizionamento dei geofoni per la sismica passiva	50
3.5.3	Durata dell'attività	51
3.5.4	Tecnologie e metodi	51
3.5.5	Uso delle risorse naturali	53
3.5.6	Residui ed emissioni previsti	53
3.5.7	Utilizzo di sostanze inquinanti e disturbi ambientali	54
3.5.8	Rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e tecnologie utilizzate	54
3.5.9	Opere di ripristino	54
3.6	Eventuali successive azioni di perforazione	54
4	QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE	55
4.1	Suolo e sottosuolo	55
4.1.1	Caratteristiche topografiche e geomorfologiche	55
4.1.2	Caratterizzazione del suolo	55
4.1.3	Inquadramento geologico regionale	56
4.1.4	Panorama geologico locale	58
4.1.5	Sismicità	60
4.2	Atmosfera	61
4.2.1	Condizioni climatiche	61
4.2.2	Qualità dell'aria	63
4.3	Ambiente idrico	64
4.3.1	Caratterizzazione idrica superficiale	64
4.3.2	Caratterizzazione idrica profonda	65
4.3.3	Rischio idrogeologico	65
4.4	Flora e fauna	66
4.4.1	Copertura forestale e vegetazione	67
4.4.2	Fauna	68
4.5	Aree naturali protette	69
4.5.1	SIC IT9210115 Faggeta di Monte Pierfaone	69
4.5.2	SIC IT9210035 Bosco di Rifreddo	72
4.5.3	SIC/ZPS Lago Pantano di Pignola	74
4.5.4	Parco Nazionale Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese	75
4.5.5	Riserva Naturale Regionale Lago Pantano di Pignola	78
4.5.6	Area umida Ramsar "Pantano di Pignola"	80
4.5.7	Sito di interesse nazionale "Tito"	81

4.6	Contesto socio-economico	82
4.6.1	Andamento demografico	82
4.6.2	Contesto socio-economico	83
4.6.3	Settore turistico	84
4.6.4	Agricoltura ed uso del suolo	84
5	ANALISI E STIMA DEGLI IMPATTI POTENZIALI	86
5.1	Identificazione azioni di progetto potenzialmente impattanti e componenti ambientali interessate	86
5.1.1	Azioni di progetto	86
5.1.2	Fattori di perturbazione connessi alle azioni di progetto	87
5.1.3	Componenti ambientali interessate	87
5.2	Identificazione degli impatti ambientali	88
5.2.1	Interazioni tra azioni di progetto e componenti ambientali	88
5.3	Criteri per la stima degli impatti indotti dalle attività in progetto	89
5.4	Analisi e stima degli impatti sulle componenti ambientali	91
5.4.1	Impatto sulla componente atmosfera	91
5.4.2	Impatto sulla componente suolo	94
5.4.3	Impatti su flora e fauna	95
5.4.4	Incidenza su aree SIC/ZPS	97
5.4.5	Impatti sul contesto socio-economico e sul paesaggio	108
5.4.6	Impatti cumulativi	111
6	MITIGAZIONI	114
6.1	Interventi di mitigazione ambientale	114
6.1.1	Mitigazione dell'occupazione del suolo	114
6.2	Piano di monitoraggio ambientale	115

INDICE DELLE FIGURE

Figura 1.1 - Ubicazione dell'area in istanza di permesso di ricerca (fonte dei dati: www.unmig.sviluppoeconomico.gov.it).....	10
Figura 1.2 - Gettito delle royalties 2015 sulle produzioni di idrocarburi, destinate alle amministrazioni pubbliche (fonte dei dati: unmig.mise.gov.it/dgsaie/royalties/2015/2015.asp).....	12
Figura 1.3 - Localizzazione dei pozzi perforati nelle aree limitrofe all'area oggetto di studio, relativi a precedenti attività di esplorazione e produzione (fonte dei dati: unmig.sviluppoeconomico.gov.it)	15
Figura 2.1 - Parchi Nazionali sul territorio interessato dall'istanza "Pignola" e dintorni (fonte dei dati: www.minambiente.it)	25
Figura 2.2 - Ubicazione Riserve naturali statali e regionali nei dintorni del permesso di ricerca (fonte dei dati: www.minambiente.it)	26
Figura 2.3 - Ubicazione dei siti Rete Natura 2000 presenti all'interno e nelle zone limitrofe del permesso di ricerca. Sono mostrati inoltre i siti interessati dalle misure di tutela e conservazione del Programma Rete Natura 2000 regionale (fonte dei dati: www.minambiente.it e BUR n. 23/2012).....	28
Figura 2.4 - A sinistra, zone umide di Importanza Internazionale (Zone Ramsar) presenti nel territorio Italiano. A destra, la zona umida del "Pantano di Pignola", all'interno dell'area in istanza (fonte dei dati: www.minambiente.it)	29
Figura 2.5 - Ubicazione del SIN "Tito" nelle immediate vicinanze dell'area in istanza (fonte dei dati: rsdi.regione.basilicata.it).....	30
Figura 2.6 - Ubicazione dei beni archeologici ed architettonici all'interno dell'area in istanza (fonte dei immagini e dati: vincoliinretegeo.beniculturali.it , modificate)	31
Figura 2.7 - Estratto della Carta del patrimonio culturale della provincia di Potenza (fonte: PSP Potenza 2013, modificata).....	33
Figura 2.8 - In giallo l'area sottoposta a vincolo paesaggistico. Nel riquadro in basso a destra, vista complessiva dell'area soggetta al vincolo 170023 (fonte: sitap.beniculturali.it , modificata)	34
Figura 2.9 - Aree di rispetto dei corpi idrici (fonte: sitap.beniculturali.it , modificata).....	35
Figura 2.10 - Ubicazione dell'area in istanza all'interno del territorio di competenza dell'AdB della Basilicata (fonte: www.adb.basilicata.it/adb/territorio.asp)	37
Figura 2.11 - Piano Paesistico "Sellata Volturino - Madonna di Viggiano" interessante l'istanza "Pignola" il cui perimetro è segnato in rosso (fonte: Regione Basilicata, Dipartimento ambiente e territorio, modificata).	40
Figura 2.12 - Mappa di pericolosità sismica espressa in termini di accelerazione massima del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni riferita a suoli rigidi (fonte: zonesismiche.mi.ingv.it/mappa_ps_apr04/italia.html , modificata)	42
Figura 3.1 - Delimitazione dell'area in istanza di permesso di ricerca "Pignola" con indicazione dei limiti comunali, su base cartografica IGM a scala 25.000 (fonte dei dati: unmig.sviluppoeconomico.gov.it)	43
Figura 3.2 - Ubicazione dei geofoni all'interno dell'area in istanza di permesso di ricerca "Pignola", in configurazione regionale (fonte dei dati: Shell)	50
Figura 3.3 - Programma cronologico preliminare relativo all'esecuzione della campagna di acquisizione sismica passiva, in rosso, ed all'analisi dei dati ottenuti, in verde (fonte: Shell)	51

Figura 3.4 - Esempio di installazione di un geofono su sedimenti sciolti o terreno soffice. A sinistra: un foro di 15 cm di diametro viene scavato a una profondità di 25 cm. Al centro: il geofono viene posizionato in verticale e livellato col terreno. Il terreno asportato viene utilizzato per riempire lateralmente il foro intorno al geofono. A destra: il manto erboso viene ripristinato sulla parte superiore del geofono (fonte: Shell)	52
Figura 3.5 - Esempio di installazione di un geofono su roccia. A sinistra: geofono senza picchi fissato alla roccia con stucco/intonaco di Parigi. Al centro: primo piano della base del geofono. A destra: la rimozione dello stucco/intonaco-di-Parigi con acqua e spazzola restituisce la superficie alla sua condizione originale (fonte: Shell).....	52
Figura 4.1 - Carta geologica dell'area in istanza "Pignola" - Foglio 199 "Potenza" (fonte: isprambiente.gov.it, modificata).....	59
Figura 4.2 - A sinistra: valori di accelerazione al suolo del territorio italiano calcolata utilizzando sia la zonazione sismogenetica (Meletti e Valensise, 2004) che i nodi sismogenetici (Gorshkov et al., 2002, 2004). A destra: zonazione morfostrutturale (in nero) e nodi sismogenetici (circoli rossi) identificati per il territorio italiano e le regioni circostanti per una $M \geq 6.0$ (Gorshkov et al., 2002; 2004) (fonte delle immagini: Panza e Peresan, 2010)	60
Figura 4.4 - Estensione del SIC "Faggeta di Monte Pierfaone" su cartografia IGM a scala 1:25000 (fonte dei dati: www.minambiente.it).....	70
Figura 4.5 - Estensione del SIC "Bosco di Rifreddo" su cartografia IGM a scala 1:25000 (fonte dei dati: www.minambiente.it)	72
Figura 4.6 - Estensione del SIC/ZPS "Lago Pantano di Pignola" su cartografia IGM a scala 1:25000 (fonte dei dati: www.minambiente.it)	74
Figura 4.7 - Zonazione del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano-Val d'Agri-Lagonegrese all'interno dell'area in istanza di permesso di ricerca (fonte dei dati: www.parcoappenninolucano.it , modificata)	76
Figura 4.8 - Delimitazione della Riserva Naturale Regionale "Lago Pantano di Pignola" e sua ubicazione rispetto all'area in istanza (area rossa) (fonte dei dati: www.minambiente.it)	79
Figura 4.9 - Delimitazione dell'area Ramsar "Pantano di Pignola" (fonte dei dati: www.minambiente.it)	80
Figura 4.10 - Perimetro del SIN Tito (fonte dei dati: rsdi.regione.basilicata.it).....	81
Figura 4.11 - Estratto della Corine Land Cover 2012 relativa all'uso del suolo nell'area interessata dall'istanza di permesso di ricerca (fonte dei dati: www.sinanet.isprambiente.it)	85
Figura 5.1 - Uso del suolo all'interno dell'area dell'istanza di permesso di ricerca "Pignola" con evidenziati i geofoni ricadenti in aree agricole (fonte della Carta Corine Land Cover2012: www.sinanet.isprambiente.it)	109
Figura 5.2 - Titoli minerari vigenti e istanze presenti nelle vicinanze dell'istanza di permesso di ricerca "Pignola" (fonte dei dati: unmig.sviluppoeconomico.gov.it).....	112

INDICE DEGLI ALLEGATI

Allegato 1: Carta topografica (cartografia in base IGM)

Allegato 2: Carta Corine Land Cover

Allegato 3: Carta delle aree protette e dei siti Rete Natura 2000

Studio preparato da G.E.Plan Consulting S.r.l.

Redatto da Dott. Geol. Raffaele Di Cuia
Dott.ssa Geol. Anna De Agostini
Dott.ssa Valentina Negri

Nel mese di Luglio-Dicembre 2016

Dott. Geol. Raffaele Di Cuia



Ferrara, li 22/12/2016

Nota legale: ai sensi della normativa vigente le immagini contenute nel presente documento sono di proprietà dei rispettivi titolari. Le immagini create da GEPlan Consulting non possono essere copiate, riprodotte, pubblicate o distribuite in nessun modo senza il preventivo consenso scritto di GEPlan Consulting, fatta salva la possibilità di scaricarle sul proprio PC o di stamparle unicamente per utilizzo personale

1 INTRODUZIONE

Il presente studio di impatto ambientale è relativo al programma lavori relativo all'istanza di permesso di ricerca di idrocarburi in terraferma "Pignola".

L'istanza è stata presentata da Shell Italia E&P S.p.A (di seguito "Shell") il primo settembre 2005 al Ministero dello Sviluppo economico e successivamente pubblicata sul Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia (BUIG) Anno XLIX, n. 10. L'area in istanza ha un'estensione di 54,83 Km² e ricade interamente nella regione Basilicata, in particolare interessa i comuni di Abriola, Anzi, Brindisi di Montagna, Pignola, Potenza e Tito.

Il programma lavori del permesso di ricerca prevede tre fasi (vedi paragrafo 3.4):

- Fase I: realizzazione di studi geologici e analisi di immagini satellitari;
- Fase II: acquisto e riprocessamento di dati geofisici esistenti e posizionamento di sensori per l'acquisizione di sismica passiva;
- Fase III: eventuale perforazione di un pozzo esplorativo.

La fase I mira ad approfondire bibliograficamente le conoscenze geologico-strutturali dell'area ed è una fase preliminare all'attività di ricerca vera e propria (fase II e fase III), che generalmente si esplica analizzando studi geologici svolti dalla compagnia nell'area di interesse o in aree limitrofe, interessando personale interno con conoscenze specifiche sull'area e svolgendo una ricerca bibliografica su pubblicazioni scientifiche in merito. Shell opera, infatti, in un'area adiacente, la concessione di coltivazione "Val d'Agri", in *partnership* con ENI, per cui dispone di studi specifici di zone limitrofe all'istanza in oggetto.

La seconda fase consisterà nell'interpretazione di dati sismici esistenti (a riflessione e/o a rifrazione) e nell'ulteriore acquisto di circa 160 chilometri di linee sismiche 3D, già acquisite da altri operatori, che verranno poi rielaborate utilizzando appositi *software* con lo scopo di migliorare la risposta del dato sismico. Seguirà una dettagliata interpretazione strutturale e stratigrafica dei dati e la loro integrazione con i dati di pozzo disponibili. Inoltre, nella seconda fase è previsto un approfondimento del quadro geologico e strutturale dell'area attraverso il posizionamento sul terreno di sensori atti a registrare passivamente le vibrazioni del terreno generate dal "rumore sismico ambientale", ossia dalla continua vibrazione del suolo dovuta sia a cause antropiche che naturali. Questa tecnica, definita metodo sismico passivo, non ha bisogno di alcuna energizzazione esterna poiché utilizza come sorgente i microsismi naturali, il traffico veicolare, la produzione industriale, il vento, la pioggia, le tormentate nel mare, anche se distante, e tutto ciò che è in grado di produrre una minima vibrazione sulla superficie del suolo. I dati ottenuti con il metodo sismico passivo serviranno per migliorare il modello di velocità dell'area e verranno integrati nel processamento dei dati sismici 2D esistenti.

L'eventuale successiva fase di perforazione di un pozzo esplorativo (fase III) si concretizzerà solo nella circostanza in cui gli studi eseguiti nelle fasi precedenti individuassero interessanti strutture geologiche atte ad ospitare un potenziale accumulo di idrocarburi e sarà soggetta a una successiva proposta progettuale da sottoporre, secondo normativa attuale, ad una nuova e specifica procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

L'impostazione della presente relazione segue gli schemi individuati nella normativa vigente e fa particolare riferimento sia alle "Norme in materia ambientale" (D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.) a livello nazionale, sia alle "Linee guida per la valutazione di impatto ambientale" emanate in materia dalla Regione Basilicata (L.R. n.47/1998 e ss.mm.ii.) e sia al Regolamento n. 2/2010 "Disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale" con le sue successive modifiche, vigente in Campania.

Vista la presenza all'interno dell'area in istanza di Siti di Importanza Comunitaria e/o Zone di Protezione Speciale (istituiti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" e

facenti parte della Rete Natura 2000), ai sensi all'art.10, comma 3 del D.Lgs.152/2006 e ss. mm. e ii., la valutazione di Incidenza (VI) è ricompresa nell'ambito della procedura di VIA e considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati.

Lo studio è comprensivo dalla seguente documentazione:

- studio di impatto ambientale inclusivo della valutazione di incidenza (suddiviso in quadro programmatico, quadro progettuale, quadro ambientale, descrizione degli impatti dell'opera in oggetto e mitigazioni proposte);
- sintesi non tecnica;
- elaborato di progetto;
- allegati cartografici.

1.1 Descrizione del proponente

Royal Dutch Shell è uno dei maggiori gruppi mondiali nel settore dell'energia. L'obiettivo di Shell è quello di rispondere alla crescente domanda di energia attraverso l'esplorazione e la produzione di idrocarburi, la commercializzazione di prodotti petroliferi e chimici, gas e carburanti alternativi nel rispetto di criteri rigorosi di efficienza e responsabilità sociale, ambientale ed economica.

Questo obiettivo viene perseguito da Shell coerentemente con i propri principi generali di comportamento, fondati sui valori dell'onestà, dell'integrità e del rispetto.

La strategia del Gruppo prevede di:

- sviluppare il portafoglio delle riserve di idrocarburi aumentando al contempo efficienza e redditività delle attività di commercializzazione al fine di offrire al mercato prodotti avanzati e competitivi;
- sviluppare tecnologia ed innovazione ottimizzando l'efficienza delle attività tradizionali ed aprendo le frontiere a nuove risorse energetiche quali i biocarburanti di seconda generazione e l'idrogeno;
- rispondere alla crescente domanda mondiale di energia e alla sfida del cambiamento climatico in modo sostenibile sviluppando soluzioni in grado di limitare gli impatti ambientali (cattura e stoccaggio della CO₂);
- collaborare con istituzioni nazionali ed internazionali, partner e clienti per favorire un uso sempre più efficiente e sostenibile dell'energia e delle risorse naturali al fine di creare equilibrio tra fabbisogno energetico, aspettative sociali, ambientali ed obiettivi aziendali.

Shell, presente in Italia dal 1912, è oggi tra i principali gruppi del settore *oil&gas* operanti nel Paese.

Shell, presente in Italia dal 1912, è oggi tra i principali gruppi del settore *oil&gas* operanti nel Paese. Gli investimenti di Shell in Italia non si limitano alle attività industriali e commerciali, ma comprendono *partnership* tecniche importanti quali quelle con campioni del motorsport Ferrari e Ducati. Per quanto riguarda il settore di esplorazione e produzione in Italia, le attività principali riguardano il giacimento della Val d'Agri ed il progetto di Tempa Rossa. Il giacimento della Val d'Agri, in *joint-venture* con ENI che ne è l'operatore, costituisce oggi uno dei maggiori campi ad olio *on-shore* d'Europa. In produzione dal 1996, produce circa 100.000 barili di olio equivalente al giorno (boe/d). Il petrolio estratto in Val d'Agri, dopo una prima lavorazione effettuata presso il Centro Olio situato nel comune di Viggiano, viene trasportato a Taranto per mezzo di un oleodotto, ove viene raffinato o esportato via mare. Il progetto di Tempa Rossa è sviluppato in *joint-venture* con Total E&P Italia S.p.A. e Mitsui E&P Italia S.r.l., con Total che agisce da operatore. Il progetto è localizzato in Basilicata, nella Valle del Sauro. Si stima che il giacimento possa entrare in produzione a fine 2017 e raggiungere una capacità produttiva giornaliera a regime di 50.000 barili di petrolio. Come per la produzione di Val d'Agri, il petrolio estratto verrà trasportato a Taranto tramite un oleodotto già esistente.

Per quanto riguarda i progetti futuri sul territorio italiano, Shell Italia E&P è impegnata nella ricerca di idrocarburi in aree *on-shore*. Dal 2010 è titolare dell'istanza "Grotte del Salice" e dal 2005 delle istanze di permesso di ricerca "Pignola" e "La Cerasa" oltre che di "Monte Cavallo". Sono invece in stato di valutazione diverse possibilità che dovrebbero integrare le produzioni dei giacimenti in Basilicata. I diversi progetti sono in linea con gli obiettivi di sviluppo economico e del sistema energetico nazionale definiti nella Strategia Energetica Nazionale e sono finalizzati a perseguire l'obiettivo di riduzione della dipendenza energetica dall'estero.

1.2 Localizzazione dell'area di intervento

Il territorio interessato dall'istanza di permesso di ricerca idrocarburi "Pignola" ricade all'interno della regione Basilicata, più precisamente si colloca nel settore centrale della provincia di Potenza (Figura 1.1). L'area dell'istanza "Pignola" ricopre una superficie di circa 55 chilometri quadrati e ricade nel territorio dei comuni di Abriola, Pignola e Potenza e, per una piccolissima parte, interessa anche i comuni di Brindisi Montagna, Tito e Anzi.




Figura 1.1 - Ubicazione dell'area in istanza di permesso di ricerca (fonte dei dati: www.unmig.sviluppoeconomico.gov.it)

1.3 Motivazione del progetto

I dati ricavati dalle campagne esplorative del passato da un lato confermano le potenzialità del sistema petrolifero e dall'altro la complessità esplorativa dell'area, in quanto gli accumuli di idrocarburi sono associati a trappole strutturali e/o stratigrafiche complesse e profonde. In passato tali scoperte sono state tralasciate perché non ritenute economicamente sfruttabili, specie perché coniugate ad obsolete tecnologie ed a metodi di ricerca non efficaci.

In questo scenario, Shell Italia E&P S.p.A. (di seguito Shell) propone di utilizzare i dati geofisici esistenti, già acquisiti nelle precedenti campagne esplorative da altri operatori, per integrarli con quelli in suo possesso e rielaborarli, ottenendo così un modello geologico-strutturale del sottosuolo più dettagliato e completo grazie alle moderne e migliori tecniche di processing, un tempo non disponibili. Inoltre è previsto un approfondimento del quadro geologico e strutturale dell'area attraverso lo svolgimento di uno studio geologico di dettaglio ed il posizionamento di sensori atti a registrare passivamente le vibrazioni del terreno generate dal “rumore sismico ambientale”.

Nel Quadro di Riferimento Progettuale (Capitolo 3) viene riportato il programma tecnico dei lavori, suddiviso in fasi operative e tempi di esecuzione, che Shell si propone di eseguire qualora la titolarità del permesso di ricerca le venisse assegnata con decreto ministeriale. Il fine ultimo dell'attività oggetto di istanza di permesso “Pignola” è quindi quello di valutare la presenza di nuovi accumuli di idrocarburi e/o di rivalutare quelli tralasciati in precedenza, il cui sfruttamento sia attualmente economicamente vantaggioso e compatibile dal punto di vista ambientale.

1.4 Alternative di progetto

All'interno di una Valutazione di Impatto Ambientale è necessario esporre tutte le alternative tecniche e tecnologiche, per poter valutare se la scelta operativa effettuata e sottoposta a VIA sia la meno impattante sull'ambiente. Di seguito vengono comparate l'alternativa zero, cioè l'alternativa di “non far nulla” e le tecniche e tecnologie più usate per indagare il sottosuolo ai fini della costruzione di un modello geologico-strutturale.

1.4.1 Alternativa zero

Per sviluppare la fase I e II del programma lavori, oggetto della presente VIA, Shell intende costruire un nuovo modello geologico-strutturale del sottosuolo grazie alla realizzazione di nuovi studi geologici di dettaglio, all'acquisto e riprocessamento di dati geofisici esistenti ed al posizionamento di sensori per l'acquisizione di sismica passiva.

In questo ambito verranno analizzate due opzioni, una che prevede lo svolgimento delle attività previste nel programma lavori ed una che invece prevede la non esecuzione del progetto.

1.4.1.1 Opzione 1: svolgimento del progetto

Lo scopo della realizzazione di studi geologici di dettaglio, tra cui l'esecuzione di un rilievo geofisico passivo, è quello di raggiungere un'approfondita conoscenza del sottosuolo, in modo da definire le geometrie profonde ed individuare eventuali trappole (strutturali o stratigrafiche) per gli idrocarburi, determinandone la loro profondità. Si tratta sempre di metodi indiretti, spesso usati in modo integrato per avere risultati più accurati e attendibili, che andranno poi verificati con le informazioni ottenute dalla perforazione di un pozzo esplorativo.

Gli studi preliminari, tra cui specialmente la sismica passiva, servono quindi a ridurre il rischio esplorativo ed a determinare se vi siano le condizioni, o meno, per procedere con la fase di perforazione.

Nell'ipotesi in cui si procedesse con lo svolgimento della campagna esplorativa, come previsto nella fase I e II del programma lavori, l'esito degli studi geologici e sismici porterebbe a due alternative:

- individuazione di situazioni strutturali entro i bacini sedimentari potenzialmente favorevoli all'accumulo di idrocarburi: ciò consentirebbe di procedere con la perforazione di un pozzo esplorativo per verificare l'effettiva presenza, quantità e qualità degli idrocarburi eventualmente presenti;

- assenza di situazioni strutturali entro i bacini sedimentari potenzialmente favorevoli all'accumulo di idrocarburi: ciò comporterebbe la perdita di interesse minerario per l'area e la rinuncia al permesso di ricerca da parte dell'operatore.

Nell'ipotesi in cui si proseguisse con l'esplorazione perforando un pozzo, a seguito della perforazione si potrebbero avere due scenari:

- accertamento dell'effettiva presenza di idrocarburi in quantità economicamente sfruttabili: in questo caso si proseguirebbe con la richiesta di concessione di coltivazione per lo sfruttamento del giacimento;
- nessuna presenza di idrocarburi o non economicità dello sfruttamento: ciò comporterebbe la chiusura mineraria del pozzo.

Rientra quindi tra le possibilità il ritrovamento di un giacimento ed il futuro sfruttamento dello stesso, che potrebbe essere sia di piccole dimensioni che grandi.

Pertanto, in un'ottica più ampia, così come testimoniato da precedenti attività esplorative in quest'area, l'attività proposta sarebbe in linea con l'obiettivo che l'Italia sta cercando di perseguire, cioè quello di ridurre la propria dipendenza energetica dall'estero.

I benefici legati all'attività di ricerca e produzione di idrocarburi sono rappresentati da un aumento dell'occupazione lavorativa, dalla riduzione dei costi dell'energia e da investimenti diretti sul territorio generati dalle *royalties*. In Italia, infatti, il sistema di prelievo fiscale sull'attività di esplorazione e produzione di idrocarburi combina *royalties*, canoni d'esplorazione e produzione, tassazione specifica e imposte sul reddito della società. Le somme raccolte dallo Stato vengono in seguito distribuite tra le Regioni e i Comuni interessati dalle attività di estrazione degli idrocarburi, rappresentando una forma di entrata finanziaria diretta che si traduce in investimenti sul territorio. In generale sono le istituzioni regionali/locali che sono deputate a costruire politiche pubbliche per lo sviluppo delle comunità territoriali anche con l'utilizzo delle risorse provenienti dalle *royalties*. A titolo puramente indicativo sono stati tratti dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche, i dati relativi al gettito delle *royalties* per l'anno 2015 destinati alle regioni ed ai comuni italiani in cui si effettua la produzione di idrocarburi (Figura 1.2).

Gettito royalties anno 2015

Regioni

[Torna alla pagina precedente](#)

	Regioni	Per produzioni Anno 2014 (€)	Per produzioni Anno 2013 (€)	Totale gettito Anno 2015 (€)
1.	Basilicata	142.807.164,76	0,00	142.807.164,76
2.	Emilia Romagna	7.123.313,61	0,00	7.123.313,61
3.	Calabria	6.336.206,56	0,00	6.336.206,56
4.	Puglia	3.468.866,26	0,00	3.468.866,26
5.	Molise	1.447.579,25	0,00	1.447.579,25
6.	Sicilia	861.248,34	0,00	861.248,34
7.	Piemonte	629.855,03	0,00	629.855,03
8.	Abruzzo	316.984,92	0,00	316.984,92
9.	Marche	64.763,23	0,00	64.763,23
	Totale	163.055.981,96	0,00	163.055.981,96

Gettito royalties anno 2015

Comuni

[Torna alla pagina precedente](#)

	Comuni	Per produzioni Anno 2014 (€)			
1.	Viggiano	15.984.801,85	15.	Candela	64.173,43
2.	Calvello	4.032.202,28	16.	Alberona	32.150,70
3.	Grumento Nova	2.304.115,58	17.	Galliate	19.631,84
4.	Marsico Nuovo	1.728.086,69	18.	Spilamberto	10.500,62
5.	Marsicovetere	576.028,90	19.	S.Agata di Puglia	8.021,68
6.	Montemurro	576.028,90	20.	San Possidonio	5.982,48
7.	Ravenna	341.848,14	21.	Novi di Modena	4.914,18
8.	Deliceto	216.585,32	22.	San Cesario sul Panaro	1.953,60
9.	Biccari	146.687,57	23.	Valsamoggia	1.953,60
10.	Rotello	87.639,62	24.	Modena	1.953,60
11.	Romentino	78.527,38	25.	Castelnuovo Rangone	976,80
12.	Trecate	73.619,42	26.	Savignano sul Panaro	976,80
13.	Volturino	72.339,08	27.	Mirandola	854,64
14.	Ascoli Satriano	72.195,10		Totale	26.444.749,80

Figura 1.2 - Gettito delle royalties 2015 sulle produzioni di idrocarburi, destinate alle amministrazioni pubbliche (fonte dei dati: unmig.mise.gov.it/dgsaie/royalties/2015/2015.asp)

Ovviamente, i benefici economici succitati si verrebbero a creare solo nel caso in cui venisse rinvenuto e portato in produzione un giacimento di idrocarburi.

Un beneficio per la comunità e per il territorio, che si verrebbe a creare anche nel caso in cui la ricerca non portasse al rinvenimento di idrocarburi, è quello rappresentato dall'ampliamento della conoscenza geologica e geofisica del territorio e della sismicità dell'area, grazie alla collaborazione che Shell ha instaurato con

l'Università della Basilicata, con l'Università di Napoli Federico II e con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per la realizzazione di studi nell'area e la condivisione dei dati acquisiti per fini didattici e di ricerca.

1.4.1.2 Opzione 0: non esecuzione del progetto

La non realizzazione delle opere, o alternativa zero, considerata nell'ambito di fattibilità di questo progetto, ne comprometterebbe l'esecuzione nella sua totalità, in quanto rinunciando alla prima fase esplorativa verrebbero a meno i presupposti per eseguire anche le successive fasi progettuali.

La non-esecuzione del progetto porterebbe a non sfruttare una potenziale risorsa energetica ed economica del territorio. Questo non-sfruttamento si rifletterebbe negativamente sul fabbisogno energetico nazionale con evidenti ripercussioni sui costi dell'approvvigionamento energetico dall'estero. Quest'ultimo infatti, pesa negativamente sull'economia nazionale, con stime in negativo di 62 miliardi di euro l'anno, pur avendo a disposizione significative riserve di gas e petrolio, le più importanti in Europa dopo Norvegia e Regno Unito (Strategia energetica nazionale, 2013).

La scarsità di materie prime reperite internamente e la vulnerabilità che consegue da una completa dipendenza dall'estero sono state e sono tuttora fonte di serie preoccupazioni per l'Italia. Visti i contingenti benefici in termini non solo economici ma anche occupazionali, risulta difficile non fare leva su queste risorse energetiche.

Nell'ambito dell'attuale contesto nazionale e internazionale, particolarmente complesso sotto diversi punti di vista - economico, finanziario, sociale, energetico - il Governo ha definito la nuova Strategia Energetica Nazionale (SEN), che esplicita in maniera chiara gli obiettivi principali da perseguire nei prossimi anni, tracciando le scelte di fondo e le priorità d'azione. La SEN quantifica alcuni ambiziosi ma realistici obiettivi al 2020, quali:

- sviluppo al 2020 della produzione di idrocarburi ai livelli degli anni novanta, con circa 24 milioni di boe/anno di gas e 57 di olio addizionali, portando dal 7 al 14% circa il contributo al fabbisogno energetico totale;
- mobilitazione di investimenti per circa 15 miliardi di euro;
- risparmio sulla fattura energetica di circa 5 miliardi di euro l'anno.

Inoltre, il decreto "Sblocca Italia", convertito nella Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, ha introdotto nuove regole nel settore degli idrocarburi affermando che *"al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili"*.

In conclusione, decidendo di non procedere con l'esecuzione della fase esplorativa, si rinunciarebbe alla possibilità di conoscere ed eventualmente sfruttare le risorse presenti nel territorio, le quali potrebbero anche essere cospicue ed altamente produttive, oltre che alla possibilità di approfondire la conoscenza geologica e sismogenetica dell'area

1.4.2 Alternative progettuali

Le proprietà fisiche del sottosuolo vengono studiate con metodologie geofisiche. Solitamente gli operatori decidono di acquisire nuovi dati geofisici sul territorio utilizzando tecnologie più avanzate rispetto al passato.

In seguito a numerose valutazioni, Shell ha deciso di usare "vecchi" dati e di applicare loro nuovi algoritmi di processing per migliorare la qualità dell'informazione ed in aggiunta di approfondire il quadro geologico e strutturale dell'area attraverso il posizionamento sul terreno di sensori atti a registrare passivamente le vibrazioni del terreno generate dal "rumore sismico ambientale", ovvero la continua vibrazione del suolo dovuta sia a cause antropiche che naturali. Questa tecnica (definita metodo sismico passivo), dunque, non ha

bisogno di alcuna energizzazione esterna poiché utilizza come sorgente i microsismi naturali, il traffico veicolare, la produzione industriale, il vento, la pioggia, le tempeste in mare, anche se distante, e tutto ciò che è in grado di produrre una minima vibrazione sulla superficie del suolo.

Shell ha deciso dunque di evitare qualunque tipo di perturbazione verso l'ambiente, preferendo di non eseguire prospezioni geofisiche che si avvalgono di sorgenti di energia artificiali per acquisire nuovi dati.

Nonostante la sismica passiva non riesca a sostituire completamente i dati ottenuti da altri metodi che presuppongono sorgenti attive di energia, tra le alternative valutate, quella più avvalorata è stata la possibilità di acquisire nuovi dati tramite una prospezione geofisica classica, in cui viene prodotta artificialmente un'onda elastica e vengono registrate le riflessioni da esso generate attraverso lo stendimento di diversi geofoni. Le onde sismiche indotte dalla sorgente nel sottosuolo daranno origine ad una riflessione ogni qualvolta incontreranno un'interfaccia tra due mezzi caratterizzati da parametri fisico-elastici differenti e, quindi, da diversi valori di impedenza acustica.

Per le prospezioni geofisiche classiche è necessaria una sorgente di energia artificiale, che emette onde elastiche ed una serie di sensori, detti idrofoni, che ricevono le onde riflesse. Per questo la sismica a riflessione rientra tra i metodi di geofisica attiva, a differenza di altri metodi che misurano le perturbazioni prodotte dalle sorgenti di energia naturale (terremoti, campi elettromagnetici, magneto-tellurici, gravitazionali, ecc.) che appartengono ai metodi d'indagine della geofisica passiva.

La produzione di onde elastiche nelle acquisizioni geofisiche classiche è ottenuta mediante l'uso di sorgenti artificiali differenti:

- esplosivo: è una sorgente di energia convenzionale con la quale l'energizzazione del rilievo sismico avviene attraverso la detonazione di cariche esplosive poste all'interno di pozzetti detti "di scoppio";
- massa battente: questa sorgente energizza il rilievo sismico immettendo nel terreno un impulso di breve durata generato dalla caduta libera di un peso d'acciaio. Tale peso è generalmente posto all'interno di un cilindro montato su un trattore agricolo o mezzo simile. I limiti della massa battente sono essenzialmente legati alla scarsa capacità di penetrazione nel sottosuolo dell'energia generata, per tale ragione il suo utilizzo è limitato generalmente ad obiettivi superficiali;
- hydrapulse: essa si basa sull'impulso trasmesso al terreno da una massa (piatto) che viene inviata idraulicamente sul terreno. L'energia emessa da tale massa è estremamente ridotta, la penetrazione dell'energia è in funzione del numero delle battute e delle caratteristiche superficiali del terreno.
- vibrosciss: questa sorgente opera immettendo nel terreno, attraverso una piastra vibrante poggiata al suolo, un impulso di breve durata di tipo ondulatorio. Questa tecnologia consente una maggior definizione dei dati ed è migliore rispetto alle precedenti sia dal punto di vista di impatto ambientale, sia dal punto di vista tecnico ed economico.

Le alternative alla soluzione di indagine con metodo a riflessione sono:

- metodo gravimetrico, consiste nella misurazione delle anomalie dell'accelerazione di gravità, prodotte da contrasti anomali di densità tra corpi presenti nel sottosuolo, che portano il campo gravimetrico reale a discostarsi sensibilmente da quello gravimetrico teorico. Il rilievo gravimetrico può essere effettuato in terraferma, in mare o da un aereo. Nel campo geologico e minerario questo metodo è utilizzato soprattutto per avere informazioni sugli allineamenti strutturali regionali del sottosuolo e comunque ha una risoluzione molto più bassa dei dati raccolti con rilievi geofisici classici (vedi sopra) e quindi non consente in generale di delineare strutture e di aiutare nella scelta della ubicazione dei pozzi;
- metodo magnetico, consiste nel misurare le anomalie locali del campo magnetico terrestre. Anche questo metodo ha una risoluzione molto più bassa dei dati raccolti con rilievi geofisici classici (vedi sopra) e quindi non consente in generale di delineare strutture e di aiutare nella scelta della ubicazione dei pozzi;

- il metodo elettrico (o geoelettrico), consiste nel misurare alcuni parametri elettrici del sottosuolo e nell'interpretare le loro variazioni al fine di avere informazioni di carattere geologico-strutturale, minerario, idrogeologico, geotecnico e archeologico. Le principali grandezze fisiche che vengono considerate sono la resistività e la costante dielettrica.

L'acquisizione sismica passiva, nonostante abbia una risoluzione più bassa rispetto all'acquisizione di sismica a riflessione con sorgenti acustiche artificiali, è stata preferita per il basso impatto ambientale, oltre che il buon rapporto tra qualità delle immagini del sottosuolo che si possono ottenere ed il costo della tecnica. Da non sottovalutare inoltre la versatilità dei dati, fruibili anche da istituti di ricerca per lo studio della sismicità dell'area.

1.5 Attività esplorativa precedente

Di seguito verrà brevemente descritta l'attività esplorativa che ha avuto luogo nell'area, ai fini di valutare se le zone già interessate in passato da attività di esplorazione e produzione di idrocarburi possano ancora avere delle potenzialità estrattive e se, all'interno delle stesse, possano esserci nuovi obiettivi minerari tralasciati in precedenza.

In relazione alle zone limitrofe all'area in istanza di permesso di ricerca, l'attività esplorativa precedente è stata abbondante, ottenendo risultati molto positivi negli scorsi decenni e, come vedremo, ha rappresentato e rappresenta tuttora una delle principali province minerarie italiane con la presenza di uno dei più grandi giacimenti *on-shore* d'Europa, rappresentato dalla Val d'Agri.

Nel dettaglio, l'area di interesse denominata "Pignola" risulta essere stata in precedenza oggetto di scarsa attenzione dal punto di vista esplorativo, con l'assenza all'interno del suo perimetro di pozzi esplorativi per idrocarburi (Figura 1.3). Entro i 5 chilometri di distanza dal perimetro dell'area in istanza di permesso di ricerca sono invece presenti i pozzi: Monte Foi 001, Potenza 001, Monte Grosso 001, Monte Grosso 001 St, Brindisi di Montagna 001, Pignola 001, la maggior parte risultati sterili e perforati negli anni '60 e anni '90.




Figura 1.3 - Localizzazione dei pozzi perforati nelle aree limitrofe all'area oggetto di studio, relativi a precedenti attività di esplorazione e produzione (fonte dei dati: unmig.sviluppoeconomico.gov.it)

2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

2.1 Impostazione dell'elaborato

Lo studio si articola in diverse sezioni, quali:

- quadro di riferimento programmatico;
- quadro di riferimento progettuale;
- quadro di riferimento ambientale;
- analisi e stima degli impatti potenziali.

Nel quadro di riferimento programmatico sono indicate le informazioni sulle norme di riferimento internazionali, comunitarie, nazionali e regionali. In questa sezione viene inoltre esaminato il regime vincolistico che caratterizza l'area di studio e/o le aree limitrofe. In particolare, si pone l'attenzione sui parchi nazionali, parchi naturali regionali ed interregionali, riserve naturali o zone umide d'importanza internazionale; sono stati inoltre considerati i siti appartenenti a Rete Natura 2000 e le aree importanti per l'avifauna. In aggiunta a queste aree tutelate a livello biologico ed ambientale sono stati considerati anche i Siti di Interesse Nazionale oggetto di attività di bonifica e le aree soggette a vincoli paesaggistici ed archeologici. Infine, viene riportata una breve descrizione della zona sismica in cui l'area ricade.

Nell'ambito del quadro di riferimento progettuale viene una dettagliata illustrazione del progetto, dei temi della ricerca e degli obiettivi minerari.

Il quadro di riferimento ambientale evidenzia la situazione delle componenti ambientali presenti nell'area oggetto di studio e nelle zone limitrofe attraverso un esaustivo inquadramento geologico (suolo e sottosuolo) e geomorfologico. Una descrizione delle condizioni climatiche, un'illustrazione della flora e della fauna e di eventuali ricettori sensibili presenti nell'area e la descrizione di eventuali zone vincolate insistenti o limitrofe l'area in istanza completano questa terza sezione dello Studio di Impatto Ambientale. A tal scopo, saranno individuati i siti soggetti a vincolo naturalistico più vicini all'area in oggetto, appartenenti alle seguenti categorie: Aree Naturali protette, siti sensibili di Rete Natura 2000, zone interessate da "Important Bird Areas". Particolare rilievo sarà attribuito anche alla definizione del contesto socio-economico, all'utilizzazione del suolo ed al turismo che caratterizzano l'area in esame.

La quarta sezione, dedicata all'analisi e stima degli impatti ambientali, analizza i possibili impatti indotti dalle attività in progetto sulle diverse componenti ambientali, soffermandosi in particolare sui potenziali impatti su ricettori sensibili.

In conclusione, verranno presentate le misure di mitigazione degli effetti da adottare per il contenimento degli impatti e per la prevenzione dei rischi.

2.2 Normativa di riferimento

Nel presente capitolo si riportano e si esaminano brevemente i principali riferimenti normativi in ambito internazionale, europeo, nazionale e regionale, al fine di costruire un quadro normativo che disciplina le attività relative a prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi e le strategie per la produzione di energia, nel rispetto dell'ambiente e delle disposizioni in materia di inquinamento, di tutela ambientale e di sicurezza.

2.2.1 Normativa in ambito internazionale

2.2.1.1 Protocollo di Kyoto (1997)

Il protocollo di Kyoto è un trattato internazionale in materia ambientale, sottoscritto in data 11 dicembre 1997 nella città giapponese di Kyoto da oltre 180 Paesi, ed entrato in vigore il 16 febbraio 2005, quando sono state raggiunte le ratifiche di 55 nazioni firmatarie. Il trattato prevede l'obbligo di operare una riduzione delle emissioni di elementi inquinanti (biossido di carbonio ed altri cinque gas serra, cioè metano, protossido di azoto, idrofluorocarburi, perfluorocarburi ed esafluoruro di zolfo) in una misura media del 5% rispetto alle emissioni registrate nel 1990 (considerato come anno base), da attuarsi nel periodo 2008-2012.

In particolare, l'Unione Europea si è impegnata ad una riduzione dell'8%, da attuare grazie ad una serie di interventi nel settore energetico incentivando, tra gli altri, l'utilizzo di combustibili che producono quantità inferiori di CO₂ e promuovendo iniziative volte ad elevare l'efficienza energetica e la riduzione dei consumi. Per il raggiungimento di tali parametri, è stato assegnato all'Italia un obiettivo di diminuzione del 6,5% della media delle emissioni del periodo 2008-2012 rispetto alle emissioni del 1990 (corrispondenti ad una riduzione effettiva di circa 100 milioni di tonnellate equivalenti di anidride carbonica). Nel futuro si mira ad una riduzione comunitaria delle emissioni di gas serra: del 20% entro il 2020 e del 40%, entro il 2030, sempre rispetto ai livelli del 1990 (*European Environment Agency, Report n.6/2014*)

2.2.1.1.1 Strategia Europea 2020

Europa 2020 è la strategia decennale per la crescita e l'occupazione che l'Unione europea ha varato nel 2010. Tale strategia si pone cinque obiettivi quantitativi (poi tradotti in obiettivi nazionali per riflettere la situazione e le circostanze specifiche di ogni paese) da realizzare entro la fine del 2020 che riguardano l'occupazione, la ricerca e sviluppo, il clima e l'energia, l'istruzione, l'integrazione sociale e la riduzione della povertà (ec.europa.eu/europe2020). Il Piano 20-20-20 o Pacchetto clima-energia, è l'insieme delle misure pensate dalla UE per il periodo successivo al termine del Protocollo di Kyoto, scaduto nel 2012. L'Unione ha così definito una strategia energetica i cui obiettivi devono essere raggiunti entro il 2020:

- riduzione dei consumi di fonti primarie del 20% rispetto alle previsioni tendenziali, mediante un aumento del 20% dell'efficienza energetica/risparmio energetico;
- delle emissioni di gas serra del 20%;
- aumento al 20% della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili nella copertura dei consumi finali (usi elettrici, termici e per il trasporto).

2.2.1.2 Convenzione di Aarhus (1998)

La Convenzione di Aarhus dà ai cittadini la possibilità di accedere all'informazione ambientale, di partecipare al processo decisionale e di accedere alla giustizia in materia ambientale. Lo scopo della partecipazione del pubblico al processo decisionale è quello di migliorare la qualità delle decisioni e di rafforzarne l'efficacia, contribuendo a sensibilizzare il cittadino sui temi ambientali, facendolo divenire parte attiva del sistema. Il cittadino ha il diritto di partecipare all'autorizzazione di determinate attività, piani, programmi o politiche aventi impatto ambientale significativo, ma tale diritto non è assoluto poiché esiste sempre il diritto alla riservatezza.

2.2.1.3 Convenzione di Ramsar (1971)

La Convenzione di Ramsar, è un trattato intergovernativo firmato a Ramsar, in Iran, il 2 febbraio 1971 ed è relativa alla protezione delle zone umide di importanza internazionale, soprattutto in riferimento agli habitat degli uccelli acquatici. Al centro della filosofia della Convenzione c'è il concetto di "uso razionale" delle zone umide, definito come "mantenimento della loro funzione ecologica, raggiunto attraverso l'attuazione di approcci ecosistemici, nel contesto di uno sviluppo sostenibile".

All'interno della definizione di zone umide, così come definita nella Convenzione di Ramsar sono compresi laghi e fiumi, paludi e acquitrini, prati umidi e torbiere, oasi, estuari, Shell e fondali di marea, aree marine costiere, mangrovie e barriere coralline, e siti artificiali come peschiere, risaie, bacini idrici e saline. Le zone umide sono tra gli ambienti più produttivi al mondo. Conservano la diversità biologica e forniscono l'acqua e la produttività primaria da cui innumerevoli specie di piante e animali dipendono per la loro sopravvivenza. Essi sostengono alte concentrazioni di specie di uccelli, mammiferi, rettili, anfibi, pesci e invertebrati. In Italia la Convenzione è diventata esecutiva con il D.P.R. n. 448 del 13 marzo 1976 (isprambiente.gov.it).

2.2.2 Normativa europea di settore

2.2.2.1 Direttiva 85/337/CEE

La Direttiva e le sue successive modifiche ed integrazioni (Direttiva 97/11/CE) riguarda la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e coordina i principi di valutazione dell'impatto ambientale dei progetti mediante l'introduzione di requisiti minimi generali. Secondo tale norma la procedura di VIA viene strutturata sul principio dell'azione preventiva, in base al quale la migliore politica ambientale consiste nel prevenire gli effetti negativi legati alla realizzazione dei progetti anziché combatterne successivamente gli effetti. La struttura della procedura viene concepita per dare informazioni sulle conseguenze ambientali di un'azione, prima che la decisione venga adottata, per cui si definisce nella sua evoluzione come uno strumento che cerca di introdurre a monte della progettazione un nuovo approccio che possa influenzare il processo decisionale negli ambienti imprenditoriali e politici, nonché come una procedura che possa guidare il processo stesso in maniera partecipata con la popolazione dei territori interessati (isprambiente.gov.it).

2.2.2.2 Direttiva 2004/35/CE

La Direttiva del 21 aprile 2004 riguarda le responsabilità ambientali in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale. L'operatore di attività che causano danni ambientali significativi a specie protette, ad habitat naturali o alle acque è oggettivamente responsabile della prevenzione e della riparazione dei danni e dei relativi costi complessivi. Tale norma istituisce un quadro di responsabilità ambientale basato sul principio "chi inquina paga" per prevenire e riparare i danni ambientali.

Ai sensi della direttiva, i danni ambientali sono così definiti:

- i danni, diretti o indiretti, arrecati all'ambiente acquatico coperti dalla legislazione comunitaria in materia di gestione delle acque;
- i danni, diretti o indiretti, arrecati alle specie e agli habitat naturali protetti a livello comunitario dalla direttiva "Uccelli selvatici" e dalla direttiva "Habitat";
- la contaminazione, diretta o indiretta, dei terreni che crea un rischio significativo per la salute umana.

Il principio di responsabilità si applica ai danni ambientali e alle minacce imminenti di danni qualora risultino da attività professionali, laddove sia possibile stabilire un rapporto di causalità tra il danno e l'attività in questione.

2.2.2.3 Direttiva 94/22/CE sui diritti e doveri degli Stati nell'ambito degli idrocarburi

La Direttiva 94/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30/05/1994, disciplina i diritti e i doveri di ogni Stato europeo nell'ambito delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. Ogni Stato membro della Comunità Europea, all'interno del proprio territorio di competenza, ha la facoltà di definire, mediante procedura autorizzativa (Art. 3), le aree da rendere disponibili alle suddette attività e gli enti addetti all'accesso e all'esercizio delle varie attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione agli enti interessati, deve specificare il tipo di

autorizzazione, l'area o le aree geografiche che sono oggetto di domanda e la data ultima proposta per il rilascio dell'autorizzazione.

In Italia la Direttiva Europea è stata recepita con Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, entrato in vigore il 29/12/1996.

2.2.2.4 Direttiva 2008/50/CE

La presente Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 è relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Essa istituisce misure volte a:

- definire e stabilire obiettivi di qualità dell'aria ambiente, al fine di ridurre gli effetti nocivi per la salute e per l'ambiente;
- valutare la qualità dell'aria ambiente negli Stati membri sulla base di metodi e criteri comuni;
- raccogliere informazioni sulla qualità dell'aria ambiente per monitorare in particolare le tendenze a lungo termine;
- garantire che le informazioni sulla qualità dell'aria ambiente siano messe a disposizione del pubblico;
- mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove sia buona, e migliorarla ove non lo sia;
- promuovere una maggiore cooperazione tra gli Stati membri nella lotta contro l'inquinamento atmosferico.

Gli Stati membri designano le autorità competenti e gli organismi responsabili della valutazione della qualità dell'aria, dell'approvazione dei sistemi di misurazione, della garanzia dell'accuratezza delle misurazioni, dell'analisi dei metodi di valutazione e della cooperazione con gli altri Stati membri e la Commissione. L'Italia ha recepito la Direttiva con il D. Lgs. n. 155 del 13 agosto 2010.

2.2.2.5 Direttiva, n. 2009/147/CE “Uccelli”

È la Direttiva del 30 novembre 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici che ha abrogato e sostituito integralmente la Direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Il recepimento in Italia della Direttiva “Uccelli” è avvenuto attraverso la Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 ed integrato con i D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, e sue successive modifiche e integrazioni.

La Direttiva “Uccelli” riconosce la perdita e il degrado degli habitat come i più gravi fattori di rischio per la conservazione degli uccelli selvatici; si pone quindi l'obiettivo di proteggere gli habitat delle specie elencate nell'Allegato I e di quelle migratorie non elencate che ritornano regolarmente, attraverso una rete coerente di Zone di Protezione Speciale (ZPS) che includano i territori più adatti alla sopravvivenza di queste specie. Diversamente dai SIC, la cui designazione in ZSC richiede una lunga procedura, le ZPS sono designate direttamente dagli Stati membri ed entrano automaticamente a far parte della rete Natura 2000.

Inoltre la Direttiva invita gli Stati membri ad adottare un regime generale di protezione delle specie, che includa una serie di divieti relativi a specifiche attività di minaccia diretta o disturbo.

2.2.2.6 Direttiva n. 92/43/CEE “Habitat”

È la Direttiva del Consiglio Europeo del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. La Direttiva “Habitat” e la Direttiva “Uccelli” costituiscono il cuore della politica comunitaria in materia di conservazione della biodiversità e sono la base legale su cui si fonda Natura 2000.

Scopo della Direttiva Habitat è "salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato" (art 2). Per il raggiungimento di questo obiettivo la Direttiva stabilisce misure volte ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat e delle specie di interesse comunitario elencati nei suoi allegati.

Il recepimento della Direttiva è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 modificato ed integrato dal D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003.

2.2.3 Normativa nazionale e regionale

I titoli minerari per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi in terraferma vengono conferiti dal Ministero dello Sviluppo Economico in aree istituite con leggi e decreti ministeriali ed identificate con un nome che fa riferimento ad un toponimo locale.

La normativa di riferimento per il rilascio del permesso di ricerca è costituita dalla Legge n. 9 del 9 gennaio 1991, dal D.P.R. n. 484 del 18 aprile 1994, dal D.M. 26 aprile 2010, dal Decreto Direttoriale 22 marzo 2011, dalla Legge n. 239 del 23 agosto 2004, dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, dalla Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, dal D.M. 25 marzo 2015 e dal D.D. 15 luglio 2015 e ss.mm.ii.

Il progetto viene valutato dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il parere della Commissione per gli Idrocarburi e le Risorse Minerarie (CIRM), nell'ambito della quale sono rappresentate le Amministrazioni statali competenti (Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'ambiente, Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, ISPRA, Avvocatura di Stato) nonché i rappresentanti regionali. I progetti sono sottoposti all'espressione del giudizio di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente. I permessi in terraferma vengono rilasciati dal Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con le regioni interessate.

Per quanto concerne il coinvolgimento delle comunità locali, esso è garantito dal ruolo svolto nell'ambito del procedimento dalle amministrazioni comunali e provinciali interessate che devono esprimere il proprio parere sulla realizzazione degli impianti e verificare la conformità delle opere ai piani urbanistici.

Da sottolineare che le istituzioni preposte al rilascio delle autorizzazioni ambientali/paesaggistiche valutano la collocazione scelta e possono impartire prescrizioni che garantiscano che l'area individuata sia perfettamente idonea all'uso o richiedere particolari opere di mitigazione paesaggistica (unmig.sviluppoeconomico.gov.it).

Di seguito si riporta un elenco della normativa italiana nazionale e regionale correlata, direttamente od indirettamente, al tipo di attività proposta, oltre a quelle succitate.

2.2.3.1 Ambito nazionale

Legge n. 349 dell'8 luglio 1986 e ss.mm.ii. "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale" Ai sensi di tale Legge, che istituisce e regola l'attività del Ministero dell'Ambiente, la tutela ambientale è intesa come tutela di un interesse pubblico; qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato.

Legge n.9 del 9 gennaio 1991 e ss.mm.ii. "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali". Il Titolo II, Capo I di tratta della "Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare e sulla piattaforma continentale".

D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 484 e ss.mm.ii. “Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare”.

Legge del 26 ottobre 1995, n. 447 e ss.mm.ii. recante “Legge quadro sull'inquinamento acustico”. La legge stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico.

D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625 e ss.mm.ii. “Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi”. Il decreto disciplina la prospezione, la ricerca, la coltivazione e lo stoccaggio di idrocarburi nell'intero territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana.

D.P.R. dell'8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”.

D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e ss.mm.ii. “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. Il presente decreto, determina i valori limite di emissione o immissione di rumore che può essere emesso o immesso da una sorgente fissa o mobile, i valori di attenzione e di qualità del rumore.

D.L. dell'11 giugno 1998, n. 180 e ss.mm.ii. “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”. A seguito degli eventi calamitosi che hanno colpito la Campania nel maggio del 1998 è sorta l'esigenza ed urgenza di emanare disposizioni volte all'individuazione delle aree a più elevato rischio idrogeologico e la conseguente adozione di idonee misure di salvaguardia e prevenzione del territorio. Il decreto legge stabilisce la redazione dei piani di pericolo/rischio idrogeologico con la perimetrazione e classificazione delle relative aree.

D.P.R. del 12 marzo 2003, n. 120 e ss.mm.ii. “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”.

D.Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42 ss.mm.ii. “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”. Costituisce il principale riferimento legislativo che attribuisce al Ministero per i Beni e le Attività Culturali il compito di tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio culturale del nostro Paese.

Legge 23 agosto 2004, n. 239 e ss.mm.ii. “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”.

D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”. È detto anche Testo Unico Ambientale e si occupa sostanzialmente di valutazione ambientale di piani, programmi e progetti, della gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti inquinati e della gestione delle risorse idriche.

D.M. 26 aprile 2010 e ss.mm.ii. “Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale”. Il decreto stabilisce “*le modalità di conferimento dei permessi di prospezione, ricerca e delle concessioni di coltivazione [...] nonché le modalità di esercizio delle attività nell'ambito degli stessi titoli minerari*”.

D.Lgs. del 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”. Il decreto stabilisce i valori limite per le concentrazioni nell'aria ambiente dei principali inquinanti oltre che i livelli critici e le soglie di allarme per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e degli ossidi e biossidi di azoto; il valore limite, il valore obiettivo, l'obbligo di concentrazione dell'esposizione e l'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione per le concentrazioni nell'aria ambiente di PM 2,5; i valori obiettivo per le concentrazioni nell'aria ambiente di arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene.

Decreto Direttoriale 22 marzo 2011 e ss.mm.ii. “Procedure operative di attuazione del decreto ministeriale 4 marzo 2011, modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli ai sensi dell’articolo 15, comma 5 del Decreto Ministeriale 4 Marzo 2011”. Come dice il titolo stesso, il decreto stabilisce le procedure operative per l’attuazione del D.M. 04/03/2011 e le modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi ed i relativi controlli.

Legge n. 164 dell’11 novembre 2014 e ss.mm.ii. “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”. Per quanto riguarda il settore degli idrocarburi “*al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi [...] rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili*” (Capo IX, art. 38). Inoltre le modifiche che tale legge introduce fanno sì che i progetti di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma siano aggiunti all’allegato II della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, ovvero progetti di competenza statale da assoggettare direttamente a VIA.

Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e ss.mm.ii. “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”. L’art. 1, comma 554, sostituisce il comma 1-bis dell’art.38 del D.L. n.133/2014: “Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone un piano delle aree in cui sono consentite le attività di cui al comma 1 (attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi). Il piano, per le attività sulla terraferma, è adottato previa intesa con la Conferenza unificata. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa, si provvede con le modalità di cui all’articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239 [...]”.

D.M. 25 marzo 2015 e ss.mm.ii. recante “Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164”. Esso regola, tra l’altro, il rilascio dei titoli minerari, la loro durata e le proroghe, la decadenza o la revoca e le modalità di esercizio del titolo.

D.D. 15 luglio 2015 e ss.mm.ii. recante “Procedure operative di attuazione del D.M. 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli”. Il Decreto, superando la disciplina transitoria prevista dal Decreto del 25 marzo 2015, ai sensi del D.Lgs 133/2014 cosiddetto “Sblocca Italia”, detta le regole operative e le modalità per il conferimento del permesso di prospezione, del permesso di ricerca, della concessione di coltivazione e del titolo concessorio unico per le attività di prospezione e ricerca degli idrocarburi, in terraferma e nel sottofondo marino.

2.2.3.2 Ambito regionale

L.R. del 4 agosto 1987, n. 20 e ss.mm.ii. “Funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali”. Secondo tale legge Le funzioni amministrative di competenza della Regione concernono:

- l’individuazione delle bellezze naturali e panoramiche;
- la redazione ed approvazione dei Piani Paesistici;
- l’autorizzazione o nulla-osta per la modificazione di elementi costitutivi del paesaggio, per la costruzione di manufatti o per la modificazione del loro aspetto esteriore, per l’apertura di strade e cave, per la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità e per la installazione di condotte o di palificazioni esclusivamente limitate al territorio Comunale vincolato e per ogni altra opera che comporti trasformazione del paesaggio;

- l'adozione di provvedimenti cautelari anche indipendentemente dall'inclusione dei beni nei relativi elenchi, di cui agli artt. 8 e 9 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
- l'adozione dei provvedimenti di demolizione o ripristino e la determinazione delle indennità pecuniarie ai sensi dell'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

L.R. del 12 febbraio 1990, n. 3 e ss.mm.ii. “Piani Territoriali Paesistici di area vasta”. Tale legge approva i Piani Territoriali Paesistici di area vasta della regione Basilicata: Sirino, Sellata e Volturino, Gallipoli-Cognato, Metaponto, Laghi di Monticchio, Pollino e Maratea-Trecchina-Rivello, ognuno dei quali ha per oggetto gli elementi del territorio di particolare interesse ambientale e pertanto di interesse pubblico.

L.R. del 28 giugno 1994, n. 28 e ss.mm.ii. “Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata”. In attuazione della Legge Quadro n. 394 del 1991 sulle aree protette, la Regione, nell’ambito delle proprie competenze, tutela l’ambiente naturale in tutti i suoi aspetti e ne promuove e disciplina l’uso sociale e pubblico.

L.R. del 10 novembre 1998, n. 42 e ss.mm.ii. “Norme in materia forestale”. Tale legge ha principalmente lo scopo di promuovere la valorizzazione del territorio, dell’ambiente e delle risorse del settore agro-silvo-pastorale e degli ecosistemi, la razionale gestione selvicolturale che assicuri l’espletamento ottimale delle funzioni produttive, paesaggistiche, turistiche e ricreative dei boschi, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la tutela degli ambienti naturali di particolare interesse.

L.R. del 14 dicembre 1998, n. 47 e ss.mm.ii. “Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell’ambiente”. Attraverso gli adempimenti da essa prescritti, persegue il miglioramento della qualità dell’ambiente e della vita, del rapporto tra la Pubblica Amministrazione, cittadini e soggetti proponenti.

L.R. dell’11 agosto 1999, n. 23 e ss.mm.ii. “Tutela, governo ed uso del territorio”. Costituisce una svolta molto importante in materia di organizzazione del territorio. Attraverso tale legge sono definite le finalità, gli oggetti ed i regimi della pianificazione territoriale ed urbana; sono individuati i soggetti interessati, le modalità di coordinamento ai vari livelli istituzionali, gli strumenti per la pianificazione e le strutture operative. Tale norma si prefigge la volontà di rispondere alle nuove esigenze di un territorio in continua evoluzione, attraverso la costruzione di una visione organica delle diverse componenti del territorio.

D.G.R. del 22 dicembre 2003, n. 2454 e ss.mm.ii. “D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 - Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica - Indirizzi applicativi in materia di valutazione d’incidenza”.

D.G.R. n. 951 del 18 luglio 2012. “Adozione delle Misure di Tutela e conservazione per i Siti Rete Natura 2000 della Basilicata.” Tali misure sono volte a mantenere un soddisfacente stato di conservazione degli habitat e delle specie per i quali i siti Rete Natura 2000 sono stati individuati.

2.2.3.3 Strategia Energetica Nazionale (SEN)

Oltre vent’anni dopo l’ultimo Piano Energetico Nazionale, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto interministeriale sulla strategia energetica nazionale con il Decreto dell’8 marzo 2013.

La nuova Strategia Energetica Nazionale s’incentra su quattro obiettivi principali:

- ridurre significativamente il gap di costo dell’energia per i consumatori e le imprese, allineando prezzi e costi dell’energia a quelli europei al 2020, e assicurando che la transizione energetica di più lungo periodo (2030-2050) non comprometta la competitività industriale italiana ed europea;
- raggiungere e superare gli obiettivi ambientali e di decarbonizzazione definiti dal Pacchetto europeo Clima-Energia 2020, e assumere un ruolo guida nella definizione e implementazione della *Roadmap 2050*;
- continuare a migliorare la sicurezza e indipendenza di approvvigionamento dell’Italia.

- favorire la crescita economica sostenibile attraverso lo sviluppo del settore energetico.

L'attività di ricerca proposta appare perfettamente in linea con gli obiettivi e le priorità del Piano Energetico Nazionale dal punto di vista della prospezione e produzione sostenibile di idrocarburi nazionali, con conseguente riduzione della dipendenza energetica e contributo alla crescita economica del Paese.

2.2.3.4 Piano Energetico Ambientale della regione Basilicata

Pubblicato sul BUR n. 2 del 16 gennaio 2010, il piano Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) contiene la strategia energetica della Regione Basilicata da attuarsi fino al 2020. L'intera programmazione ruota intorno a quattro macro-obiettivi:

- riduzione dei consumi e della bolletta energetica;
- incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- incremento dell'energia termica da fonti rinnovabili;
- creazione di un distretto in Val d'Agri.

Nel PLEAR si legge che *“l'energia attualmente riveste un ruolo essenziale poiché assume una funzione centrale in tutti i settori chiave dello sviluppo economico-sociale: acqua, salute, refrigerazione dei prodotti alimentari, illuminazione e riscaldamento domestico, trasporti, agricoltura, produzione industriale e mezzi moderni di comunicazione. L'accesso alle risorse energetiche ed il loro sfruttamento, rappresenta quindi uno dei principali fattori della ricchezza e della competitività di un Paese: una risorsa strategica che è alla base di relazioni ed interazioni economiche, politiche, ambientali, sociali che assumono rilevanza crescente e che si estendono ad ambiti sempre più vasta”*.

Dall'analisi dell'andamento della produzione interna lorda di energia primaria dal 1990 al 2005 si nota come essa sia sostenuta prevalentemente dall'estrazione di fonti primarie fossili ed in particolare dal gas naturale prima (fino al 1995) e successivamente, a partire dal 1996, dal petrolio estratto dai giacimenti della Val d'Agri. Proprio il costante aumento nello sfruttamento delle risorse del sottosuolo lucano ha fatto sì che la produzione interna lorda passasse dai 446 ktep (migliaia di tonnellate equivalenti di petrolio) del 1990 ai 5.446 ktep del 2005 con un'impennata che, iniziata nel 2001, non si è ancora fermata. Dal 2001 al 2005, infatti, si registra un aumento del 350% della produzione di energia primaria, da addebitarsi per lo più alle estrazioni petrolifere in Val d'Agri. In particolare, analizzando più nel dettaglio il trend di produzione, si nota come nei primi anni '90 la produzione interna lorda di energia primaria sia dovuta per il 75% al gas naturale, per il 16% al petrolio e per il restante 9% a fonti primarie rinnovabili (energia idroelettrica, legna da ardere, ecc.). Viceversa, nel 2005, l'81% della produzione è imputabile al petrolio, mentre il gas naturale contribuisce alla produzione interna lorda per un 16% e le rinnovabili per il restante 3%.

Per quanto riguarda la produzione di energia elettrica a partire dal 1990, nel primo decennio si nota un progressivo aumento della produzione, imputabile per lo più alla crescita del settore termoelettrico (con l'entrata in esercizio di alcuni nuovi impianti), una riduzione della produzione tra il 1999 e il 2000 e, successivamente, l'avvio di una nuova fase di crescita dovuta essenzialmente all'entrata in esercizio di nuovi impianti. Dal 1998 ad oggi si è verificato inoltre un aumento progressivo della potenza efficiente netta installata sul territorio per effetto dell'entrata in esercizio di nuovi impianti di produzione di energia elettrica, con un cospicuo aumento soprattutto degli impianti da fonte rinnovabile. Fra il 1998 e il 2005, a fronte di una sostanziale costanza della quota di produzione da gas naturale, c'è stata una netta riduzione nell'utilizzo dei prodotti petroliferi a vantaggio di fonti rinnovabili, quali l'eolico e i rifiuti solidi urbani.

2.3 Regime vincolistico

Lo studio del regime vincolistico ha riguardato sia il territorio ricompreso all'interno del permesso di ricerca "Pignola" sia le zone limitrofe, al fine di ottenere un quadro completo delle restrizioni presenti sull'area in esame.

2.3.1 Aree naturali protette

La legge 394 del 1991 "Legge Quadro sulle aree protette" definisce la classificazione delle aree naturali protette in Italia e ne istituisce l'Elenco ufficiale, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti dal Comitato Nazionale per le aree protette. Attualmente il sistema delle aree naturali protette è classificato come segue.

2.3.1.1 Parchi Nazionali

I Parchi Nazionali, così come definiti nella Legge Quadro n. 394/1991, sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

All'interno dell'area in istanza, ricade, in parte il Parco Nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese (Figura 2.1).




Figura 2.1 - Parchi Nazionali sul territorio interessato dall'istanza "Pignola" e dintorni (fonte dei dati: www.minambiente.it)

Per quanto riguarda le attività di esplorazione e produzione idrocarburi, all'articolo 3, comma 1, lettera n) del "Disciplinare di tutela del Parco", contenuto nel Decreto istitutivo del Parco Nazionale dell'Appennino

Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese (D.P.R. del 8 dicembre 2007) si legge che, è vietato su tutto il territorio del Parco “*l'attività di estrazione e di ricerca di idrocarburi liquidi e relative infrastrutture tecnologiche*”.

Nel caso in cui, i dati raccolti durante gli studi di campagna, i dati ottenuti dalla rielaborazione delle linee sismiche acquistate e quelli raccolti con l'acquisizione sismica passiva, mettessero in luce strutture geologiche interessanti dal punto di vista minerario, un'eventuale successiva realizzazione di un pozzo a fini esplorativi sarà oggetto di un'ulteriore e specifica Valutazione d'Impatto Ambientale. Si precisa che tale pozzo comunque non andrebbe ad interessare il territorio del Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese o di qualsiasi altra area protetta.

2.3.1.2 Parchi naturali regionali

La regione Basilicata vede al suo interno la presenza di due Parchi regionali: il Parco Regionale Gallipoli-Cognato e Piccole Dolomiti Lucane ed il Parco archeologico storico naturale delle Chiese rupestri del Materano. Il primo si trova a circa 11,5 chilometri ad est dell'area oggetto di studio, il secondo è ubicato ad est di Matera, lungo il confine pugliese ed è quindi notevolmente distante dall'area di “Pignola”.

2.3.1.3 Riserve naturali statali e regionali

Le Riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna e possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati.

All'interno dell'area d'interesse di questo studio ricade la Riserva Naturale Regionale “Lago Pantano di Pignola” (EUPA0251) istituita con D.P.R.G. n. 795 del 1984. Per quanto riguarda le attività di esplorazione e produzione idrocarburi il regolamento della Riserva naturale regionale “Lago Pantano di Pignola” vieta, all'articolo 2, “*la coltivazione di cave, le ricerche minerarie e di idrocarburi, l'asportazione ed il danneggiamento delle formazione geologiche e minerali*”. Una descrizione delle peculiarità della Riserva “Lago Pantano di Pignola” verrà fornita nel paragrafo 4.5, all'interno del Quadro di Riferimento Ambientale.




Figura 2.2 - Ubicazione Riserve naturali statali e regionali nei dintorni del permesso di ricerca (fonte dei dati: www.minambiente.it)

2.3.2 Siti della Rete Natura 2000

A livello europeo, il principale strumento per la conservazione della biodiversità è la rete ecologica Natura 2000, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciate o rare. La rete Natura 2000 comprende le Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”, e le Zone Speciali di Conservazione istituite dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva “Habitat”, denominate Siti di importanza Comunitaria (SIC). Nelle aree che compongono la rete Natura 2000 le attività umane non sono escluse, in quanto non si tratta di riserve rigidamente protette, la Direttiva “Habitat” intende garantire la protezione della natura tenendo anche "conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali" dell'area in cui sussiste la zona di rilevanza naturalistica. In Italia, i SIC e le ZPS coprono complessivamente il 21% circa del territorio nazionale. Le SIC e ZPS con Delibera del Comitato Nazionale per le Aree protette del 2 dicembre 1996 (G.U. n. 139 del 17 giugno 1997) sono state inserite nell'elenco delle aree protette ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 394/1991 (Legge Quadro aree protette).

All'interno del territorio interessato dall'area in istanza ricadono tre siti Rete Natura 2000: Lago Pantano di Pignola, Bosco di Rifreddo e Faggeta di Monte Pierfaone. Nelle aree limitrofe si trovano anche i SIC Monte Li Foi (IT 9210215), Serra di Calvello (IT9210240), Monte Volturino (IT9210205) e la ZPS Appennino Lucano - Monte Volturino (IT9210270) (Tabella 2.1 e Figura 2.3).

CODICE RETE NATURA 2000	DENOMINAZIONE SITO	DISTANZA DALL'ISTANZA (KM)
SIC-ZPS IT 9210142	Lago Pantano di Pignola	interno
SIC IT 9210035	Bosco di Rifreddo	parzialmente ricompreso
SIC IT 9210115	Faggeta di Monte Pierfaone	parzialmente ricompreso
SIC IT 9210215	Monte Li Foi	4,5
SIC IT9210240	Serra di Calvello	5,3
SIC IT9210205	Monte Volturino	9
ZPS IT9210270	Appennino Lucano - Monte Volturino	4,3

Tabella 2.1 - Siti Rete Natura 2000 presenti all'interno e nei dintorni del permesso di ricerca

Da ricordare che con la DGR del 18 luglio 2012, n. 951 (BUR n. 23/2012), la regione Basilicata ha adottato il “Programma Rete Natura 2000 - Misure di tutela e conservazione”. Il programma elenca una serie di misure di tutela e conservazione da applicare ad undici siti della Rete Natura 2000 della Basilicata, tra i quali il SIC Faggeta di Monte Pierfaone, il SIC Bosco di Rifreddo ed il SIC Monte Li Foi.

Queste ulteriori misure cautelative per la salvaguardia dei siti comunitari sono descritte nell'Allegato I al programma di tutela dei siti e tra di esse vi è “il divieto di nuove attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi all'interno dei siti Rete Natura 2000 (ZPS e ZSC) ed in una fascia di rispetto pari a 1000 metri esterna ai siti suddetti”.

In Figura 2.3 viene mostrata, con linea tratteggiata, la fascia di rispetto di 1000 metri dai i siti individuati da tale norma restrittiva e che interessano l'area dell'istanza “Pignola”. Tale fascia di rispetto coinvolge parte dell'area meridionale ed orientale del permesso di ricerca e, nel rispetto di tale vincolo, nessun geofono verrà posizionato né all'interno dell'area protetta né entro le loro fasce di rispetto.




Figura 2.3 - Ubicazione dei siti Rete Natura 2000 presenti all'interno e nelle zone limitrofe del permesso di ricerca. Sono mostrati inoltre i siti interessati dalle misure di tutela e conservazione del Programma Rete Natura 2000 regionale (fonte dei dati: www.minambiente.it e BUR n. 23/2012)

2.3.3 Zone umide di interesse internazionale (Convenzione RAMSAR)

Le Zone umide di interesse internazionale sono costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone naturali o artificiali d'acqua, permanenti o transitorie, comprese zone di acqua marina la cui profondità, quando c'è bassa marea, non superi i sei metri e che per le loro caratteristiche possono essere considerate di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar. Viene così garantita la conservazione dei più importanti ecosistemi "umidi" nazionali, le cui funzioni ecologiche sono fondamentali, sia come regolatori del regime delle acque, sia come habitat di una particolare flora e fauna.

In Basilicata sono presenti due zone Ramsar, una in Provincia di Potenza, denominata "Pantano di Pignola", ricadente all'interno dell'area oggetto di istanza e una denominata "Lago di San Giuliano", situata in provincia di Matera (Figura 2.4).

Una descrizione della zona umida verrà trattata nel capitolo 4 "Quadro di Riferimento Ambientale".




Figura 2.4 - A sinistra, zone umide di Importanza Internazionale (Zone Ramsar) presenti nel territorio Italiano. A destra, la zona umida del “Pantano di Pignola”, all’interno dell’area in istanza (fonte dei dati: www.minambiente.it)

2.3.4 Zone interessate da “Important Bird Areas” (IBA)

La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza C-3/96 del 19/05/98, ha riconosciuto l’inventario IBA quale riferimento per valutare l’adeguatezza delle reti nazionali di Zone di Protezione Speciale (ZPS), cui applicare gli obblighi di conservazione previsti dalla Direttiva Uccelli (direttiva 79/409/CEE). Queste aree rivestono un ruolo fondamentale per gli uccelli selvatici e dunque uno strumento essenziale per conoscerli e proteggerli.

All’interno dell’area soggetta ad istanza di permesso di ricerca “Pignola” non insiste nessuna IBA. Il sito più vicino è l’IBA n.141 denominata Val d’Agri che dista nel suo punto più vicino, 4,3 chilometri dal lato meridionale dell’istanza. L’IBA n. 147, Dolomiti di Pietrapertosa, posta ad est della “Pignola” dista invece circa 11,7 chilometri e l’IBA 209 situata a nord, ne dista più di 30.

2.3.5 Siti di Interesse Nazionale (SIN)

Si definisce sito contaminato, il sito nel quale i valori della concentrazione delle sostanze contaminanti superano la concentrazione massima ammissibile per legge. La legislazione italiana riconosce quali Siti d’Interesse Nazionale (SIN) quelle aree in cui l’inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee è talmente esteso e grave da costituire un serio pericolo per la salute pubblica

In Italia ci sono 57 SIN, perimetrati dal 1998 in poi, sulla base di diverse leggi, ultima delle quali il Decreto Legislativo n.152 del 2006. La procedura di bonifica dei SIN è attribuita al Ministero dell’Ambiente, che può avvalersi anche dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), delle ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale), dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità) ed altri soggetti. In

seguito ad interventi normativi i siti vengono individuati e perimetrati, in alcuni casi anche in aree molto vaste.

L'istanza di permesso di ricerca "Pignola" vede la presenza, nelle vicinanze dell'angolo nord-occidentale, del SIN di Tito (Figura 2.5). Per maggiori informazioni sul SIN "Tito" si rimanda al paragrafo 4.5.7 nel Quadro di riferimento ambientale e si precisa che la presenza di tale sito non impone vincoli o restrizioni sul territorio circostante.




Figura 2.5 - Ubicazione del SIN "Tito" nelle immediate vicinanze dell'area in istanza (fonte dei dati: rsdi.regione.basilicata.it)

2.3.6 Zone archeologiche e beni archeologici ed architettonici vincolati

Per l'individuazione delle aree e dei beni sottoposti a vincolo archeologico ed architettonico è stato utilizzato il Sistema Informativo "Vincoli in rete" (vincoliinretegeo.beniculturali.it) il quale consente l'accesso in consultazione alle informazioni sui beni culturali architettonici ed archeologici e comprende i dati delle Soprintendenze, delle Direzioni regionali e dei sistemi informatici dell'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, della Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee e dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione.

All'interno dell'area dell'istanza di permesso di ricerca insistono alcuni beni architettonici nei comuni di Pignola e Abriola la cui denominazione, è riportata negli ingrandimenti di Figura 2.6.




Figura 2.6 - Ubicazione dei beni archeologici ed architettonici all'interno dell'area in istanza (fonte dei immagini e dati: vincoliinretegeo.beniculturali.it, modificate)

Per quanto riguarda le aree archeologiche, il portale “Vincoli in rete” non ne segnala la presenza sul territorio oggetto del presente studio, quindi per approfondire la conoscenza del territorio è stata eseguita una ricerca on-line sui portali dei comuni e su quelli dedicati al turismo, grazie alla quale è stato possibile individuare le zone di pregio presenti all'interno dei singoli comuni, riassunte di seguito.

Abriola

Vicino all'abitato è possibile visitare il Santuario di Monteforte, nella cui chiesa si possono apprezzare interessanti affreschi del XII, XIII e XVI secolo.

Anzi

Il paese ha origini antiche, come è dimostrato dalla scoperta di reperti archeologici nelle zone limitrofe, in particolare una lapide triangolare, la cui scritta ha dimostrato che il centro originariamente si chiamava

Anxia, e che era una potente e ricchissima cittadina. Molto belle sono la chiesa di Santa Lucia, caratterizzata da un bel portale, decorato da antiche colonne e al cui interno è conservata un'acquasantiera di epoca medioevale e la cappella di Santa Maria, di cui si può ammirare il portale in stile tardo-gotico e dove all'interno sono conservati alcuni affreschi della fine del XVI sec.

Brindisi Montagna

Il patrimonio culturale del paese è racchiuso prevalentemente nel centro storico dove si possono visitare le chiese principali e il Municipio. La chiesa Madre di S. Nicola risalente al XIV sec. e ricostruita nel 1595, presenta un altare in marmo policromo dietro il quale domina la statua di S. Nicola, nella parte destra del transetto vi è la statua lignea della Madonna del Rosario del 1700 mentre nella parte opposta è possibile ammirare la tela raffigurante La Madonna del Carmine. Interessante è anche la chiesa di Maria Santissima delle Grazie del 1595.

Pignola

Il suo nome è citato per la prima volta nel XII sec. come “*Vineolae*”, derivato dal termine latino "vinea" (vigna). Di pregio è la chiesa Madre, ricostruita nel XVIII secolo, che poggia su una precedente struttura; l'interno è caratterizzato da una sola navata, con otto cappelle laterali e varie tele. Nelle vicinanze dell'abitato si trova la chiesa della Madonna del Pantano, nel cui interno sono conservate una statua lignea della Madonna col Bambino decorata in oro zecchino e due tele ad olio del 1700 dipinte dal pittore Filippo Mangere. E' uno dei centri lucani, con Potenza, Picerno, Tito e Trecchina, dove si parla il galloitalico, probabile frutto di migrazioni (XIII sec.) di popolazioni provenienti dal settentrione d'Italia (Monferrato) che si fusero con le comunità locali.

Potenza

Potenza, situata su un colle a più di 800 metri di altezza, è abitata sin dal IV secolo a.C. La città ebbe probabilmente origine dalla distruzione del vicino centro abitato di Serra di Vaglio, del quale sono visibili i resti. La buona posizione geografica ne fece un importante crocevia del Mediterraneo, facilitando i benefici delle influenze provenienti dal mondo greco. A quest'epoca risalgono il ponte S. Vito, costruito tra il 248 e il 305 a.C. e il Mosaico di Malvaccaro, appartenuto ad una villa romana. Interessanti da vedere il Centro Storico con le sue chiese, la Cattedrale, la Torre del Castello, il Museo Provinciale. E' uno dei centri lucani, con Tito, Pignola, Vaglio e Trecchina, dove si parla il galloitalico, probabile frutto di migrazioni (XIII sec.) di popolazioni provenienti dal settentrione d'Italia (Monferrato) che si fusero con le comunità locali.

Tito

L'abitato di Tito Vecchio ha origini antiche e venne distrutto durante la seconda guerra punica. Il nuovo abitato s'incrementò in modo considerevole dopo la distruzione dell'antica Satriano (1420-1430). Nella parte alta dell'abitato vi è il convento francescano (1514) che conserva notevoli opere d'arte. L'annessa chiesa di S. Antonio da Padova presenta un ciclo pittorico di Girolamo Stabile e l'altare maggiore formato da pannelli scolpiti (prima metà del XVI sec.), tele di G. Di Gregorio (Pietrafesa) e di Antonio Stabile (XVII sec.). Poco fuori dall'abitato (Loc. Acqua Bianca) vi sono sorgenti di acque sulfuree.

Infine, dalla consultazione della Tavola 14 del Piano Strutturale della Provincia di Potenza relativa al patrimonio culturale (Figura 2.7), si evince la presenza di un'importante strada romana, la Via Herculia, che collegava il Sannio con la Lucania, cioè le zone interne dell'Appennino con il litorale tirrenico e ionico della Basilicata. Essa attraversa l'area in istanza da nord a sud.




Figura 2.7 - Estratto della Carta del patrimonio culturale della provincia di Potenza (fonte: PSP Potenza 2013, modificata)

Si ricorda che le azioni previste nelle fasi I e II del programma lavori oggetto della presente VIA, non interesseranno i siti, i beni e le aree di interesse archeologico ed architettonico.

2.3.7 Aree soggette a vincoli paesaggistici

Per individuare le aree soggette a vincolo paesaggistico è stato utilizzato il Sistema Informativo Territoriale delle Aree Protette (SITAP) gestito dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La Figura 2.8 mostra l'area sottoposta a vincolo paesaggistico (dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D. Lgs. N. 42/2004) ricadente all'interno dell'area del permesso di ricerca oggetto dell'istanza. Il vincolo, avente codice 170023, è denominato "Area montuosa del sistema Sellata Volturino ricadente nei comuni di Pignola, Abriola, Anzi, Sasso Castalda, Calvello, Marisconuovo, Mariscovetere e Viggiano (provincia di Potenza)" ed è stato istituito con Decreto Ministeriale del 21 settembre 1984 mentre il Decreto Ministeriale del 18 aprile 1985 ne decreta il notevole interesse pubblico.

In tale decreto viene riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico poiché "l'ampio anfiteatro montuoso che si estende a sud di Potenza tra la valle del fiume Agri e l'alto bacino del torrente Camastra con la serie dei rilievi culminanti sul monte Volturino (1836 m) e sulle vette del monte Arioso e dal Muraggio tra boschi e pascoli, valli ed estesi altipiani, costituisce un complesso di cose immobili con cospicui caratteri di bellezza naturale, percepibili in una successione di scorci panoramici di rara suggestione. Alla definizione del carattere della unità geomorfologica e paesistica della catena montuosa concorre in maniera determinante il fitto manto vegetale esteso per migliaia di ettari, dalla vasta foresta di querce della zona di Rifreddo, residua testimonianza delle antiche selve lucane, alle solenni faggete delle quote più alte del monte Serranetta inserito nel complesso dell'Arioso. [...] Lo spiccato valore paesistico-ambientale del comprensorio trova riscontro nell'interesse più strettamente scientifico e naturalistico, nelle presenze di specifici biotopi quali [...] il vecchio lago bonificato di Pignola con la

caratteristica vegetazione originaria di canna, giunco, scirpo ed altre specie lacustri con l'adiacente zona paludosa dei pantani di importanza fondamentale per la fauna migratoria”.




Figura 2.8 - In giallo l'area sottoposta a vincolo paesaggistico. Nel riquadro in basso a destra, vista complessiva dell'area soggetta al vincolo 170023 (fonte: sitap.beniculturali.it, modificata)

2.3.8 Aree di rispetto dei corpi idrici

Ai fini di preservare da ogni tipo di inquinamento i corpi idrici presenti sul territorio ed al fine di mantenerne l'integrità ambientale e paesaggistica, il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004), all'articolo 142, comma 1, lettera c), afferma che “[...] Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo [...] i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”.

La Figura 2.9 mostra le aree di rispetto dei corpi idrici presenti nell'area oggetto di studio.




Figura 2.9 - Aree di rispetto dei corpi idrici (fonte: sitap.beniculturali.it, modificata)

2.3.9 Strumenti di programmazione e pianificazione territoriale

La pianificazione territoriale e urbanistica persegue obiettivi di sviluppo sostenibile nel governo unitario del territorio regionale coerentemente con principi di trasparenza, partecipazione alle scelte ed equità nella redistribuzione dei vantaggi.

Gli strumenti urbanistici di pianificazione descritti nei paragrafi successivi sono stati analizzati in riferimento al tipo di attività in progetto ed utilizzati per la stesura del capitolo relativo al regime vincolistico.

2.3.9.1 Piano Strutturale Provinciale (PSP)

Il Piano Strutturale Provinciale (PSP), la cui attuazione è stabilita dall'art. 13 della Legge Regionale 23/99, è l'atto di pianificazione con il quale la Provincia esercita nel governo del territorio un ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale, determinando indirizzi generali di assetto del territorio provinciale intesi anche ad integrare le condizioni di lavoro e di mobilità dei cittadini, e ad organizzare sul territorio le attrezzature ed i servizi garantendone accessibilità e fruibilità.

Nel caso specifico della provincia di Potenza, il PSP ha contribuito alla costruzione del quadro conoscitivo dei vincoli presenti sul territorio poiché al momento della redazione del PSP 2013 non ne esisteva un quadro completo e validato.

L'area in istanza rientra nell'Ambito strategico "Potentino e Sistema urbano di Potenza" con i comuni di Potenza, Pignola, Tito, Brindisi Montagna e Anzi. Il comune di Abriola rientra nell'Ambito strategico "Val d'Agri".

All'interno della Relazione Illustrativa del PSP si legge che uno dei pilastri del Piano di Sviluppo della regione Basilicata per il settennio 2014-2020, riguarda il campo dell'energia. In particolare in questo *focus* si

mira ad incrementare sia le energie rinnovabili, sia i benefici derivanti dall'estrazione di petrolio e gas in Basilicata. Quest'ultimo obiettivo viene perseguito attraverso:

- la gestione dei ricavi derivanti da petrolio e gas anche con lo sviluppo di una pianificazione basata su una collaborazione di lungo termine con i comuni interessati dai ricavi dell'estrazione;
- una maggiore collaborazione intercomunale e tra regione e comuni su tematiche finalizzate a generare benefici di lungo termine (quindi rendere in grado i comuni di partecipare in forma collaborativa ai processi di pianificazione a lungo termine);
- il coinvolgimento dei cittadini e degli *stakeholders* nel processo di pianificazione e sviluppo al fine di gestire in modo democratico i ricavi.

2.3.9.2 Strumenti di pianificazione comunale

Gli strumenti di pianificazione comunale sono molteplici e possono essere suddivisi in Piani Regolatori Generali (PRG) e Piani Strutturali Comunali (PSC).

Il Piano Strutturale Comunale innova concettualmente il vecchio PRG ed è lo strumento di pianificazione urbanistica generale che definisce le indicazioni strategiche per il governo del territorio comunale, contenute dal PSP, integrate con gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comunità locale. A differenza del PRG, che aveva carattere prescrittivo, il PSC, che non determina direttamente l'edificabilità dei suoli, ha il compito di dare indirizzi per la futura gestione del territorio. Le linee guida dettate dal PSC verranno concretamente realizzate, utilizzando altri strumenti urbanistici: il Regolamento Urbanistico (RU), il Piano Operativo (PO) e il Piano Attuativo (PA).

Di seguito sono descritti gli strumenti di pianificazione vigenti nei comuni interessati dall'istanza di permesso di ricerca "Pignola".

Abriola

Nel comune di Abriola è vigente il Piano Regolatore Generale del 1981. Purtroppo, non si sono reperite altre informazioni in merito agli strumenti di pianificazioni vigenti nel comune anche in seguito a ricerche sul *web* ed a contatti con l'ufficio tecnico del comune.

Anzi

Dal portale *web-gis* della regione (rsdi.regione.basilicata.it) si evince che al 26 aprile 2012 nel comune di Anzi è vigente il PRG.

Dal PSP della Provincia di Potenza (aggiornamento 2013) si desume che era stata aperta una Conferenza di pianificazione del RU, in seguito scaduta.

Da varie ricerche effettuate in rete è emerso che il Sindaco del Comune di Anzi aveva convocato per il 13 marzo del 2009 la conferenza di Pianificazione per l'approvazione della proposta di Regolamento Urbanistico Comunale, ma da tale conferenza era emersa la necessità di rimodulare gli elaborati grafici con gli opportuni approfondimenti geognostici. Le indagini geognostiche sono state assegnate, con determina n. 111 del 29 giugno 2013, e successivamente liquidate nell'aprile 2014 (PAP-00179-2014). Non è stata poi trovata più nessuna informazione che faccia riferimento a nuovi sviluppi circa l'adozione o l'approvazione del Regolamento Urbanistico del comune di Anzi.

Inoltre con D.D. n. 75AB/2009/D/1960 del 11 novembre 2010 la regione ha espresso parere favorevole, all'esclusione dalla procedura VAS della proposta di RU.

Brindisi Montagna

Il Regolamento Urbanistico in vigore nel territorio comunale è stato approvato con delibera n° 9 del 16 marzo 2006.

Pignola

Con D.C.C. n.60 del 26 ottobre 2010 sono stati approvati sia il Regolamento Urbanistico che quello Edilizio.

Potenza

È vigente il Regolamento Urbanistico approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del marzo 2009.

Tito

Nel comune di Tito è in vigore il Regolamento Urbanistico il quale disciplina gli insediamenti esistenti sull'intero territorio comunale. Esso è stato adottato con D.C.C. n.50 del 2011 ed approvato con Delibera n. 20 dell'8 agosto 2012. Al suo art. 2, comma 4 il RU recita: *“Qualora nei confronti di particolari beni, suoli, immobili, ect. gravassero vincoli o limitazioni speciali quali vincoli naturalistici, archeologici, monumentali, storico-architettonico, geologici, idrogeologici, di sicurezza, di igiene o altri vincoli speciali, che non risultino dagli elaborati del presente R.U., questi prevalgono sulle previsioni e disposizioni del R.U. stesso”*.

Si precisa che il presente studio di impatto ambientale riguarda la prima e la seconda fase del programma lavori, cioè la raccolta di dati bibliografici, uno studio di campagna, l'acquisizione di dati di sismica passiva e l'acquisto di dati sismici pregressi. Tali attività non interferiranno con le destinazioni d'uso dei territori interessati, né tantomeno con la pianificazione territoriale vigente.

2.3.9.3 Piano Assetto Idrogeologico (PAI)

L'ubicazione dell'area in istanza di permesso di ricerca idrocarburi “Pignola”, rende la stessa soggetta alla competenza dell'Autorità di Bacino (AdB) della Basilicata ed alle norme del relativo Piano di Assetto Idrogeologico (PAI). Il territorio di competenza dell'AdB della Basilicata comprende i bacini idrografici dei fiumi Bradano, Basento, Cavone, Agri, Sinni e Noce, per un'estensione complessiva di circa 8.800 chilometri quadrati, dei quali circa 7.700 ricadenti nella regione Basilicata e i restanti nelle regioni Puglia e Calabria (Figura 2.10).



Figura 2.10 - Ubicazione dell'area in istanza all'interno del territorio di competenza dell'AdB della Basilicata (fonte: www.adb.basilicata.it/adb/territorio.asp)

Il PAI è un piano territoriale di settore, che individua nel bacino idrografico l'ambito fisico di riferimento per gli interventi di pianificazione e gestione territoriale. Come strumento di natura conoscitiva esso rappresenta e delinea un quadro di informazioni, opportunamente raccolte ed organizzate, in continuo ampliamento ed approfondimento, da cui emergono le criticità ambientali, lo stato qualitativo e quantitativo delle risorse, le situazioni di emergenza territoriale e settoriale ed i problemi legati alla componente antropica.

Il Piano di Bacino, produce efficacia giuridica rispetto alla pianificazione di settore, ivi compresa quella urbanistica, ed ha carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni ed Enti Pubblici, nonché per i soggetti privati, ai sensi dell'art.17 della Legge n. 183/89.

Il primo PAI dell'AdB della Basilicata è stato approvato il 5 dicembre 2001 ed è entrato in vigore il 14 gennaio 2002, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 11.

Nel corso degli anni le previsioni formulate nel PAI sono state verificate con periodicità annuale ed il 16 maggio 2016 il Comitato Istituzionale dell'AdB con delibera n.1 ha adottato il primo aggiornamento 2016 (www.adb.basilicata.it/adb/pstralcio/piano2016adoz.asp).

All'interno dell'ambito del PAI sono stati redatti il Piano Stralcio delle fasce fluviali ed Il Piano Stralcio per le aree di versante.

Il Piano Stralcio delle fasce fluviali, riguardante il rischio idraulico, individua gli alvei, le aree golenali, le fasce di territorio inondabili per piene con tempi di ritorno fino a 30 anni, fino a 200 anni e fino a 500 anni. In particolare gli alvei sono sottoposti alle seguenti prescrizioni, che costituiscono sia misure di tutela per la difesa dai fenomeni alluvionali, sia indirizzi che dovranno essere fatti propri dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica:

- non sono consentiti interventi edilizi e trasformazioni morfologiche di qualsiasi natura;
- sono fatti salvi interventi di carattere idraulico, di derivazione e relativi a infrastrutture tecnologiche a rete e viarie esistenti o a nuove infrastrutture in attraversamento, che non determinino rischio idraulico

Il Piano Stralcio per le aree di versante individua e perimetra le aree con fenomeni di dissesto in atto e/o potenziale, in base alla loro pericolosità e al loro rischio.

Per l'individuazione all'interno dell'area in dell'istanza delle fasce di territorio inondabili e delle zone a rischio idrogeologico individuate dal PAI si rimanda al paragrafo 4.3.3.

2.3.9.4 Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA)

Il Piano di Tutela delle Acque, adottato con D.G.R. del 21 novembre 2008, n. 1888 recante "D.Lgs. 152/06 art. 121 - Piano Regionale di Tutela delle Acque - Adozione" abroga il previgente Piano Regionale di Risanamento delle Acque e costituisce uno specifico piano di settore, ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. 152/2006. Il Piano contiene gli interventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui alla Parte III, del D.Lgs. 152/2006 e contiene le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico. Il Piano di tutela delle acque costituisce un adempimento della regione Basilicata al dettato del D.Lgs. 152/2006, che ne definisce natura e contenuti, al fine di salvaguardare le risorse idriche superficiali, profonde e marino-costiere.

L'articolo 30, comma 5 delle Norme tecniche di Attuazione del PRTA afferma che "è vietato scaricare sul suolo [...] oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti".

All'articolo 31, comma 3, delle Norme Tecniche di Attuazione al PRTA si precisa che "il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d'intesa con il Ministro dello Sviluppo Economico,

per i giacimenti a mare ed anche con le regioni, per i giacimenti a terra, può altresì autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti, oppure in unità dotate delle stesse caratteristiche, che contengano o abbiano contenuto idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi”.

Da ricordare che le attività oggetto del presente Studio di Impatto Ambientale (fase I e II) non prevedono l'estrazione di idrocarburi, né la perforazione di un pozzo esplorativo. Nel caso in cui i dati raccolti nelle fasi I e II del programma lavori portassero all'individuazione di strutture atte ad ospitare idrocarburi ed il proponente mostrasse la volontà di effettuare un pozzo a titolo esplorativo, tale nuova attività (fase III) sarebbe sottoposta ad una nuova proposta progettuale e relativa Valutazione di Impatto Ambientale.

2.3.9.5 Piano territoriale paesistico di Area Vasta

I Piani Territoriali Paesistici di area vasta presenti in Basilicata sostituiscono il Piano Paesistico Regionale, in fase di redazione. Essi sono stati istituiti con L.R. n. 3 del 12 febbraio 1990 recante “Piani Regionali Paesistici di area vasta.” pubblicata sul BUR n. 3 del 16 febbraio 1990. Inoltre, la regione Basilicata, con D.G.R. n. 1048 del 22 aprile del 2005, ha avviato l'iter per procedere all'adeguamento dei vigenti Piani paesistici di area vasta alle nuove disposizioni legislative.

I Piani, ai fini delle articolazioni della tutela e della valorizzazione, valutano i caratteri costitutivi, paesistici ed ambientali degli elementi del territorio e definiscono le diverse modalità della tutela e della valorizzazione, correlandole ai caratteri costitutivi degli elementi ed al loro valore, precisandone gli usi compatibili e quelli esclusi. Inoltre individuando le situazioni di degrado e di alterazione del territorio, definendo i relativi interventi di recupero e di ripristino propedeutici ad altre modalità di tutela e valorizzazione. I PTPAV redigono le norme e le prescrizioni di carattere paesistico ed ambientale cui attenersi nella progettazione urbanistica, infrastrutturale ed edilizia ed individuano gli scostamenti tra norme e prescrizioni dei Piani e la disciplina urbanistica in vigore, nonché gli interventi pubblici, in attuazione e programmati al momento della elaborazione dei Piani, definendo le circostanze per le quali possono essere applicate le norme transitorie.

La maggior parte dell'area dell'istanza di permesso di ricerca è interessata dal Piano Territoriale Paesistico di Area vasta “Sellata Volturino - Madonna di Viggiano” che interessa parte dei comuni di Abriola, Anzi, Calvello, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Sasso di Castalda, Pignola e Viggiano (Figura 2.11).

Si ricorda che il presente SIA riguarda la fase I e II del programma lavori nel corso delle quali non sarà eseguita nessuna opera od azione che possa essere in contrasto con il Piano Paesistico di area vasta Sellata Volturino - Madonna di Viggiano.

Nel caso in cui, in seguito all'analisi dei dati geologici e sismici, vengano individuate strutture geologiche interessanti, un'eventuale successiva realizzazione di un pozzo a fini esplorativi sarà oggetto di un'ulteriore e specifica Valutazione d'Impatto Ambientale e, per quanto riguarda il PTPAV Sellata-Volturino-Madonna Viggiano, saranno presi in considerazione tutti i vincoli imposti dalla relativa normativa tecnica.

2.3.9.6 Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020

Il Piano di Sviluppo Rurale della Basilicata è lo strumento per migliorare la qualità ambientale delle aree rurali e favorire la crescita generale dell'economia e della società lucana attraverso la salvaguardia e l'utilizzazione in chiave sostenibile delle risorse naturali, nonché la promozione di un'agricoltura rispettosa dell'ambiente. Un primo obiettivo del PSR è volto a migliorare l'efficienza e l'efficacia dei metodi di programmazione ed attuazione delle politiche rurali tramite l'integrazione delle volontà dei diversi attori delle aree interessate.

Con Delibera della Giunta Regionale della Basilicata n. 928 del 21 luglio 2014 è stato approvato il nuovo PSR con validità per il settennio 2014-2020.

Dalla sua analisi non è emerso nessun vincolo e/o prescrizione verso le attività oggetto della presente Valutazione di Impatto Ambientale.

2.3.9.7 Coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione del progetto

Le fasi I e II del programma lavori, oggetto del presente studio di impatto ambientale, risultano compatibili con quanto previsto dai piani territoriali e dai vincoli normativi precedentemente elencati in quanto prevedono delle minime azioni sul territorio (installazione di geofoni e rilevamento geologico) che non comportano mutamenti dello stato dei luoghi. Si ricorda che le attività in progetto verranno eseguite al di fuori del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese, dei siti Rete Natura presenti e verranno richiesti gli appositi e necessari permessi per le aree in cui le attività in progetto sono consentite. Saranno comunque esclusi le aree ed i siti archeologici, i corsi d'acqua, ecc. e/o ne saranno rispettati i limiti di tutela imposti dalla normativa.

2.4 Zonazione sismica

I criteri di classificazione sismica del territorio nazionale sono stati emanati nel 2003 sulla base di studi e di elaborazioni recenti relativi alla pericolosità sismica del territorio, cioè sull'analisi della probabilità che il territorio venga interessato, in un certo intervallo di tempo (generalmente 50 anni), da un evento che superi una determinata soglia di intensità o magnitudo. Un territorio avrà una pericolosità sismica tanto più elevata quanto più probabile sarà, a parità di intervallo di tempo considerato, il verificarsi di un terremoto di una certa magnitudo.

Con D.Lgs. n. 112 del 1998 e D.P.R. n. 380 del 2001 "Testo Unico delle Norme per l'Edilizia", l'adozione della classificazione sismica del territorio è stata delegata dallo Stato alle Regioni. Tramite l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, sono stati sanciti i principi generali in base ai quali le Regioni hanno compilato l'elenco dei comuni con la relativa attribuzione ad una delle quattro zone sismiche a pericolosità decrescente, numerate da 1 a 4, nelle quali è stato classificato il territorio nazionale (www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/classificazione.wp).

In Figura 2.12 è riportato un ingrandimento, in corrispondenza dell'area in istanza, della mappa di classificazione sismica del suolo italiano aggiornata al giugno 2014. Da questa mappa si evince che l'area interessata dall'istanza di permesso di ricerca appartiene prevalentemente alla zona sismica 1, ad alto rischio sismico. Solo il comune di Brindisi Montagna rientra nella zona 2 a medio-alto rischio sismico, in cui potenzialmente potrebbero verificarsi forti terremoti.

Un aggiornamento dello studio di pericolosità di riferimento nazionale è stato adottato con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006. Il nuovo studio di pericolosità, allegato dall'ordinanza del 2006, ha fornito alle regioni uno strumento aggiornato per la classificazione del proprio territorio, introducendo degli intervalli di accelerazione (ag), con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni, da attribuire alle 4 zone sismiche. Il coefficiente "ag", ossia l'accelerazione orizzontale massima su

suolo rigido e pianeggiante, che ha una probabilità del 10% di essere superata in un intervallo di tempo di 50 anni, è il principale parametro descrittivo della pericolosità di base utilizzato per il calcolo dell'azione sismica di riferimento in riferimento alla costruzione di opere.

La mappa della pericolosità sismica del territorio nazionale espressa in termini di accelerazione massima del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, di cui è riportato un estratto in Figura 2.12 a destra, è stata redatta nel 2004 ed è consultabile nel sito internet dell'INGV all'indirizzo zonesismiche.mi.ingv.it. Essa si basa sull'analisi dei terremoti del passato, sulle informazioni geologiche disponibili e sulle conoscenze che si hanno sul modo in cui si propagano le onde (e quindi l'energia) dall'ipocentro all'area in esame. Confrontando tutte queste informazioni è possibile ottenere i valori di scuotimento del terreno in un dato luogo a causa di un probabile terremoto, espressi in termini di accelerazione massima orizzontale del suolo rispetto a g (l'accelerazione di gravità).




Figura 2.12 - Mappa di pericolosità sismica espressa in termini di accelerazione massima del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni riferita a suoli rigidi (fonte: zonesismiche.mi.ingv.it/mappa_ps_apr04/italia.html, modificata)

Osservando l'estratto della mappa di pericolosità sismica di cui alla Figura 2.12 a destra, è possibile ipotizzare, per l'area in istanza, un valore di g , puramente indicativo, compreso tra un minimo di 0.200-0.225 nel settore nord-orientale, che aumenta verso sud-ovest passando ad un valore compreso tra di 0.225-0.250.

Complessivamente, all'interno dell'area oggetto di studio si può ricavare un valore di "g" medio-alto, ma pur sempre indicativo, in quanto tale mappa è fondata su un criterio di zonazione probabilistica, la cui attendibilità risulta molto discussa da numerosi autori, come verrà spiegato nel paragrafo relativo alla sismicità (4.1.5).

A livello regionale, la normativa di riferimento per la classificazione sismica in Basilicata è data dalla D.G.R. n. 731 del 19 novembre 2003.

Dal momento che la fase dei lavori oggetto del presente Studio di Impatto Ambientale prevede come azioni dirette sul territorio, il rilevamento geologico e l'installazione temporanea di geofoni per l'acquisizione sismica passiva, non si evince nessuna azione od opera in grado di subire gli effetti negativi dei possibili terremoti che si potrebbero verificare nella zona.

Qualora l'interpretazione dei dati geofisici e geologici rivelasse la presenza di interessanti strutture atte ad intrappolare idrocarburi e, di conseguenza, la necessità della realizzazione di un pozzo esplorativo (fase III), sarà obbligo del proponente presentare un'ulteriore e specifica Valutazione d'Impatto Ambientale per stimare gli impatti generati dall'esecuzione del pozzo. Si ricorda a titolo informativo, che la realizzazione di opere sensibili, come pozzi e relative infrastrutture, è possibile anche in zone ad elevata sismicità come dimostrano i numerosi esempi provenienti, ad esempio, dalla California e dal Giappone.

3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

3.1 Inquadramento geografico del progetto

L'area in istanza di permesso di ricerca, denominata "Pignola" ha un'estensione di 54,83 km² e si colloca nella pozione centro-occidentale della regione Basilicata. Essa ricade interamente nella provincia di Potenza, in particolare nei comuni di Abriola, Brindisi Montagna, Potenza, Pignola e, per una piccolissima parte, nei comuni di Anzi e Tito (Figura 3.1).

Da un punto di vista cartografico l'area si trova all'interno del Foglio I.G.M. n. 199 "Potenza" a scala 100.000 e del Foglio I.G.M. 489 "Marsico Nuovo" a scala 50.000, sezione IV "Tito".




Figura 3.1 - Delimitazione dell'area in istanza di permesso di ricerca "Pignola" con indicazione dei limiti comunali, su base cartografica IGM a scala 25.000 (fonte dei dati: unmig.sviluppoeconomico.gov.it)

Le coordinate geografiche dei dieci vertici dell'area in istanza sono elencate nella seguente tabella:

VERTICI	LONGITUDINE	LATITUDINE	VERTICI	LONGITUDINE	LATITUDINE
a	3°17'	40°36'	f	3°20'	40°34'
b	3°25'	40°36'	g	3°20'	40°32'
c	3°25'	40°35'	h	3°19'	40°32'
d	3°22'	40°35'	i	3°19'	40°31'
e	3°22'	40°34'	l	3°17'	40°31'

Tabella 3.1 - Coordinate geografiche dei vertici dell'area in istanza (longitudine riferita al Datum Monte Mario)(fontedei dati: unmig.sviluppoeconomico.gov.it)

3.2 Finalità dell'intervento

L'intervento in programma ha innanzitutto l'obiettivo di utilizzare i dati geofisici esistenti, già acquisiti nelle precedenti campagne esplorative da altri operatori, per migliorare la conoscenza dell'assetto geo-strutturale del sottosuolo dell'area in istanza di permesso di ricerca "Pignola" e per poter così individuare eventuali trappole di idrocarburi.

Tale fine sarà perseguito sia tramite studi geologici di dettaglio sia con l'acquisto dei dati geofisici registrati nel passato da altri operatori, per integrarli con quelli già in possesso di Shell. Successivamente tali dati saranno ri-processati con moderne tecniche di *processing* dei dati, in passato non disponibili, per elaborare un nuovo e maggiormente dettagliato modello geologico-strutturale del sottosuolo.

In aggiunta, verranno inoltre posizionati dei sensori atti a registrare passivamente le vibrazioni del terreno generate dal "rumore sismico ambientale" per delineare un preciso quadro geologico e strutturale dell'area.

Ciò permetterà un'aggiornata interpretazione delle strutture geologiche sepolte che a sua volta consentirà di identificare l'eventuale presenza di trappole favorevoli a nuovi accumuli di idrocarburi e/o di rivalutare quelli tralasciati in precedenza, il cui sfruttamento non era economicamente vantaggioso. Tutto ciò è reso possibile grazie agli enormi progressi nella elaborazione dei dati sismici avvenuti negli ultimi 10 anni, i quali utilizzano metodi iterativi per la modellazione di velocità, nuovi algoritmi di ottimizzazione e l'integrazione di dati sismici e non sismici (es. dati gravimetrici e di sismica passiva) per la realizzazione di modelli strutturali e di velocità.

La fase successiva all'interpretazione dei dati acquisiti sarà focalizzata sulla valutazione della possibilità di eseguire un pozzo esplorativo laddove le condizioni geologico-strutturali e stratigrafiche del substrato indichino un potenziale accumulo di idrocarburi sfruttabile e compatibile dal punto di vista ambientale.

Dunque, allo stato attuale, non si è in grado di definire con accettabile approssimazione, né le reali possibilità che la perforazione avvenga, né tantomeno, l'esatta ubicazione del pozzo, poiché tali dati sono in stretta correlazione con i risultati che emergeranno dagli studi geologici e dall'interpretazione dei dati geofisici oggetto della presente valutazione ambientale.

3.3 Obiettivi minerari

Il potenziale minerario dell'area relativa al blocco in istanza denominato "Pignola" è rappresentato dagli accumuli di idrocarburi gassosi e liquidi nei livelli porosi e fratturati dei carbonati della piattaforma Apula in sedimenti meso-cenozoici principalmente localizzati nelle trappole strutturali (paragrafo 3.3.4).

L'obiettivo minerario dell'esplorazione, infatti, risulta essere costituito dalle anticlinali di rampa formatesi, tra il Pliocene medio e il Pleistocene inferiore, come conseguenza di modelli strutturali talvolta con geometria "*duplex*" nella piattaforma Apula al di sotto delle sequenze alloctone. Il sovrascorrimento Apulo rappresenta l'area di principale interesse per gli obiettivi minerari dell'Appennino Meridionale suffragati dai dati provenienti dai vicini giacimenti della Val d'Agri e Tempa Rossa.

La generazione e la migrazione degli idrocarburi oggetto di ricerca, tuttavia, sembrano essere intimamente correlate alla messa in posto delle trappole strutturali precedentemente citate. I dati provenienti dalle perforazioni eseguite nelle aree limitrofe a quella in istanza e le analisi geochimiche degli oli, indicano che essi si sono generati da una roccia madre carbonatica (paragrafo 3.3.3) tipica di ambiente prevalentemente marino come i carbonati euxinici di intrapiattaforma di età compresa tra il Cretaceo inferiore e medio.

I numerosi studi svolti nell'area, che hanno avuto un notevole incremento negli ultimi anni, pongono ragionevoli certezze sulla presenza di roccia madre al di sotto dell'area in istanza, malgrado questo tipo di roccia non sia caratterizzata da un'assoluta uniformità.

I dati provenienti dai campi in produzione posti nelle vicinanze sono caratterizzati da valori eterogenei dell'olio; mentre il campo Val d'Agri è caratterizzato da un olio leggero (>30° API), il campo Tempa Rossa presenta un olio più pesante (<25° API).

Di seguito sono suddivise e illustrate le principali caratteristiche delle diverse tipologie di rocce che compongono il complesso sistema del *reservoir* Apulo dato da: roccia madre, roccia serbatoio (fratturate ed incarsite), rocce di copertura e dalle diverse tipologie di trappole presenti nell'area di ricerca.

3.3.1 Roccia serbatoio

Gli obiettivi minerari negli Appennini meridionali sono rappresentati in prevalenza dai sedimenti della piattaforma Apula. Il *reservoir*, infatti, risulta formato dai carbonati di piattaforma di età variabile dal Cretaceo al Terziario. Si tratta essenzialmente di sedimenti originatisi in ambiente marino poco profondo, grossomodo sedimenti lagunari e tidali che presentano una porosità primaria generalmente molto bassa (1-5%). Localmente, tuttavia, specie se associati alle dolomie, la porosità può avere valori leggermente superiori. Le condizioni legate alla produzione sono essenzialmente determinate dalla presenza di una fitta e particolarmente intensa rete di fratturazione che a livello locale favorisce una permeabilità dell'ordine di qualche mDarcy.

Nel dettaglio, i vari tipi di *reservoir* della successione Apula possono essere sintetizzati come segue:

- calcari caratterizzati da porosità primaria e di fratturazione del Miocene medio-inferiore associati ad ambienti di rampa carbonatica con energia deposizionale che può essere, talvolta, molto elevata. Il meccanismo di sedimentazione è legato al bilancio tra apporto sedimentario e loro successiva distribuzione; quest'ultima a sua volta è collegata alle correnti deposizionali, e all'orientazione della rampa e dai punti sorgente. Pertanto, la continuità dei livelli sabbiosi è molto variabile e conseguentemente la loro correlabilità è ben riconosciuta soltanto in alcuni casi;
- sedimenti neritici tardo cretacicci, depositi in un ambiente compreso tra la zona sopratidale e di laguna aperta, caratterizzati dalla presenza di livelli a Rudiste con elevata porosità vacuolare e da quelli di breccie dolomitiche altrettanto porose;
- calcari di piattaforma del Cretacico inferiore e Giurassico possono presentare una diffusa dolomitizzazione, con porosità inter- ed intra-cristallina;
- depositi di piattaforma carbonatica interna, anch'essi fratturati e discretamente porosi, risedimentati in un ambiente di piattaforma esterna o di scarpata durante l'Eocene.

3.3.1.1 Rocce serbatoio carbonatiche fratturate

Le rocce serbatoio carbonatiche fratturate, che costituiscono l'obiettivo principale della ricerca esplorativa per idrocarburi di Shell, nell'area in istanza, sono molto complesse oltre che da un punto di vista geologico, anche sotto l'aspetto dinamico. L'eterogeneità che le caratterizza è dovuta alla complessità di distribuzione delle facies carbonatiche e la loro previsione in 3D è tutt'altro che semplice. Esse sono infatti dipendenti da i fattori fisici legati all'ambiente quali: la temperatura dell'acqua, la penetrazione della luce, l'ossigenazione e salinità dell'acqua, l'apporto terrigeno, l'abbondanza e la diversità dei nutrienti, la biologia degli organismi, la latitudine, la subsidenza, l'evoluzione diagenetica, la circolazione di fluidi, tettonica, ecc. Per una buona descrizione e la modellizzazione di questo tipo di serbatoio si devono prendere in considerazione tutti questi fattori perché hanno una forte influenza sul volume dei pori e sulla connettività che ne determina la permeabilità).

Le rocce serbatoio carbonatiche fratturate sono piuttosto difficili da prevedere, comprendere, descrivere e modellizzare a causa della complessità di altri fattori che influenzano la corretta distribuzione delle fratture. Peacock e Mann in un articolo del 2005 hanno cercato di riassumere i principali fattori che controllano le fratture nelle rocce serbatoio. Questi fattori possono essere raggruppati in tre categorie principali:

- fattori legati alle rocce e alle loro caratteristiche diagenetiche;
- fattori strutturali;
- situazione di stress attuale.

Non è sempre facile individuare e interpretare faglie e fratture nel sottosuolo. La loro importanza relativa sul serbatoio, specie quando il segnale sismico è di scarsa qualità o quando i dati sono quantitativamente limitati. Nella parte a terra dell'Appennino meridionale si verificano entrambe queste situazioni, la qualità della sismica è, in generale scarsa e di difficile interpretazione e i dati diretti di sottosuolo (carote, diagrafie di immagine, ecc.) non sono abbondanti. Pertanto bisogna utilizzare un approccio indiretto per comprendere le caratteristiche strutturali delle rocce serbatoio.

Nella ricerca di idrocarburi in Italia meridionale i giacimenti che producono da livelli carbonatici della Piattaforma Apula sono riconducibili essenzialmente a 3 tipi (Tabella 3.2):

- calcari e calcareniti miocenici depositi in ambiente di rampa con porosità di matrice che può raggiungere il 20% e notevoli valori di permeabilità. In questo caso la fratturazione gioca un ruolo secondario nella produzione e nella caratteristiche della roccia serbatoio;
- calcari e calcari dolomitici del Cretaceo superiore depositi in ambiente di piattaforma con porosità di matrice solitamente inferiore al 10% e permeabilità bassa. In queste rocce serbatoio la fratturazione gioca un ruolo fondamentale sulla possibilità di produzione e potenzialità di queste rocce serbatoio;
- calcari e dolomie del Cretaceo inferiore-Giurassico con porosità e permeabilità di matrice e caratteristiche di fratturazione simili ai precedenti.

NOME FORMAZIONE-RESERVOIR	ETÀ	LITOLOGIA	AMBIENTE DEPOSIZIONALE	POROSITÀ MATRICE	PERMEABILITÀ MATRICE (Md)	OIL (° API)	TIPO GIACIMENTO
Bolognano	Miocene	Calcari e calcareniti	Rampa	5-20%	300-1000	20-40	Matrice (Carsismo + Fratture)
Altamura	Secondano (Cretaceo sup.)	Calcari e dolomie calcaree	Piattaforma carbonatica	2-12%	0.1-100	11-30	Dual K/Phi
Bari	Cretaceo inf.-Giurassico	Calcari e dolomie	Piattaforma carbonatica	2-10%	300	20	Dual K/Phi

Tabella 3.2 - Quadro riassuntivo dei reservoir carbonatici della Piattaforma Apula

3.3.1.2 Rocce serbatoio incarsite nella piattaforma carbonatica Apula

Le rocce carbonatiche dell'Appennino meridionale presentano un grande sviluppo di fenomeni carsici sia superficiali che profondi. L'attuale topografia carsica dell'Avampaese apulo nella regione delle Murge assomiglia ad un'area con storia del carsismo polifasico caratterizzata da eventi che alternano seppellimenti ed emersioni.

Il più comune livello paleocarsico della piattaforma Apula è rappresentato dai depositi di bauxite nel Cretaceo, associati a fenomeni di carsismo superficiale (Carannante *et al.*, 1988). Il più sorprendente esempio di sviluppo di paleocarsismo nei depositi carbonatici della piattaforma Apula si è sviluppato nel corso del Miocene. Questa fase, la cui durata è fortemente dibattuta, ha permesso lo sviluppo di un profilo carsico completo che può raggiungere una profondità di 100 metri rispetto alla originaria superficie topografica.

Nel sottosuolo il più rappresentativo e studiato esempio carsico è rappresentato dal campo a petrolio di Rospo Mare (Doulcet *et al.*, 1990; André e Doulcet, 1991). Si trova nel mare Adriatico, 20 chilometri a est della costa italiana vicino al 42° parallelo, 40 chilometri a nord della penisola del Gargano e 75 chilometri a

S-E della città di Pescara. Il campo è di circa 10×15 chilometri di dimensioni e il serbatoio, che si trova ad una profondità di 1310 metri, ha riserve recuperabili che sono state valutate in 15×10^6 metri cubi di petrolio viscoso (11° - 12° API, André e Doulcet, 1991).

Il serbatoio è costituito da calcari incarsi del Cretaceo inferiore (Formazione di Cupello), caratterizzata da *mudstone/wackestone* dal bianco al grigio chiaro, con intercalazione di *packstone/grainstone*; i wackestone sono dominanti ed i principali grani sono rappresentati da ooidi, peloidi e bioclasti. La roccia di copertura è rappresentata dalla Formazione Bolognano (Miocene) e dalle evaporiti messiniane. Il petrolio è ospitato nelle cavità di dissoluzione associate al paleocarsismo sviluppatosi nei calcari cretaci prima della trasgressione miocenica. Studi sul carsismo e sulla fratturazione hanno consentito dettagliate correlazioni delle diverse zone carsiche.

Gli studi eseguiti su carote di fondo hanno dimostrato che la densità di frattura può raggiungere anche una concentrazione di 15 fratture al metro. L'origine di queste fratture è associata a meccanismi di collasso delle volte carsiche. Molti dei condotti carsici e delle fratture sono state parzialmente o completamente sigillati da sedimenti marini del Miocene.

3.3.2 Roccia di Copertura

La copertura dei depositi carbonatici della piattaforma Apula è costituita dalle sequenze silicoclastiche di età Pliocenica-Pleistocenica tipici di un ambiente deposizionale marino collegato ad una zona di Avanfossa, e anche dai livelli gessiferi del Messiniano. Questi depositi di Avanfossa ricoprono in maniera uniforme e continua il tetto della piattaforma.

I depositi Pliocenici e Pleistocenici sono costituiti essenzialmente da scisti, corpi torbiditici e da corpi pelitici molto estesi e spessi. Proprio la continuità dei livelli argillosi e anche le variazioni laterali di facies fanno da sigillo assicurando una buona tenuta della roccia di copertura. In particolare, gli scisti pliocenici forniscono il sigillo essenzialmente agli accumuli della Val d'Agri e probabilmente anche nella zona del Golfo di Taranto.

3.3.3 Roccia madre

L'esplorazione petrolifera condotta nelle aree sulla terraferma, in contesti geologici analoghi a quello investigato, ha messo in evidenza la presenza di due tipologie ben diverse di idrocarburi:

- idrocarburi liquidi e gassosi di origine termogenica nei carbonati mesozoici;
- gas biogenico nei depositi torbiditici plio-pleistocenici. La roccia madre e le caratteristiche di questi idrocarburi sono considerevolmente diversi.

La roccia madre relativa agli idrocarburi liquidi nei carbonati della piattaforma Apula è rappresentata dai livelli argillosi dell'Albiano-Cenomaniano ricchi in materia organica, compresi nella successione del Bacino di Lagonegro e dalle marne ed argille depositatesi in bacini intrapiattaforma della Piattaforma Apula, come testimoniato dalle caratteristiche degli oli dei campi della Val d'Agri e di Tempa Rossa.

I principali tipi di idrocarburi liquidi possono esser distinti, sulla base delle analisi isotopiche, gas-cromatografiche, dei parametri fisici e dei *biomarker*, in:

- oli maturi, caratterizzati da materia organica di tipo continentale, depostasi in ambiente ossigenato e ampio entro rocce di tipo argilloso;
- oli immaturi o parzialmente maturi, provenienti da una roccia madre marina depostasi in un ambiente deposizionale carbonatico con apporti continentali.

Il gas di origine termogenica (6% degli idrocarburi totali del bacino), può essere considerato come il prodotto di *cracking* della materia organica.

Le densità relative agli idrocarburi liquidi nelle zone a terra mostrano valori molto variabili. Sono rinvenuti oli molto densi (3° API, nel pozzo Galgano), oli molto fluidi (35°-40° API) e anche gasolina. Questa distribuzione è certamente legata alla generazione recente degli oli ed al meccanismo di migrazione. In alcuni casi, come quello del campo di Pisticci, i particolari valori di densità (10°-15° API) sono causati da biodegradazione. La presenza di zolfo, rinvenuta in alcuni casi, viene associata ad un ambiente deposizionale riducente.

In particolare, le correlazioni tra i diversi tipi di olio e la sorgente suggeriscono che la roccia madre principale nei giacimenti in produzione *on-shore* è costituita da carbonati tardo-cretacici depositi in ambienti ristretti. I risultati delle manifestazioni superficiali e di pozzo indicano che questa roccia madre ha un'ampia diffusione regionale. I fluidi derivanti da queste rocce sono di origine e qualità molto variabili e vanno dal bitume agli oli leggeri.

3.3.4 Trappole

Il settore meridionale appenninico, entro cui ricade l'interesse per le indagini in oggetto, è stato coinvolto da un'intensa evoluzione tettonica che ha generato lo sviluppo di sovrascorrimenti, la riattivazione di vecchi lineamenti strutturali e la deformazione dei vari depositi che hanno risposto alle deformazioni in maniera differente. Le differenti unità stratigrafiche hanno risposto alla deformazione a seconda della loro posizione, delle caratteristiche geomeccaniche delle rocce, dei fluidi circolanti, dello stress e delle sue variazioni. L'attività e l'evoluzione tettonica ha prodotto tutta una serie di strutture che possono agire da trappole strutturali per l'accumulo di idrocarburi.

Nella zona *on-shore* della Catena Appenninica Meridionale i principali accumuli di idrocarburi sono generati da trappole di tipo strutturale associate a sovrascorrimenti legati alla deformazione appenninica, oppure alla riattivazione di precedenti faglie normali pre-appenniniche (in aree più esterne rispetto alla deformazione principale). A questo tipo di trappole sono legate le principali scoperte nei campi di Pisticci e di Grottole-Ferrandina, rispettivamente caratterizzati da idrocarburi liquidi e gassosi.

Dati gli scarsi valori di porosità e permeabilità delle litologie carbonatiche, di solito compatte e ben diagenizzate, gli idrocarburi si presentano accumulati in giacimenti fratturati con una produzione legata ai principali sistemi di frattura.

3.4 Programma lavori del permesso di ricerca

Di seguito viene riportato il programma tecnico dei lavori, suddiviso in fasi operative e tempi di esecuzione, che Shell si propone di eseguire qualora la titolarità del permesso di ricerca le venga assegnata con decreto ministeriale. Il fine ultimo dell'attività oggetto di istanza di permesso "Pignola" è quello di valutare la presenza di accumuli di idrocarburi, nel sottosuolo dell'area in istanza, il cui sfruttamento sia ambientalmente sostenibile ed economicamente vantaggioso.

La fase progettuale che caratterizza il presente lavoro è quella riguardante la prima e la seconda fase del programma lavori riportato nel successivo paragrafo.

3.4.1 Fasi operative del programma lavori

Il programma dei lavori completo, relativo al permesso di ricerca di idrocarburi denominato "Pignola", si comporrà di tre diverse fasi:

- Fase I: realizzazione di studi geologici ed analisi di immagini satellitari;
- Fase II: acquisto e riprocessamento di dati geofisici esistenti e posizionamento di sensori per l'acquisizione di sismica passiva;
- Fase III: eventuale perforazione di un pozzo esplorativo.

Nella prima fase, tramite ricerche bibliografiche inerenti studi geologici svolti nell'area, si cercherà di effettuare un inquadramento geologico-regionale dell'area, di delineare il contesto tettonico alla mesoscala e di definirne l'ambito orogenetico di appartenenza (catena, avanfossa, avampaese).

Inoltre saranno analizzate le caratteristiche stratigrafico-strutturali dell'area e delle zone adiacenti tramite l'analisi di immagini satellitari e modelli digitali del terreno (DEM) ad alta risoluzione, al fine di individuare le formazioni geologiche interessate e l'assetto strutturale di superficie per fornire una possibile interpretazione dei medesimi caratteri in profondità. Lo scopo degli studi geologici preliminari è quello di delineare un modello geologico di massima, ma non per questo approssimativo, che metta in risalto le principali caratteristiche dell'area di pertinenza del permesso e di una circoscritta area adiacente.

Gli studi preliminari verranno poi validati da uno studio geologico di campagna, con l'obiettivo di mappare i differenti tipi di rocce affioranti, determinandone l'età e cercando di identificare le relazioni geometriche tra le varie unità geologiche affioranti. Lo studio di campagna si focalizzerà anche sulla caratterizzazione del reticolo di fratturazione e l'identificazione delle principali faglie.

La seconda fase consisterà nell'interpretazione di dati sismici esistenti (a riflessione e/o a rifrazione) e nell'ulteriore acquisto di circa 160 chilometri di linee sismiche 3D, già acquisite da altri operatori, che verranno poi rielaborate utilizzando appositi software con lo scopo di migliorare la risposta del dato sismico. Seguirà una dettagliata interpretazione strutturale e stratigrafica dei dati e la loro integrazione con i dati di pozzo disponibili. Tutte le operazioni di interpretazione dei dati verranno svolte interamente presso gli uffici di Shell, con la totale assenza di attività dirette sul territorio. Inoltre, nella seconda fase è previsto un approfondimento del quadro geologico e strutturale dell'area attraverso il posizionamento sul terreno di sensori atti a registrare passivamente le vibrazioni del terreno generate dal "rumore sismico ambientale", ossia dalla continua vibrazione del suolo dovuta sia a cause antropiche che naturali. Questa tecnica (definita metodo sismico passivo), dunque, non ha bisogno di alcuna energizzazione esterna poiché utilizza come sorgente i microsismi naturali, il traffico veicolare, la produzione industriale, il vento, la pioggia, le tormentate nel mare, anche se distante, e tutto ciò che è in grado di produrre una minima vibrazione sulla superficie del suolo. I dati ottenuti con il metodo sismico passivo serviranno per migliorare il modello di velocità dell'area e verranno integrati nel processamento dei dati sismici 2D esistenti.

La terza fase, che si attuerà solo nella circostanza in cui gli studi eseguiti nelle fasi precedenti confermassero la presenza di apprezzabili accumuli di idrocarburi il cui sfruttamento risultasse economicamente vantaggioso ed ecocompatibile, prevede la realizzazione di un pozzo esplorativo, la cui programmazione e perforazione avverrebbe entro 60 mesi dalla data di assegnazione del permesso. L'eventuale fase di perforazione dovrà essere oggetto di una nuova proposta progettuale da sottoporre, secondo normativa attuale, a nuova e specifica procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

3.5 Fase operativa oggetto della presente VIA

Oggetto della presente Valutazione di Impatto Ambientale, sono le fasi 1 e 2 del sopraesposto programma lavori, le quali potrebbero generare impatti verso le componenti ambientali presenti nell'area interessata dal permesso di ricerca. Nello specifico, le uniche attività in grado di generare degli impatti sono:

- lo studio geologico di campagna, che si pone l'obiettivo di cartografare le varie unità geologiche affioranti, identificandone l'età e le reciproche relazioni geometriche. Lo studio comprende anche la definizione dell'assetto strutturale dell'area che porterà all'individuazione delle faglie presenti nell'area nonché del reticolo di fratturazione che caratterizza le unità geologiche. Per determinare in modo preciso l'età delle formazioni e le loro caratteristiche petrofisiche si raccoglieranno dei piccoli campioni di rocce affioranti per analisi e prove di laboratorio. Lo studio geologico di campagna verrà svolto da 2-3 geologi specializzati nel rilevamento geologico i quali esploreranno l'area utilizzando specifica strumentazione, come bussola, GPS, *notepad* da rilevamento, ecc.

- lo stazionamento sul terreno di sensori, atti a registrare passivamente le vibrazioni del terreno generate dal “rumore sismico ambientale”, ovvero la continua vibrazione del suolo dovuta sia a cause antropiche che naturali. Questa tipologia di tecnica, definita sismica passiva, non ha bisogno di alcuna energizzazione esterna poiché utilizza come sorgente i microsismi naturali, il traffico veicolare, la produzione industriale, il vento, la pioggia, le tempeste in mare, anche se distanti, e tutto ciò che è in grado di produrre una minima vibrazione sulla superficie del suolo.

3.5.1 Localizzazione del rilievo geologico

Il rilievo geologico di campagna interesserà l'intera area oggetto dell'istanza, ma particolare attenzione verrà posta in quelle aree in cui il substrato roccioso affiora, mettendo in luce le unità litologiche ed i rapporti tra di esse. Eventuali piccoli campioni rocciosi verranno raccolti solo al di fuori dell'area del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese, della Riserva Regionale Lago Pantano di Pignola e dei SIC/ZPS.

3.5.2 Tracciato di posizionamento dei geofoni per la sismica passiva

L'acquisizione sismica passiva all'interno dell'area oggetto di istanza prevede lo stazionamento sul terreno di appositi ricevitori detti “geofoni” aventi un diametro di qualche centimetro, posizionati solo secondo la configurazione regionale (Figura 3.2).




Figura 3.2 - Ubicazione dei geofoni all'interno dell'area in istanza di permesso di ricerca “Pignola”, in configurazione regionale (fonte dei dati: Shell)

La configurazione regionale prevede la disposizione di 41 geofoni all'interno dell'area in istanza secondo una griglia di 1x1 km. Si precisa che si tratta di una disposizione preliminare effettuata nell'ambito progettuale tramite carteggio che tiene conto delle varie aree a qualunque titolo protette. Successivamente, in fase di esecuzione sarà possibile spostare i punti fino a un massimo di 200 metri, qualora ci fossero

impedimenti o altri ostacoli al momento non preventivabili. Al fine di ridurre al minimo il disturbo ai privati, si cercherà di utilizzare, nei limiti del possibile, la prossimità alla viabilità pubblica, di competenza comunale e/o statale.

Come è possibile notare nella Figura 3.2, nessun geofono verrà posizionato all'interno dell'area del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese, né tantomeno all'interno della Riserva Regionale Lago Pantano di Pignola o dei Siti Rete Natura 2000 e loro fasce di rispetto.

3.5.3 Durata dell'attività

La configurazione regionale prevede geofoni posizionati secondo una griglia di 1x1 km all'interno dell'area di interesse. Il tempo necessario per il posizionamento iniziale dipenderà dal numero di personale coinvolto, indicativamente una squadra di tre persone dovrebbe essere in grado di realizzare il dispiegamento in meno di una settimana. Una volta posizionati, i geofoni rimarranno in loco per circa 15-16 settimane e si provvederà solo a rimpiazzarne batteria e memoria ogni 5 settimane.

La Figura 3.3 mostra il programma cronologico preliminare relativo all'acquisizione sismica passiva.

La durata massima di permanenza dei geofoni nella configurazione regionale sarà di 15-16 settimane. Dopodiché tecnici impiegheranno alcuni giorni per la loro rimozione, impacchettamento ed immagazzinamento. Complessivamente la campagna di acquisizione di dati sismici passivi durerà complessivamente circa 16-17 settimane.

La fase di interpretazione ed elaborazione dei dati avverrà in parallelo e verrà eseguita interamente presso gli uffici di Shell (in verde nella Figura 3.3).




Figura 3.3 - Programma cronologico preliminare relativo all'esecuzione della campagna di acquisizione sismica passiva, in rosso, ed all'analisi dei dati ottenuti, in verde (fonte: Shell)

3.5.4 Tecnologie e metodi

I rilievi sismici a sorgente passiva sono tecniche relativamente nuove per l'industria petrolifera. Tuttavia, a seguito di alcuni studi ben pubblicizzati, a partire dal 2011 nell'industria petrolifera ha preso piede il concetto di utilizzare terremoti, onde di pressione indotte dall'oceano, ed altri rumori naturali o antropici (es. il traffico stradale) per ricostruire la geologia del sottosuolo. Shell sta acquisendo particolare esperienza in questo settore, riconoscendone il valore esplorativo quando supportato da studi di campagna.

3.5.4.1 Obiettivi

Lo studio proposto prevede di registrare onde sismiche naturali e onde di superficie per ottenere immagini tomografiche che forniranno informazioni sul sottosuolo che non sono disponibili con i dati sismici attuali.

3.5.4.2 Strumentazione e installazione

Per le indagini si prevede di utilizzare dei geofoni *FairfieldNodal Zland* a 3 componenti (3C). Si tratta di una nuova generazione di geofoni 3C, recentemente immessi sul mercato. I geofoni sono autonomi, infatti non ci sono cavi, né unità di registrazione esterne o fonti di batteria esterne. Tutto è alloggiato in un'unica unità formata da un cilindro di 12 centimetri di diametro e 17 centimetri di altezza, alla cui base è fissato un picco lungo 11 centimetri e pesa 2,8 kg (Figura 3.4, a sinistra).

In funzione del tipo di substrato i geofoni saranno posizionati sul terreno secondo due diverse modalità. Su sedimenti sciolti o terreno soffice i geofoni verranno sepolti appena sotto la superficie, al fine di migliorare il segnale, ridurre il rumore del vento, ridurre il potenziale disturbo ad animali o esseri umani e prevenirne il furto (Figura 3.4). Ogni 4-6 settimane si provvederà alla sostituzione della batteria dei geofoni e della memoria di registrazione. Al termine dell'acquisizione, i geofoni verranno rimossi ed i piccoli fori riempiti di terreno superficiale. Il tempo necessario per la distribuzione iniziale e la sostituzione delle unità dipenderà dal numero di personale coinvolto: una squadra di tre persone dovrebbe essere in grado di realizzare il dispiegamento sull'intera area in circa una settimana.



Figura 3.4 - Esempio di installazione di un geofono su sedimenti sciolti o terreno soffice. A sinistra: un foro di 15 cm di diametro viene scavato a una profondità di 25 cm. Al centro: il geofono viene posizionato in verticale e livellato col terreno. Il terreno asportato viene utilizzato per riempire lateralmente il foro intorno al geofono. A destra: il manto erboso viene ripristinato sulla parte superiore del geofono (fonte: Shell)

L'installazione del geofono sulla roccia aumenta il segnale ma anche la potenziale interferenza da esseri umani e animali. Su superfici rocciose le punte basali vengono rimosse e il geofono viene fissato alla superficie della roccia con una piccola quantità di stucco (Figura 3.5). Al termine dell'acquisizione lo stucco verrà rimosso e la superficie della roccia verrà pulita per riportarla al suo stato originale.



Figura 3.5 - Esempio di installazione di un geofono su roccia. A sinistra: geofono senza picchi fissato alla roccia con stucco/intonaco di Parigi. Al centro: primo piano della base del geofono. A destra: la rimozione dello stucco/intonaco-di-Parigi con acqua e spazzola restituisce la superficie alla sua condizione originale (fonte: Shell).

Durante l'indagine in progetto, in via preferenziale i geofoni verranno seppelliti, in caso ciò non sia possibile ma vi siano solo superfici rocciose, verranno fissati con stucchi.

3.5.5 Uso delle risorse naturali

Per quanto riguarda lo studio geologico di campagna non è previsto l'utilizzo di risorse naturali in quanto lo studio verrà svolto da 2-3 geologi che esamineranno l'area con l'utilizzo di strumentazione specifica (bussola, GPS, *notepad* da rilevamento, ecc.). In alcuni casi, per determinare con esattezza l'età delle formazioni e le loro caratteristiche petrofisiche potrebbe essere necessario raccogliere dei piccoli campioni di rocce affioranti per analisi e prove di laboratorio. Si tratta di piccole quantità di roccia, dell'ordine di pochi centimetri, il cui prelievo, del tutto irrisorio, non incide negativamente sulla quantità di roccia naturale presente nel sito. Si ricorda che all'interno del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese, della Riserva Regionale Lago Pantano di Pignola e dei siti Rete Natura 2000 non verrà prelevato alcun campione roccioso.

Relativamente all'acquisizione sismica passiva, la messa in posto e lo stazionamento dei geofoni non comporta l'utilizzo di risorse naturali. Nel caso di substrato soffice, infatti, il seppellimento poco sotto la superficie dei geofoni prevede l'asportazione, mediante attrezzi manuali, di una piccola porzione di suolo (corrispondente ad un piccolo foro di 15 cm, profondo 25 cm), ma che verrà ridistribuita nell'immediato intorno del foro e riutilizzata una volta asportato il geofono per il riempimento del buco in cui era inserito. Si utilizzerà quindi lo stesso sedimento e non verrà introdotto alcun materiale esterno a quello originario, né asportato nulla.

Nel caso di substrati rocciosi, i geofoni verranno applicati alla superficie mediante stucco, che sarà asportato una volta terminata l'acquisizione dei dati e nessun materiale resterà o verrà asportato dalla roccia originaria.

3.5.6 Residui ed emissioni previsti

Il rilevamento geologico dell'area non prevede la produzione di alcun residuo o rifiuto, mentre durante la campagna di acquisizione sismica si potrebbero generare residui qualora fosse necessario posizionare i geofoni su substrato roccioso poiché i geofoni verrebbero fissati alla roccia tramite stucco/intonaco di Parigi. Si tratta di piccole quantità di stucco atossico, inodore e privo di solventi, corrispondente ad un disco di 1 centimetro di spessore per 12 di diametro, il quale viene poi rimosso una volta terminata l'acquisizione dei dati e che verrà debitamente smaltito affidandolo a discariche autorizzate. Ipotizzando cautelativamente una percentuale del 10% di geofoni fissati su roccia, si parlerebbe di circa 4 dischetti di stucco da rimuovere, per un totale di 452 cm³, che equivalgono a 0,000452 m³ di residui prodotti.

Le uniche emissioni previste sono quelle prodotte dagli automezzi impiegati per lo spostamento del personale addetto allo svolgimento delle attività.

Per lo svolgimento dello studio geologico una sola automobile verrà impiegata per lo spostamento dei geologi all'interno dell'area oggetto di interesse al fine di raggiungere le zone con rocce affioranti ed essendo prevista una sola campagna sul posto, l'area verrà interessata da un solo passaggio.

Nel corso dell'acquisizione sismica passiva verrà impiegata, da parte dei tecnici, un'automobile per raggiungere i punti prestabiliti in cui verranno posizionati (e successivamente rimossi) i geofoni. Durante le operazioni di sostituzione delle batterie e delle memorie un ulteriore furgoncino verrà portato sul posto e svolgerà la funzione di stazione di ricarica delle batterie e di immagazzinamento dei dati presenti nelle memorie dei geofoni. Il furgoncino quindi stazionerà sul posto in attesa del tempo necessario alla ricarica, mentre i tecnici si muoveranno con l'automobile verso i geofoni per il prelievo e la sostituzione delle batterie scariche e della memoria contenente i dati.

La campagna di acquisizione sismica prevede il posizionamento dei geofoni a configurazione regionale, due successivi passaggi (uno ogni 5 settimane) per la sostituzione della batteria e della memoria dei geofoni, ed un ultimo passaggio per il recupero della strumentazione. Si tratta quindi di un totale di 2 passaggi di una sola automobile sull'area oggetto di interesse e di 2 passaggi di un'automobile ed un furgoncino, diluiti nell'arco di 4 mesi.

E' opportuno precisare che con gli automezzi si utilizzerà solamente la viabilità esistente ed il raggiungimento di zone non accessibili ai mezzi (in cui vige il divieto di transito ai mezzi non autorizzati, es. strade forestali) avverrà esclusivamente a piedi.

3.5.7 Utilizzo di sostanze inquinanti e disturbi ambientali

Lo studio geologico non prevede l'utilizzo di materiali inquinanti, né di strumenti in grado di generare disturbi ambientali, ma si tratta di una semplice osservazione delle caratteristiche delle rocce affioranti da parte dei geologi.

Per quanto riguarda la campagna di acquisizione sismica passiva, si tratta di una registrazione passiva di dati da parte dei geofoni, senza l'emissione di energia alcuna, né l'utilizzo di sostanze inquinanti o disperdenti. Anche nel caso di fissaggio dei geofoni su roccia, infatti, verrà utilizzato uno stucco monocomponente, atossico, inodore e privo di solventi.

L'unico fattore di rischio inquinamento potrebbe verificarsi qualora avvenisse una perdita accidentale di un geofono, con la conseguente dispersione nell'ambiente dei materiali di cui è formato. Si tratta di un involucro di plastica contenente alcuni componenti elettronici ed una batteria ricaricabile. Al fine di prevenire la perdita, con l'eventuale conseguente dispersione di geofoni, verranno attuate alcune pratiche, dettate anche dal valore dello strumento e dall'importanza dei dati registrati al suo interno:

- registro numerato di ogni singolo strumento e localizzazione GPS;
- censimento prima e dopo il posizionamento dei geofoni;
- ogni geofono riporterà un'etichetta con scritto il luogo in cui consegnarlo in caso di ritrovamento.

3.5.8 Rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e tecnologie utilizzate

Come riportato nel precedente paragrafo, il tipo di attività in progetto non prevede l'utilizzo di sostanze inquinanti, né di strumentazione particolare e tutte le operazioni avverranno manualmente da parte degli operatori. Non si ravvisano quindi fattori di rischio legati alla natura delle attività proposte.

3.5.9 Opere di ripristino

Nel caso dello studio geologico non è previsto alcun cambiamento dello stato naturale dell'area e di conseguenza non è necessaria alcuna opera di ripristino.

Nel caso della sismica passiva, invece, l'interramento dei geofoni prevede, una volta terminata l'acquisizione dei dati, il riempimento del foro con lo stesso sedimento precedentemente asportato ed il ripristino del manto erboso. Qualora fossero stati posizionati alcuni geofoni su roccia, essi verranno recuperati e si provvederà alla rimozione dello stucco/intonaco di Parigi utilizzato per il fissaggio, mediante l'utilizzo di una spazzola apposita (Figura 3.5, a destra), ripristinando così la superficie rocciosa al suo stato originale.

3.6 Eventuali successive azioni di perforazione

Qualora, dagli studi sopra riportati, emergessero i presupposti per la presenza di accumuli di idrocarburi economicamente ed eco-compatibilmente sfruttabili, il proponente, ai fini della realizzazione di un pozzo esplorativo, dovrà presentare una nuova procedura di VIA, dove analizzerà i possibili impatti verso l'ambiente conseguenti la realizzazione di tale attività.

Si ricorda, in via definitiva, che l'intera fase delle attività di perforazione del pozzo è subordinata alla realizzazione e all'esito degli studi preventivi finalizzati all'individuazione di apprezzabili quantità di accumuli di idrocarburi sfruttabili nell'area in oggetto. Dunque, allo stato attuale, non si è in grado di definire con accettabile approssimazione, né le reali possibilità che la perforazione avvenga, né tantomeno, l'esatta ubicazione del pozzo, poiché tali dati sono in stretta correlazione con i risultati che emergeranno dagli studi geologici e dall'interpretazione dei dati geofisici oggetto della presente valutazione ambientale.

4 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Il presente capitolo si prefigge lo scopo di fornire un quadro completo sulle componenti ambientali presenti nel territorio interessato dall'istanza di permesso di ricerca. A tal proposito si punterà l'attenzione sulle esigenze di tutela ambientale che vincolano l'area di studio e sull'individuazione delle potenzialità paesaggistiche ed ecologiche dell'intero territorio.

4.1 Suolo e sottosuolo

4.1.1 Caratteristiche topografiche e geomorfologiche

Dal punto di vista amministrativo l'area in istanza ricade interamente nel territorio della Regione Basilicata, più precisamente nel settore centrale della provincia di Potenza.

Da un punto di vista geomorfologico il territorio interessato dall'area in istanza è interamente montuoso con altezze sul livello del mare comprese tra i 740 ed i 1500 metri. Nelle vicinanze del confine orientale e meridionale dell'istanza è presente la dorsale formata dai rilievi Serranetta (1475 m), Monteforte (1444 m) Monte Pierfaone (1737 m) e Monte Arioso (1722 m). Dalle pendici nord-occidentali del Monte Arioso nasce il fiume Basento che attraversa l'area della "Pignola" creando la vallata più ampia presente all'interno dell'area oggetto di istanza.

I versanti più ripidi si trovano a ridosso delle cime più elevate, appena al di fuori dell'area in istanza, mentre al suo interno prevale una morfologia più dolce con sviluppo di valli generalmente non molto profonde e poco acclivi, anche in ragione della presenza di un substrato costituito per la maggior parte da formazioni argillose. Il reticolo idrografico è abbastanza sviluppato e sono presenti numerose sorgenti nella parte sud orientale dell'area in esame, al contatto tra livelli a diversa permeabilità.

4.1.2 Caratterizzazione del suolo

Grazie alla variabilità geologica che caratterizza la Basilicata, il territorio lucano presenta una notevole varietà morfologica, con presenza di superfici di età molto diverse e sviluppo di suoli con un grado evolutivo estremamente differenziato.

La Carta Pedologica generale della Regione Basilicata in scala 1:250.000, realizzata nell'ambito del Programma Interregionale "agricoltura e qualità", costituisce il primo inventario dei suoli della Regione Basilicata ed una prima sintesi a livello regionale delle informazioni pedologiche ad oggi disponibili.

Dalla sua consultazione, si evince che nell'area in esame sono presenti le seguenti province pedologiche:

- provincia pedologica 1 - suoli dell'alta montagna calcarea con le unita
- provincia pedologica 2 - suoli dei rilievi interni occidentali;
- provincia pedologica 7 - suoli dei rilievi centrali a morfologia ondulata;
- provincia pedologica 8 - suoli delle conche fluvio-lacustri e piane alluvionali interne.

Da ricordare che la Basilicata si colloca tra le regioni più vulnerabili rispetto all'erosione. Le cause predisponenti a questa erosione diffusa risiedono nella fragilità delle formazioni rocciose interessate, nel forte contrasto stagionale umido-arido del clima e nell'orientamento dei pendii.

Risulta inoltre significativo l'avanzamento dei processi di desertificazione in varie aree della Basilicata. Le aree più esposte sono il Bacino dell'Agri e il Medio Cavone, aree a rischio sono anche il Metapontino, la Collina Materana e l'Alto Bradano. Nel 1992 è stato avviato il progetto europeo MEDALUS (*Mediterranean Desertification and Land Use*) e nel 2001 il progetto MEDACTION, entrambi aventi l'obiettivo di studiare gli effetti delle politiche ambientali del passato al fine di individuare gli interventi necessari per la riduzione dei fenomeni della desertificazione.

Le principali cause di degrado del suolo in Basilicata sono imputabili soprattutto alla modernizzazione del settore agricolo, alla carenza nella gestione delle aree forestali, all'abbandono delle aree marginali che determinano in misura diversa sulle aree regionali fenomeni di salinizzazione e desertificazione (più accentuati nelle aree di pianura con forte pressione antropica) mentre limitato è l'accumulo di sostanze tossiche per la scarsa presenza di aree industriali e urbane con le relative infrastrutture. Sono presenti anche fenomeni di erosione e compattamento, con perdita di sostanza organica nelle aree declivi e dove insistono orientamenti colturali intensivi.

Dalla mappa del rischio di erosione effettiva elaborata da *European Soil Bureau* la perdita approssimata di suolo in Basilicata, in particolare nella Provincia di Matera, è mediamente compresa tra 3-5 tonnellate per ettaro per anno. Altri studi eseguiti in regione sull'erosione costiera evidenziano arretramenti della linea di costa particolarmente accentuati nella fascia costiera ionica negli ultimi 20 - 30 anni.

La Regione Basilicata con DGR 27 marzo 2002, n. 418 ha approvato il Programma Regionale di lotta alla siccità ed alla desertificazione nell'ambito del quale sono state identificate, quali aree molto sensibili al rischio desertificazione, il Metapontino, la Collina Materana, l'Alto Bradano e il Medio Agri. L'adozione del Codice di Buona Pratica Agricola Regionale ha rappresentato un valido strumento operativo a tutela della qualità dei suoli.

4.1.3 Inquadramento geologico regionale

L'area in istanza ricade all'interno della Catena Appenninica (in *sensu strictu*), precisamente a cavallo tra i domini di piattaforma e quelli bacinali.

La Catena Appenninica Meridionale può essere in prima approssimazione suddivisa in due grandi complessi stratigrafico-strutturali sovrapposti, rappresentati da unità alloctone sovrascorse su un avampaese mobilizzato durante le più recenti fasi tettoniche Appenniniche. Tali unità derivano dalla deformazione e accavallamento di sedimenti Mesozoici e Cenozoici di paleoambienti che vanno dal bacino profondo (Unità di Lagonegro) ad ambienti di piattaforma carbonatica (Piattaforma Appenninica). Nella parte più occidentale della catena, le facies di piattaforma risultano sovrascorse sul dominio Lagonegrese, le cui unità, nell'area di Val d'Agri, risultano accavallate sulla Piattaforma Apula.

All'interno dei singoli domini tettonici è, inoltre, possibile identificare delle precise unità stratigrafico-strutturali le cui peculiarità hanno permesso di delineare le principali fasi evolutive che hanno caratterizzato l'intera area appenninica meridionale. Le principali unità individuate, procedendo da ovest ad est, sono:

- la Piattaforma Appenninica
- il Bacino lagonegrese s.l. e le unità esterne
- l'Avanfossa Bradanica
- la Piattaforma Apula

4.1.3.1 Piattaforma Appenninica

Le unità più orientali appartenenti alla Piattaforma Appenninica sono composte prevalentemente da dolomie e calcari di acqua bassa che, verso est, passano a facies di margine di piattaforma e scarpata. Lo sviluppo di questi depositi è ripetutamente interrotto da superfici di discordanza stratigrafica, marcate da brusche variazioni verticali di facies.

I depositi calcarei vanno riferiti ad un ambiente di piattaforma carbonatica caratterizzato da un tasso di subsidenza generalmente compensato dal tasso di produttività di sedimenti carbonatici. Le superfici di trasgressione e discordanza stratigrafica registrano invece rispettivamente risalite e cadute del livello del mare, legate sia alle variazioni eustatiche sia al tasso di subsidenza della piattaforma carbonatica. Queste ultime possono essere attribuite a fasi tettoniche sia distensive sia compressive.

In definitiva l'unità stratigrafico-strutturale della Piattaforma Appenninica è una successione carbonatica accavallatasi, con trasporto verso l'Avampaese Apulo, durante le fasi compressive neogeniche sopra le corrispondenti unità di margine e bacino. Tali sovrascorrimenti hanno provocato un trasporto non omogeneo e la scomposizione della Piattaforma Appenninica in settori distinti separati da lineamenti trasversali che hanno accomodato le differenze negli stress.

4.1.3.2 Bacino di Lagonegro s.l.

Dal punto di vista strutturale, il bacino di Lagonegro *sensu lato* rappresenta un bacino Mesozoico generato da un *rift* Triassico. In esso si depositarono una serie di unità stratigrafiche con caratteristiche deposizionali differenti a secondo sia della loro posizione paleogeografica sia dell'evoluzione temporale dello stesso bacino.

L'Unità Lagonegrese inferiore è costituita da sedimenti calcareo-silico-marnosi, nella parte assiale del bacino (Scandone *et al.*, 1967; Scandone 1972, 1975); mentre l'Unità Lagonegrese superiore è formata da terreni calcareo-silico-marnosi di età compresa fra il Triassico ed il Miocene, derivanti dalla deformazione dell'omonimo bacino, sono tettonicamente interposti agli elementi tettonici lagonegresi inferiori a letto e a quelli delle unità dei Monti della Maddalena e Monte Foraporta a tetto.

La successione che va dal Triassico all'Eocene è composta prevalentemente da torbiditi carbonatiche, calcari con selce, radiolariti e marne silicizzate. Torbiditi silicoclastiche compaiono alla fine del Paleogene.

Le torbiditi carbonatiche possono essere attribuite a sistemi alimentati direttamente dalle piattaforme adiacenti, durante periodi d'intensa attività produttiva in prossimità delle aree bacinali. I calcari con selce, radiolariti e marne silicizzate sono tipici di una sedimentazione pelagica tranquilla. Tali depositi rappresentano, pertanto, fasi di interruzione della produzione carbonatica di piattaforma, probabilmente legate a fasi d'annegamento di queste ultime, durate anche oltre 10 milioni di anni.

Il Bacino Lagonegrese nel suo complesso, comunque, ha caratteristiche sedimentarie simili ai bacini d'intrapiattaforma (*seaways*) sviluppati nella regione bahamiana.

4.1.3.3 Avanfossa Bradanica

L'Avanfossa Bradanica è il dominio strutturale compreso tra il fronte della Catena Appenninica e l'Avampaese Apulo, con prevalente sviluppo NO-SE. Essa comprende una parte affiorante data dal Tavoliere delle Puglie, dalla Fossa Bradanica e dalla fascia ionica della Lucania, ed una parte non affiorante, che ne costituisce la prosecuzione, verso SE, nel Golfo di Taranto. Questo elemento strutturale inizia a delinearsi a partire dal Pliocene medio-superiore, quando un'importante subsidenza portò alla formazione di un bacino sedimentario allungato parallelamente alla Piattaforma Apula, il cui margine interno è stato successivamente ribassato in blocchi con geometrie a gradinata.

I sedimenti dell'Avanfossa sono principalmente costituiti da depositi clastici (argille, sabbie e conglomerati) di facies marina e coprono un intervallo cronostratigrafico che va dal Pliocene medio-superiore al Pleistocene (Ogniben *et al.*, 1969). Gli spessori complessivi sono dell'ordine dei 3000 metri, in gran parte noti da dati di pozzo; essi poi risultano ricoperti da depositi continentali tardo-quaternari.

Nel suo complesso la Catena è stata caratterizzata dalla presenza di una serie di zone di avanfossa, successivamente coinvolte nella deformazione a falde dell'Appennino, le quali attualmente, si trovano inglobate nella catena stessa. A differenza delle precedenti avanfosse, quella Bradanica risulta solo parzialmente deformata dalla tettonica appenninica e pertanto giace in posizione autoctona.

Da un punto di vista deposizionale l'Avanfossa è caratterizzata anche da depositi torbiditici inframezzati da depositi pelitici del Plio-Pleistocene.

4.1.3.4 La piattaforma Apula

La Piattaforma Apula rappresenta la zona d'avampaese della catena Appenninica e nel contempo la più orientale delle piattaforme delineatesi a partire dal Triassico. In un contesto regionale, può essere considerata, una zona di avampaese intra-orogénico al di sopra di due zone di subduzione: una immergente verso ovest, sotto gli Appennini, l'altra verso est al disotto delle Dinaridi.

Litologicamente l'Avampaese Apulo risulta, in prevalenza, composto da una sequenza di carbonati in facies di piattaforma di età Mesozoica. Esso, nella sua interezza, si sviluppa sia in aree emerse, in Gargano, Murge e Salento, sia in quelle sommerse, lungo la fascia occidentale del Mare Adriatico.

Parte delle unità appartenenti alla Piattaforma Apula (Formazione di Altamura - Cretaceo superiore) affiorano nelle Murge pugliesi pressoché indeformate e rappresentano l'avampaese della Catena Appenninica. In queste aree le unità calcaree della piattaforma Apula possono ritrovarsi anche nel sottosuolo a profondità elevate (6000 m). L'evoluzione stratigrafico-deposizionale del dominio Apulo, dal Mesozoico al Miocene, può essere sinteticamente suddivisa in due fasi principali: fase Mesozoica e fase Cenozoica.

La fase Mesozoica è testimoniata dalla porzione basale della piattaforma, la quale non è mai affiorante, ma è nota solo grazie a dati di pozzo. Essa è costituita da una sequenza quasi ininterrotta di dolomie triassiche, giurassiche e cretacee, tipica di facies di piattaforma carbonatica poco profonda. La scarsa variabilità verticale degli ambienti va attribuita ad un tasso di subsidenza relativamente costante e compensato dal tasso di sedimentazione.

La fase Cenozoica inizia con la presenza di rocce ignee ultrabasiche sotto forma di dicchi e rocce subvulcaniche di probabile età eocenica. Il contatto con i soprastanti depositi eocenici avviene per discordanza stratigrafica, alla quale si associa la presenza di superfici erosive. La successione eocenica è composta da torbiditi carbonatiche su cui progrediscono sedimenti di piattaforma interna, localmente trasgrediti da facies di piattaforma esterna/margine. Su questa superficie si è sviluppata una successione miocenica di calcari pelagici, ricchi di fosfati, che rappresenta la sequenza d'annegamento della piattaforma Apula è legato probabilmente al carico prodotto dall'impilamento, lungo il suo margine occidentale, delle falde appenniniche.

4.1.4 Panorama geologico locale

L'area in istanza rientra nel Foglio 199 "Potenza" della Carta d'Italia alla scala 1:100.000. Da essa emerge che la geologia di superficie dell'area in esame è caratterizzata da depositi marini con importanti apporti continentali databili al Triassico, Giurassico e Cretaceo. Al confine nord-occidentale dell'area in istanza si rinvengono conglomerati pliocenici e marne oligoceniche (Figura 4.1)

Partendo stratigraficamente dal basso, sono visibili:

- la Formazione di Monte Facito: presente nella parte meridionale dell'istanza, è costituita da marne selcifere e marne argillose rosse con *Daonella lomelli*; siltiti e arenarie a grana fine rosse e verdastre con frequenti strutture sedimentarie; calcareniti oolitiche, brecciole e conglomerati intraformazionali; marne e argilliti rosse e verdastre con *Daonella taramelli* (Membro terrigeno): Calcari massicci grigio chiaro con banchi grossolani con *Diplopora* e *Teutloporella*, ammoniti, lamellibranchi, gasteropodi, brachiopodi, radioli di echinidi e foraminiferi (*Trocholina*, *Pachyphloia*, *Geinitzina*); brecce di scogliera, calcareniti arenacee e calcilutiti rossaste con *Daonella* e ammoniti (Membro organogeno e clastico-organogeno) (Ladinico);
- i calcari con liste e noduli di selce: calcari, calcari dolomitici e dolomie, conglomerati intraformazionale stratificati a liste e noduli di selce e con intercalazioni marnose nella parte alta con Ammoniti, *Halobia Posidonomya* (Carnico-Norico);

- gli Scisti silicei: diaspri varicolori e radiolariti; siltiti e marne rossastre e verdognole con intercalazioni di breccie calcaree e rari foraminiferi (*Trocholina*, *Labyrinthina mirabilis*) e radioli di echinidi (Triassico sup. - Giurassico sup.)
- il Flysch di Galestrino: argilloscisti grigi e bruni con *Trocholina*, *Ammobaculites*, *Protopeneroplis striata*, *Nautiloculina oolitica*; galestri con intercalazioni di calcari marnoso-selciferi tipo “pietra paesina” e di breccie (Giurassico sup. - Cretaceo Inf.);
- l’Unità di Toppo Camposanto: presente a sud del Lago di Pantano costituita da calcareniti avana con nummuliti ed alveoline, con intercalazioni di marne calcaree rosse e verdastre; calcareniti biancastre con frammenti di rudiste con, intercalate marne e marne argillose rosse e giallo-verdognole con *Orbitoides*, *Siderolites* e *Globotruncana*. Nella parte inferiore sono presenti diaspri di color rosso fegato con intercalazioni di strati di calcareniti e calciruditi. (Cretaceo Superiore - Eocene);
- le marne argillose grigie e subordinatamente rosse; marne calcaree e calcari marnosi di color grigio o verdino, calcareniti e arenarie (Formazione di Corleto Perticara)(Oligocene?)
- i conglomerati poligenici a matrice sabbiosa, conchigliari con lamellibranchi (*Ostrea*, *Pecten*); trasgressivi su formazioni più antiche (Pliocene inf.);
- i depositi alluvionali recenti terrazzati poco elevati sugli alvei attuali e depositi lacustri.




Figura 4.1 - Carta geologica dell'area in istanza "Pignola" - Foglio 199 "Potenza" (fonte: isprambiente.gov.it, modificata)

4.1.5 Sismicità

Come descritto nei paragrafi precedenti, l'area in istanza appartiene al dominio geo-strutturale della Catena Appenninica coinvolto nel processo orogenetico e quindi rientra nella zona ad alta sismicità, dove ipoteticamente si possono verificare forti terremoti.

Osservando l'estratto della mappa di pericolosità sismica riportato in Figura 2.12, all'interno dell'area oggetto di studio si desume un valore complessivo di accelerazione al suolo (g) medio-alto, ma pur sempre indicativo, in quanto tale mappa è fondata su un criterio di zonazione probabilistica, la cui attendibilità risulta molto discussa da numerosi autori.

Se invece si esaminano sia la zonazione sismogenetica che i nodi sismogenetici (Figura 4.2) è possibile notare come la Basilicata sia nel complesso caratterizzata da valori di accelerazione al suolo medio-alti, compresi tra 0.050 e 0.35. Si ricorda che i nodi sismogenetici non rappresentano la certezza dell'imminente sisma, ma aiutano a considerare l'assetto tettonico ad integrazione dei metodi deterministici laddove vi sia la possibilità di verificarsi un evento con tempo di ritorno molto elevato, cioè dove non sono stati registrati forti terremoti nel corso degli ultimi 1000 anni.




Figura 4.2 - A sinistra: valori di accelerazione al suolo del territorio italiano calcolata utilizzando sia la zonazione sismogenetica (Meletti e Valensise, 2004) che i nodi sismogenetici (Gorshkov et al., 2002, 2004). A destra: zonazione morfostrutturale (in nero) e nodi sismogenetici (circoli rossi) identificati per il territorio italiano e le regioni circostanti per una $M \geq 6.0$ (Gorshkov et al., 2002; 2004) (fonte delle immagini: Panza e Peresan, 2010)

4.1.5.1 Sismicità storica

Per quanto riguarda la sismicità storica dell'area in esame è stato consultato il Catalogo Parametrico dei terremoti Italiani (CPTI) aggiornato al dicembre 2011 (emidius.mi.ingv.it/CPTI11), il quale riporta i terremoti avvenuti in Italia dall'anno 1000 al 2006.

Relativamente ai terremoti avvenuti dall'anno 1000 al 1899, nelle vicinanze dell'area della "Pignola" sono ubicati i terremoti del 1826, di magnitudo circa 5,8, che interessò principalmente il comune di Tito ed i suoi dintorni; a nord dell'istanza, nella città di Potenza, sono localizzati gli eventi del 1273 e del 1861, rispettivamente di magnitudo 5,8 e 5; ed infine ad ovest dell'area di studio si identifica il terremoto di Polla del 1899 avente magnitudo 4,6.

Per quanto riguarda i terremoti verificatisi dal 1900 al 2006 gli eventi più importanti sono localizzati a nord-est dell'area di "Pignola", verificatisi rispettivamente nel 1990 (magnitudo 5,8) e nel 1954 (magnitudo 5,3).

Consultando anche il Catalogo dei Forti Terremoti (CFTI, storing.ingv.it/cfti4med/), nei dintorni dell'area oggetto di studio, dal 461 a. C. al 1997, vengono riportati alcuni dei terremoti precedentemente segnalati: Potenza anno 1273 e Basilicata anno 1826.

Al fine di ottenere delle informazioni più specifiche sugli eventi sismici verificatisi nell'area è stato consultato il database ISIDE (*Italian Seismological Instrumental and Parametric Database*), a cura dell'INGV, disponibile *on-line* all'indirizzo internet iside.rm.ingv.it. Nell'ambito di tale progetto è stata eseguita una ricerca dei terremoti recenti, su una base temporale di trent'anni (dal gennaio 1984 al dicembre 2016).

I risultati ottenuti mostrano che l'area in istanza si trova in una zona ad alta sismicità ma gli eventi non sono caratterizzati da elevata magnitudo. Infatti, all'interno dell'istanza e lungo il suo perimetro, si possono contare complessivamente 72 eventi sismici. La magnitudo massima registrata è uguale a 3,9 ad una profondità di 5 chilometri; tutti gli altri eventi sono generalmente caratterizzati da valori di magnitudo compresi tra 1 e 3,9 e da una profondità compresa tra 0 e 50 chilometri.

Il rischio sismico che si è preso in considerazione nella redazione del presente paragrafo costituisce un fattore di fondamentale importanza per quanto concerne la realizzazione di opere, soprattutto di natura permanente. Le fasi I e II del programma lavori oggetto del presente SIA prevedono come azioni da svolgere sul territorio, l'esecuzione di un rilevamento geologico e il posizionamento di geofoni per l'acquisizione di sismica passiva allo scopo di migliorare la conoscenza del sottosuolo dell'area. Pertanto in queste fasi del programma lavori del permesso di ricerca "La Cerasa" non verrà costruita nessuna di opera che possa subire gli effetti negativi dei terremoti che si potrebbero verificare nella zona.

L'eventuale successiva realizzazione di un pozzo esplorativo (fase III) sarà oggetto di un'ulteriore e specifica Valutazione d'Impatto Ambientale, in cui verrà attentamente valutato il rischio sismico a cui sarebbe soggetta l'opera. Si rammenta inoltre, che la realizzazione di opere sensibili, come pozzi e relative infrastrutture, è possibile anche in zone ad elevata sismicità come dimostrano i numerosi esempi provenienti dalla California e dal Giappone.

4.2 Atmosfera

In questo paragrafo è presente una breve descrizione dei principali parametri atmosferici utili a descrivere lo stato dell'atmosfera nell'area studio. Sono stati descritti il clima, il regime dei venti, le temperature le precipitazioni e la qualità dell'aria, grazie alle centraline meteorologiche degli enti amministrativi regionali come ARPA e grazie ai reports elaborati dall'Istituto per la protezione ambientale, ISPRA e dall'Istituto di statistica, ISTAT o consultando alcuni Piani di settore elaborati a livello regionale e/o provinciale.

4.2.1 Condizioni climatiche

La particolare conformazione della Basilicata che la espone a due differenti mari, il Tirreno ad ovest e lo Ionio ad est, risulta di fondamentale importanza nel determinarne le generali condizioni climatiche e nell'influenzare anche i diversi settori che dall'entroterra si spingono fino alle zone costiere. La presenza della Catena Appenninica costituisce uno spartiacque tra i bacini del Mar Tirreno e quello dello Ionio poiché ostacola il passaggio delle perturbazioni atlantiche, che di conseguenza influenzano in misura maggiore la parte ovest della regione. Inoltre, le particolari condizioni altimetriche della provincia di Potenza e l'avvicinarsi di strutture orografiche nettamente differenti (monti, colline, altipiani e pianure interposte) producono, anche nell'ambito della stessa regione, una cospicua varietà di climi.

Dal catalogo dei progetti cartografici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (cart.ancitel.it) si è ricavata la Carta dei climi presenti sulla penisola italiana, dalla quale si evince che l'area in istanza ricade principalmente in due classi climatiche e per una piccola parte in una terza:

- Clima semicontinentale-oceanico di transizione delle valli interne dell'Appennino centro-meridionale;
- Clima temperato oceanico-semicontinentale localizzato nelle pianure alluvionali del medio Adriatico, sui primi rilievi di media altitudine del basso Adriatico, nelle vallate interne dell'Italia centro-settentrionale ed in Sardegna;
- Clima temperato semicontinentale-oceanico localizzato prevalentemente nelle aree di media altitudine di tutto l'arco appenninico con esposizione adriatica.

4.2.1.1 Classificazione fitoclimatica

Il metodo più usato in Italia per la classificazione fitoclimatica è quello di Pavari, elaborato nel 1916. Tale classificazione compara il clima al tipo di alberi che si sviluppano spontaneamente, quindi si parla di zone fitoclimatiche associate a zone geografiche. Per zona fitoclimatica s'intende la distribuzione geografica, associata a parametri climatici, di un'associazione vegetale rappresentativa composta da specie omogenee per quanto riguarda le esigenze climatiche. Ciò significa che il territorio viene suddiviso in zone fitoclimatiche in base all'analogia fra associazioni vegetali simili, dislocate in aree geografiche differenti per altitudine e latitudine, ma simili nel regime termico e pluviometrico. I principali campi di applicazione del concetto di *zona fitoclimatica* sono la selvicoltura, l'ecologia forestale e la botanica, allo scopo di definire gli areali di vegetazione delle specie vegetali in modo indipendente dal rapporto tra altitudine e latitudine.

Secondo tale classificazione, l'area sottoposta ad istanza di permesso di ricerca ricade all'interno della zona a *Fagetum* e *Castanetum*. La zona del *Castanetum* si estende lungo tutta la dorsale appenninica, da 800-900 metri fino a 1200-1300 metri di quota. Dal punto di vista botanico essa rappresenta l'habitat ideale per le querce, per il castagno e offre aree adatte alla coltivazione della *Vitis vinifera*. Al di sopra di questi limiti e fino a 1800-1900 metri, si ha la zona del *Fagetum* che interessa diverse aree disgiunte, di cui, le più estese, occupano il gruppo del Vulturino, i Monti del Lagonegrese e il Pollino. La zona è caratterizzata da faggi, carpini spesso misti ad abeti.

4.2.1.2 Temperatura

Nello studio degli effetti delle variazioni climatiche sul territorio, la temperatura riveste un ruolo fondamentale e quindi l'analisi dei dati storici consente, mediante l'elaborazione di mappe di specifici indici tematici, di ottenere informazioni sulle condizioni climatiche di un'area. Alcune stazioni di misura del Servizio Idrografico e Mareografico hanno registrato dati di temperatura a partire dal 1926. Tra queste stazioni vi è quella di Potenza (coord. geogr. 15°45'5,8" E - 40°38'13,3" N) il cui grafico dell'andamento delle temperature storiche, dal 1926 al 2000, è presente sul sito dell'ARPAB ed mostra come nel corso dei circa settant'anni esaminati le temperature massime, minime e medie siano rimaste sostanzialmente costanti nel tempo.

4.2.1.3 Precipitazione

Per quanto riguarda l'analisi delle precipitazioni nell'area oggetto di interesse, sul sito di ARPAB è presente un interessante studio che calcola il valore del rapporto fra la precipitazione media annua, calcolata sulla base dei dati riferiti al periodo 1991-2000 con quelli relativi all'intera serie dei dati (1921-2000).

Tale indice, anche se poco sofisticato, costituisce un parametro di facile determinazione, che consente di dare una valutazione di massima sulla presenza di una tendenza alla riduzione delle precipitazioni. L'analisi delle stazioni presenti nell'intorno dell'area oggetto di studio indica che per le stazioni di Potenza, Calvello e

Albano di Lucania, nel corso del tempo, le precipitazioni sono diminuite, mentre per la stazione di vaglio di Lucania tale rapporto è maggiore dell'unità e perciò si è avuto un incremento della piovosità.

4.2.1.4 Venti

Il regime dei venti dominanti e l'avvicinarsi di quelli periodici ed occasionali su una data regione sono strettamente correlati con la distribuzione della pressione atmosferica e con il suo andamento nel corso dell'anno. Inoltre tale regime è spesso complicato, oltre che dalle situazioni bariche stagionali, dalla complessa orografia locale.

Nel complesso, tutto il territorio italiano è sotto il dominio dei venti occidentali (perturbazioni atlantiche) che trovano ostacoli da parte della catena appenninica. Ciò produce notevoli variazioni nel regime dei venti tra la provincia di Potenza, che risulta esposta ai venti tirrenici (maestrale e libeccio) e quella di Matera, che risente maggiormente delle perturbazioni adriatiche con venti di scirocco.

L'analisi del regime anemometrico è stata basata sui dati storici pubblicati dall'ISTAT (Statistiche meteorologiche), nei quali sono state prese in considerazione le stazioni più vicine e con altitudine e clima simili a quelli presenti nell'area in istanza:

- Aliano (prov. Matera, 250 metri s.l.m., clima di collina interna, Long. 40°17' Lat. 16°19');
- Latronico (prov. Potenza, 888 metri s.l.m., clima di montagna interna, Long. 40°05' Lat. 16°01').

I venti prevalenti provengono da quadranti sud-sudoccidentali durante tutto l'anno; a volte, soprattutto nei mesi invernali hanno provenienza nord-occidentale; l'intensità è prevalentemente moderata, mentre i venti di forte intensità sono poco frequenti.

4.2.2 Qualità dell'aria

L'inquinamento atmosferico è definito come l'insieme di quelle modificazioni della normale composizione dell'aria, dovuto alla presenza di sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali. Esso risulta in gran parte essere il risultato delle attività antropiche tra cui sono annoverate le emissioni da traffico auto veicolare, da riscaldamento domestico e da sorgenti industriali.

In base alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 20 maggio 1991 la Regione Basilicata ha realizzato una rete di rilevamento della qualità dell'aria in grado di effettuare un monitoraggio completo sulla maggior parte del territorio regionale. La Regione ha assunto il compito di garantire il funzionamento del sistema di rilevamento, l'attendibilità delle misure, il controllo e la prevenzione dell'inquinamento; per quanto concerne la diffusione dei dati ha, inoltre, realizzato presso il Dipartimento Ambiente e Territorio un Centro di acquisizione ed elaborazione dati per l'espletamento delle funzioni stabilite dalla legge.

Per analizzare la qualità dell'aria nell'area del permesso di ricerca "Pignola" si è fatto riferimento alla Centralina di Potenza Parco Rossellino facente parte della rete di monitoraggio dell'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPAB), perché più vicina al perimetro dell'istanza. Dall'analisi è emerso che complessivamente la qualità dell'aria è buona, infatti si sono avuti generalmente pochi superamenti dei limiti giornalieri delle PM₁₀ e dei valori di ozono.

Inoltre, sempre sul sito dell'ARPAB, è possibile consultare l'archivio dei dati relativi agli inquinanti principali, ma è possibile risalire solamente ai dati dell'ultima settimana rispetto alla data di consultazione (www.arpab.it/aria/centraline.asp). I dati di qualità dell'aria relativi al periodo di stesura del presente studio di impatto ambientale, mostrano che i livelli di biossido di zolfo sono abbondantemente sotto il valore limite imposto dalla legge e, sia i livelli delle polveri sottili (PM₁₀) che di ozono sono buoni, mentre i valori di biossido di azoto e di monossido di carbonio non sono disponibili.

4.3 Ambiente idrico

Importante dal punto di vista ambientale è la variabilità geomorfologica della Basilicata, che ha determinato lo sviluppo di una complessa rete idrografica superficiale e sotterranea, e ne fa una delle regioni del Mezzogiorno con maggiori disponibilità di risorse idriche.

Pur disponendo di un potenziale significativo di risorse idriche, il sistema idrico lucano tende periodicamente ad entrare in crisi, in condizioni climatiche anomale, per via di un sistema di utilizzo della risorsa a livello aziendale spesso tradizionale e quindi poco razionale, oltreché per la inadeguatezza e/o vetustà delle maggiori reti di distribuzione.

Di seguito viene fornita una descrizione del sistema idrico superficiale e sotterraneo presente nell'area interessata dall'istanza di permesso di ricerca oggetto del presente SIA.

4.3.1 Caratterizzazione idrica superficiale

Anche per quanto riguarda la rete idrografica lucana, le vicende geologiche hanno giocato un ruolo fondamentale poiché hanno creato una particolare conformazione stratigrafica (e di conseguenza orografica) che favorisce la presenza di numerosi sorgenti, le quali, unite alle precipitazioni meteoriche, garantiscono lo sviluppo di una fitta rete superficiale.

L'area interessata dall'istanza di permesso di ricerca "Pignola" ricade all'interno del bacino idrografico del fiume Basento ed è quindi soggetta all'Autorità di Bacino della Basilicata e del relativo PAI.

Bacino del fiume Basento

Il fiume Basento si origina dalle pendici nord-occidentali di Monte Arioso. Il suo bacino ha una superficie di 1535 chilometri quadrati e presenta caratteri morfologici prevalentemente da montuosi a collinari mentre le aree pianeggianti si rinvergono in prossimità del litorale ionico (piana di Metaponto) ed in prossimità del suo alveo.

I rilievi più elevati che segnano lo spartiacque con il bacino dell'Agri, procedendo da est verso ovest, sono Monte dell'Impiso (1319 m), Monte Tavernaro (1390 m), Monte Pilato (1580 m), Monte Volturino (1830 m), Monte Calvelluzzo (1699 m), Serra di Calvello (1567 m), Timpa d'Albano (1628 m).

A partire da quest'ultimo lo spartiacque con il bacino del fiume Sele è segnato dai rilievi di Serra delle Crive (1368 m), Monte Paglia d'Orgio (1160 m), Monte Li Foi di Picerno (1350 m), Serra le Brece (1159 m), rilievi del Santuario del Carmine (1225 m), che rappresentano il punto d'incontro degli spartiacque dei bacini del Basento del Bradano, del Sele e dell'Ofanto.

I rilievi più elevati dello spartiacque tra il bacino del Basento e quello del fiume Bradano sono Monte S. Angelo (1120 m), Cozzo Staccato (1018 m), Serra Coppoli (1028 m), Monte Cupolicchio (1017 m).

Il bacino del Basento fino alla dorsale di Campomaggiore, presenta morfologia montuosa. Tra i rilievi della parte alta del bacino si aprono alcune piane intramontane in località Pantanello e Pantano di Pignola a quota compresa tra 770-780 m s.l.m.. A partire dalla dorsale di Campomaggiore la morfologia del bacino diventa collinare e degrada in modo graduale verso la piana costiera del metapontino.

Nel tratto montano il corso d'acqua riceve i contributi delle sorgenti della struttura idrogeologica di Monte Arioso-Pierfaone e di quella di Serranetta-Monteforte. All'altezza della città di Potenza riceve gli apporti dei torrenti Gallitello e Tora, nel cui bacino è localizzato il lago artificiale di Pantano di Pignola. A valle di Potenza il Basento riceve le acque del torrente Riffreddo, in destra idrografica, e del torrente Tiera, in sinistra. All'altezza di Trivigno il Basento è sbarrato dalla traversa di Trivigno e poco a valle riceve il contributo del torrente Camastra, su cui è localizzato l'invaso di Camastra. All'altezza di Calciano il corso d'acqua comincia ad assumere caratteri morfologici tipici degli alvei sovralluvionati, con ampie aree golenali.

Prima di sfociare nel Mar Jonio, il Basento attraversa la piana costiera di Metaponto dove il tracciato fluviale si presenta meandriforme. In quest'area la presenza di sistemi di dune ben sviluppati ha da sempre ostacolato il deflusso delle acque superficiali favorendone il ristagno. Per il convogliamento a mare delle acque sono stati realizzati alcuni impianti idrovori per la raccolta delle acque e un sistema di canali per il loro smaltimento (le acque convogliate hanno raggiunto anche valori di 36 metri cubi).

4.3.2 Caratterizzazione idrica profonda

Il Piano di Gestione delle Acque distingue sei tipi di corpi idrici sotterranei sulla base della litologia prevalente e della tipologia di acquifero: Sistemi carbonatici (tipo A), Sistemi di tipo misto (tipo B), Sistemi silico-clastici (tipo C), Sistemi clastici di piana alluvionale e di bacini fluvio-lacustri intramontani (tipo D), Sistemi dei complessi vulcanici quaternari (tipo E), Sistemi degli acquiferi cristallini e metamorfici (tipo F).

Nel dettaglio l'area dell'istanza di permesso di ricerca "Pignola" è caratterizzata dalla presenza dell'Idrostruttura Alta Valle del Basento classificata come "Sistema misto di tipo B", costituita prevalentemente da successioni calcareo-dolomitiche silicizzate riferibili alla formazione dei Calcari con Selce *Auct.*, caratterizzate da un grado di permeabilità da medio ad alto, e da successioni argillose e siltose inglobanti blocchi di carbonati di piattaforma riferibili alla Formazione di Monte Facito (Unità lagonegresi) a permeabilità da bassa (livelli pelitici) a medio-alta (blocchi carbonatici). La presenza di importanti sistemi di faglie, che dissecano la dorsale di M. Pierfaone - Monte Arioso, e di successioni stratigrafiche caratterizzate dalla presenza di livelli pelitici che inglobano livelli o blocchi carbonatici a maggiore permeabilità, condiziona l'andamento della circolazione idrica sotterranea, determinando la formazione di spartiacque di tipo aperto con conseguente parziale separazione della circolazione idrica.

La Struttura idrogeologica di Monte Pierfaone-Monte Arioso ricade a ridosso dello spartiacque tra il bacino del Basento ed il bacino del Sele. In relazione all'assetto stratigrafico-strutturale di tale idrostruttura è possibile distinguere alcune substrutture aventi differenti recapiti della circolazione idrica sotterranea. Di queste solo la Substruttura di Monte Arioso presenta recapiti all'interno del bacino del Basento, rappresentati dalle sorgenti Fossa Cupa (portata media 110 l/s) e Mar di Levante II (portata media 6 l/s).

Le falde allocate negli acquiferi dell'idrostruttura di Serranetta-Monteforte recapitano solo nel bacino del Basento; le principali sorgenti alimentate dalla substruttura di Serranetta sono: San Michele (portata media 3,5 l/s), Piano Porcaro (portata media 2 l/s), Sorgituro (portata media 1 l/s), quelle alimentate dalla substruttura di Monteforte sono le sorgenti Sorgituro (portata media 7,6 l/s) e Peschiera (portata media= 2 l/s)(www.adb.basilicata.it/adb/risorseidriche/pdf/basento.pdf).

4.3.3 Rischio idrogeologico

Il rischio idrogeologico, è indicato dalla L. n. 183/89 quale tema di indagine prioritario nell'ambito delle attività conoscitive e di programmazione, ed è stato, inoltre, oggetto negli anni '90 di specifici provvedimenti da parte del legislatore, attesa la drammaticità degli eventi disastrosi verificatisi in quegli anni.

Il rischio è definito in base alla possibilità che un evento calamitoso si verifichi in relazione all'elemento vulnerabile presente sul territorio e scaturisce quindi dalla combinazione di diversi elementi, quali:

- la probabilità che l'evento si verifichi in un determinato intervallo di tempo;
- la vulnerabilità del luogo in cui l'evento può verificarsi (danno potenziale);
- il valore del danno che l'evento provocherebbe in termini di perdite di vite umane, danni alle infrastrutture, ecc.

Appare perciò evidente che lo stesso fenomeno fisico sarà considerato più o meno rischioso a seconda del periodo di ritorno dell'evento, del luogo in cui si potrebbe verificare, del numero di persone e delle infrastrutture che potrebbe coinvolgere.

Il Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico ha valore di Piano Territoriale di Settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso riguardanti la difesa dal rischio idraulico e idrogeologico nel territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Basilicata (in breve AdB). Il Piano ha la funzione di eliminare, mitigare o prevenire i maggiori rischi derivanti da fenomeni dannosi di natura geomorfologica (dissesti gravitativi dei versanti) o di natura idraulica (esondazioni dei corsi d'acqua, alluvioni, ecc.), circoscrivendone le aree.

All'interno dell'area in istanza di permesso di ricerca "Pignola", vi è la presenza di un alto numero di movimenti franosi, diversi dei quali classificati ad elevato rischio e circa una decina a rischio molto elevato. Vi è la presenza di un importante colamento lento sviluppatosi sul versante nord del M. Pierfaone, da una quota di circa 1350 metri per arrivare a circa 820 metri alla base di Tempa della Posta ed impostarsi su terreni della Formazione di Monte Facito.

Per quanto riguarda il rischio idraulico, le aree a maggior rischio all'interno della zona oggetto dell'istanza, sono le aree limitrofe all'alveo del fiume Basento.

4.4 Flora e fauna

Le specie vegetali ed animali rappresentano elementi indispensabili all'equilibrio naturale. Infatti essi sono legati ai fini della loro esistenza a specifici *habitat*, intesi come ambiti spaziali necessari alle specie. Ogni singola specie dipende per la sua esistenza, da altri organismi viventi appartenenti a specie e regni diversi (es. legame tra gli insetti e le piante) con le quali forma una biocenosi.

Un grado di tutela maggiore va riservato pertanto a quelle specie vegetali che dipendono da ecosistemi ben individuati e delimitati poiché sono oggi i più minacciati. Tra le cause di pericolo per le specie, quelle antropiche rappresentano la minaccia prevalente. Tra le cause di pericolo diretto possono ascriversi la raccolta, il calpestio, il pascolamento, ecc.. Nelle aree agricole la minaccia prevalente è rappresentata dalla distruzione chimica (uso di erbicidi) o dal fuoco.

La modificazione delle caratteristiche dei luoghi di insediamento delle specie costituisce però la causa maggiore di minaccia, specialmente per quelle specie legate ad *habitat* la cui vulnerabilità dipende ad esempio dall'equilibrio idrico e/o dalla modifica nell'utilizzazione agro-silvo-pastorale o da interventi di tipo meccanico sulle componenti dell'ecosistema suolo ed acqua.

La Tutela della flora e dei biotopi in Basilicata è normata dalla L.R. n. 40 del 22 maggio del 1980 e ss.mm.ii. con la quale la regione recepisce parzialmente le indicazioni fornite dal mondo scientifico e attiva una qualche forma di "tutela della flora e dei biotopi di Basilicata". Ma è solo a partire dal 1984 che vengono emanati i decreti di individuazione di alcune aree protette ai sensi della Legge regionale 42/80 i quali però mostrano i limiti per quanto attiene le misure di salvaguardia accordate. Si tratta di una protezione generica che si traduce nel semplice divieto di alterazione delle consociazioni floristiche. Con D.P.G.R. n. 793 del 9 luglio 1986 viene redatto, ai sensi della L.R. 42/1980, un elenco di specie vegetali "a protezione assoluta" per le quali viene vietata la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento, il commercio o la detenzione anche di semplici parti e vengono individuate le specie "a protezione limitata" per le quali viene consentita la raccolta di un esiguo numero di esemplari. Sempre in base alla L.R. 42/80 viene individuato un elenco di alberature presenti nella regione, che per particolare rarità o vetustà, vengono sottoposte ad una qualche forma di tutela.

Successivamente la L.R. n. 28 del 1994, "Tutela della flora - specie regionali protette" ha visto una ristesa dell'elenco delle specie floristiche regionali alle quali accordare una tutela, includendo quelle specie rare o minacciate e/o inserite nella Direttiva *Habitat*, estendendo la protezione anche ai loro *habitat* attraverso una coerente politica d'istituzione e gestione di un sistema di parchi e riserve naturali.

Infine, con il D.G.R. n. 2454 del 22 dicembre 2003, è stato recepito il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 recante “Attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica”. Tale decreto inoltre norma anche gli indirizzi applicativi in materia di valutazione d’incidenza.

Rete ecologica

La connettività ecologica rappresenta, sia a livello europeo che nazionale sulla base delle indicazioni fornite dalla direttiva “Habitat” 92/43/CEE, una garanzia per la conservazione della biodiversità e la tutela degli ecosistemi, in un contesto ambientale frammentato da una crescente pressione antropica. La connettività ecologica assume una grande rilevanza all’interno della definizione di strumenti normativi e pianificatori per la valutazione e gestione delle compatibilità nelle trasformazioni territoriali ai fini di tutela e della conservazione, limitando così la frammentazione e l’isolamento degli ambienti e mantenendo una connessione sufficiente per lo spostamento di specie faunistiche.

Il concetto di Rete ecologica sta ad indicare essenzialmente una strategia di tutela della diversità biologica e del paesaggio basata sul collegamento di aree di rilevante interesse ambientale-paesistico in una rete continua di elementi naturali e seminaturali.

L’analisi dello “Schema di rete ecologica provinciale ed ambiti di paesaggio”, presente nel PSP 2013 (Tavola 26) evidenzia che i principali corridoi ecologici della zona sono dal corso dei fiumi e dai complessi montuosi che mettono in comunicazione tra loro i vari nodi ecologici. Nel dettaglio l’area dell’istanza “Pignola” vede la presenza dei corridoi fluviali rappresentati dall’alveo principale del fiume Basento a sinistra e dai torrenti Fiumicello e Rifreddo rispettivamente al centro e a destra. Sono poi presenti i nodi principali terrestri identificati dal complesso montuoso M. Pierfaone - M. Arioso e dal Monte Serranetta collegati tra loro da una direttrice di connessione montana di direzione NE-SO. Il “Lago Pantano di Pignola” rappresenta un nodo acquatico principale che, tramite una direttrice di connessione, passante per il torrente Noce ed il nodo secondario terrestre della Timpa dell’Olmo, permette alla fauna di spostarsi verso il complesso montuoso M. Pierfaone - M. Arioso

Si possono inoltre individuare nell’angolo nord-occidentale dell’istanza, un’area di miglioramento ambientale a priorità media; nell’area centrale dell’istanza delle aree di contatto stabilizzato ed aree ad elevata qualità ambientale; infine nella zona più meridionale della “Pignola” vi sono diverse aree di transizione (o zone cuscinetto) che svolgono una funzione di protezione degli habitat, soprattutto rispetto agli impatti di origine antropica.

Valore ecologico

Questo indice rappresenta la misura della qualità di ciascuna unità fisiografica di paesaggio dal punto di vista ecologico-ambientale (www.isprambiente.gov.it). Il valore ecologico viene inteso con l’accezione di pregio naturale e tra gli indicatori che concorrono alla sua valutazione vi sono la naturalità, la molteplicità ecologica, la rarità ecosistemica e la rarità del tipo di paesaggio, senza dimenticare la presenza di aree protette nel territorio.

Per quanto riguarda il valore ecologico dell’area in istanza esso è classificato come basso per le zone circostanti il primo tratto del fiume Basento rientrante nell’area dell’istanza; è definito come medio per buona parte dell’area in esame, per poi aumentare spostandosi verso le cime Serranetta e Monteforte ed il complesso montuoso Pierfaone-Arioso dove raggiunge valori alti e molto alti.

4.4.1 Copertura forestale e vegetazione

Il corso del fiume Basento, nell’area di Potenza, sembra divenire una linea di margine che delimita due distinti sistemi naturalistico-ambientali: la parte a nord è influenzata dalle azioni antropiche (sia industriali che agricole che insediative), quella a sud è invece caratterizzata dalla presenza di manti boschivi che si

estendono per notevole profondità in direzione sud e sud-est, tanto da configurare il maggior sistema forestale della regione.

Per quanto riguarda la ricchezza floristica, la flora della Basilicata ammonta ad oltre 2.350 *taxa* specifici ed intraspecifici, di cui circa 160 endemici, con un rapporto entità vegetali/superficie regionale (espressa in chilometri quadrati) di circa 0,24. Si tratta di cifre elevate, se si considera che la flora italiana conta, globalmente, circa 5.800 specie (Pignatti, 1994).

Lo strumento di conoscenza e monitoraggio delle diverse formazioni boschive regionali è rappresentato dalla Carta Forestale, realizzata dall'istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) in stretto collegamento con l'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità della Regione Basilicata, con la supervisione scientifica di docenti dell'Università della Basilicata.

Dalla consultazione di tale Carta Forestale si desume che nell'area soggetta ad istanza di permesso di ricerca sono prevalenti le zone con querceti mesofili e meso-termofili, ma non mancano aree con boschi di castagno e di faggio, pinete oro-mediterranee ed arbusteti termofili. Lungo i fiumi si ritrovano le caratteristiche specie igrofile, mentre lungo il confine nord-orientale è presente una piccola zona con boschi di pini mediterranei.

4.4.2 Fauna

Le conoscenze sul popolamento dei mammiferi e sulle sue relazioni con i vari tipi di ambiente sono indispensabili per una gestione integrata del territorio che tenga conto delle diverse componenti naturalistiche.

Il Lago Pantano di Pignola costituisce senz'altro un importante sito, sia dal punto di vista floristico che quello faunistico. Si annovera la presenza della lontra (*Lutra lutra*), non confermata però nella scheda standard del SIC, la presenza di 37 specie nidificanti nell'area del lago, che si propone come una delle più importanti stazioni per la sosta e riproduzione dell'avifauna, la presenza di molte specie di insetti e, tra i rapaci diurni, il falco di palude, la poiana, il nibbio bruno e il nibbio reale (www.wwf.it/oasi/basilicata/pantano_di_pignola).

Le aree boscate, come il Bosco di Rifreddo e la Faggetta di Monte Pierfaone, sono sicuramente sede di habitat di numerose specie di insetti, uccelli e mammiferi. Inoltre le piccole zone umide svolgono un ruolo fondamentale per la riproduzione e conservazione di rettili ed anfibi. Infatti nelle aree protette si segnala la presenza della salamandra, della rana, del cervone e tra le altre numerose specie, della volpe, del lupo, della faina, del cinghiale, del gufo, del picchio, dello zigolo dell'allodola, del nibbio reale e della poiana.

Alcune specie sono presenti nella Lista Rossa IUCN (*International Union for Conservation of Nature*) che attribuisce ad ogni specie una "categoria di minaccia". Esistono 11 categorie: da estinto, applicata alle specie per le quali si ha la definitiva certezza che anche l'ultimo individuo sia deceduto, fino alla categoria "Minor Preoccupazione" (LC, *Least Concern*), adottata per le specie che non rischiano l'estinzione nel breve o medio termine o addirittura NA, "Non Applicabile" per le specie

Tra le categorie di estinzione e quella di minor preoccupazione si trovano le categorie di minaccia, che identificano specie che corrono un crescente rischio di estinzione nel breve o medio termine: "Quasi Minacciata" (NT, *Near Threatened*), "Vulnerabile" (VU, *Vulnerable*), "In Pericolo" (EN, *Endangered*) ed "In Pericolo Critico" (CR, *Critically Endangered*). Queste specie rappresentano delle priorità di conservazione, perché senza interventi specifici mirati a neutralizzare le minacce nei loro confronti e in alcuni casi a incrementare le loro popolazioni, la loro estinzione è una prospettiva concreta.

Di seguito alcune specie inserite nella Lista Rossa IUCN, tra quelle presenti nelle aree protette interne e vicine all'area in istanza.

LISTA IUCN			
SPECIE	CATEGORIA	SPECIE	CATEGORIA
<i>Emys orbicularis</i>	NT	<i>Canis lupus</i>	LC
<i>Elaphe quatuorlineata</i>	NT	<i>Ficedula albicollis</i>	LC
<i>Milvus milvus</i>	NT	<i>Egretta garzetta</i>	LC
<i>Milvus migrans</i>	LC	<i>Vulpes vulpes</i>	LC
<i>Salamandrina terdigitata</i>	LC	<i>Martes foina</i>	LC
<i>Triturus carnifex</i>	LC	-	-

Tabella 4.1 - Specie inserite nella Lista Rossa IUCN (www.iucn.org)

4.4.2.1 Avifauna e rotte migratorie

Per quanto riguarda l'avifauna, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione per la Protezione della Natura, nella "Tutela delle Specie Migratrici e dei Processi Migratori", mette in evidenza l'importanza dell'Italia come "direttrice della massima rilevanza" per un'ampia gamma di specie. Circa 2 miliardi di uccelli ogni primavera attraversano il nostro paese per raggiungere le zone di riproduzione in nord Europa.

Oltre un milione e duecentomila uccelli acquatici, appartenenti a più di 100 specie passano l'inverno nelle nostre zone umide provenendo spesso da luoghi lontanissimi come la Siberia orientale (Serra et al. 1997). L'importanza dell'Italia come area di svernamento internazionale per l'avifauna acquatica è sancita dalle numerose aree di importanza internazionale presenti nel Paese ai sensi della Convenzione di Ramsar.

Nell'area oggetto di istanza di permesso di ricerca è presente l'area umida Lago Pantano di Pignola che, insieme alle altre piccole aree umide sparse sul territorio, crea una zona dove si incrociano specie stanziali e migratorie.

Tra gli uccelli stanziali e migratori presenti in zona, si rammentano: la garzetta (*Egretta garzetta*), il germano reale (*Anas platyrhynchos*), il fischione (*Anas penelope*), la folaga (*Fulica atra*) e la gallinella d'acqua (*Gallinulachloropus*), la spatola (*Platalea Leucorodia*) il moriglione (*Aythya ferina*), il nibbio reale (*Milvus milvus*), il falco pellegrino (*Falco peregrinus*), l'airone rosso (*Ardea purpurea*) e la cicogna bianca (*Ciconia ciconia*).

Ricordiamo che il nostro Paese, essendo disteso nel Bacino Mediterraneo, fa da ponte tra l'Europa e l'Africa (*Black Sea/Mediterranean Flyways*), andando a costituire una direttrice della massima rilevanza e svolgendo un ruolo fondamentale per la migrazione di molte specie di uccelli. L'Italia è infatti attraversata dalle migrazioni due volte l'anno: in primavera, quando gli uccelli lasciano i quartieri di svernamento in Africa e raggiungono l'Europa per nidificare e, in autunno, quando lasciano il freddo nord Europa per passare l'inverno lungo le coste meridionali del mar Mediterraneo o a sud del deserto del Sahara

4.5 Aree naturali protette

Nel presente capitolo verranno descritte in dettaglio le aree naturali protette individuate nel quadro di riferimento programmatico.

4.5.1 SIC IT9210115 Faggeta di Monte Pierfaone

Il territorio del SIC è totalmente incluso nel perimetro del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val D'Agri Lagonegrese e presenta un'interessante alternanza di ambienti che nel complesso favoriscono la

presenza di un elevato numero di specie. Solo una sua piccola parte (poco meno di 0,9 km²) è però ricompresa all'interno del perimetro dell'istanza di permesso di ricerca "Pignola"; mentre la fascia di rispetto di un chilometro attorno al SIC (vedi paragrafo 4.5.1.2) rientra nell'area dell'istanza per 3 km² (Figura 4.3).




Figura 4.3 - Estensione del SIC "Faggeta di Monte Pierfaone" su cartografia IGM a scala 1:25000 (fonte dei dati: www.minambiente.it)

4.5.1.1 Specie faunistiche

Le piccole zone umide svolgono un ruolo fondamentale per la riproduzione di rettili ed anfibi di interesse conservazionistico quali, *Salamandrina terdigitata*, *Salamandra salamandra*, *Triturus carnifex*, *Lissotriton italicus* e *Rana italica*.

Si rileva la presenza di comunità ornitiche tipicamente forestali-appenniniche con particolare riferimento alle subendemiche di picidi e rapaci: *Dendrocopos medius*, *Dendrocopos minor* (classificate nella Lista Rossa IUCN come "least concern") e di *Milvus milvus* (classificato nella Lista rossa IUCN come "near threatened")(www.iucnredlist.org).

La presenza del passeriforme *Emberiza citrinella* è molto interessante in quanto l'Appennino lucano si pone come limite meridionale per la distribuzione della specie. Nel territorio di Monte Arioso è presente, tra le altre specie, il corvo imperiale (*Corvus corax*). Importante è la presenza del cinghiale della volpe, del lupo e della faina.

4.5.1.1 Specie floristiche

La ricchezza floristica è notevole e diverse sono le specie protette a livello regionale come dal D.P.G.R. n. 55/2005. Si segnala inoltre, la presenza di endemismi dell'Italia Meridionale quali *Acer cappadocicum* subsp. *lobelii*, *Alnus cordata*, *Arum cylindraceum*, *Euphorbia coralloides*, *Pulmonaria apennina*, di specie rare come *Monotropa hypopitys*, *Rhamnus alpina*, *Rosa pimpinellifolia*, *Tilia platyphyllos* e di notevole importanza biogeografia (*Acer platanoides*, *Aquilegia viscosa*, *Ilex aquifolium*, *Taxus baccata* ecc.) le quali dimostrano il grande valore naturalistico e conservazionistico del sito.

La cenosi forestale, con maggiore estensione nell'area SIC è la faggeta microterma che occupa quasi il 95% del territorio (Habitat 9210*-Faggeti degli Appennini con *Taxus* ed *Ilex*). Essa è composta da boschi di faggio caratterizzati dalla diffusa presenza di piante legnose di origine Arcoterziaria, molte delle quali sempreverdi (quali *Taxus baccata*, *Ilex aquifolium*) che sulla catena appenninica hanno trovato siti rifugiali durante le glaciazioni del Quaternario.

Lo strato arbustivo è a prevalenza di *Ilex aquifolium* mentre lo strato erbaceo risulta dominato nella fisionomia da *Allium ursinum*. Durante la campagna dei rilievi sono state osservate numerose specie caratterizzanti le faggete con *Taxus* ed *Ilex* quali: *Anemone apennina*, *Aremonia agrimonoides*, *Cardamine bulbifera*, *Daphne laureola*, *Doronicum orientale*, *Geranium versicolor*, *Lathyrus venetus*, *Potentilla micrantha*, *Ranunculus lanuginosus*, *Scilla bifolia*, *Viola odorata*, *Viola reichembachiana*.

Nelle aree del SIC denominate “Pietra del Tasso”, “Serra Giumenta” e “Monte Arioso” è stato rilevato l'Habitat 6210*, in seguito alla presenza di un ricco contingente di specie di orchidee, tra le quali *Dactylorhiza maculata*, *D. romana*, *D. sambucina*, *Orchis macula*, *O. morio*, *O. papilionacea*, *O. provincialis*, *O. purpurea*, *O. quadripunctata*, *O. simia*. Inoltre si ritrova la specie *Orchis provincialis*, endemica per la Basilicata.

Dal punto di vista floristico, oltre le orchidee, sono state osservate numerose specie caratteristiche dell'Habitat quali: *Bromus erectus*, *Hippocrepis comosa*, *Anthyllis vulneraria*, *Carlina vulgaris*, *Potentilla repens*, *Potentilla incana*. Si tratta di habitat tipicamente secondari, il cui mantenimento è subordinato alle attività di sfalcio o di pascolamento del bestiame, garantite dalla persistenza delle tradizionali attività agropastorali ed inseriti nel contesto delle formazioni forestali a caducifoglie con dominanza di *Fagus sylvatica*.

L'habitat 6210* presenta un'estensione limitata e puntiforme (quasi il 4% dell'area totale del SIC). L'habitat 9180* occupa invece meno dello 0,1% del SIC e si trova a “Pietra del Tasso” e lungo gli impluvi, nelle forre umide e nelle scarpate.

4.5.1.2 Vincoli

Con la D.G.R. del 18 luglio 2012, n. 951 (BUR n. 23/2012), la regione Basilicata ha adottato il “Programma Rete Natura 2000 - Misure di tutela e conservazione”. Il programma elenca una serie di misure di tutela e conservazione da applicare ad undici siti della Rete Natura 2000 della Basilicata, tra i quali il SIC Faggeta di Monte Pierfaone ed il SIC Bosco di Rifreddo.

Queste ulteriori misure cautelative per la salvaguardia dei siti comunitari sono descritte nell'Allegato I al programma di tutela dei siti e tra di esse vi è “il divieto di nuove attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi all'interno dei siti Rete Natura 2000 (ZPS e ZSC) ed in una fascia di rispetto pari a 1000 metri esterna ai siti suddetti”.

Nella precedente Figura 4.3 viene mostrata, con linea tratteggiata, la fascia di rispetto di 1000 metri che circonda il SIC Faggeta di Monte Pierfaone. Tale fascia di rispetto coinvolge parte dell'area meridionale del permesso di ricerca (circa 3 km²) e, nel rispetto di tale vincolo, non saranno posizionati geofoni all'interno di questa zona.

4.5.2 SIC IT9210035 Bosco di Rifreddo

Il SIC “Bosco di Rifreddo” si estende per circa 500 ettari in un’area censita nel 1971 fra quelle meritevoli di protezione dal Gruppo Conservazione della Natura della Società Botanica Italiana, che attualmente è totalmente inclusa nel perimetro del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano - Val D’Agri - Lagonegrese e che in parte rientra nel perimetro della Foresta Demaniale Regionale di Rifreddo (L.R. 41/78).

Solo una sua piccola parte (poco meno di 0,9 km²) è però ricompresa all’interno del perimetro dell’istanza di permesso di ricerca “Pignola”; mentre la fascia di rispetto di un chilometro attorno al SIC (vedi paragrafo 4.5.2.3) rientra nell’area dell’istanza per circa 3,5 km² (Figura 4.4).




Figura 4.4 - Estensione del SIC “Bosco di Rifreddo” su cartografia IGM a scala 1:25000 (fonte dei dati: www.minambiente.it)

4.5.2.1 Specie faunistiche

È stata rilevata la presenza di comunità ornitiche tipicamente forestali-appenniniche con particolare riferimento alle specie subendemiche di picidi (*Dendrocopos medium*, *D. major*, *D. minor*) e rapaci come *Milvus milvus*.

La presenza di *Ficedula albicollis* di cui se ne constata una sensibile diminuzione in Italia a causa dell'utilizzo di insetticidi e dell'uccellazione, attesta l'elevato grado di interesse dell'area. Tale specie è citata nell'Allegato I della Direttiva Uccelli e della Direttiva 2009/147/CE che la sostituisce. La Lista Rossa IUCN classifica la specie come “least concern” (minor preoccupazione), la categoria a più basso rischio.

Tra gli anfibi si segnala la presenza della *Salamandrina terdigitata* e della *Rana italica*. La prima è un'entità endemica dell'Appennino italiano, inclusa tra le specie vulnerabili dall'IUCN ("least concern"), negli Allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE, nell'Allegato II della Convenzione di Berna e nella Lista Rossa degli Anfibi italiani; la seconda pure endemica della penisola italiana è inclusa nell'Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE e nell'Allegato III della Convenzione di Berna. La rana italica, pur non essendo in immediato pericolo (nella Lista Rossa IUCN è classificata come "least concern"), è specie molto specializzata, sensibile alla perdita di qualità delle acque ed è, quindi, un ottimo bioindicatore.

Tra i rettili, la presenza di *Elaphe quatuorlineata* testimonia l'importanza del sito. Essa è infatti una specie poco comune in Italia ed in regressione in tutto l'areale europeo, inclusa negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat e nell'Allegato II della Convenzione di Berna. La Lista Rossa IUCN classifica la specie come "near threatened" (quasi minacciata).

Tra gli insetti, il lepidottero *Zerynthia polyxena* costituisce una specie importante, poiché inserito nell'Allegato IV della Direttiva Habitat e nell'Allegato I della Convenzione di Berna. La Lista Rossa IUCN classifica la specie come "least concern".

Per completezza di informazione si segnala la presenza nel SIC dello sparviere (*Accipiter nisus*), della poiana (*Buteo buteo*), entrambi comuni come nidificanti, del gheppio (*Falco tinnunculus*). Specie prettamente forestali sono il picchio verde (*Picus viridis*), il picchio rosso maggiore (*Dendrocopos major*) ed il Picchio rosso mezzano (*Dendrocopos medius*). Ambienti analoghi sono utilizzati dall'Allocco (*Strix aluco*), dal Gufo comune (*Asio otus*) e dal Picchio rosso minore (*Dendrocopos minor*).

Importante è la presenza di altre specie quali: la balia dal collare (*Ficedula albicollis*) e la tottavilla (*Lullula arborea*), specie presenti in Allegato II della Direttiva Uccelli; l'allodola (*Alauda arvensis*), il Prispolone (*Anthus trivialis*), lo zigolo giallo (*Emberiza citrinella*), specie particolarmente importante in quanto l'Appennino lucano si pone come margine meridionale per la nidificazione della specie; lo zigolo nero (*Emberiza circlus*) e lo zigolo muciatto (*Emberiza cia*), la ballerina gialla (*Motacilla cinerea*), il codiroso spazzacamino (*Phoenicurus ochruros*), il lui verde (*Phylloscopus sibilatrix*), il lui piccolo (*Phylloscopus collybita*) rappresentano le specie più diffuse nel sito.

Tra gli ungulati, sicura è la presenza del cinghiale (*Sus scrofa*), quest'ultimo molto comune in gran parte del territorio provinciale e talora presente in densità particolarmente elevate, tali da compromettere l'integrità del bosco. I carnivori sono rappresentati, tra gli altri, dalla volpe (*Vulpes vulpes*), dal lupo (*Canis lupus*) e dalla Faina (*Martes foina*).

4.5.2.2 Specie floristiche

Il SIC è caratterizzato da boschi di *Fagus sylvatica* con diffusa presenza di taxa di origine Arcoterziaria, in particolare si tratta di faggete ad *Ilex aquifolium* e faggete con *Cardamine bulbifera* ed *Arum cylindraceum* ad affinità ecologiche e floristiche temperato-europee, indicativamente riferibili al *Geranio versicoloris-Fagion* (Habitat 9210* - Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*).

In misura minore vi è la presenza di querceti misti a dominanza di *Quercus cerris* del *Teucro siculi-Quercion cerridis* (Habitat 91M0 - Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere) e boschi misti di caducifoglie mesofile di forra ascrivibili all'habitat 9180* (Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*).

Sono presenti in forma significativa anche formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli (Habitat 6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*)).

È stata esclusa la presenza dell'Habitat 9220 poiché nel SIC sono stati rilevati soltanto giovani impianti di *Abies alba* artificiali.

Numerose sono le specie di interesse biogeografico come *Acer cappadocicum subsp. lobelii*, *Acer opalus subsp. obtusatum*, *Arum cylindraceum*, *Euphorbia coralloides*, *Lathyrus digitatus*, *Lathyrus jordanii*, *Malus fiorentina* e conservazionistico quali *Galanthus nivalis* e *Ruscus aculeatus* (Allegato V - Dir. Habitat 92/43/CEE).

Sul monte Il Ciglio (esterno all'area dell'istanza) sono presenti numerosi nuclei di *Dianthus vulturius s.l.* che rappresentano un esempio di paleo-endemismo di notevole interesse botanico e specie protetta anche a livello regionale dal D.R. n. 55 del 18 marzo 2005 insieme ad *Acer cappadocicum subsp. Lobelii*, *Arum cylindraceum*, *Ilex aquifolium*, *Lilium bulbiferum ssp. croceum*, *Narcissus poeticus*, *Narcissus tazetta*, *Peonia mascula*, *Quercus petraea*, e tutte le Orchidaceae

4.5.2.3 Vincoli

Anche questo SIC rientra nella lista dei siti in cui vengono applicate le misure di tutela e conservazione del “Programma Rete Natura 2000” adottato dalla regione Basilicata nel 2012 (vedi paragrafo 4.5.1.2). Pertanto nel SIC insiste “il divieto di nuove attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi all'interno dei siti Rete Natura 2000 (ZPS e ZSC) ed in una fascia di rispetto pari a 1000 metri esterna ai siti suddetti”(D.G.R. n. 951/2012).

4.5.3 SIC/ZPS Lago Pantano di Pignola

Il lago “Pantano di Pignola” si trova nelle vicinanze del bordo nord-occidentale dell'area in istanza ed è un bacino seminaturale ottenuto per sbarramento di una conca paludosa. Attualmente la profondità media è di circa 2,5 metri. L'area presenta aspetti tipici dell'ambiente paludoso-lacustre, con una vegetazione caratteristica costituita da fragmiteti e scirpeti. Si rivela inoltre la presenza di rade boscaglie o esemplari isolati di specie arboree che prediligono ambienti umidi. Area di grande importanza per la fauna acquatica e come zona di sosta per gli uccelli durante le migrazioni (Figura 4.5).




Figura 4.5 - Estensione del SIC/ZPS “Lago Pantano di Pignola” su cartografia IGM a scala 1:25000 (fonte dei dati: www.minambiente.it)

4.5.3.1 Specie faunistiche

La presenza della specie *Natrix tessellata*, la quale oltre ad essere inserita in allegato IV della Direttiva Habitat (92/43/CEE) è presente anche nella Convenzione di Berna (82/72/CEE), è importante in quanto segnala il margine meridionale del suo areale di distribuzione.

Si segnala la presenza anche del *Lucanus cervus* (cervo volante) in quanto specie protetta inserita nell'Allegato II della Direttiva Habitat e nella Convenzione di Berna.

All'interno dell'area protetta sono presenti varie specie di uccelli (*Anas penelope*, *Egretta alba*, *Egretta garzetta*, *Milvus migrans*, *Milvus milvus*, *Grus grus*, *Turdus merula*, *Rallus aquaticus*, *Botaurus stellaris*, *Coturnix coturnix*), anfibi (*Bufo balearicus*, *Triturus italicus*) invertebrati (*Melanargia arge*, *Austropotamobius pallipes*) e rettili (*Elaphe quatuorlineata*, *Emys orbicularis*), inserite nell'Allegato II della Direttiva Habitat.

Si segnala la presenza del *Rutilus rubilio* (rovella) e dell'*Alburnus albidus* (albiarella) tra i pesci di interesse prioritario. Nella Lista Rossa IUCN sono segnalati rispettivamente come “*nera threatened*” e “*vulnerable*”.

4.5.3.2 Specie floristiche

All'interno del sito sono ben rappresentate tipiche cinture vegetazionali di sponda (*Phragmitetum communis*, *Typhetum angustifoliae*, *Scirpetum lacustris*) e comunità a idrofite radicate (*Potamogetonnetum lucentis*). La zona esterna alla cintura a elofite è occupata da popolamenti arborei ed arbustivi a *Salix sp.pl.* ed *Alnus glutinosa* e da comunità erbacee dei prati umidi o periodicamente inondati a *Carex sp.pl.* e *Juncus sp.pl.*

Il SIC/ZPS “Lago Pantano di Pignola” è da ritenersi di buona qualità per notevole strutturazione e diversificazione delle cenosi presenti. Dal punto di vista floristico e vegetazionale, pur non presentando specie o popolamenti particolari o endemici, rappresenta un sito unico per collocazione geografica tra le zone umide interne dell'Appennino meridionale.

Gli *habitat* presenti all'interno del SIC sono il 3150, il 3280, il 3290, il 6420 e si trovano in un buono stato di conservazione. Per una loro descrizione si rimanda al paragrafo 5.4.4.

4.5.3.3 Vincoli

All'interno dell'area SIC/ZPS non insistono vincoli relazionati con le attività di progetto.

4.5.4 Parco Nazionale Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese

L'area oggetto di istanza risulta interessata dal Parco Nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese. Tale parco, istituito con D.P.R. dell'8 dicembre 2007 è uno dei più giovani parchi d'Italia. Ricade interamente nel territorio della regione Basilicata, nella provincia di Potenza, al confine con la regione Campania. Ha un'estensione di poco meno di 69.000 ettari e coinvolge 29 comuni (Abriola, Anzi, Armento, Brienza, Calvello, Carbone, Castelsaraceno, Gallicchio, Grumento Nova, Lagonegro, Laurenzana, Lauria, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Moliterno, Montemurro, Nemoli, Paterno, Pignola, Rivello, San Chirico Raparo, San Martino d'Agri, Sarconi, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Spinoso, Tito, Tramutola e Viggiano).

Il territorio del parco si suddivide in tre zone, secondo quanto indicato dall'art.1, comma 5, allegato A del D.P.R. istitutivo (Figura 4.6):

- zona 1: di elevato interesse naturalistico e paesaggistico con inesistente o limitato grado di antropizzazione;
- zona 2: di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato grado di antropizzazione;
- zona 3: di rilevante valore paesaggistico, storico e culturale con elevato grado di antropizzazione.




Figura 4.6 - Zonazione del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano-Val d'Agri-Lagonegrese all'interno dell'area in istanza di permesso di ricerca (fonte dei dati: www.parcoappenninolucano.it, modificata)

In queste zone sono assicurate la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali, di formazioni geologiche, di singolarità paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici. È inoltre assicurata l'applicazione di metodi di gestione del territorio idonei a favorire una integrazione tra uomo e ambiente mediante il mantenimento e lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali, è garantita la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura tradizionale e biologica attraverso opportune forme di incentivazione per la riconversione delle colture esistenti e di assistenza tecnica alle imprese. La conservazione del bosco e la gestione delle risorse forestali sono tutelati attraverso interventi che non modifichino le caratteristiche fondamentali dell'ecosistema.

4.5.4.1 Specie faunistiche

L'areale del Parco influenza ed è influenzato dalle comunità faunistiche dei parchi confinanti e garantisce gli scambi genetici tra le popolazioni ospitate in questo vasto sistema di aree protette. La variabilità ambientale trova riscontro in una buona diversità faunistica.

Gli ecosistemi acquatici sono ricchi di anfibi e crostacei. Tra gli anfibi occorre ricordare la presenza diffusa del tritone italiano (*Lissotriton italicus*) dell'ululone dal ventre giallo (*Bombina pachypus*), della salamandrina dagli occhiali (*Salamandrina terdigitata*) e di *Hyla Intermedia*. I crostacei più importanti sono:

il granchio (*Potamon fluviatilis fluviatilis*) ed il gambero (*Austropotamobius pallipes*); quest'ultimo, tra l'altro, rappresenta un importante indicatore della qualità delle acque. Questi crostacei assieme alla ricca ittiofauna presente nel lago del pertusillo costituiscono un'importante comunità acquatica e rappresentano un'indispensabile fonte alimentare per specie rare e significative come la lontra (*Lutra lutra*). Assieme a ciprinidi quali il cavedano (*Leuciscus cephalus*) e la rovella (*Rutilus rubio*), sono presenti nelle acque del lago sia la trota fario (*Salmo trutta fario*) che la trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*), l'alborella (*Alburnus alburnus alborella*), la carpa (*Cyprinus carpio*) e molte altre specie.

Fiumi ed ambienti umidi rappresentano l'ambiente ideale anche per diverse specie di uccelli frequentatori delle acque interne alcuni dei quali migratori, come la cicogna nera (*Ciconia nigra*) che è una specie nidificante e la cicogna bianca (*Ciconia ciconia*). Sempre tra i trampolieri sono frequentatori del lago e dei pantani: l'airone bianco maggiore (*Egretta alba*), l'airone rosso (*Ardea purpurea*) ed il più comune airone cenerino (*Ardea cinerea*); specie come la garzetta (*Egretta garzetta*), la spatola (*Platalea leucorodia*) ed il cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*) sono facilmente avvistabili così come la nitticora (*Nycticorax nycticorax*). Altra presenza degna di nota è quella del capovaccaio (*Neophron percnopterus*), specie nidificante nel territorio del parco. Gli ambienti aperti in quota, oltre i 1500 metri, sono il dominio dei grandi uccelli rapaci che vedono da qualche anno il ritorno di individui erratici di aquila reale (*Aquila chrysaetos*), la presenza stabile del falco pellegrino (*Falco peregrinus*) e del corvo imperiale (*Corvus corax*). Poco più in basso, in boschi vetusti è segnalata anche la presenza del gufo reale (*Bubo bubo*), mentre nelle zone collinari sono particolarmente abbondanti il nibbio reale (*Milvus milvus*) e la poiana (*Buteo buteo*). Negli ambienti umidi è possibile avvistare il nibbio bruno (*Milvus migrans*) ed il falco di palude (*Circus aeruginosus*).

Tra i Rettili sono presenti la testuggine d'acqua (*Hemys orbicularis*) e la rara testuggine di Hermann di terra (*Testudo hermanni*). Tra i serpenti di grosse dimensioni è frequente incontrare il cervone (*Elaphe quatuorlineata*) ed il saettone (*Zamenis lineatus*) e non è raro incappare nella vipera (*Vipera aspis*) frequentatrice di ambienti più caldi ed aridi. Molto interessanti sono le colonie di luscengola (*Chalcides chalcides*) nei prati di alta quota ove è possibile scorgere anche l'orbettino (*Anguis fragilis*).

I variegati ambienti terrestri sono il regno di numerose specie di piccoli e rari mammiferi carnivori come la puzzola (*Mustela putorius*) ed il gatto selvatico (*Felis silvestris*). Il lupo (*Canis lupus*) rappresenta senza dubbio il predatore terrestre al vertice della piramide alimentare che vede tra le sue prede preferite il cinghiale (*Sus scrofa*), molto diffuso nel parco. I prati montani e pedemontani, oltre a offrire rifugio all'istrice (*Hystrix cristata*), sono gli ambienti elettivi della timida lepre europea (*Lepus capensis*) che è preda della molto più comune volpe (*Vulpes vulpes*).

Tra gli insetti è degna di nota la presenza di *Rosalia alpina* un coleottero che con la sua vivace colorazione fa percepire la propria presenza nelle foreste più mature lungo l'intera dorsale montana.

4.5.4.2 Specie floristiche

L'eterogeneità ecologica e le differenze altimetriche del territorio del parco permettono la presenza di una ricca biodiversità vegetale. Le aree a più elevata valenza naturalistica ricadono prevalentemente nella fascia fitoclimatica montana, che si colloca dai 1.000 ai 1.800 metri corrispondenti all'area di pertinenza del faggio (*Fagus sylvatica*). A corredo si ritrovano molte specie tipiche di boschi eliofili quali carpino orientale (*Carpinus orientalis*), carpino nero (*Ostrya carpinifolia*), nocciolo (*Corilus avellana*), acero d'Ungheria (*Acer obtusatum*). Tra le erbacee sono presenti *Veronica officinalis*, *Anemone apennina*, *Scilla bifolia*, *Atropa belladonna*, *Allium ursinum* formante, nei valloni più freschi e fertili, estese coltri vegetali insieme a *Sambucus nigra* e *Galantus nivalis*. Nelle aree rupicole di Serra di Monteforte si riscontra il millefoglio lucano (*Achillea lucana*).

La copertura erbacea è di gran pregio e comprende oltre alle specie sopra citate: *Lathirus venetus*, *Euphorbia amygdaloides*, *Lilium bulbiferum* e, nelle praterie dello Sterraturo, numerose orchidee quali, *Orchis simia*, *Ophiris apifera*, *Ophiris lucana*, *Ophiris sphegodes*.

Nella fascia collinare fino ai 500 metri domina la vegetazione mediterranea che racchiude l'orizzonte delle latifoglie eliofile, dominata dal Leccio. In relazione all'altitudine e all'esposizione la Lecceta lascia il posto a popolamenti misti di cerro e roverella, accompagnati sovente da altre specie decidue quali il *Quercus fraineto*, l'*Acer obtusatum*, *Fraxinus ornus*, *Alnus cordata*, *Ostrya carpinifolia* e *Castanea sativa*, il ciavardello (*Sorbus torminalis*) e sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*). Tra gli arbusti frequente è il pungitopo, l'asparago selvatico, il biancospino, il ligustro, il cotognastro, il corniolo. Dove la morfologia si addolcisce, il leccio si innalza formando boschetti ricchi di ginepri; diffusi nuclei di lentischi (*Pistacia lentiscus*), terebinti (*Pistacia terebinthus*) e filliree (*Phyllirea latifolia*) arricchiscono il quadro della flora mediterranea che, in zone più aride, cedono il posto ai cisti (*Cistus salvifolia* e *C. monspeliensis*) e alla ginestra odorosa (*Spartium jungeum*).

4.5.4.3 Vincoli

Nel decreto istitutivo del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese (D.P.R. dell'8 dicembre 2007) sono riportati una serie di divieti presenti su tutto il territorio volti a salvaguardare la flora e la fauna quali ad esempio, la cattura e l'uccisione delle specie animali o la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea. È inoltre vietata l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali, fatte salve le rispettive attività già in atto, esclusivamente finalizzate al ripristino ambientale dei siti, previa autorizzazione dell'ente Parco.

Per quanto riguarda le attività di esplorazione e produzione idrocarburi all'articolo 3, comma 1, lettera n) del "Disciplinare di tutela del Parco" contenuto nel Decreto istitutivo, si legge che è vietato su tutto il territorio del Parco "l'attività di estrazione e di ricerca di idrocarburi liquidi e relative infrastrutture tecnologiche". Inoltre l'Art. 3, comma 1, lettera d) impone il divieto di prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente Parco.

A tal proposito si precisa che non è previsto il posizionamento di alcun sensore all'interno dell'area del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano - Val D'Agri - Lagonegrese, né tantomeno il prelievo di campioni di rilevante interesse geologico e/o paleontologico.

4.5.5 Riserva Naturale Regionale Lago Pantano di Pignola

La Riserva Regionale "Lago Pantano di Pignola" è stata istituita con D.P.G.R. n. 795 del 19 giugno 1984 e coincide sia con l'area umida Ramsar, sia con il SIC/ZPS Lago Pantano di Pignola. È ubicata nel comune di Pignola, vicino al confine con il comune di Tito e occupa l'angolo nord-occidentale dell'area in istanza di permesso di ricerca (Figura 4.7).

Si trova in una conca circondata da cime che toccano i 1000 metri di altezza, ed è un vecchio lago bonificato (profondo circa 2,5 metri), sommerso dall'acqua per la gran parte dell'anno. L'area presenta aspetti tipici dell'ambiente paludoso-lacustre, con una vegetazione caratteristica costituita da fragmiteti e scirpeti. Si rivela inoltre la presenza di rade boscaglie o esemplari isolati di specie arboree che prediligono ambienti umidi. Area di grande importanza per la fauna acquatica e come zona di sosta per gli uccelli durante le migrazioni. La Riserva è gestita dal 1989 dal WWF Italia che svolge attività di tutela del biotopo e della biodiversità e nel complesso la riserva è da ritenersi di buona qualità per notevole strutturazione e diversificazione delle cenosi presenti.

Il regolamento della Riserva, coordinato e redatto dalla Segreteria Generale della Provincia di Potenza, è stato approvato con deliberazione Consiliare n. 79/1997 e aggiornato in data nel 2011. All'interno di questa

direttiva sono contenute tutte le norme di salvaguardia dell'area protetta che hanno per finalità la tutela dell'habitat, delle specie e la conservazione in situ della biodiversità.




Figura 4.7 - Delimitazione della Riserva Naturale Regionale “Lago Pantano di Pignola” e sua ubicazione rispetto all’area in istanza (area rossa) (fonte dei dati: www.minambiente.it)

4.5.5.1 Specie faunistiche

La fascia ad alofite è l’ambiente di elezione di molti vertebrati e ospita soprattutto uccelli. Sono 158 la specie di uccelli censite nelle diverse stagioni delle quali 37 nidificanti nell’area del lago che si propone come una delle più importanti stazioni per la sosta e riproduzione dell’avifauna.

Nella Riserva sono presenti il tuffetto comune (*Tachybaptus ruficollis*), il falco di palude (*Circus aeruginosus*), il moriglione (*Aythya ferina*), lo svasso maggiore (*Podiceps cristatus*), il nibbio reale (*Milvus milvus*), il piro piro piccolo (*Actitis hypoleucos*), il pettegola (*Tringa totanus*), il piovanello (*Calidris ferruginea*), la pittima reale (*Limosa limosa*), il beccaccino (*Gallinago gallinago*), il germano reale (*Anas platyrhynchos*), l’airone cenerino (*Ardea cinerea*), la gru cenerina (*Grus grus*).

L’habitat del lago è arricchito poi dalla presenza di numerosi mammiferi carnivori ed insettivori come la donnola (*Mustela nivalis*), la volpe rossa (*Vulpes vulpes*), la faina (*Martes foina*), il riccio (*Erinaceinae*) ede il toporagno (*Neomys fodiens*).

4.5.5.2 Specie floristiche

La stabilità ambientale, assicurata dalle norme di tutela della Riserva, la diversa profondità delle acque, la presenza di prati mesofili a contatto con le aree coltivate ed i boschi circostanti, hanno contribuito

all'instaurarsi di una copertura vegetale ricca e varia e un differenziamento di nicchie ecologiche, che hanno reso il lago uno degli ambienti regionali a maggiore diversità biotica. Ai prati mesofili ricchi di specie igrofile ed ad una fascia di specie arboree ed arbustive con prevalenza di salici, pioppi neri ed ontani, fa seguito una flora ad idrofite radicate ed alofite tipiche degli specchi lacustri, che si rinviene non solo lungo le sponde, dove forma una cintura più o meno continua, ma anche sugli isolotti. Sono presenti: *Juncus sp.*, *Phragmos*, *Rosa canina*, *Typha latifolia*, *Salix alba*, *Alnus cordata*, *Populus canadensis*.

4.5.5.3 Vincoli

Il regolamento della Riserva Regionale “Lago Pantano di Pignola” è stato approvato con deliberazione consiliare n. 79 del 1997 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 60 nel 2013. Per quanto riguarda le attività di esplorazione e produzione idrocarburi il regolamento vieta, all'articolo 2, “la coltivazione di cave, le ricerche minerarie e di idrocarburi, l'asportazione ed il danneggiamento delle formazioni geologiche e minerali”.

4.5.6 Area umida Ramsar “Pantano di Pignola”

La zona umida di importanza internazionale, definita dalla Convenzione Ramsar “Pantano di Pignola”, corrisponde in linea di massima all'area del SIC/ZPS IT9210142 e della Riserva naturale regionale EUPA0251 “Lago Pantano di Pignola”. Essa è quindi ubicata nell'angolo nord-ovest dell'istanza di permesso di ricerca in esame (Figura 4.8).




Figura 4.8 - Delimitazione dell'area Ramsar “Pantano di Pignola” (fonte dei dati: www.minambiente.it)

La zona umida è nata come una “piscina fangosa” per raccogliere il contributo di alcune sorgenti. Negli anni '30 e '40 l'area è stata prosciugata per creare spazi agricoli e per ridurre l'incidenza della malaria. Verso il 1960 campi vicini sono stati in parte convertiti in un serbatoio di stoccaggio e ora il sito è attualmente in fase di un graduale ritorno a condizioni naturali. Come detto in precedenza il bacino è caratterizzato da una profondità delle acque di circa 2,5 metri e da una comunità botanica varia e ben strutturata. Il lago rappresenta anche un importante transito e sito di nidificazione per un certo numero di specie di uccelli migratori e residenziali. Diversi centri turistici e fattorie didattiche si stanno sviluppando all'interno e nelle vicinanze in risposta ad una crescente domanda di turismo culturale. Il WWF gestisce un attivo programma di educazione alla conservazione (www.ramsar.org).

Per una dettagliata descrizione della flora e della fauna presenti nell'area umida “Pantano di Pignola” si rimanda alla descrizione del SIC/ZPS IT9210142 “Lago Pantano di Pignola” (paragrafo 4.5.3).

4.5.7 Sito di interesse nazionale “Tito”

Il Sito di Interesse Nazionale (SIN) “Tito” è ubicato a soli 500 metri dall'angolo nord-occidentale dell'area in istanza di permesso di ricerca “Pignola”. Esso è stato dichiarato SIN con il D.M. n. 468/2001 ed è stato perimetrato dal D.M. dell'8 luglio 2002, si estende per circa 315 ettari e corrisponde all'area industriale del comune di Tito (Figura 4.9).




Figura 4.9 - Perimetro del SIN Tito (fonte dei dati: rsdi.regione.basilicata.it)

Nel giugno 2013 è stato stipulato tra il Ministero dello Sviluppo economico, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Basilicata, l'Accordo di Programma Quadro per la bonifica dei Siti Inquinati interesse Nazionale Tito e Val Basento. Esso è stato finanziato con Delibera CIPE n.

87/2012 e promuove la riconversione industriale, la reindustrializzazione e la riqualificazione economica di entrambi i siti mediante interventi di bonifica delle acque di falda e del suolo e ripristino ambientale che consentano e favoriscano lo sviluppo di attività ecosostenibili. In particolare per il SIN “Tito” tale delibera ha messo a disposizione un importo di circa 23 milioni di euro.

I rilievi radiometrici e le analisi dei campioni prelevati presso l’area ex Liquichimica (discarica fosfogessi), interna al SIN, hanno confermato la necessità degli adempimenti di sorveglianza fisica della radioprotezione dell’ambiente, della popolazione e dei lavoratori, ma non risulterebbero elementi riferibili ad una situazione di emergenza radiologica (nota Min. Ambiente del 5 febbraio 2014).

Attualmente la Giunta regionale, con delibera n.1092/2015, ha avviato le procedure di gara del progetto per la bonifica delle acque di falda del sito per un importo di 11 milioni di euro.

Si precisa che non vi sarà nessuna interazione tra il SIN “Tito” sia perché il SIN è esterno all’area in istanza e quindi non sarà interessato dalle attività in progetto, sia perché il rilevamento geologico ed i geofoni non sono in grado di interferire con la falda inquinata.

4.6 Contesto socio-economico

Il seguente paragrafo mira ad illustrare le caratteristiche sociali ed economiche dell’area in istanza. L’attenzione è stata posta alle informazioni relative alla struttura demografica, alla performance economica, al contesto sociale, alle linee di sviluppo e alle destinazioni d’uso e d’impiego delle aree in esame. Sono stati consultati soprattutto i Piani di Sviluppo Rurale (PSR) della Basilicata, l’ultimo Piano Strutturale Provinciale di Potenza (PSP 2013) e il rapporto regionale ISTAT relativo all’ultimo censimento del 2011.

4.6.1 Andamento demografico

La relazione del censimento ISTAT 2011, relativa alla regione Basilicata, rivela che la popolazione residente nella regione è pari a 578.036 individui, il 65,4% dei quali risiede in provincia di Potenza, il restante 34,6% in quella di Matera. Con 57,8 abitanti per chilometro quadrato, la Basilicata si conferma la regione meno densamente popolata dopo la Valle d’Aosta e registra un calo della densità di popolazione del 3,6% a fronte di un incremento medio nazionale del 4,3%. Le aree più densamente popolate sono rappresentate dai due capoluoghi di provincia, dai comuni della fascia costiera jonica, dall’area del Vulture e dai comuni intorno al capoluogo di regione.

Tra i comuni interessati dall’istanza di permesso di ricerca, ad esclusione ovviamente di Potenza (con 384,5 ab/kmq), Pignola risulta il comune con la densità più elevata compresa tra 110 e 300 abitanti per chilometro quadrato, mentre il comune di Tito ha una densità compresa tra i 50 ed i 110 ab/kmq ed i comuni di Brindisi Montagna, Abriola, Anzi hanno una densità inferiore ai 50 abitanti per chilometro quadrato.

Relativamente alla popolazione residente ai censimenti ISTAT del 2001 e del 2011 per la regione Basilicata la variazione complessiva nel decennio intercensuario è di -19.732 unità (-3,3%) Tale variazione non è uniforme ma assume dimensioni e segno diversificati in relazione alle diverse classi di età. In provincia di Potenza il numero degli anziani con almeno 80 anni aumenta del 50%, mentre la popolazione con età da 0 a 14 anni subisce una riduzione dal 2001 al 2011, pari al 19,1%. In provincia di Potenza il peso della popolazione straniera sul totale dei residenti è minore rispetto a Matera.

I comuni di Tito e Pignola sono tra quei pochi comuni che hanno visto un andamento demografico positivo in seguito all’espansione del mercato edilizio e dei servizi nelle aree limitrofe al capoluogo di provincia. Di contro, i comuni posti in situazioni economiche e morfologiche più svantaggiate hanno visto una migrazione della popolazione verso i centri più produttivi.

Il numero di abitanti dei comuni interessati dall’istanza di permesso di ricerca è riassunto in Tabella 4.2.

COMUNE	NUMERO DI ABITANTI
Potenza	67.122
Pignola	6.962
Abriola	1.531
Anzi	1.696
Brindisi Montagna	908
Tito	7.332

Tabella 4.2 - Numero di abitanti dei comuni interessati dall'istanza di permesso di ricerca (dati al 31 dicembre 2015; fonte dei dati: ISTAT)

4.6.2 Contesto socio-economico

La Basilicata è una regione con ampie caratteristiche di ruralità dovute soprattutto alla sua posizione geografica rispetto ai centri propulsori della vita peninsulare ed alla particolare orografia del suo territorio, che ha costituito un ostacolo alla realizzazione di una rete di infrastrutture di collegamento ed influito negativamente sulla possibilità di diffusione di un vero e proprio tessuto industriale; la relativamente bassa pressione delle attività antropiche sul territorio ha però consentito la conservazione di un'estrema varietà di habitat naturali e di paesaggi agrari di grande pregio.

Nel Piano di Sviluppo Rurale relativo al settennio 2014-2020 si legge che gli indici di dotazione infrastrutturale rilevati per l'anno 2012 mostrano come la Basilicata, disponga di una dotazione infrastrutturale più limitata rispetto alla media delle regioni meridionali. Il grado di infrastrutturazione regionale è maggiormente deficitario, al di là delle rete portuale e di quella aeroportuale, per la dotazione di impianti e reti energetico-ambientali e per la dotazione di reti bancarie e servizi vari. Sottodimensionate sono anche le dotazioni delle strutture e delle reti per la telefonia e la telematica, la rete ferroviaria e quella stradale. Inoltre, dal confronto con gli indici di dotazione infrastrutturale al 2001 emerge un generale peggioramento della situazione regionale, con ad eccezione della dotazione di reti bancarie e di servizi vari.

La metodologia adottata dal Piano Strategico Nazionale, sulla base delle indicazioni comunitarie, ha portato a classificare la Basilicata interamente rurale, differenziando la montagna e la collina quale "Area rurale con problemi complessivi di sviluppo" (Area D), mentre la pianura rientra nella tipologia identificata come "Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata"(Area B).

Inoltre, il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Basilicata 2007-2013, suddivide l'area D in due zone: D1 "Aree ad agricoltura con modelli organizzativi più avanzati" e D2 "Aree interne di collina e di montagna", L'area di "Pignola" rientra nell'area D2 le cui caratteristiche sono riassunte nella seguente Tabella 4.3.

AREA D2 - Aree interne di collina e di montagna (Area D - Area rurale con problemi complessivi di sviluppo)	
Punti di forza	Punti di debolezza
Diffusa presenza di aree boscate e ad elevato interesse naturalistico	Fragilità del territorio
Presenza dei comuni capoluogo quali centri attrattori ed erogatori di servizi, nonché mercati per le produzioni locali	Sensibilità agli effetti della riforma della Politica Agricola Comune
Basso impatto delle attività agricole sull'ambiente	Bassa produttività della terra
Diffusa presenza di presidi storici e culturali, passibili di integrazione con le risorse del territorio	Involuzione demografica

	Carenza di dotazioni infrastrutturali
	Carenza di servizi alla popolazione

Tabella 4.3 - Sintesi caratteristiche Area rurale D2 “Aree interne di collina e di montagna” (fonte dei dati: PSR 2007-2013)

Nell’area D2 la gran parte della superficie è investita a seminativi (67%) e circa il 28% a prati pascolo, con bassi livelli di redditività delle colture, dovuti alla scarsa vocazione dei terreni ed alla diffusione della monocoltura. L’area inoltre presenta forti caratteri di naturalità, sia per la presenza di aree protette, sia per la diffusa presenza di foreste, ambienti fluviali e lacustri, con elevati livelli di biodiversità. L’occupazione nell’area si caratterizza per un’elevata incidenza di addetti nel terziario (circa il 61%); tuttavia inadeguata appare ancora la dotazione di servizi alla popolazione e alle imprese. L’infrastrutturazione è insufficiente, non solo relativamente alla viabilità, ma anche alla dotazione di infrastrutture turistiche.

Queste ultime infatti devono essere potenziate attraverso la valorizzazione delle emergenze e la diffusione di attività economiche nuove e diversificate ed anche attraverso progetti integrati.

Sotto l’aspetto delle infrastrutture e dei servizi disponibili, il territorio in esame, è posto nelle vicinanze dello snodo tra due delle maggiori arterie della regione: la Basentana, e la Potenza-Melfi con direzione N-S, che collega il capoluogo di provincia con la zona del Vulture e la A16 Napoli-Canosa.

Da segnalare inoltre la evidente strutturazione di un asse commerciale lungo la statale n. 95 “Tito-Brienza” che interessa ormai anche il limitrofo territorio di Picerno e tutto ciò crea un’espansione del sistema produttivo-commerciale-industriale di Potenza (PSP 2013 - Ambito Potentino).

Per quanto riguarda i comuni di Anzi, Abriola e Brindisi Montagna, l’orografia complessa del territorio, la prevalenza del settore agricolo, la mancanza di alcuni servizi, hanno determinato nel tempo un loro isolamento anche in conseguenza della mancanza di adeguati collegamenti con la viabilità principale e con i paesi vicini, oltre che alla presenza di aree dissestaste.

La città di Potenza non è una città a forte vocazione turistica, ma attira visitatori per i suoi musei ed aree archeologiche. La sua economia è fondata soprattutto sull’agricoltura, sull’allevamento e sulle industrie ad esse collegate (molini, frantoi, produzione di formaggi e di vini, lavorazione della lana e del legno). Da evidenziare che nel comune di Potenza sopravvivono ancora molte aree rurali, nonostante il suo ruolo di capoluogo di provincia, con servizi amministrativi e finanziari.

4.6.3 Settore turistico

Senza dubbio le maggiori aree turistiche della provincia di Potenza sono rappresentate dalla costa di Maratea, per il turismo balneare e dall’area Vulture-Melfese per un turismo di tipo culturale. La città di Potenza si classifica all’ultimo posto e vede circa un terzo delle presenze di Maratea (dati 2011, PSP 2013 - Relazione generale).

L’indice di intensità turistica, mostra come i principali comuni interessati dall’istanza di permesso di ricerca (Pignola, Abriola e Potenza) presentino un bassa presenza turistica, rispetto ad altre aree della regione (Metapontino, Maratea, alta Val d’Agri, Matera).

Il dato regionale per gli anni 2014 e 2015 reperibile sul sito web dell’Azienda di Promozione Turistica (APT) della Basilicata mostra un incremento di tutto il settore turistico sia in termini di presenze che di strutture ricettive, che in termini di occupazione, ma a livello regionale.

4.6.4 Agricoltura ed uso del suolo

L’utilizzazione agricola e pastorale del territorio lucano ha origini molto antiche. L’agricoltura nella zona costiera ionica ebbe probabilmente un notevole incremento in seguito alla colonizzazione greca, a partire dall’VIII secolo a.C., mentre la pastorizia ha probabilmente origini più antiche. La Figura 4.10 mostra la carta

dell'uso del suolo relativa al progetto *Corine Land Cover 2012*. Nel dettaglio, dall'analisi dell'uso del suolo emerge che, l'area in istanza di permesso di ricerca "Pignola" è:

- per il 29,5% occupata da "seminativi in aree non irrigue"; la loro distribuzione occupa le aree meno elevate dell'istanza;
- per il 10,2% costituita da "sistemi culturali e particellari permanenti", anche queste presenti lungo i fondovalle principali;
- per poco più del 38% rappresentata da superfici a "boschi di latifoglie", che si estendono lungo le pendici dei complessi montuosi di M.Pierfaone-M.Arioso, Serraneta e Monteforte
- ricoperta da boschi di latifoglie per il 5,5%;
- per il 4,3% costituita da aree prevalentemente occupate da colture agrarie;
- infine, occupata per un 4,1% da aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione.




Figura 4.10 - Estratto della *Corine Land Cover 2012* relativa all'uso del suolo nell'area interessata dall'istanza di permesso di ricerca (fonte dei dati: www.sinanet.isprambiente.it)

All'interno dell'area in istanza l'attività agricola è prevalente con coltivazioni di cereali (frumento), ortaggi e zone adibite ad alberi da frutto. Sono presenti allevamenti di bovini, ovini, caprini, suini ed equini. Nella relazione del PSP 2013 relativa all'ambito "Potentino" si legge che nel periodo 2000-2010, la superficie agricola totale ha visto una forte diminuzione con un -33,2% a Brindisi Montagna e un -60% a Pignola.

Le produzioni DOP presenti nei comuni interessati dall'istanza sono il "Fior di Latte Appennino Meridionale", il "Pecorino di Filiano" ed il "Caciocavallo Silano".

5 ANALISI E STIMA DEGLI IMPATTI POTENZIALI

Lo scopo del presente capitolo è quello di analizzare e valutare i potenziali impatti che potrebbero derivare dalle interazioni tra le attività in progetto e le componenti ambientali presenti nell'area oggetto dell'istanza di permesso di ricerca "Pignola".

5.1 Identificazione azioni di progetto potenzialmente impattanti e componenti ambientali interessate

In questo paragrafo verranno identificati i fattori di perturbazione originati dalle varie azioni di progetto ed individuate le componenti ambientali interessate.

Nel presente capitolo verranno considerate le sole attività operative che potenzialmente potrebbero generare un impatto sulle componenti ambientali presenti nell'area (vedi paragrafo 3.5), ossia lo studio geologico di campagna ed il posizionamento sul terreno di sensori (geofoni) atti a registrare passivamente le vibrazioni del terreno generate dal "rumore sismico ambientale" (definita acquisizione sismica passiva).

5.1.1 Azioni di progetto

Prendendo in esame la fase concernente lo studio geologico di campagna, è possibile individuare le principali azioni sul terreno:

- movimentazione dei geologi all'interno dell'area oggetto di studio: per raggiungere gli affioramenti i geologi si muoveranno all'interno dell'area oggetto di istanza in parte sfruttando la viabilità esistente utilizzando un'automobile, ed in parte a piedi;
- rilevamento geologico: si tratta della parte più importante dello studio geologico, che prevede la mappatura e classificazione delle rocce affioranti, l'identificazione delle relazioni geometriche tra le varie unità geologiche e la caratterizzazione del reticolo di fratturazione con l'individuazione delle principali faglie. Tale rilevamento viene eseguito dai geologi osservando le rocce affioranti e effettuando alcune misurazioni grazie all'utilizzo di specifica strumentazione (bussola, GPS, *notepad* da rilevamento, ecc.);
- prelievo di piccoli campioni di roccia: durante il rilevamento geologico si potrà effettuare, se necessario la raccolta di piccoli campioni di roccia che verranno sottoposti ad analisi e prove di laboratorio per determinarne con precisione l'età e le caratteristiche petrofisiche.

L'attività di acquisizione sismica passiva prevede le seguenti azioni sul terreno:

- movimentazione dei tecnici all'interno dell'area oggetto di studio: per raggiungere i punti individuati per il posizionamento dei geofoni i tecnici si muoveranno su un'automobile lungo la viabilità esistente, e a piedi nelle aree più interne, aiutandosi con l'utilizzo del GPS;
- messa in posto e rimozione dei geofoni: il posizionamento dei sensori viene eseguito manualmente dagli operatori. In via preferenziale i geofoni verranno interrati scavando un piccolo foro di 15 cm di diametro e profondo 25 cm (Figura 3.4) in cui verrà alloggiato il geofono e ricoperto di suolo e manto erboso. Qualora non fosse possibile interrare i geofoni, essi verranno fissati alla superficie rocciosa mediante un sottile strato di stucco/intonaco di Parigi. L'operazione viene effettuata manualmente dagli operatori e dura pochi minuti per ogni geofono;
- stazionamento dei geofoni: i geofoni stazioneranno nello stesso punto per un periodo massimo di 16 settimane.

5.1.2 Fattori di perturbazione connessi alle azioni di progetto

Una volta identificate le azioni di progetto previste per lo svolgimento delle attività oggetto di valutazione, sono stati individuati, per ciascuna di esse, una serie di fattori di perturbazione che rappresentano le possibili interferenze prodotte sulle componenti ambientali dell'area oggetto di studio.

Nella seguente tabella sono riportati i principali fattori di perturbazione che si ritiene possano potenzialmente incidere sulle componenti ambientali.

AZIONI DI PROGETTO	FATTORI DI PERTURBAZIONE
STUDIO GEOLOGICO DI CAMPAGNA	
• Movimentazione dei geologi all'interno dell'area	Emissioni in atmosfera causate dalla combustione del motore dell'auto Emissioni sonore dovute al rumore del motore dell'auto
• Rilevamento geologico	Nessuno
• Prelievo di piccoli campioni di roccia	Nessuno
ACQUISIZIONE SISMICA PASSIVA	
• Movimentazione dei tecnici all'interno dell'area	Emissioni in atmosfera causate dalla combustione del motore dell'auto Emissioni sonore dovute al rumore del motore dell'auto
• Messa in posto e rimozione dei geofoni	Incisione di una piccola circonferenza di manto erboso Produzione di rifiuti derivanti dal piccolo strato di stucco utilizzato per il fissaggio su roccia
• Stazionamento dei geofoni	Occupazione del suolo

Tabella 5.1 - Fattori di perturbazione connessi alle azioni di progetto oggetto di valutazione

5.1.3 Componenti ambientali interessate

I cosiddetti "ricettori di impatto" corrispondono a tutti gli elementi di cui è composto il sistema ambientale che potrebbero subire modificazioni causate dalle attività in progetto.

Nella seguente Tabella 5.2 sono state identificate le componenti ambientali potenzialmente coinvolte dalle azioni oggetto di valutazione.

COMPONENTE AMBIENTALE	SUB-COMPONENTE	FATTORI DI PERTURBAZIONE
Atmosfera	Qualità dell'aria	Emissioni in atmosfera causate dalla combustione dei motori dei mezzi impiegati per l'acquisizione geofisica
	Rumore	Emissioni sonore percepibili nell'intorno degli automezzi utilizzati prendendo in considerazione i potenziali ricettori sensibili
Suolo e sottosuolo	Suolo	Passaggio a piedi dei tecnici. Incisione del suolo per posizionamento dei geofoni
Biodiversità ed ecosistemi	Flora	Incisione di una piccola circonferenza di manto erboso
	Fauna	Emissioni sonore degli automezzi impiegati
Contesto socio-	Agricoltura	Occupazione temporanea del suolo da parte dei geofoni

economico	Rifiuti	Piccole quantità di stucco utilizzato per il fissaggio dei geofoni su roccia
Paesaggio	Aspetto del paesaggio	Presenza dei geofoni sulle superfici rocciose

Tabella 5.2 - Componenti ambientali coinvolte dalle attività in progetto

Per l'elaborazione della Tabella 5.2 non sono stati presi in considerazione alcuni fattori di perturbazione poiché essi non rientrano nella casistica del progetto in esame, quali:

- ambiente idrico: il posizionamento dei geofoni non è in grado di interferire con la circolazione idrica superficiale e/o sotterranea delle acque, le quali si muoveranno liberamente aggirando il piccolo ostacolo;
- sottosuolo: il posizionamento dei geofoni non è in grado di interferire con il sottosuolo poiché il foro di 15 centimetri di diametro e 25 di profondità creato per interrare il geofono può essere considerato del tutto trascurabile. Una volta terminata l'acquisizione dei dati tale foro sarà riempito con lo stesso sedimento precedentemente asportato, riportando l'area allo stato iniziale;
- qualità degli ecosistemi: le attività in progetto non sono in grado di modificare la qualità degli ecosistemi poiché non prevedono l'impiego di nessuna sostanza inquinante, vibrazione e/o radiazione, si tratta infatti di un semplice ricevitore costituito da un cilindretto plastico. Si esclude quindi l'eventuale introduzione di cambiamenti negli elementi principali degli ecosistemi. L'unica emissione prevista riguarda le emissioni in atmosfera causate dalla combustione del motore dell'auto impiegata dai tecnici, già analizzata nella componente atmosfera;
- salute pubblica: l'acquisizione sismica passiva sfrutta dei ricevitori per registrare il rumore sismico naturale presente nell'area e non prevede l'emissione di energia e/o radiazioni, né tantomeno l'impiego di materiali e/o fluidi potenzialmente nocivi. Pertanto non si prevede alcun rischio per la popolazione, la quale non sarà esposta ad alcun tipo di interferenza in grado di determinare effetti sulla salute umana.

5.2 Identificazione degli impatti ambientali

L'impatto è definito come qualunque cambiamento, reale o percepito, negativo o benefico, derivante in tutto o in parte dallo svolgimento dell'attività.

Ogni attività umana può generare una vasta gamma di impatti potenziali, che possono essere di diverso tipo:

- diretti: impatti che derivano da una interazione diretta tra l'attività in progetto ed le componenti ambientali interessate;
- indiretti: impatti generati come conseguenza di successive interazioni dell'impatto diretto su altre componenti collegate ad esso;
- cumulativi: impatti che agiscono insieme ad altri (compresi quelli di future attività concomitanti o programmate da terze parti) che influenzano le stesse componenti ambientali.

5.2.1 Interazioni tra azioni di progetto e componenti ambientali

Una volta individuate le diverse azioni potenzialmente impattanti e le componenti ambientali interessate, al fine di valutare le interazioni prodotte dal progetto in esame si è provveduto ad identificare l'interazione tra di essi (Tabella 5.3).

Gli impatti diretti sono indicati con la lettera D, mentre quelli indiretti con la lettera I.

AZIONI DI PROGETTO	FATTORI DI PERTURBAZIONE	COMPONENTI AMBIENTALI					
		Atmosfera	Suolo	Biodiversità ed ecosistemi	Contesto socio-economico	Paesaggio	
Studio geologico di campagna	Movimentazione dei geologi all'interno dell'area	Emissioni in atmosfera causate dalla combustione del motore dell'auto	D	-	I	-	-
		Emissioni sonore dovute al rumore del motore dell'auto	D	-	D	-	-
	Rilevamento geologico	Nessuno	-	D	-	-	-
	Prelievo di piccoli campioni di roccia	Nessuno	-	D	-	-	-
Acquisizione sismica passiva	Movimentazione dei tecnici all'interno dell'area	Emissioni in atmosfera causate dalla combustione del motore dell'auto	D	-	I	-	-
		Emissioni sonore dovute al rumore del motore dell'auto	D	-	D	-	-
	Messa in posto dei geofoni	Incisione di una piccola circonferenza di manto erboso	-	D	D	-	-
	Stazionamento dei geofoni	Occupazione del suolo	-	D	D	D	D

Tabella 5.3 - Interazioni tra azioni di progetto e componenti ambientali (D: dirette, I: indirette)

5.3 Criteri per la stima degli impatti indotti dalle attività in progetto

Per la valutazione degli impatti ambientali verrà utilizzato il metodo delle matrici di valutazione quantitative, che consiste nell'utilizzo di tabelle bidimensionali. Il metodo delle matrici risulta uno dei più utilizzati in quanto consente di unire l'immediatezza visiva della rappresentazione grafica delle relazioni causa-effetto alla possibilità di introdurre nelle celle una valutazione degli impatti.

All'interno di queste tabelle viene inserita la lista delle attività di progetto oggetto di valutazione, che viene messa in relazione con una lista di componenti ambientali al fine di identificare le potenziali aree di impatto. Per ogni intersezione tra gli elementi delle due liste è possibile fare una valutazione del relativo effetto assegnando un valore in base alla scala scelta e giustificata in Tabella 5.4. Si ottiene così una rappresentazione bidimensionale delle relazioni causa effetto tra le attività di progetto ed i fattori ambientali potenzialmente suscettibili di impatti.

Le valutazioni dei possibili impatti ambientali con questa metodologia permettono non solo di avere un quadro più chiaro delle interazioni tra le attività e l'ambiente, ma anche di evidenziare se, eventualmente, una delle fasi di progetto presenti più criticità rispetto alle altre.

Nello specifico, una volta identificati i principali impatti prodotti dal tipo di attività in progetto, per ottenere una stima dell'importanza di ognuno sono state analizzate varie componenti, quali:

- la scala temporale, legata alla durata dell'attività impattante (impatto temporaneo, a breve termine, a lungo termine, permanente);

- la scala spaziale dell'impatto, ossia l'area massima di estensione in cui l'azione che crea l'impatto ha un'influenza sull'ambiente (impatto locale, regionale, nazionale, trans-frontaliero);
- la sensibilità, ossia la capacità di recupero e/o l'importanza del ricettore/risorsa che viene influenzato;
- il numero di elementi che potrebbero essere interessati dall'impatto (individui, famiglie, imprese, specie e habitat);
- reversibilità, per valutare se l'impatto causerà alterazioni più o meno permanenti allo stato ambientale;
- mitigabilità dell'impatto, ossia la possibilità di ammortizzare gli impatti anche in maniera parziale attraverso misure preventive oppure interventi di compensazione.

Ad ogni componente di impatto è stato poi assegnato un punteggio variabile da 1 a 4, a seconda delle condizioni specifiche associate alla stessa. I criteri di valutazione sono elencati in Tabella 5.4.

COMPONENTE	VALORE	CRITERI DI VALUTAZIONE
Durata temporale	1	Meno di un anno/temporaneo
	2	Tra 1-5 anni
	3	Tra 5 e 10 anni
	4	Oltre 10 anni
Scala spaziale	1	Scala puntuale: gli impatti sono limitati al sito in cui verranno svolte le attività
	2	Scala locale: l'interferenza è lievemente estesa nell'intorno del sito di indagine
	3	Area vasta: interferenza mediamente estesa nell'area di studio
	4	Scala regionale: impatti estesi oltre l'area vasta
Sensibilità	1	Bassa sensibilità dei recettori o risorse interessati, i quali sono in grado di recuperare o adattarsi al cambiamento
	2	Media sensibilità dei recettori o risorse interessati, in grado di adattarsi, ma con una certa difficoltà
	3	Alta sensibilità dei recettori o risorse interessati, poco capaci di adattarsi ai cambiamenti
	4	Estrema sensibilità dei recettori o risorse interessati, sui quali gli interventi possono causare effetti permanenti
N. di individui interessati	1	Impatti riguardanti un piccolo numero di individui, famiglie, singole imprese e/o numero di specie
	2	Effetti su un discreto numero di individui, comunità e/o specie e habitat
	3	Colpisce grandi quantità di individui, famiglie, medie/grandi imprese e/o habitat ed ecosistemi
	4	Colpisce grandi quantità di individui, famiglie, grandi imprese e/o strutture funzionali di habitat ed ecosistemi
Reversibilità	1	Impatto totalmente reversibile
	2	Impatto parzialmente reversibile
	3	Impatto reversibile in funzione dell'attuazione di alcune pratiche di compensazione

	4	Impatto irreversibile
Mitigabilità	1	Presenza di misure di mitigazione associate a misure di compensazione
	2	Presenza di sole misure di mitigazione in grado di prevenire e/o ridurre l'impatto
	3	Presenza di sole misure di compensazione in grado di riqualificare o reintegrare l'ambiente compromesso
	4	Assenza o impossibilità di effettuare misure atte a mitigare o compensare l'impatto

Tabella 5.4 - Criteri di valutazione dei punteggi assegnati alle varie componenti di impatto

La somma dei punteggi di ogni singola componente determina la significatività dell'impatto sulle componenti ambientali analizzate, che può essere classificata come riportato in Tabella 5.5.

Valore	Livello	Significatività dell'impatto ambientale
6	Trascurabile	Impatto di minima entità, del tutto trascurabile in quanto temporaneo, localizzato, totalmente reversibile e mitigabile
7-11	Basso	Impatto di lieve entità, i cui effetti sono reversibili e/o opportunamente mitigati
12-17	Medio	Impatto di media entità i cui effetti non incidono in modo significativo sull'ambiente, risultando parzialmente reversibili e/o compensabili
18-23	Alto	Impatto di alta entità che interferisce significativamente con l'ambiente, anche se non in modo definitivo
24	Estremo	Impatto che incide in modo significativo sull'ambiente, avendo effetti irreversibili e con impossibilità di effettuare mitigazioni o compensazioni

Tabella 5.5 - Livelli di significatività dell'impatto

5.4 Analisi e stima degli impatti sulle componenti ambientali

Lo scopo del presente capitolo è quello di descrivere e valutare gli impatti potenziali che potrebbero verificarsi sulle componenti ambientali presenti all'interno dell'area in oggetto durante lo svolgimento delle attività proposte.

Dopo la compilazione della matrice, assegnando i valori relativi per ogni componente d'impatto, si è proceduto alla somma dei valori presenti nelle righe, in modo tale da ottenere una visione d'insieme degli effetti che ogni fase in cui è stato scomposto il progetto potrebbe produrre sull'ambiente

5.4.1 Impatto sulla componente atmosfera

Le uniche emissioni in atmosfera previste sono quelle prodotte dagli automezzi impiegati per lo spostamento del personale addetto allo svolgimento delle attività. Nel corso dello studio geologico, verrà impiegata una sola automobile per lo spostamento dei geologi all'interno dell'area oggetto di interesse ed è prevista una sola campagna sul posto, quindi l'area verrà interessata da un solo passaggio.

Per la disposizione ed il successivo recupero dei geofoni utilizzati per l'acquisizione della sismica passiva verrà impiegata un'automobile da parte dei tecnici per il raggiungimento dei punti pianificati. Durante le operazioni di sostituzione delle batterie e delle memorie verrà impiegato un ulteriore furgoncino che svolgerà la funzione di stazione di ricarica delle batterie e di immagazzinamento dei dati presenti nelle memorie dei geofoni. Il furgoncino quindi stazionerà sul posto in attesa del tempo necessario alla ricarica, mentre i tecnici si muoveranno con l'automobile verso i geofoni per il prelievo e la sostituzione delle batterie scariche e della memoria contenente i dati. La campagna di acquisizione sismica prevede il posizionamento dei geofoni a

“configurazione regionale”, due successivi passaggi (uno ogni 5 settimane) per la sostituzione della batteria e della memoria dei geofoni ed un ultimo passaggio per la loro rimozione.

In totale si hanno 2 passaggi di una sola automobile sull’area oggetto di interesse e di 2 passaggi di un’automobile ed un furgoncino, diluiti nell’arco di 4 mesi.

E’ opportuno precisare gli automezzi transiteranno solamente sulla viabilità esistente ed il raggiungimento di zone in cui vige il divieto di transito ai mezzi non autorizzati avverrà esclusivamente a piedi.

Per quanto riguarda la produzione di rumore ed il conseguente impatto acustico che si viene a creare, l’unica fonte di rumore è costituita dalla movimentazione degli automezzi. Tale sorgente di rumore si può ritenere trascurabile visto l’esiguo numero di passaggi complessivi (4 passaggi diluiti in 4 mesi) e poiché i mezzi utilizzati sono una normale automobile e un normale furgoncino da lavoro.

5.4.1.1 Descrizione ed esposizione della matrice impiegata per l’impatto sulla qualità dell’aria

Si ritiene che l’esiguo numero di mezzi motorizzati impiegati (una sola automobile che in soli due casi sarà abbinata ad un furgoncino) oltre che l’esiguo numero di passaggi sull’area, diluiti in circa 4 mesi di attività, possano incidere in modo del tutto trascurabile sulla qualità dell’aria della zona interessata dal permesso di ricerca “Pignola”. Di seguito, in base ai criteri descritti nei precedenti paragrafi, si riporta la matrice quantitativa compilata sulla base delle considerazioni sopra esposte, riferita all’alterazione della componente ambientale qualità dell’aria.

L’impatto generato sulla componente qualità dell’aria (Tabella 5.6) risulta essere di livello basso per l’unica azione di progetto che prevede un’emissione in atmosfera ossia la combustione dei motori degli automezzi impiegati. Lo stesso viene delineato come interferenza avente breve termine, circoscritto ad un limitato intorno dell’area, totalmente reversibile e mitigato dalle modalità operative. Inoltre, non in grado di agire su ricettori sensibili.

IMPATTI SULLA QUALITA' DELL'ARIA					
Componenti di impatto	Azioni di progetto				
	Movimentazione e dei tecnici nell'area	Rilevamento geologico	Prelievo di piccoli campioni di roccia	Messa in posto dei geofoni	Stazionamento dei geofoni
Durata temporale	1	-	-	-	-
Scala Spaziale	2	-	-	-	-
Sensibilità	1	-	-	-	-
N. di individui interessati	1	-	-	-	-
Reversibilità	1	-	-	-	-
Mitigabilità	1	-	-	-	-
Totale Impatto	7	-	-	-	-
Livello	Basso	-	-	-	-

Tabella 5.6 - Matrice quantitativa per la stima dell’impatto sulla qualità dell’aria delle azioni di progetto

5.4.1.2 Descrizione ed esposizione della matrice impiegata per l'impatto acustico

La Legge n. 447/1995 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” definisce le disposizioni in materia di impatto acustico a cui devono attenersi i soggetti pubblici e/o privati, che possono essere causa diretta o indiretta di inquinamento acustico. Il DPCM del 14 novembre 1997, in attuazione della Legge 447/1995, determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità in funzione delle classi di destinazione d'uso del territorio adottate dai comuni ai sensi della medesima legge.

La strumentazione utilizzata durante il rilevamento geologico di campagna è costituita da una bussola, un GPS, un *notepad* da rilevamento, mentre la strumentazione per l'acquisizione di sismica passiva è costituita da geofoni. Questa strumentazione non è in grado di produrre rumore e quindi generare impatti acustici.

Le interferenze causate dallo svolgimento dello studio geologico e dall'acquisizione sismica passiva sul clima acustico dell'area sono dovute esclusivamente al rumore prodotto dai motori degli autoveicoli utilizzati che svolgeranno la loro attività esclusivamente durante le ore diurne. Tuttavia, l'esiguo numero di passaggi (4 passaggi totali diluiti in 4 mesi) ed i mezzi utilizzati (una normale automobile e un normale furgoncino da lavoro) possono essere assimilati al normale traffico presente nell'area.

Di seguito si riporta la matrice quantitativa compilata sulla base delle considerazioni sopra esposte, riferita all'alterazione della componente ambientale atmosfera, relativamente alla variazione del clima acustico.

IMPATTI DELLE EMISSIONI SONORE SULLA COMPONENTE ATMOSFERA					
Componenti di impatto	Azioni di progetto				
	Movimentazione dei tecnici all'interno dell'area	Rilevamento geologico	Prelievo di piccoli campioni di roccia	Messa in posto dei geofoni	Stazionamento dei geofoni
Durata temporale	1	-	-	-	-
Scala Spaziale	2	-	-	-	-
Sensibilità	1	-	-	-	-
N. di individui interessati	1	-	-	-	-
Reversibilità	1	-	-	-	-
Mitigabilità	1	-	-	-	-
Totale Impatto	7	-	-	-	-
Livello	Basso	-	-	-	-

Tabella 5.7 - Matrice quantitativa per la stima dell'impatto sulla componente atmosfera delle emissioni sonore durante le varie azioni di progetto

L'impatto generato sulla componente atmosfera dal rumore generato dai veicoli a motore impiegati durante le attività risulta essere di livello basso. Lo stesso viene delineato come interferenza avente breve termine, circoscritto ad un limitato intorno dell'area, totalmente reversibile e mitigato dalle modalità operative, dunque, non in grado di agire su ricettori sensibili.

5.4.2 Impatto sulla componente suolo

L'occupazione del suolo da parte dei geofoni all'interno dell'area dell'istanza di permesso di ricerca "Pignola" si protrarrà per un tempo massimo di 16 settimane.

Dal momento che la posizione dei geofoni è stata stabilita nell'ambito progettuale tramite carteggio, in fase di esecuzione, qualora fossero presenti impedimenti o altri ostacoli non preventivabili vi sarà la possibilità di variare la loro posizione con una variabilità laterale fino a 200 metri. Al fine di ridurre al minimo il disturbo ai privati, si cercherà infatti di utilizzare, nei limiti del possibile, la prossimità alla viabilità pubblica, di competenza comunale e/o statale. Se, dopo l'applicazione di questi accorgimenti, dovessero rimanere dei geofoni ubicati all'intero di terreni agricoli, sarà cura del proponente prendere accordi con il proprietario del terreno interessato. In questo caso si genererebbe un impatto dovuto all'occupazione del suolo in stretta relazione con lo svolgimento dell'attività agricola. Si rimanda al paragrafo 5.4.5.2 per l'approfondimento di questo impatto.

L'impatto verso la componente suolo, generato dall'uso di automezzi nelle fasi di posizionamento, ricarica e rimozione dei geofoni, visto l'esiguo numero di passaggi complessivi durante i mesi di attività, può ritenersi trascurabile.

L'occupazione del suolo ed il relativo impatto verso la componente suolo, riguardante la fase di rilievo geologico di campagna possono essere ritenuti trascurabili dal momento che tale attività prevede l'analisi delle unità geologiche e dei loro rapporti stratigrafici e geometrici da parte di 2-3 geologi che si muoveranno all'interno dell'area prevalentemente a piedi o tramite automobile. Quest'ultima percorrerà solo la viabilità esistente ed il raggiungimento di zone non accessibili ai mezzi (in cui vige il divieto di transito ai mezzi non autorizzati, es. strade forestali) avverrà esclusivamente a piedi. L'eventuale prelievo di campioni di roccia per analisi e prove di laboratorio non potrà incidere in alcun modo sulla quantità di roccia naturale presente nel sito poiché si tratta di piccole quantità di roccia, della dimensione di pochi centimetri.

Infine, l'incisione del suolo per creare la nicchia di collocamento del geofono non comporterà nessuna variazione chimico fisica del suolo coinvolto. Si vuole far presente inoltre che il geofono è una struttura a "tenuta stagna" quindi eventuali liquidi non possono né entrare al suo interno e nemmeno fuoriuscirne. Pertanto, anche in caso di un'eventuale rottura delle batterie, non ci potrà essere nessun rilascio di sostanze inquinanti capaci di alterare le caratteristiche chimico-fisiche del suolo e delle acque sotterranee.

5.4.2.1 Descrizione ed esposizione della matrice impiegata per l'impatto sulla componente suolo

Di seguito, si riporta la matrice quantitativa compilata sulla base delle considerazioni sopra esposte, riferita all'occupazione del suolo in relazione alle diversi azioni di progetto.

Si ricorda che non verrà posizionato nessun geofono all'interno delle aree naturali protette, di siti/aree archeologici o architettonici, di centri storici, di alvei fluviali. Inoltre la variabilità laterale dell'ubicazione dei geofoni fino ad un massimo di 200 metri minimizza l'impatto sull'occupazione del suolo relativamente alle attività agricole.

IMPATTI DELL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO SULLA COMPONENTE SUOLO					
Componenti di impatto	Azioni di progetto				
	Movimentazione dei tecnici all'interno dell'area	Rilevamento geologico	Prelievo di piccoli campioni di roccia	Messa in posto dei geofoni	Stazionamento dei geofoni
Durata temporale	1	1	-	1	1

Scala Spaziale	1	1	-	1	1
Sensibilità	1	1	-	1	1
N. di individui interessati	1	1	-	1	1
Reversibilità	1	1	-	1	1
Mitigabilità	1	1	-	1	1
Totale Impatto	6	6	-	6	6
Livello	Trascurabile	Trascurabile	-	Trascurabile	Trascurabile

Tabella 5.8 - Matrice quantitativa per la stima dell'impatto sulla componente suolo in seguito all'occupazione del terreno durante le diverse azioni di progetto

La matrice evidenzia impatti di livello trascurabile associati alle diverse azioni di progetto, corrispondenti ad impatti di lieve entità, i cui effetti sono estremamente limitati nel tempo e nello spazio, reversibili ed opportunamente mitigabili.

5.4.3 Impatti su flora e fauna

Le specie vegetali ed animali rappresentano elementi indispensabili all'equilibrio naturale. Infatti essi sono legati ai fini della loro esistenza a specifici *habitat*, intesi come ambiti spaziali necessari alle specie. Ogni singola specie dipende per la sua esistenza da altri organismi viventi appartenenti a specie e regni diversi (es. legame tra gli insetti e le piante) con le quali forma una biocenosi.

La modificazione delle caratteristiche dei luoghi di insediamento delle specie costituisce però la causa maggiore di minaccia specialmente per quelle specie legate ad habitat la cui vulnerabilità dipende ad esempio dall'equilibrio idrico e/o dalla modifica nell'utilizzazione agro-silvo-pastorale o da interventi di tipo meccanico sulle componenti dell'ecosistema suolo ed acqua. L'attività in oggetto, come riportato negli appositi capitoli, non è in grado di generare cambiamenti alle componenti suolo e acqua. L'attività infatti prevede l'interramento di alcuni piccoli strumenti statici, senza alcun tipo di emissione o rilascio di sostanze che potrebbero alterare le condizioni chimico-fisiche del suolo o dell'acqua ivi presente. Pertanto non si ravvisano fattori di rischio legati alle suddette componenti.

L'attività in progetto prevede il passaggio a piedi di operatori, con una minima o nulla produzione di rumore, e l'interramento di piccoli cilindretti di 12 centimetri di diametro e 25 di diametro o il suo fissaggio su roccia.

Nell'area di studio grazie alla presenza di diversi ambienti si possono trovare specie dipendenti sia dalle zone umide create dai corsi d'acqua, sia dai differenti strati del bosco e del suolo che permettono la presenza di mammiferi, rettili, insetti ed uccelli.

Per quanto riguarda la flora, per sua natura, il tipo di attività proposta non è in grado di impattare su aree boschive, ma si tratterebbe solo di un'interferenza alla micro scala, su piccolissime porzioni di territorio, infatti si parla sempre di piccoli fori dell'ordine di poche decine di centimetri, spazati da 100 metri a un chilometro uno dall'altro. L'unica potenziale interferenza sulla flora presente nell'area oggetto di istanza è quindi rappresentata dall'incisione del manto erboso e dall'eventuale danneggiamento di specie floristiche di pregio.

L'ampia flessibilità laterale di posizionamento permette la scelta della posizione meno impattante sul suolo, a seconda delle specie floristiche presenti. Si sceglieranno infatti substrati erbosi con piena capacità di recupero, evitando le specie oggetto di conservazione e, ovviamente, non si estirperà alcuna specie di pregio.

Tra le attività operative in oggetto, l'unico potenziale effetto sulla fauna eventualmente presente, ed in particolare l'avifauna, è quello derivante dalle emissioni sonore prodotte dall'automobile utilizzata dagli operatori per effettuare gli spostamenti. Come descritto nel SIA, all'interno dell'area oggetto di studio non sono presenti aree IBA "Important Bird Areas".

Le interferenze causate dal rumore prodotto dai motori degli autoveicoli utilizzati durante lo spostamento degli operatori all'interno dell'area, avranno luogo esclusivamente durante le ore diurne e lungo la viabilità esistente. Il raggiungimento di zone non accessibili ai mezzi avverrà esclusivamente a piedi. I mezzi utilizzati saranno un'automobile ed un furgoncino da lavoro, che possono essere assimilati al normale traffico presente nell'area. Il conseguente impatto acustico che si viene a creare si può ritenere minimo e trascurabile, visto l'esiguo numero di passaggi, per un totale di 2 passaggi di una sola automobile sull'area oggetto di interesse e di 2 passaggi di un'automobile ed un furgoncino, diluiti nell'arco di 4 mesi.

Si ritiene che le specie di uccelli presenti, in presenza di una fonte di disturbo si allontanino dal sito per ritornarvi alla cessazione dell'evento. Il rumore prodotto può essere assimilato ad una qualsiasi altra fonte di rumore comunemente presente nell'area oggetto delle indagini come ad esempio, il traffico veicolare ed i mezzi agricoli. Questo tipo di impatto a carattere temporaneo viene dunque considerato pienamente reversibile.

La stessa considerazione può essere fatta per le altre specie di animali presenti nell'area, abituati molto probabilmente alla presenza delle attività antropiche e alle relative fonti di rumore causate dagli automezzi che circolano normalmente sulle strade locali.

5.4.3.1 Descrizione ed esposizione della matrice impiegata per l'impatto su flora e fauna

In seguito alle considerazioni sopra esposte è stata elaborata la matrice quantitativa relativa agli impatti su flora e fauna dell'area.

La minima estensione del territorio interessato delle attività, evidenzia come sia del tutto trascurabile la perturbazione indotta sulle cenosi floristiche a causa dall'interramento dei geofoni con una piccola incisione nel terreno. Maggiore disturbo, ma comunque di bassa entità, potrà essere prodotto sulle popolazioni faunistiche locali a causa dall'emissione di rumore da parte degli automezzi impiegati dagli operatori per spostarsi all'interno dell'area. Tuttavia, è da evidenziare che si tratta di effetti temporanei e rapidamente assorbiti dalle popolazioni faunistiche, abituate alla presenza di attività antropiche lungo la viabilità esistente.

IMPATTI SULLA FLORA E FAUNA					
Componenti di impatto	Azioni di progetto				
	Movimentazione e dei tecnici nell'area	Rilevamento geologico	Prelievo di piccoli campioni di roccia	Messa in posto dei geofoni	Stazionamento dei geofoni
Durata temporale	1	-	-	1	-
Scala Spaziale	2	-	-	1	-
Sensibilità	1	-	-	1	-
N. di individui interessati	1	-	-	1	-
Reversibilità	1	-	-	1	-
Mitigabilità	1	-	-	1	-
Totale Impatto	7	-	-	6	-

Livello	Basso	-	-	Trascurabile	-
----------------	--------------	---	---	---------------------	---

Tabella 5.9 - Matrice quantitativa per la stima dell'impatto su flora e fauna delle azioni di progetto

L'impatto generato sulla componente fauna risulta essere di livello basso per l'unica azione di progetto che prevede un'interazione, ossia il disturbo causato dal rumore del motore degli automezzi utilizzati dagli operatori per lo spostamento all'interno dell'area. Lo stesso viene delineato come interferenza avente breve durata termine, circoscritto ad un limitato intorno dell'area, totalmente reversibile e mitigato dalle modalità operative.

Mentre l'impatto generato sulla componente flora risulta essere di livello trascurabile per l'unica azione di progetto che prevede un'interazione, ossia le piccole incisioni del manto erboso per il posizionamento dei geofoni interrati. Si tratta, infatti, di un'interferenza di breve termine, circoscritta a piccolissime porzioni di territorio, totalmente reversibile ed anch'essa mitigata dalle modalità operative.

5.4.4 Incidenza su aree SIC/ZPS

L'area in istanza di permesso di ricerca "Pignola" comprende al suo interno diversi siti appartenenti alla "Rete Natura 2000": il SIC IT9210115 "Faggeta di Monte Pierfaone", il SIC IT9210035 "Bosco di Rifreddo" ed il SIC/ZPS IT9210142 "Lago del Pantano".

Come riportato nel quadro progettuale, si sottolinea che all'interno di tali aree protette e delle loro fasce di rispetto non è previsto il posizionamento di geofoni, né tantomeno il prelievo di campioni di roccia.

L'unica attività che interesserà tali siti, ad esclusione del SIC/ZPS "Lago del Pantano" che non verrà interessato da alcuna azione, sarà il passaggio di 2-3 geologi specializzati nel rilevamento geologico per svolgere lo studio geologico di campagna, i quali con l'utilizzo di strumentazione specifica (bussola, GPS, notepad da rilevamento, ecc..) esploreranno l'area.

E' opportuno precisare che le zone ad ampia copertura, come ad esempio le aree boschive che caratterizzano i due SIC "Faggeta di Monte Pierfaone" e "Bosco di Rifreddo" non permettono di esplorare affioramenti di roccia, per cui non rappresentano zone favorevoli allo studio della geologia locale. Pertanto è altamente probabile che non verranno nemmeno attraversate dai geologi.

I successivi paragrafi riportano la valutazione di Incidenza (VI), ricompresa nell'ambito della procedura di VIA, che considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat per i quali il sito è stato individuato. Per valutare la significatività dell'incidenza sono stati analizzati alcuni indicatori chiave, quali la perdita di aree di habitat, la sua eventuale frammentazione e/o perturbazione, e l'eventuale introduzione di cambiamenti negli elementi principali del sito.

Per una più dettagliata descrizione della biodiversità, specie floristiche e faunistiche del SIC si rimanda al paragrafo 4.5, mentre la descrizione delle attività in progetto è riportata nel paragrafo 3.5.

5.4.4.1 Habitat oggetto di protezione

La seguente tabella riporta tutti gli Habitat individuati nei Siti Rete Natura 2000 che interessano l'area dell'istanza di permesso di ricerca "Pignola", con riferimento anche allo specifico sito in cui è stato rilevato ogni Habitat.

CODICE	TIPO HABITAT	SIC/ZPS IN CUI E' PRESENTE
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>	SIC/ZPS IT9210142
3280	Fiumi mediterranei a flusso permanente con	SIC/ZPS IT9210142

	vegetazione dell'alleanza <i>Paspalo-Agrostidion</i> e con filari ripari di <i>Salix</i> e <i>Populus alba</i>	
3290	Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il <i>Paspalo-Agrostidion</i>	SIC/ZPS IT9210142
6420	Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del <i>Molinio-Holoschoenion</i>	SIC/ZPS IT9210142
6210	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) (*stupenda fioritura di orchidee)	SIC IT9210115 SIC IT9210035
91MO	Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere	SIC IT9210035
9180	Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del <i>Tilio-Acerion</i>	SIC IT9210115 SIC IT9210035
9210	Faggeti degli Appennini con <i>Taxus</i> e <i>Ilex</i>	SIC IT9210115 SIC IT9210035

Tabella 5.10 - Elenco degli habitat di interesse ecologico presenti nei SIC/ZPS che ricadono all'interno dell'area in istanza "Pignola" (fonte dei dati: ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2015)

Si ritiene ragionevole escludere dalla valutazione gli habitat lacustri presenti nel SIC/ZPS IT9210142 "Lago Pantano di Pignola" in quanto non verrà interessato da alcuna delle attività in progetto. Inoltre gli habitat lacustri non risentiranno nemmeno in modo indiretto degli effetti dell'attività proposta, le cui operazioni verranno effettuate esclusivamente a terra e che consistono nel passaggio dei geologi per il rilievo geologico e nel posizionamento nelle aree limitrofe di alcuni geofoni spazati di 1x1 km. Si ricorda che i geofoni sono strumenti statici e passivi, dei semplici registratori del "rumore ambientale" che non producono alcun tipo di emissione. Pertanto non vi sarà alcuna azione in grado di influire, neppure minimamente o indirettamente, sugli habitat oggetto di protezione presenti all'interno del lago di Pignola.

I restanti habitat oggetto di valutazione sono stati analizzati nei seguenti paragrafi, in cui è riportato per ognuno:

- una sintetica descrizione dell'habitat;
- un elenco che definisce la combinazione di specie (dominanti e/o frequenti) che caratterizzano l'habitat;
- individuazione delle specie animali importanti per l'habitat;
- la collocazione dell'habitat nel Paesaggio vegetale, con riferimento alle analisi sinfitosociologiche e geosinfittosociologiche, che evidenzia le relazioni con altri habitat mettendo in risalto le situazioni *di mosaico più complesse*.

5.4.4.2 Incidenza su Habitat 6210

6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo	
Definizione e descrizione	Praterie polispecifiche perenni a dominanza di graminacee emicriptofitiche, generalmente secondarie, da aride a semimesofile, diffuse prevalentemente nel Settore Appenninico ma presenti anche nella Provincia Alpina, dei Piani bioclimatici Submeso-, Meso-, Supra-Temperato, riferibili alla classe <i>Festuco-Brometea</i> , talora interessate da una ricca presenza di specie di <i>Orchideaceae</i> ed in tal caso considerate prioritarie (*). Per quanto riguarda l'Italia appenninica, si tratta di comunità endemiche, da xerofile a semimesofile, prevalentemente emicriptofitiche ma con una possibile componente camefitica, sviluppate su substrati di varia natura. Per individuare il carattere prioritario deve essere soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri:

	<ul style="list-style-type: none"> a) il sito ospita un ricco contingente di specie di orchidee; b) il sito ospita un'importante popolazione di almeno una specie di orchidee ritenuta non molto comune a livello nazionale; c) il sito ospita una o più specie di orchidee ritenute rare, molto rare o di eccezionale rarità a livello nazionale.
<p>Combinazione fisionomica di riferimento</p>	<p>La specie fisionomizzante è quasi sempre <i>Bromus erectus</i>, ma talora il ruolo è condiviso da altre entità come <i>Brachypodium rupestre</i>. Tra le specie frequenti, già citate nel Manuale EUR/27, possono essere ricordate per l'Italia: <i>Anthyllis vulneraria</i>, <i>Arabis hirsuta</i>, <i>Campanula glomerata</i>, <i>Carex caryophyllea</i>, <i>Carlina vulgaris</i>, <i>Centaurea scabiosa</i>, <i>Dianthus carthusianorum</i>, <i>Eryngium campestre</i>, <i>Koeleria pyramidata</i>, <i>Leontodon hispidus</i>, <i>Medicago sativa</i> subsp. <i>falcata</i>, <i>Polygala comosa</i>, <i>Primula veris</i>, <i>Sanguisorba minor</i>, <i>Scabiosa columbaria</i>, <i>Veronica prostrata</i>, <i>V. teucrium</i>, <i>Fumana procumbens</i>, <i>Globularia elongata</i>, <i>Hippocrepis comosa</i>.</p> <p>Tra le orchidee, le più frequenti sono <i>Anacamptis pyramidalis</i>, <i>Dactylorhiza sambucina</i>, #<i>Himantoglossum adriaticum</i>, <i>Ophrys apifera</i>, <i>O. bertolonii</i>, <i>O. fuciflora</i>, <i>O. fusca</i>, <i>O. insectifera</i>, <i>O. sphegodes</i>, <i>Orchis mascula</i>, <i>O. militaris</i>, <i>O. morio</i>, <i>O. pauciflora</i>, <i>O. provincialis</i>, <i>O. purpurea</i>, <i>O. simia</i>, <i>O. tridentata</i>, <i>O. ustulata</i>. Possono inoltre essere menzionate: <i>Narcissus poëticus</i>, <i>Trifolium montanum</i> subsp. <i>rupestre</i>, <i>T. ochroleucum</i>, <i>Potentilla rigoana</i>, <i>P. incana</i>, <i>Filipendula vulgaris</i>, <i>Ranunculus breyninus</i> (= <i>R. oreophilus</i>), <i>R. apenninus</i>, <i>Allium sphaerocephalon</i>, <i>Armeria canescens</i>, <i>Knautia purpurea</i>, <i>Salvia pratensis</i>, <i>Centaurea triumfetti</i>, <i>Inula montana</i>, <i>Leucanthemum eterophyllum</i>, <i>Senecio scopolii</i>, <i>Tragapogon pratensis</i>, <i>T. samaritani</i>, <i>Helianthemum apenninum</i>, <i>Festuca robustifolia</i>, <i>Eryngium amethystinum</i>, <i>Polygala flavescens</i>, <i>Trinia dalechampii</i>, #<i>Jonopsidium savianum</i>, #<i>Serratula lycopifolia</i>, <i>Luzula campestris</i>. Per gli aspetti appenninici su calcare (all. <i>Phleo ambigui-Bromion erecti</i>) sono specie guida: <i>Phleum ambiguum</i>, <i>Carex macrolepis</i>, <i>Crepis lacera</i>, <i>Avenula praetutiana</i>, <i>Sesleria nitida</i>, <i>Erysimum pseudorhaeticum</i>, <i>Festuca circummediterranea</i>, <i>Centaurea ambigua</i>, <i>C. deusta</i>, <i>Seseli viarum</i>, <i>Gentianella columnae</i>, <i>Laserpitium siler</i> subsp. <i>siculum</i> (= <i>L. garganicum</i>), <i>Achillea tenorii</i>, <i>Rhinanthus personatus</i>, <i>Festuca inops</i>, <i>Cytisus spinescens</i> (= <i>Chamaecytisus spinescens</i>), <i>Stipa dasyvaginata</i> subsp. <i>apenninicola</i>, <i>Viola eugeniae</i>; per gli aspetti appenninici su substrato di altra natura (suball. <i>Polygalo mediterraneae-Bromenion erecti</i>), si possono ricordare: <i>Polygala nicaeensis</i> subsp. <i>mediterranea</i>, <i>Centaurea jacea</i> subsp. <i>gaudini</i> (= <i>C. bracteata</i>), <i>Dorycnium herbaceum</i>, <i>Asperula purpurea</i>, <i>Brachypodium rupestre</i>, <i>Carlina acanthifolia</i> subsp. <i>acanthifolia</i> (= <i>C. utzka</i> sensu Pignatti). Per gli aspetti alpini si possono citare: <i>Carex flacca</i>, <i>Gentiana cruciata</i>, <i>Onobrychis viciifolia</i>, <i>Ranunculus bulbosus</i>, <i>Potentilla neumanniana</i>, <i>Galium verum</i>, <i>Pimpinella saxifraga</i>, <i>Thymus pulegioides</i> (all. <i>Mesobromion erecti</i>); <i>Trinia glauca</i>, <i>Argyrolobium zanonii</i>, <i>Inula montana</i>, <i>Odontites lutea</i>, <i>Lactuca perennis</i>, <i>Carex hallerana</i>, <i>Fumana ericoides</i> (all. <i>Xerobromion erecti</i>); <i>Crocus versicolor</i>, <i>Knautia purpurea</i> (all. <i>Festuco amethystinae-Bromion erecti</i>); <i>Chrysopogon gryllus</i>, <i>Heteropogon contortus</i> (= <i>Andropogon contortus</i>), <i>Cleistogenes serotina</i> (all. <i>Diplachnion serotinae</i>).</p>
<p>Riferimento sintassonomico</p>	<p>L'Habitat 6210 per il territorio italiano viene prevalentemente riferito all'ordine <i>Brometalia erecti</i> Br.-Bl. 1936.</p> <p>I brometi appenninici presentano una complessa articolazione sintassonomica, recentemente oggetto di revisione (Biondi et al., 2005), di seguito riportata. Le praterie appenniniche dei substrati calcarei, dei Piani Submesomediterraneo, Meso- e Supra-Temperato, vengono riferite all'alleanza endemica appenninica <i>Phleo ambigui-Bromion erecti</i> Biondi & Blasi ex Biondi et al. 1995, distribuita lungo la catena Appenninica e distinguibile in 3 suballeanze principali: <i>Phleo ambigui-Bromenion erecti</i> Biondi et al. 2005 con <i>optimum</i> nei Piani Submesomediterraneo e Mesotemperato, <i>Brachypodenion genuensis</i> Biondi et al. 1995 con <i>optimum</i> nel Piano Supratemperato e <i>Sideridenion italicae</i> Biondi et al. 1995 corr. Biondi et al. 2005 con <i>optimum</i> nel Piano Subsupramediterraneo. Le praterie appenniniche da mesofile a xerofile dei substrati non</p>

	<p>calcarei (prevalentemente marnosi, argillosi o arenacei), con optimum nei Piani Mesotemperato e Submesomediterraneo (ma presenti anche nel P. Supratemperato), vengono invece riferite alla suballeanza endemica appenninica <i>Polygalo mediterraneae-Bromion erecti</i> Biondi <i>et al.</i> 2005 (alleanza <i>Bromion erecti</i> Koch 1926).</p> <p>In questo habitat vanno inoltre inserite le praterie subcontinentali dell'ordine <i>Festucetalia valesiaca</i> (34.31), per gli aspetti riguardanti le alleanze <i>Cirsio-Brachypodium pinnati</i> Hadac & Klika in Klika & Hadac 1944 e <i>Diplachnion serotinae</i> Br.-Bl. 1961.</p>
Dinamiche e contatti	<p>Le praterie dell'Habitat 6210, tranne alcuni sporadici casi, sono habitat tipicamente secondari, il cui mantenimento è subordinato alle attività di sfalcio o di pascolamento del bestiame, garantite dalla persistenza delle tradizionali attività agro-pastorali. In assenza di tale sistema di gestione, i naturali processi dinamici della vegetazione favoriscono l'insediamento nelle praterie di specie di orlo ed arbustive e lo sviluppo di comunità riferibili rispettivamente alle classi <i>Trifolio-Geraniea</i> sanguinei e <i>Rhamno-Prunetea spinosae</i>; quest'ultima può talora essere rappresentata dalle 'Formazioni a <i>Juniperus communis</i> su lande o prati calcicoli' dell'Habitat 5130. All'interno delle piccole radure e discontinuità del cotico erboso, soprattutto negli ambienti più aridi, rupestri e poveri di suolo, è possibile la presenza delle cenosi effimere della classe <i>Helianthemetea guttati</i> riferibili all'Habitat 6220* 'Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei <i>Thero-Brachypodietea</i>' o anche delle comunità xerofile a dominanza di specie del genere <i>Sedum</i>, riferibili all'Habitat 6110 'Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'<i>Alyso-Sedion albi</i>'. Può verificarsi anche lo sviluppo di situazioni di mosaico con aspetti marcatamente xerofili a dominanza di camefite riferibili agli habitat delle garighe e nanogarighe appenniniche submediterranee (classi <i>Rosmarinetea officinalis</i>, <i>Cisto-Micromerietea</i>).</p> <p>Dal punto di vista del paesaggio vegetale, i brometi sono tipicamente inseriti nel contesto delle formazioni forestali caducifoglie collinari e montane a dominanza di <i>Fagus sylvatica</i> (Habitat 9110 'Faggeti del <i>Luzulo-Fagetum</i>', 9120 'Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di <i>Ilex</i> e a volte di <i>Taxus</i>', 9130 'Faggeti dell'<i>Asperulo-Fagetum</i>', 9140 'Faggeti subalpini dell'Europa Centrale con <i>Acer</i> e <i>Rumex arifolius</i>', 9150 'Faggeti calcicoli dell'Europa Centrale del <i>Cephalanthero-Fagion</i>, 91K0 'Faggete illiriche dell'<i>Aremonio-Fagion</i>', 9210* 'Faggeti degli Appennini con <i>Taxus</i> e <i>Ilex</i>', 9220 'Faggeti degli Appennini con <i>Abies alba</i> e faggeti con <i>Abies nebrodensis</i>') o di <i>Ostrya carpinifolia</i>, di <i>Quercus pubescens</i> (Habitat 91AA 'Boschi orientali di roverella'), di <i>Quercus cerris</i> (Habitat 91M0 'Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere') o di castagno (9260 'Foreste di <i>Castanea sativa</i>').</p>

Tabella 5.11 - Descrizione dell'habitat estratta dal Manuale italiano di interpretazione degli Habitat della Direttiva 92/43/CEE (fonte dei dati: vnr.unipg.it/habitat)

L'habitat 6210, oggetto di protezione, è presente nei SIC IT9210115 "Faggeta di Monte Pierfaone" e all'interno del SIC IT9210035 "Bosco di Riffredo".

All'interno di questi due SIC e delle rispettive fasce di protezione l'attività in progetto non prevede alcun posizionamento di geofoni, né tantomeno il prelievo di campioni, ma solamente il passaggio da parte dei geologi che effettueranno lo studio geologico di campagna.

Il team formato da 2-3 geologi si muoverà attraverso la viabilità esistente a bordo di un'automobile ed a piedi, all'infuori di essa. L'eventuale interferenza che si verrebbe a creare nell'eventualità i geologi attraversassero l'area in cui è presente questo habitat sarebbe il possibile calpestio di specie di pregio.

Si ritiene che, anche qualora venissero inavvertitamente calpestate dagli operatori durante il passaggio, ciò non comporti la perdita di aree di habitat, né tantomeno la sua eventuale frammentazione e/o perturbazione, dovuto al fatto che la superficie interessata è estremamente limitata dal punto di vista areale e l'interferenza è del tutto reversibile, equiparabile al passaggio a piedi di qualsiasi altra persona.

Nella Tabella 5.12, in base ai criteri descritti nei precedenti paragrafi, si riporta la matrice quantitativa compilata sulla base delle considerazioni sopra esposte, riferita all'incidenza dell'attività sull'habitat in esame.

L'impatto generato sull'habitat 6210 risulta essere di livello trascurabile per l'unica azione di progetto che prevede l'interazione con tale habitat. La stessa viene delineata come interferenza avente breve durata, circoscritta solo al sito in cui verranno posizionati i geofoni, totalmente reversibile e mitigato dalle modalità operative. Inoltre, non in grado di agire su ricettori sensibili.

INCIDENZA SULL'HABITAT 6210					
Componenti di impatto	Azioni di progetto				
	Movimentazione dei tecnici all'interno dell'area	Rilevamento geologico	Prelievo di piccoli campioni di roccia	Messa in posto dei geofoni	Stazionamento dei geofoni
Durata temporale	-	1	-	-	-
Scala Spaziale	-	1	-	-	-
Sensibilità	-	1	-	-	-
N. di individui interessati	-	1	-	-	-
Reversibilità	-	1	-	-	-
Mitigabilità	-	1	-	-	-
Totale Impatto	-	6	-	-	-
Livello	-	Trascurabile	-	-	-

Tabella 5.12 - Matrice quantitativa per la stima dell'incidenza sull'habitat 6210 delle diverse azioni di progetto

5.4.4.3 Incidenza su Habitat 91MO

91MO - Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere	
Definizione e descrizione	Boschi decidui a dominanza di cerro (<i>Quercus cerris</i>), farnetto (<i>Q. frainetto</i>) o rovere (<i>Q. petraea</i>), tendenzialmente silicicoli e subacidofili, da termofili a mesofili, pluristratificati, dei settori centrali e meridionali della penisola italiana, con distribuzione prevalente nei territori interni e subcostieri del versante tirrenico, nei Piani bioclimatici Supramediterraneo, Submesomediterraneo e Mesotemperato; è possibile evidenziare una variante Appenninica
Combinazione fisionomica di riferimento	Le specie dominanti e fisionomizzanti sono generalmente il cerro (<i>Quercus cerris</i>), il farnetto (<i>Q. frainetto</i>) e/o la rovere (<i>Q. petraea</i>). Delle entità indicate nel Manuale EUR/27, sono specie frequenti e talora caratterizzanti per questo Habitat in Italia: <i>Quercus dalechampii</i> , <i>Q. virgiliana</i> , <i>Carpinus orientalis</i> , <i>Fraxinus ornus</i> , <i>Ligustrum vulgare</i> , <i>Euonymus europaeus</i> , <i>Festuca heterophylla</i> , <i>Poa nemoralis</i> , <i>Potentilla micrantha</i> , <i>Campanula persicifolia</i> , <i>Vicia cassubica</i> , <i>Achillea nobilis</i> , <i>Silene nutans</i> , <i>Silene viridiflora</i> , <i>Hieracium racemosum</i> , <i>H. sabaudum</i> , <i>Lathyrus niger</i> , <i>Veratrum nigrum</i> , <i>Peucedanum oreoselinum</i> , <i>Helleborus odoratus</i> , <i>Luzula forsteri</i> , <i>Carex praecox</i> , <i>Melittis melissophyllum</i> , <i>Glechoma hirsuta</i> , <i>Geum urbanum</i> , <i>Genista tinctoria</i> , <i>Buglossoides purpureo-caerulea</i> , <i>Calluna vulgaris</i> , <i>Nectaroscordum siculum</i> (= <i>Allium siculum</i>).

	Di grande rilevanza biogeografica risultano <i>Teucrium siculum</i> , <i>Echinops sículus</i> , <i>Digitalis micrantha</i> , <i>Ptilostemon strictum</i> , <i>Quercus crenata</i> , <i>Mespilus germanica</i> , <i>Malus florentina</i> , <i>Lathyrus jordanii</i> , <i>L. digitatus</i> , <i>Echinops sphaerocephalus</i> subsp. <i>albidus</i> , <i>Euphorbia corallioides</i> , <i>Helleborus bocconei</i> subsp. <i>siculum</i> , <i>Heptaptera angustifolia</i> , <i>Centaurea centaurium</i> , <i>Arum apulum</i> .
Riferimento sintassonomico	Per il territorio italiano, le cenosi forestali dell'Habitat 91M0 possono essere riferite all'alleanza endemica peninsulare <i>Teucrio siculi-Quercion cerridis</i> Ubaldi 1988, con le due suballeanze <i>Teucrio siculi-Quercenion cerridis</i> Blasi, Di Pietro & Filesi 2004 e <i>Ptilostemo stricti-Quercenion cerridis</i> Bonin et Gamisan 1977 (classe <i>Querco-Fagetea</i> Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937, ordine <i>Quercetalia pubescenti-petraeae</i> Klika 1933).
Dinamiche e contatti	<p>In contatto dinamico con le cerrete e le cerrete con rovere dell'alleanza <i>Teucrio siculi-Quercion cerridis</i> si sviluppano cenosi arbustive di sostituzione riferibili alle suballeanze <i>Pruno-Rubenion ulmifolii</i> e <i>Sarothamnenion scoparii</i>; in contesti più caldi possono originarsi formazioni termofile dell'ordine <i>Pistacio-Rhamnetalia</i> o dell'alleanza <i>Ericion arboreae</i>. Anche i boschi a dominanza di farnetto presentano come tappe di sostituzione arbusteti generalmente riferibili alle suballeanze <i>Pruno-Rubenion ulmifolii</i> e <i>Sarothamnenion scoparii</i>; possono essere presenti, nelle situazioni più calde ed aride, aspetti a dominanza di cisto rosso o bianco della classe <i>Rosmarinetea officinalis</i>.</p> <p>Le praterie secondarie collegate a questi aspetti di vegetazione possono essere rappresentate dalle 'Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>)' dell'Habitat 6210 (*), spesso arricchite dalla presenza di elementi acidofili. Nel caso delle formazioni a dominanza di farnetto, le cenosi erbacee di sostituzione vanno ascritte all'alleanza <i>Cynosurion cristati</i>, benché siano molto scarsi i casi osservabili data l'elevata intensità di utilizzo antropico (prevalentemente agricolo) dei territori di pertinenza di queste serie di vegetazione. In alcuni casi, su suoli più marcatamente acidi, possono svilupparsi aspetti di brughiera a <i>Calluna vulgaris</i> riferibili all'Habitat 4030 'Lande secche europee'.</p> <p>Dal punto di vista geosinfitosociologico, le formazioni più termofile possono entrare in contatto con le foreste sempreverdi dell'Habitat 9340 'Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>', mentre quelle mesofile possono sviluppare contatti catenali con le cenosi di impluvio a <i>Carpinus betulus</i> dell'Habitat 91L0 'Foreste illiriche di quercia e carpino bianco (<i>Erythronio-Carpinion</i>)'.</p>

Tabella 5.13 - Descrizione dell'habitat estratta dal Manuale italiano di interpretazione degli Habitat della Direttiva 92/43/CEE (fonte dei dati: vnr.unipg.it/habitat)

L'habitat 6210, oggetto di protezione, è presente all'interno del SIC IT9210035 "Bosco di Riffredo".

All'interno di questo SIC e della rispettiva fascia di protezione l'attività in progetto non prevede alcun posizionamento di geofoni, né tantomeno il prelievo di campioni, ma solamente il passaggio da parte dei geologi che effettueranno lo studio geologico di campagna. Il team formato da 2-3 geologi si muoverà attraverso la viabilità esistente a bordo di un'automobile ed a piedi, all'infuori di essa. L'eventuale interferenza che si verrebbe a creare qualora i geologi attraversassero l'area in cui è presente questo habitat sarebbe l'eventuale calpestio di specie di pregio. Il semplice passaggio dei geologi ovviamente non è in grado di produrre interazione con arbusti di grandi dimensioni quali quelli presenti nell'habitat in questione.

Si ritiene che, anche qualora venissero calpestate dagli operatori durante il passaggio, ciò non comporti la perdita di aree di habitat, né tantomeno la sua eventuale frammentazione e/o perturbazione, dovuto e questo perché la superficie interessata è estremamente limitata dal punto di vista areale e l'interferenza è del tutto reversibile, equiparabile al passaggio a piedi di qualsiasi altra persona.

Nella Tabella 5.14, in base ai criteri descritti nei precedenti paragrafi, si riporta la matrice quantitativa compilata sulla base delle considerazioni sopra esposte, riferita all'incidenza dell'attività sull'habitat in esame.

L'impatto generato risulta essere di livello trascurabile per l'unica azione di progetto che prevede l'interazione con tale habitat. La stessa viene delineata come interferenza avente breve termine, circoscritta solo sito in cui verranno posizionati i geofoni, totalmente reversibile e mitigato dalle modalità operative. Inoltre, non in grado di agire su ricettori sensibili.

INCIDENZA SULL'HABITAT 91MO					
Componenti di impatto	Azioni di progetto				
	Movimentazione dei tecnici all'interno dell'area	Rilevamento geologico	Prelievo di piccoli campioni di roccia	Messa in posto dei geofoni	Stazionamento dei geofoni
Durata temporale	-	1	-	-	-
Scala Spaziale	-	1	-	-	-
Sensibilità	-	1	-	-	-
N. di individui interessati	-	1	-	-	-
Reversibilità	-	1	-	-	-
Mitigabilità	-	1	-	-	-
Totale Impatto	-	6	-	-	-
Livello	-	Trascurabile	-	-	-

Tabella 5.14 - Matrice quantitativa per la stima dell'incidenza sull'habitat 91MO delle diverse azioni di progetto

5.4.4.4 Incidenza su Habitat 9180

9180 - Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion	
Definizione e descrizione	<p>Boschi misti di caducifoglie mesofile che si sviluppano lungo gli impluvi e nelle forre umide con abbondante rocciosità superficiale e talvolta con abbondanti muschi, nel piano bioclimatico supratemperato e penetrazioni in quello mesotemperato. Frequenti lungo i versanti alpini, specialmente esterni e prealpini, si rinvencono sporadicamente anche in Appennino con aspetti floristicamente impoveriti. Si distinguono tre prevalenti tipologie boschive diverse per caratteristiche ecologiche e biogeografiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) aceri frassineti mesofili degli ambienti più freschi, corrispondenti ai codici corine biotopes 41.41 (per gli Appennini e per le Alpi) e 41.43 (per le Alpi) riferibili alle suballeanze <i>Lunario-Acerenion</i>, <i>Lamio orvalae-Acerenion</i> e <i>Ostryo-Tilienion</i>; 2) aceri-tiglieti più termofili dei precedenti, situati nei versanti protetti e quindi più caldi, corrispondenti al codice corine biotope 41.45 e alla suballeanza <i>Tilio-Acerenion</i> (<i>Tilienion platyphylli</i>). 3) boschi meso-igrofilo di forra endemici dell'Italia meridionale caratterizzati dalla presenza di specie ad areale mediterraneo (<i>Ostrya carpinifolia</i>, <i>Festuca exaltata</i>, <i>Cyclamen hederifolium</i>, <i>Asplenium oopteris</i>) e a specie endemiche dell'Italia meridionale (<i>Acer obtusatum</i> ssp. <i>neapolitanum</i>) riferibili alle alleanze: <i>Lauro nobilis-Tilion platyphylli</i> (Italia meridionale, rinvenuta per ora in Puglia al Gargano) e <i>Tilio-Ostryon</i> (Calabria e Sicilia).

Combinazione fisionomica di riferimento	<i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>A. campestre</i> , <i>A. lobelii</i> , <i>A. obtusatum</i> , <i>A. obtusatum</i> ssp. <i>neapolitanum</i> , <i>A. opulifolium</i> , <i>A. platanoides</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Tilia cordata</i> , <i>T. platyphyllos</i> , <i>Actaea spicata</i> , <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Aruncus dioicus</i> , <i>Carpinus betulus</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Euonymus latifolius</i> , <i>Festuca exaltata</i> , <i>Fraxinus ornus</i> , <i>Lunaria rediviva</i> , <i>Ostrya carpinifolia</i> , <i>Phyllitis scolopendrium</i> , <i>Polystichum aculeatum</i> , <i>P. braunii</i> , <i>P. setiferum</i> , <i>Helleborus viridis</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>Populus tremula</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Sesleria varia</i> , <i>Staphylea pinnata</i> , <i>Taxus baccata</i> , <i>Ulmus glabra</i> , <i>Anthriscus nitida</i> , <i>Philadelphus coronarius</i> , <i>Dentaria pentaphyllos</i> , <i>Galanthus reginae-olgae</i> ssp. <i>reginae-olgae</i> , <i>Asperula taurina</i> , <i>Campanula latifolia</i> , <i>Cardamine pentaphyllos</i> , <i>Galeopsis speciosa</i>
Riferimento sintassonomico	I boschi dell'habitat 9180* vengono tutti riferiti alla classe <i>Quercus-Fagetum</i> Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937. Per l'Italia settentrionale e centrale l'ordine e l'alleanza di riferimento sono <i>Fagetalia sylvaticae</i> Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski & Wallisch 1928 e <i>Tilio platyphyllo-Acerion pseudoplatani</i> Klika 1955. Per l'Italia settentrionale le suballeanze di riferimento sono: <i>Lunario-Acerion pseudoplatani</i> (Moor 1973) Th. Müller 1992, <i>Lamio orvalae-Acerion pseudoplatani</i> Marinček 1990 e <i>Tilienion platyphyllo</i> (Moor 1973) T. Müller 1992. I boschi dell'Appennino centro-settentrionale vengono riferiti alla suballeanza <i>Ostryo carpinifoliae-Tilienion platyphyllo</i> Košir, Čarni & Di Pietro 2008 mentre per l'Italia meridionale l'alleanza di riferimento è <i>Lauro nobilis-Tilio platyphyllo</i> Biondi, Casavecchia & Biscotti 2008. Sempre per l'Italia meridionale, infine, i boschi di forra del piano mesotemperato submediterraneo a contatto con le leccete vengono attribuiti all'ordine <i>Quercetalia pubescenti-petraeae</i> Klika 1933 e all'alleanza <i>Tilio-Ostryon</i> Brullo, Scelsi & Spampinato 2001.
Dinamiche e contatti	<p>Rapporti seriali: l'habitat occupa stazioni con morfologia e microclima peculiari pertanto non presenta comunità di sostituzioni sempre note. Localmente, nell'Appennino centrale, gli acereti del <i>Tilio-Acerion</i> dell'associazione <i>Aceretum obtusati-pseudoplatani</i> Biondi et al. 2002 subass. <i>aconitetosum neapolitani</i> Allegrezza 2003 si pongono in collegamento dinamico con la vegetazione di megaforbie dell'associazione <i>Ranunculo lanuginosi-Aconitetum neapolitani</i> Allegrezza 2003 (Habitat 6430 "Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile").</p> <p>Rapporti catenali: in Appennino i boschi di taglio sono in rapporto catenale con le faggete sia microterme sia termofile delle suballeanze <i>Cardamino kitaibelii-Fagenion</i> (<i>Aremonio-Fagenion</i>) e <i>Geranio versicoloris-Fagenion</i> del piano bioclimatico supratemperato ascritte all'habitat 9210* "Apennine beech forests with <i>Taxus</i> and <i>Ilex</i>" e 9220* "Apennine beech forests with <i>Abies alba</i> and beech forests with <i>Abies nebrodensis</i>". Non è raro ritrovare boschi mesofili ad aceri e tigli nel piano bioclimatico mesotemperato in contatto con boschi misti di cerro e carpino bianco dell'alleanza <i>Erythronio-Carpinion</i> riferibili all'habitat 91L0 "Querceti di rovere illirici (<i>Erythronio-Carpinion</i>)" e di orno-ostrieti (alleanza <i>Carpinion orientalis</i>). Possono trovarsi in contatto, o ospitare al loro interno, con habitat rocciosi riferibili all'8210 "Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica".</p> <p>Nell'Italia settentrionale e sulle Alpi i boschi riferibili all'habitat 9180 sono in contatto con i boschi di querce o di rovere e castagno degli habitat 9260 "Boschi di <i>Castanea sativa</i>" e 9160 "Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del <i>Carpinion betuli</i>" e con i boschi di carpino bianco dell'alleanza <i>Erythronio-Carpinion</i> dell'habitat 91L0 "Querceti di rovere illirici (<i>Erythronio-Carpinion</i>)" per quanto riguarda gli aspetti più termofili, con faggete ed abieti-faggete degli habitat 9130 "Faggeti dell'Asperulo-Fagetum", 9150 "Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del <i>Cephalanthero-Fagenion</i>" e 91K0 "Foreste illiriche di <i>Fagus sylvatica</i> (<i>Aremonio-Fagenion</i>)" per quanto attiene invece agli aspetti più mesofili. Talvolta l'habitat è inoltre in contatto spaziale con ontanete di ontano bianco dell'habitat 91E0* "Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i>, <i>Alnion incanae</i>, <i>Salicion albae</i>)" e con praterie di fondovalle dell'habitat 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus</i></p>

	<i>pratensis, Sanguisorba officinalis</i>)”.
Specie alloctone	<i>Robinia pseudoacacia</i> , conifere di impianto

Tabella 5.15 - Descrizione dell'habitat estratta dal Manuale italiano di interpretazione degli Habitat della Direttiva 92/43/CEE (fonte dei dati: vnr.unipg.it/habitat)

L'habitat 6210, oggetto di protezione, è presente nei SIC IT9210115 “Faggeta di Monte Pierfaone” e all'interno del SIC IT9210035 “Bosco di Riffredo”.

All'interno di questi due SIC e delle rispettive fasce di protezione l'attività in progetto non prevede alcun posizionamento di geofoni, né tantomeno il prelievo di campioni, ma solamente il passaggio da parte dei geologi che effettueranno lo studio geologico di campagna. Il team formato da 2-3 geologi si muoverà attraverso la viabilità esistente a bordo di un'automobile ed a piedi, all'infuori di essa.

L'eventuale interferenza che si verrebbe a creare qualora i geologi attraversassero l'area in cui è presente questo habitat sarebbe l'eventuale calpestio di specie di pregio. Il semplice passaggio dei geologi ovviamente non è in grado di produrre interazione con arbusti di grandi dimensioni quali quelli presenti nell'habitat in questione.

Si ritiene che, anche qualora venissero calpestate dagli operatori durante il passaggio, ciò non comporti la perdita di aree di habitat, né tantomeno la sua eventuale frammentazione e/o perturbazione, dovuto al fatto che la superficie interessata è estremamente limitata dal punto di vista areale e l'interferenza è del tutto reversibile, equiparabile al passaggio a piedi di qualsiasi altra persona.

Di seguito, in base ai criteri descritti nei precedenti paragrafi, si riporta la matrice quantitativa compilata sulla base delle considerazioni sopra esposte, riferita all'incidenza dell'attività sull'habitat in esame.

INCIDENZA SULL'HABITAT 9180					
Componenti di impatto	Azioni di progetto				
	Movimentazione dei tecnici all'interno dell'area	Rilevamento geologico	Prelievo di piccoli campioni di roccia	Messa in posto dei geofoni	Stazionamento dei geofoni
Durata temporale	-	1	-	-	-
Scala Spaziale	-	1	-	-	-
Sensibilità	-	1	-	-	-
N. di individui interessati	-	1	-	-	-
Reversibilità	-	1	-	-	-
Mitigabilità	-	1	-	-	-
Totale Impatto	-	6	-	-	-
Livello	-	Trascurabile	-	-	-

Tabella 5.16 - Matrice quantitativa per la stima dell'incidenza sull'habitat 9180 del le diverse azioni di progetto

L'impatto generato sull'habitat 9180 risulta essere di livello trascurabile per l'unica azione di progetto che prevede l'interazione con tale habitat. La stessa viene delineata come interferenza avente breve termine,

circoscritta solo sito in cui verranno posizionati i geofoni, totalmente reversibile e mitigato dalle modalità operative. Inoltre, non in grado di agire su ricettori sensibili.

5.4.4.5 Incidenza su Habitat 9210

9210 - Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex	
Definizione e descrizione	Faggete termofile con tasso e con agrifoglio nello strato alto-arbustivo e arbustivo del piano bioclimatico supratemperato ed ingressioni nel mesotemperato superiore, sia su substrati calcarei sia silicei o marnosi distribuite lungo tutta la catena Appenninica e parte delle Alpi Marittime riferite alle alleanze Geranio nodosi-Fagion (=Aremonio-Fagion suball. Cardamino kitaibelii-Fagenion) e Geranio striati-Fagion. Sono generalmente ricche floristicamente, con partecipazione di specie arboree, arbustive ed erbacee mesofile dei piani bioclimatici sottostanti, prevalentemente elementi sud-est europei (appenninico-balcanici), sud-europei e mediterranei (<i>Geranio striati-Fagion</i>).
Combinazione fisionomica di riferimento	<i>Fagus sylvatica</i> , <i>Ilex aquifolium</i> , <i>Taxus baccata</i> , <i>Abies alba</i> , <i>Acer platanoides</i> , <i>A. pseudoplatanus</i> , <i>Actaea spicata</i> , <i>Anemone apennina</i> , <i>A. nemorosa</i> , <i>A. ranunculoides</i> , <i>Aremonia agrimonoides</i> , <i>Cardamine bulbifera</i> , <i>C. trifolia</i> , <i>C. kitaibelii</i> , <i>C. chelidonia</i> , <i>Cephalanthera damasonium</i> , <i>Corydalis cava</i> , <i>C. solida</i> , <i>C. pumila</i> , <i>Daphne mezereum</i> , <i>Doronicum columnae</i> , <i>D. orientale</i> , <i>Euphorbia amygdaloides</i> , <i>Galanthus nivalis</i> , <i>Galium odoratum</i> , <i>Lathyrus venetus</i> , <i>L. vernus</i> , <i>Melica uniflora</i> , <i>Mycelis muralis</i> , <i>Polystichum aculeatum</i> , <i>Potentilla micrantha</i> , <i>Ranunculus lanuginosus</i> , <i>Rubus hirtus</i> , <i>Sanicula europaea</i> , <i>Scilla bifolia</i> , <i>Viola reichembachiana</i> , <i>V. riviniana</i> , <i>V. odorata</i> , <i>Athyrium filix-femina</i> , <i>Dryopteris filix-mas</i> , <i>Convallaria majalis</i> , <i>Gagea lutea</i> , <i>Oxalis acetosella</i> , <i>Paris quadrifolia</i> , <i>Rumex arifolius</i> , <i>Polygonatum multiflorum</i> ; Specie di pregio: <i>Polygonatum odoratum</i> , <i>Ruscus hypoglossum</i> , <i>Thelypteris limbosperma</i> , <i>Aruncus dioicus</i> , <i>Epipactis helleborine</i> , <i>E. microphylla</i> , <i>E. meridionalis</i> , <i>E. muelleri</i> , <i>Neottia nidus-avis</i> , <i>Cephalanthera longifolia</i> , <i>C. rubra</i> , <i>Paeonia mascula</i> , <i>Aquilegia vulgaris</i> , <i>Symphytum gussonei</i> .
Riferimento sintassonomico	Le faggete dell'habitat 9210 si inquadrano nella suballeanza endemica nord-centro appenninica <i>Cardamino kitaibelii-Fagenion sylvaticae</i> Biondi, Casavecchia, Pinzi, Allegrezza & Baldoni 2002 corrispondente all'alleanza <i>Geranio nodosi-Fagion</i> Gentile 1974 (alleanza <i>Aremonio-Fagion sylvaticae</i> (Horvat 1938) Torok, Podani & Borhidi 1989, ordine <i>Fagetalia sylvaticae</i> Pawl. in Pawl. et al. 1928, classe <i>Quercio-Fagetea</i> Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937) e nell'alleanza endemica italiana meridionale <i>Geranio striati-Fagion</i> Gentile 1970 che include la suballeanza termofila delle quote inferiori <i>Doronicum orientale-Fagenion sylvaticae</i> (Ubaldi, Zanotti, Puppi, Speranza & Corbetta ex Ubaldi 1995) Di Pietro, Izco & Blasi 2004 e la suballeanza microterma delle quote superiori <i>Lamio flexuosi-Fagenion sylvaticae</i> Gentile 1970.
Dinamiche e contatti	Rapporti seriali: l'habitat presenta come cenosi secondarie di sostituzione diverse tipologie di arbusteti dell'alleanza <i>Berberidion vulgaris</i> , in particolare, quando si tratta di ginepreti a ginepro comune, riferibili all'habitat 5130 "Formazioni a <i>Juniperus communis</i> ". Altre cenosi di sostituzione sono rappresentate dagli orli forestali della classe <i>Trifolio-Geranietea</i> (alleanza <i>Trifolion medii</i>) e praterie mesofile dell'habitat prioritario 6210 "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) con notevole fioritura di orchidee". Rapporti catenali: l'habitat è in contatto spaziale con diverse tipologie boschive tra le quali: boschi mesofili di forra dell'habitat prioritario 9180 "Foreste del <i>Tilio-Acerion</i> ", con le faggete dell'habitat 9220 "Faggeti degli Appennini <i>Abies albae</i> faggeti con <i>Abies nebrodensis</i> ", con boschi di castagno dell'habitat 9260 "Foreste di <i>Castanea sativa</i> ", con boschi misti di carpino nero della suballeanza <i>Laburno-Ostryenion</i> e con boschi di cerro dell'alleanza <i>Teucro siculi-Quercion cerris</i> dell'habitat 91M0 "Foreste pannonico-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile", con i boschi mesofili di carpino bianco e di rovere dell'habitat 91L0 "Querceti di rovere illirici (<i>Erythronio-Carpinion</i>)" e nell'Italia

	meridionale con le leccete dell'habitat 9340 "Foreste di <i>Quercus ilex</i> e di <i>Quercus rotundifolia</i> ". Può inoltre essere in rapporto catenale con le formazioni dei ghiaioni dell'habitat 8130 "Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili", con la vegetazione litofila dell'habitat 8210 "Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica", con praterie a <i>Nardus stricta</i> dell'habitat 6230* "Formazioni erbose a <i>Nardus</i> , ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)" e con le formazioni arbustive prostrate della fascia alpina e subalpina dell'habitat 4060 "Lande alpine e boreali" e dell'habitat 4070 "Boscaglie di <i>Pinus mugo</i> e di <i>Rhododendron hirsutum</i> (Mugo-Rhododondretum hirsuti)".
--	--

Tabella 5.17 - Descrizione dell'habitat estratta dal Manuale italiano di interpretazione degli Habitat della Direttiva 92/43/CEE (fonte dei dati: vnr.unipg.it/habitat)

L'habitat 9210, oggetto di protezione, è presente nei SIC IT9210115 "Faggeta di Monte Pierfaone" e all'interno del SIC IT9210035 "Bosco di Riffredo". All'interno di questi due SIC e delle rispettive fasce di protezione l'attività in progetto non prevede alcun posizionamento di geofoni, né tantomeno il prelievo di campioni, ma solamente il passaggio da parte dei geologi che effettueranno lo studio geologico di campagna. Il team formato da 2-3 geologi si muoverà attraverso la viabilità esistente a bordo di un'automobile ed a piedi, all'infuori di essa.

L'eventuale interferenza che si verrebbe a creare qualora i geologi attraversassero l'area in cui è presente questo habitat sarebbe l'eventuale calpestio di specie di pregio. Il semplice passaggio dei geologi ovviamente non è in grado di produrre interazione con arbusti di grandi dimensioni quali quelli presenti nell'habitat in questione. Si ritiene che, anche qualora venissero calpestate dagli operatori durante il passaggio, ciò non comporti la perdita di aree di habitat, né tantomeno la sua eventuale frammentazione e/o perturbazione, dovuto al fatto che la superficie interessata è estremamente limitata dal punto di vista areale e l'interferenza è del tutto reversibile, equiparabile al passaggio a piedi di qualsiasi altra persona.

Di seguito, in base ai criteri descritti nei precedenti paragrafi, si riporta la matrice quantitativa compilata sulla base delle considerazioni sopra esposte, riferita all'incidenza dell'attività sull'habitat in esame.

INCIDENZA SULL'HABITAT 9210					
Componenti di impatto	Azioni di progetto				
	Movimentazione dei tecnici all'interno dell'area	Rilevamento geologico	Prelievo di piccoli campioni di roccia	Messa in posto dei geofoni	Stazionamento dei geofoni
Durata temporale	-	1	-	-	-
Scala Spaziale	-	1	-	-	-
Sensibilità	-	1	-	-	-
N. di individui interessati	-	1	-	-	-
Reversibilità	-	1	-	-	-
Mitigabilità	-	1	-	-	-
Totale Impatto	-	6	-	-	-
Livello	-	Trascurabile	-	-	-

Tabella 5.18 - Matrice quantitativa per la stima dell'incidenza sull'habitat 9210 del le diverse azioni di progetto

L'impatto generato risulta essere di livello trascurabile per l'unica azione di progetto che prevede l'interazione con l'habitat in oggetto. La stessa viene delineata come interferenza avente breve termine, circoscritta solo sito in cui verranno posizionati i geofoni, totalmente reversibile e mitigato dalle modalità operative. Inoltre, non in grado di agire su ricettori sensibili.

5.4.5 Impatti sul contesto socio-economico e sul paesaggio

Il paesaggio su cui andranno ad insistere le attività in progetto è di tipo misto. Dall'analisi dell'uso del suolo riportata nel SIA (paragrafo 4.6.4) il territorio risulta ricoperto per il 29,5% da "seminativi in aree non irrigue", per il 10% da "sistemi colturali e particellari permanenti", per circa il 4% da "aree prevalentemente occupate da colture agrarie", mentre la restante metà del territorio vede la presenza di boschi di latifoglie, boschi di misti e "aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione." Il lago e la limitrofa zona paludosa costituiscono circa il 3% dell'area dell'istanza.

L'attività prevalente nei territori interessati dall'istanza è l'attività agricola con coltivazioni di cereali, ortaggi e zone adibite ad alberi da frutto. Sono presenti anche diverse tipologie di allevamenti. Inoltre, vi si producono alcuni formaggi con Denominazione di Origine Protetta (DOP).

Quindi di seguito si analizzeranno gli impatti delle attività in progetto relativamente al paesaggio, le attività agricole, la produzione di rifiuti ed i loro smaltimento.

5.4.5.1 Descrizione ed esposizione della matrice impiegata per l'impatto sul paesaggio

Lo studio geologico e l'attività di acquisizione sismica passiva non produrranno perturbazioni al paesaggio. I pochi passaggi degli autoveicoli causeranno un impatto trascurabile sia sul paesaggio che sul contesto socio-economico. Inoltre, il transito degli autoveicoli avverrà solo su viabilità ordinaria e può essere assimilato al passaggio di normali autovetture e non andrà ad incrementare il consueto traffico presente nella zona.

L'eventuale prelievo di campioni per analisi di laboratorio non influenzerà minimamente la quantità di roccia presente nell'area, poiché la quantità prelevata sarà irrisoria. Non si ravvisa quindi un impatto verso il paesaggio.

Infine i geofoni applicati su roccia, per le loro piccole dimensioni, e la grande distanza reciproca di posizionamento non sono in grado di produrre una perturbazione del paesaggio.

Di seguito, in base ai criteri descritti nei precedenti paragrafi, si riporta la matrice quantitativa compilata sulla base delle considerazioni sopra esposte, riferita all'alterazione della componente paesaggio.

La matrice in Tabella 5.19 evidenzia impatti di livello trascurabile associati alle diverse azioni di progetto, corrispondenti ad impatti di lieve entità, i cui effetti sono estremamente limitati nel tempo e nello spazio, reversibili ed opportunamente mitigati.

IMPATTI SUL PAESAGGIO					
Componenti di impatto	Azioni di progetto				
	Movimentazione dei tecnici all'interno dell'area	Rilevamento geologico	Prelievo di piccoli campioni di roccia	Messa in posto dei geofoni	Stazionamento dei geofoni
Durata temporale	1	-	-	-	1
Scala Spaziale	1	-	-	-	1
Sensibilità	1	-	-	-	1

N. di individui interessati	1	-	-	-	1
Reversibilità	1	-	-	-	1
Mitigabilità	1	-	-	-	1
Totale Impatto	6	-	-	-	6
Livello	Trascurabile	-	-	-	Trascurabile

Tabella 5.19 - Matrice quantitativa per la stima dell'impatto sul contesto socio-economico delle azioni di progetto

5.4.5.2 Descrizione ed esposizione della matrice impiegata per l'impatto sull'agricoltura

Lo stazionamento dei geofoni all'interno delle aree adibite ad uso agricolo potrebbe essere d'impedimento allo svolgimento delle attività agricole. Infatti, se anche dopo gli opportuni accorgimenti e variazioni di ubicazione, nei siti agricoli dovessero ricadere dei geofoni, non sarà possibile lo svolgimento dell'attività agricola, se essa prevede una movimentazione del terreno che potrebbe arrecar danno o rimuovere il geofono ivi collocato.

Dalla Figura 5.1 si può vedere che su un totale di 41 geofoni a configurazione regionale, 26 ricadono in aree coltivate (classificazione dell'uso del suolo dal progetto *Corine Land Cover 2012*).




Figura 5.1 - Uso del suolo all'interno dell'area dell'istanza di permesso di ricerca "Pignola" con evidenziati i geofoni ricadenti in aree agricole (fonte della Carta Corine Land Cover2012: www.sinanet.isprambiente.it)

Sarà cura del proponente, prendere contatti con i proprietari dei terreni ed eventualmente svolgere l'acquisizione sismica passiva nei mesi in cui il campo non è coltivato, al fine di arrecare il minor disagio possibile.

Inoltre grazie alla variabilità laterale di circa 200 metri, nel caso di configurazione regionale, si cercherà di sfruttare al massimo la viabilità presente sul territorio e di ubicare i geofoni ad esempio sulle strade interpodali, ai lati dei campi coltivati.

Ovviamente questo impatto è del tutto reversibile poiché al termine dell'acquisizione sismica passiva si procederà con la rimozione dei geofoni ed il ripristino delle condizioni iniziali del luogo.

Alla luce di quanto appena descritto si può ritenere di creare un basso impatto sul contesto socio economico in relazione all'attività agricola presente nell'area, così come risulta dalla matrice in Tabella 5.20.

Si adotteranno infatti, numerosi accorgimenti per ridurre al minimo il disagio all'attività agricola presente nell'area. Inoltre, la breve durata delle indagini, il coinvolgimento dei proprietari dei terreni ed il ripristino totale dei terreni alla fine delle attività contribuiscono a raggiungere tale obiettivo.

IMPATTI DELL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO SULL'AGRICOLTURA					
Componenti di impatto	Azioni di progetto				
	Movimentazione dei tecnici all'interno dell'area	Rilevamento geologico	Prelievo di piccoli campioni di roccia	Messa in posto dei geofoni	Stazionamento dei geofoni
Durata temporale	-	-	-	1	1
Scala Spaziale	-	-	-	1	1
Sensibilità	-	-	-	2	2
N. di individui interessati	-	-	-	2	2
Reversibilità	-	-	-	1	1
Mitigabilità	-	-	-	1	1
Totale Impatto	-	-	-	8	8
Livello	-	-	-	Basso	Basso

Tabella 5.20 - Matrice quantitativa per la stima dell'impatto sull'agricoltura delle diverse azioni di progetto

5.4.5.3 Descrizione ed esposizione della matrice impiegata per l'impatto dei rifiuti

Per quanto riguarda la produzione di rifiuti, il rilevamento geologico dell'area non prevede la produzione di alcun residuo o rifiuto, mentre durante la campagna di acquisizione sismica si potrebbero generare residui qualora fosse necessario posizionare i geofoni su substrato roccioso. In questo caso i geofoni verrebbero fissati alla roccia tramite stucco/intonaco di Parigi: si tratta di piccole quantità di stucco atossico, inodore e privo di solventi, corrispondente ad un disco di 1centimetro di spessore per 12 di diametro, il quale viene poi rimosso una volta terminata l'acquisizione dei dati e che verrà debitamente smaltito affidandolo a discariche autorizzate. Si prevede dunque una produzione irrisoria di rifiuti: ipotizzando cautelativamente una percentuale del 10% di geofoni fissati su roccia, si parlerebbe di circa 4 dischetti di stucco da rimuovere, per un totale di 452 cm³, che equivalgono a 0,000452 m³ di residui prodotti.

Dalla matrice in Tabella 5.21 si evince che l'unica fase in grado di produrre rifiuti è la messa in posto dei geofoni, in particolar modo di quelli posti su roccia che necessita di una piccola quantità di stucco per i loro ancoraggio, Tale stucco sarà rimosso al termine delle attività. Quindi l'impatto generato dalla produzione di rifiuti sulla componente socio-economica è di trascurabile entità, i cui effetti sono di breve durata e

totalmente reversibili, poiché i tecnici a fine acquisizione conferiranno lo stucco rimosso presso centri abilitati allo smaltimento.

IMPATTI DEI RIFIUTI SUL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO					
Componenti di impatto	Azioni di progetto				
	Movimentazione dei tecnici nell'area	Rilevamento geologico	Prelievo di piccoli campioni di roccia	Messa in posto dei geofoni	Stazionamento dei geofoni
Durata temporale	-	-	-	1	-
Scala Spaziale	-	-	-	1	-
Sensibilità	-	-	-	1	-
N. di individui interessati	-	-	-	1	-
Reversibilità	-	-	-	1	-
Mitigabilità	-	-	-	1	-
Totale Impatto	-	-	-	6	-
Livello	-	-	-	Trascurabile	-

Tabella 5.21 - Matrice quantitativa per la stima dell'impatto della produzione di rifiuti sulla componente ambientale e socio-economica durante le azioni di progetto

5.4.6 Impatti cumulativi

In questo paragrafo sono descritti gli eventuali impatti cumulativi delle attività in progetto sia con le attività degli altri titoli minerari presenti nelle vicinanze, sia con le attività di interesse dell'area come il turismo, le coltivazioni di pregio, il traffico veicolare ed agricolo, le aree protette.

Per quanto riguarda la somma degli impatti dovuti alla presenza di altre attività minerarie dalla Figura 5.2, si evince che l'istanza di permesso di ricerca "Pignola" confina con 5 istanze di permesso di ricerca, con una concessione di coltivazione e con un permesso di ricerca sospeso, le cui caratteristiche sono riportate in Tabella 5.22.

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	TITOLARE	PRODUZIONE	ANNO PRESENTAZIONE/ CONFERIMENTO
Monte Cavallo	Istanza di permesso di ricerca	SHELL ITALIA E&P	-	2005
La Cerasa	Istanza di permesso di ricerca	SHELL ITALIA E&P	-	2005
Satriano di Lucania	Istanza di permesso di ricerca	ENI	-	2005
Monte Li Foi	Istanza di permesso di ricerca	ENI	-	2007
Frusci	Istanza di permesso di ricerca	ENI	-	1997
Serra S. Bernardo	Permesso di ricerca (sospeso)	ENI; ROCKHOPPER ITALIA; TOTAL E&P	-	1994

		ITALIA		
Masseria la Rocca	Istanza di permesso di ricerca	TOTAL E&P ITALIA;ENI; ROCKHOPPER ITALIA	-	1997
Anzi	Istanza di permesso di ricerca	ENI	-	2005
Val d'Agri	Concessione di coltivazione	ENI/SHELL ITALIA E&P	Gas naturale Olio greggio	2005

Tabella 5.22 - Titoli minerari ed istanze adiacenti all'istanza di permesso di ricerca "Pignola" (fonte dei dati: unmig.sviluppoeconomico.gov.it)




Figura 5.2 - Titoli minerari vigenti e istanze presenti nelle vicinanze dell'istanza di permesso di ricerca "Pignola" (fonte dei dati: unmig.sviluppoeconomico.gov.it)

In tale tabella sono riportate anche le istanze di permesso di ricerca "Monte Cavallo e "La Cerasa" benché non adiacenti all'area di "Pignola", poiché le attività in progetto si svolgeranno nell'area di tali istanze a breve distanza temporale o in concomitanza.

L'impatto cumulativo più importante che si verrebbe a creare con gli altri titoli/istanze minerari/e della zona è quello riguardante la sommatoria tra le attività in progetto in ogni "area".

All'interno della Concessione di coltivazione "Val d'Agri" si procede già all'estrazione degli idrocarburi e non sono in progetto indagini geofisiche o altre tipi di attività di ricerca idrocarburi.

Sul sito web unmig.sviluppoeconomico.gov.it si legge che l'istanza "Monte Li Foi", si trova nella fase "In corso di valutazione ambientale", cioè "dalla richiesta di presentazione della VIA all'emanazione del decreto VIA (Operatore/MATTM/Regione)". Quindi allo stato attuale non è possibile sapere, se e quando, il permesso verrà conferito.

Le istanze di permesso di ricerca "Satriano di Lucania", "Masseria la Rocca", "Anzi" e "Frusci" si trovano nella "Fase decisoria" del procedimento amministrativo di VIA, cioè "dal decreto VIA alla conferenza dei

servizi e all'emanazione del decreto di conferimento da parte del MISE" (unmig.sviluppoeconomico.gov.it). Dal momento che tutti gli studi ambientali dei titoli sopra riportati sono stati redatti diversi anni fa, risulta impossibile reperirli sul sito della regione Basilicata, responsabile del procedimento al tempo della presentazione dei progetti. Allo stato attuale non si è quindi a conoscenza del tipo di indagini che verranno svolte all'interno dell'istanze di permesso di ricerca, ma è possibile ipotizzare che i programmi prevedano delle indagini geofisiche.

In tutte le istanze di permesso di ricerca è comunque da escludersi la perforazione di un pozzo esplorativo, poiché ciò non è permesso dalla legislazione in vigore.

Infine il permesso di ricerca "Serra S. Bernardo" è attualmente sospeso fino alla data di rilascio dell'intesa da parte della regione Basilicata (unmig.sviluppoeconomico.gov.it).

Si può escludere, inoltre, un impatto cumulativo derivante dall'esecuzione vera e propria dell'acquisizione sismica passiva, perché non verrà immessa nessuna sorgente di rumore e non verranno create onde sonore e/o sismiche. I geofoni registreranno solamente il rumore sismico ambientale naturalmente presente nell'area. Quindi la totalità dei geofoni installati nelle istanze "Monte Cavallo", "La Cerasa" e "Pignola" non creeranno impatti acustici in grado di sommarsi tra di loro.

Si ricorda che le attività in progetto non sono in grado di interagire con le falde acquifere perciò non è possibile creare od aggravare situazioni di inquinamento degli acquiferi già presenti sul territorio.

Inoltre l'impiego di una sola autovettura e di un furgoncino per un numero molto limitato di transiti all'interno di ognuna delle tre aree in istanza non è in grado di influenzare e/o aggravare lo stato dell'atmosfera dei luoghi. Nemmeno il traffico presente nell'area subirà rallentamenti o un aggravio a causa del passaggio dell'autovettura e del furgoncino impiegati per posizionare/ricaricare/rimuovere i geofoni od impiegati per lo svolgimento del rilevamento geologico.

Se analizziamo l'impatto verso le attività agricole, nel caso di eventuale posizionamento di geofoni all'interno di campi coltivati, si verrebbe a creare un impatto di bassa entità poiché limitato nel tempo e del tutto reversibile. Il proponente concorderà con il proprietari dei terreni il periodo migliore per lo svolgimento delle acquisizioni di sismica passiva per non ostacolare i normali periodi di semina e di raccolto.

Considerando lo stendimento dei geofoni a scala regionale non si ravvisano impatti cumulativi perché la possibilità di spostare i geofoni fino ad un massimo di 200 metri consentirà di sfruttare la viabilità locale (es. strade interpodali) e quindi la possibilità di interferire con le attività agricole sarà molto bassa. La presenza di uno o più geofoni all'interno di un'area coltivata non impedisce la coltivazione del campo, o al massimo impedirebbe una zona di qualche metro quadrato intorno al geofono. Ad ogni modo si cercherà di minimizzare il potenziale impatto prendendo accordi con i proprietari per la scelta del periodo meno impattante (ad es. tra semina a raccolto).

Lo studio geologico consiste nell'analisi del territorio da parte di 2-3 geologi specializzati nel rilevamento geologico che tramite l'utilizzo di una comune autovettura si sposteranno sul territorio sfruttando la viabilità principale. Ove ciò non fosse possibile i geologi proseguiranno a piedi. Questa attività, anche se svolta contemporaneamente nelle tre istanze di permesso di ricerca "Monte Cavallo", "La Cerasa" e "Pignola", non può creare alcun tipo di impatto cumulativo.

Infine, lo studio geologico e l'acquisizione sismica passiva non sono in alcun modo in grado di interferire con le attività turistiche presenti nei comuni coinvolti poiché la maggior parte dei geofoni sarà interrata e quindi non visibile ed i pochi geofoni ancorati su roccia, per le loro contenute dimensioni (d.12cm x h.17cm), non sono in grado di generare un decadimento delle bellezze architettoniche archeologiche e paesaggistiche dei luoghi.

In ogni caso i geofoni verranno posti a distanza da rotte e sentieri turistici in modo da minimizzarne l'impatto visivo, qualora fissati su roccia.

6 MITIGAZIONI

Il presente capitolo ha lo scopo di proporre sia delle misure di mitigazione, in riferimento agli impatti verso le varie componenti ambientali individuate nel precedente capitolo, sia di proporre delle accortezze utili a minimizzare le eventuali interferenze provocate dall'attività in progetto.

Il termine “mitigazione” viene qui utilizzato col significato di “azione attuata al fine di evitare e/o ridurre una potenziale interferenza negativa verso le componenti ambientali”. Esso quindi non implica necessariamente il verificarsi di effetti negativi sull'ambiente o sull'habitat di specie che insistono all'interno dell'area in istanza.

Le caratteristiche principali del territorio oggetto di istanza di permesso di ricerca sono una bassa antropizzazione, un uso del suolo prevalentemente per scopi agricoli, se non ricoperto da boschi, e presenza di aree protette.

Le perturbazioni principali potenzialmente create dalle attività in progetto sono riconducibili all'occupazione del suolo da parte dei geofoni impiegati per l'acquisizione di sismica passiva nei confronti delle attività agricole.

6.1 Interventi di mitigazione ambientale

Le modalità operative prevedono al loro interno delle misure di mitigazione che saranno adottate per la prevenzione e/o riduzione degli impatti sull'ambiente. Si fa riferimento in particolare a:

- spostamento degli operatori con l'automobile solo lungo la viabilità esistente. Il raggiungimento di zone non accessibili ai mezzi avverrà esclusivamente a piedi, onde evitare il disturbo causato dal rumore degli automezzi su fauna selvatica o l'eventuale danneggiamento del substrato derivante dal passaggio dei mezzi gommati;
- interrimento preferenziale dei geofoni per non creare impatti sul paesaggio, oltre che per evitarne il furto e l'eventuale interazione con animali;
- ripristino del suolo dopo la rimozione dei geofoni con riempimento del foro di alloggiamento del geofono stesso, nel caso di interrimento in sedimenti sciolti;
- utilizzo di uno stucco monocomponente, atossico, inodore e privo di solventi, nel caso di fissaggio dei geofoni su roccia;
- ampia flessibilità laterale di posizionamento dei geofoni, al fine di non interferire con le attività presenti sul territorio, con specie floristiche di pregio, manufatti, edifici, ecc.

Verranno attuate inoltre alcune pratiche, onde prevenire la perdita, con l'eventuale conseguente dispersione nell'ambiente di geofoni, quali:

- registro numerato di ogni singolo strumento e localizzazione GPS;
- censimento prima e dopo il posizionamento dei geofoni;
- ogni geofono riporterà un'etichetta con scritto il luogo in cui consegnarlo in caso di ritrovamento.

6.1.1 Mitigazione dell'occupazione del suolo

Qui di seguito saranno riassunte le mitigazioni che serviranno a ridurre ad un livello basso o trascurabile gli impatti e le perturbazioni causati dall'occupazione del suolo verso le attività agricole presenti nell'area in istanza.

Sarà cura del proponente, prendere contatti con i proprietari dei terreni coinvolti dal posizionamento dei geofoni ed accordarsi sul posizionamento e sulle necessità agricole di coltivazione, al fine di arrecare il minor disagio possibile.

Inoltre, grazie alla variabilità laterale di circa 200 metri, nel caso di configurazione regionale, si cercherà di sfruttare al massimo la viabilità presente sul territorio e di ubicare i geofoni ad esempio sulle strade interpodali, ai lati dei campi coltivati.

6.2 Piano di monitoraggio ambientale

Il tipo di attività in progetto non prevede l'emissione di energia alcuna, né l'utilizzo di sostanze inquinanti o disperdenti.

Dall'analisi e stima degli impatti (capitolo 5) generati dall'attività oggetto di valutazione, inoltre, non è emerso alcun impatto significativo che necessiti di attività di monitoraggio.

Pertanto, relativamente alle attività proposte, non si ravvisano le condizioni necessarie alla pianificazione di un piano di monitoraggio ambientale.