



**LEGENDA**

	BONIFICA DI SUPERFICIE PER LA RICERCA FINO A 1m DI PROFONDITÀ DAL P.C. DA ESEGUIRSI SU TUTTA L'AREA INTERESSATA DA LAVORI PIÙ UN'AREA DI SICUREZZA DI 1.5m LUNGO IL PERIMETRO DELLA PREDETTA AREA. LA BONIFICA DI SUPERFICIE È PRESELETTA A QUALSIASI BONIFICA PROFONDA.	mq = 1.250,433 (1.196,274+54,159)
	BONIFICA PROFONDA: TRIVELAZIONI FINO A 3m CON GARANZIA FINO A 4m A PARTIRE DAL P.C. SU TUTTE LE AREE IN CUI VERRANNO ESEGUITI SCAVI SUPERIORI A 1m E DOVE VERRANNO OPERE A CARATTERE PERMANENTE (COMPRESI RILEVATI E OPERE STRADALI).	mq = 1.195,771
	BONIFICA PROFONDA: TRIVELAZIONI FINO A 5m CON GARANZIA FINO A 6m A PARTIRE DAL P.C. SU TUTTE LE AREE IN CUI VERRANNO ESEGUITI SCAVI SUPERIORI A 3m E FINO A 5m.	mq = 73,612
	BONIFICA PROFONDA: TRIVELAZIONI FINO A 7m CON GARANZIA FINO A 8m A PARTIRE DAL P.C. SU TUTTE LE AREE IN CUI VERRANNO ESEGUITI SCAVI SUPERIORI A 5m E DOVE VERRANNO REALIZZATE OPERE IN C.A. PROFONDE (NONCHÉ PALAFISSIONI, INFESSURE DI PALANCOLE E C/O D'INFANNO).	mq = 24,050
	BONIFICA IN PRESENZA D'ACQUA	mq = 2,745

**autostrade // per l'italia**

**AUTOSTRADA (A13) : BOLOGNA-PADOVA**  
 TRATTO: BOLOGNA - FERRARA

**AMPLIAMENTO ALLA TERZA CORSIA**  
 TRATTO: BOLOGNA ARCOVEGGIO - FERRARA SUD

**PROGETTO DEFINITIVO**

**DOCUMENTAZIONE GENERALE**

IDENTIFICAZIONE AREE DI BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI

Planimetria - Tav. 1 di 12

IL PROGETTISTA SPECIALISTICO Ing. Federico Ferrari Ord. Ingg. Milano N. 21082	IL RESPONSABILE INTERAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE Ing. Federico Ferrari Ord. Ingg. Milano N. 21082	IL DIRETTORE TECNICO Ing. Orlando Maggini Ord. Ingg. Pavia N. 1496
PROGETTAZIONE NUOVE OPERE AUTOSTRADALI		
CODICE IDENTIFICATIVO		
111306001PD0000000000000000GEN02000		
SCALA: 1:2000		
REVISIONE		00
DATA		01 NOVEMBRE 2014
AUTORE		1
VERIFICATO		2
REDAZIONE		3
VERIFICATO		4

**spea** **ENGINEERING**

PROGETTO MANAGER: Ing. Federico Ferrari  
Ord. Ingg. Milano N. 21082

REDAZIONE: **Atlantia**

VISTO DEL COMMITTENTE: **autostrade // per l'italia**

VISTO DEL CONCESSIONARIO: **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**