



LEGENDA

	BONIFICA DI SUPERFICIE PER LA RICERCA FINO A 1m DI PROFONDITÀ DAL P.C. DA ESEGUIRSI SU TUTTA L'AREA INTERESSATA DAI LAVORI PIÙ UN'AREA DI SICUREZZA DI 1.5m LUNGO IL PERIMETRO DELLA PREDETTA AREA. LA BONIFICA DI SUPERFICIE È PROPRIETARIA A QUALSIASI BONIFICA PROFONDA	mq = 1.250,433 (1.196,774+53,659+24,000)
	BONIFICA PROFONDA: TRIVELAZIONI FINO A 3m CON GARANZIA FINO A 4m A PARTIRE DAL P.C. SU TUTTE LE AREE IN CUI VERRANNO ESEGUITI SCAVI SUPERIORI A 1m E DOVE VERRANNO OPERE A CARATTERE PERMANENTE (COMPRESI RILEVATI E OPERE STRADALI)	mq = 1.195,771
	BONIFICA PROFONDA: TRIVELAZIONI FINO A 5m CON GARANZIA FINO A 6m A PARTIRE DAL P.C. SU TUTTE LE AREE IN CUI VERRANNO ESEGUITI SCAVI SUPERIORI A 3m E FINO A 5m	mq = 73,612
	BONIFICA PROFONDA: TRIVELAZIONI FINO A 7m CON GARANZIA FINO A 8m A PARTIRE DAL P.C. SU TUTTE LE AREE IN CUI VERRANNO ESEGUITI SCAVI SUPERIORI A 5m E DOVE VERRANNO REALIZZATE OPERE IN C.A. PROFONDE NONCHÉ PALIFICAZIONI, INFESSURE DI PALANCOLE E/O D'ANFRANCA	mq = 24,050
	BONIFICA IN PRESENZA D'ACQUA	mq = 2,745

autostrade // per l'italia

AUTOSTRADA (A13) : BOLOGNA-PADOVA
TRATTO: BOLOGNA - FERRARA

AMPLIAMENTO ALLA TERZA CORSIA
TRATTO: BOLOGNA ARCOVEGGIO - FERRARA SUD

PROGETTO DEFINITIVO

DOCUMENTAZIONE GENERALE

IDENTIFICAZIONE AREE DI BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI

Planimetria - Tav. 2 di 12

IL PROGETTA SPECIALISTICO Ing. Federico Ferrari Ord. Ingg. Milano N. 21082	IL RESPONSABILE INTERAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE Ing. Federico Ferrari Ord. Ingg. Milano N. 21082	IL DIRETTORE TECNICO Ing. Orlando Maggini Ord. Ingg. Pavia N. 1496												
PROGETTAZIONE NUOVE OPERE AUTOSTRADALI														
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">CODICE IDENTIFICATIVO</td> <td colspan="2">APPROVAZIONE</td> </tr> <tr> <td>00</td> <td>00</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> </table>			CODICE IDENTIFICATIVO		APPROVAZIONE		00	00	00	00				
CODICE IDENTIFICATIVO		APPROVAZIONE												
00	00	00	00											
<table border="1"> <tr> <td>1113060001</td> <td>PD0000000000000000</td> <td>GEN002100</td> </tr> </table>			1113060001	PD0000000000000000	GEN002100									
1113060001	PD0000000000000000	GEN002100												
<table border="1"> <tr> <td>PROGETTO MANAGER</td> <td>SUPPORTO SPECIALISTICO</td> <td>REVISIONE</td> </tr> <tr> <td>Ing. Federico Ferrari Ord. Ingg. Milano N. 21082</td> <td></td> <td>01 02 03 04</td> </tr> <tr> <td>REDATTO</td> <td>VERIFICATO</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			PROGETTO MANAGER	SUPPORTO SPECIALISTICO	REVISIONE	Ing. Federico Ferrari Ord. Ingg. Milano N. 21082		01 02 03 04	REDATTO	VERIFICATO				
PROGETTO MANAGER	SUPPORTO SPECIALISTICO	REVISIONE												
Ing. Federico Ferrari Ord. Ingg. Milano N. 21082		01 02 03 04												
REDATTO	VERIFICATO													
spea ENGINEERING Atlantia		autostrade // per l'italia ISTITUTO ITALIANO DI INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTE Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per le Infrastrutture e i Trasporti												