



U.E. UNITA' ESTERNA, N°1 REFRIGERATORE-POMPA DI CALORE. POT. FRIGO. =12.1kW- P.TERM.= 13.0 kW

A TIPO A: N°1 SPLIT POT. MAX VENTILATORE 54 W POT. FRIGO.=5.0 [kW]-POT. TERM.=5.0 [kW]

B TIPO B: N°1 SPLIT POT. MAX VENTILATORE 37 W POT. FRIGO.=3.0 [kW]-POT. TERM.=3.0 [kW]

MOTORIZZAZIONE SERRANDE VENTILAZIONE
 T1 TERMOSTATO CONSENSO SERVOMOTORI SERRANDE

PORTATE TORRINI DI ESTRAZIONE:

- T1: 3600 m/h³
- T2: 7800 m/h³

REGOLAZIONE LOCALE GRUPPO ELETTROGENO-STAGIONE INVERNALE

□<10[C] - ACCENSIONE SPLIT INTERNO TIPO "A" IN MODALITA' POMPA DI CALORE; CHIUSURA SERRANDE DI VENTILAZIONE NATURALE ATTRAVERSO COMANDO SERVOMOTORE.

□>10[C] - SPEGNIMENTO SPLIT INTERNO TIPO "A" ED APERTURA SERRANDE DI VENTILAZIONE NATURALE ATTRAVERSO COMANDO SERVOMOTORE.

N.B.: IN CASO DI MANCANZA DI TENSIONE LA REGOLAZIONE VIENE BY-PASSATA E LE SERRANDE DI VENTILAZIONE NATURALE DOVRANNO RIMANERE IN OGNI CASO APERTE.

LEGENDA SIMBOLI

Simbolo	Descrizione
	PUNTO COMANDO INTERRUITTORE
	PUNTO COMANDO DEVIATORE
	PRESA INTERBLOCCATA 2P+T 16A
	CANALINA Ø20mm A VISTA IN PVC AUTOESTINGUENTE
	CASSETTA DI DERIVAZIONE A VISTA DIM. 100x100mm IN PVC AUTOESTINGUENTE
1x36 W	CORPO ILLUMINANTE A PLAFONE A LAMPADA FLUORESCENTE POTENZA 1x36W IP65
2x36 W	CORPO ILLUMINANTE A PLAFONE A LAMPADA FLUORESCENTE POTENZA 2x36W IP65
	LAMPADA DI EMERGENZA AUTOALIMENTATA IN MATERIALE TERMOPLASTICO AUTOESTINGUENTE P.POTENZA 1x18W IP65
	COLLETTORE DI TERRA
	RILEVATORE OTTICO DI FUMO
	RILEVATORE TERMOVELOCIMETRO DI FUMO
	CENTRALINA RIVELAZIONE INCENDIO
	PULSANTE DI ALLARME ANTINCENDIO ENTRO CONTENITORE CON VETRO A ROMPERE COMPLETO CON CARTELLO SEGNALETICO
	PANNELLO OTTICO-ACUSTICO ALLARME INCENDIO
	PULSANTE DI SGANCIO
	TERMOSTATO AMBIENTE PER L'INSERZIONE DEL TORRINO D'ESTRAZIONE DELL'ARIA
	TORRINO DI ESTRAZIONE

C.U.P. I31B07000170005

P.110

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA - TRIESTE) ED IL RACCORDO VILLESSE - GORIZIA

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.

VIA LAZZARETTO VECCHIO, 26 - 34123 TRIESTE
 Tel 040 3189542 - 0432 925542 - Fax 040 3189545 commissario@autovie.it

AUTOSTRADA A4

PIANO PER LA SICUREZZA AUTOSTRADALE

REALIZZAZIONE DI DUE AREE DI SOSTA PER MEZZI PESANTI

AREE DI SOSTA FRATTA NORD - FRATTA SUD

PROGETTO DEFINITIVO

(Decreto Comm. Delegato n°231 del 22 marzo 2013)

IMPIANTI	Fabbricato servizi Cabina tipo C1 - Planimetria	TEMATICA	L
		N. ALLEGATO e SUB-ALL.	06.01.0.0
		1:50	

3						
2						
1						
0	11.01.2014	PRIMA EMISSIONE		SM	SD	EP

COORDINAMENTO E PROGETTAZIONE GENERALE:
 S.p.A. AUTOVIE VENETE
 dott. ing. Stefano DI SANTOLO

PROGETTAZIONE SPECIALISTICA:
 IMPIANTI: perito ind. Stefano MAGGIOTTO

SUPPORTO TECNICO OPERATIVO LOGISTICO
S.p.A. AUTOVIE VENETE
 CONCESSIONARIA AUTOSTRADE
 A3 PALMANOVA - UDINE
 A26 PORTOGRUARO - CONEGLIANO

IL CAPO PROGETTO:
 dott.ing. Edoardo PELLA

IL DIRETTORE AREA REALIZZAZIONE AUTOVIE VENETE
 dott.ing. Renzo PAVAN

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA
 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
 dott.ing. RAZZINI

DATA PROGETTO: 11.01.2014
 CODICE MISTRO: 21A072 13 13 0

