

NOTE	
- TUTTE LE QUOTE SONO ESPRESSE IN cm, TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO	
- TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN m	
- LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO RIFERITE AL PIANO CONVENZIONALE ASSUNTO PARI A +0.00 CORRISPONDENTE ALLA QUOTA DI SISTEMAZIONE INTERNA DEGLI EDIFICI (PAVIMENTO FINITO);	
- PER LA BONIFICA DELLA ZONA VEDI TAVOLE RELATIVE ALLA BONIFICA DEL PIAZZALE APRON EST	
MATERIALI	
- MAGRONE:	DOSATO A 150kg DI CEMENTO NORMALE PER METRO CUBO DI IMPASTO
- CALCESTRUZZO DI FONDAZIONE:	≥ C25/30
- CALCESTRUZZO ELEVAZIONE:	≥ C28/35
- ACCIAIO IN BARRE:	B450C fyk = 450 MPa
DISEGNI DI RIFERIMENTO	
NUMERO	DESCRIZIONE
0A722V2P1VOCARC037	Espansione Est dell'Apron - Cabina impianti - Planimetria dello stato attuale
0A722V2P1VOCSTR045	Espansione Est dell'Apron - Cabina impianti - Abaco Pilastri
KEY PLAN	

