



LEGENDA SCAVI:

- Scavo per realizzazione carreggiata di 1ª fase
- Scavo per realizzazione carreggiata di 2ª fase

Lotto2 - Attraversamento al km 1+390 carr. DX e SX

Opera	Incidenza
Soletta (inclusa armatura cordoli)	50 kg/m ²
Baggioli	300 kg/m ³
Soletta flottante	30 kg/m ²
Elevazione spalle	110 kg/m ²
Fondazione spalle	110 kg/m ²
Pali Fondazioni Spalle Ø1200	125 kg/m
Elevazione muri d'ala	110 kg/m ²
Fondazione muri d'ala	90 kg/m ²
Pali Fondazioni muri d'ala Ø800	60 kg/m

Scavi provvisori attraversamento idraulico 1+390

Spalla	Volume (m ³)	
	ASSE SX	ASSE DX
SP1	4674,15	3862,74
SP2	4418,33	3340,8
	9092,48	7203,54

NOTE:
 Per i dettagli relativi alle barriere di sicurezza e le relative classi di contenimento vedere le sezioni tipo stradali e gli elaborati "Sopralivello e barriere di sicurezza".
 Per la sistemazione di smaltimento acque di piovana e relativi dettagli vedere le planimetrie idrauliche e gli elaborati di sezioni tipo.
 Per la tabella materiali fare riferimento all'elaborato: D01-T1L2-OMA00-1-DX-002-0A.
 Per le opere di sostegno fare riferimento agli elaborati: D01-T1L2-OMA01-1-EZ-001-0A; D01-T1L2-OMA01-1-EZ-002-0A.
 Per le fasi esecutive fare riferimento all'elaborato: D01-T1L2-OMA01-1-EZ-002-0A.
 Per i dettagli relativi alla sistemazione spondale del torrente Para vedere l'elaborato specifico di sistemazioni idrauliche.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali

AMMODERNAMENTO A N° 4 CORSIE DELLA S.S. 514 "DI CHIARAMONTE" E DELLA S.S. 194 RAGUSANA DALLO SVINCOLO CON LA S.S. 115 ALLO SVINCOLO CON LA S.S. 114.
 (C.U.P. F12C0300000001)

PROGETTO DEFINITIVO

LOTTO 2
 OPERE D'ARTE MINORI
 Attraversamenti idraulici
 Attraversamento idraulico al km 1+390
 Disegno d'insieme

Il Progettista **Supporto specialistico**

Geologo: Dott. Geologo Fabio Melchioni Ordine Geologi del Lazio A.P. n. 663
Geotecnica e opere d'arte minori: Ing. Antonio Alparone

Opere d'arte principali: Gallerie Ing. G. Guiducci
Opere di mitigazione dell'impatto ambientale: Rumore, vibrazioni ed atmosfera

Consulenze specialistiche: Ecosistemi e paesaggio

ITALCONSULT **GPingegneria** **ILISEA** **altran**

REPERIMENTO ELABORATO DATA
 FASE TRLT DISCIPLINA/OPERA DOC. PROG. ST.REV. FOLGIO SCALA
 D01 T1 L2 OMA01 1 EZ 001 0A 01 01 01 1:100/200/100
 REV. DATA DESCRIZIONE REVISIONI VERIFICATO APPROVATO
 A GENNAIO '17 Emissione Inesmit Zia Monaco

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO **IL CONCESSIONARIO** **L'ENTITA' COSTRUTTRICE**
 SARC SRL VISTO PER ACCETTAZIONE