



LEGENDA	
	Linea elettrica ad alta tensione
	Linea elettrica a media tensione
	Linea elettrica a bassa tensione
	Linea telefonica
	Metanodotto
	Acquedotto
	Rete fognaria
	Cabina elettrica
	Viabilità esistente principale
	Viabilità di accesso all'area di cantiere in fase iniziale
	Perimetro area cantiere fase iniziale

LIMITI AMMINISTRATIVI	
	Confini Regionali
	Confini Provinciali
	Confini Comunali

CANTIERE BASE C.2		11.610 mq	
AREA LOGISTICA	6.610 mq	AREA OPERATIVA	5.090 mq
- n. 1 guardiania		- parcheggio mezzi d'opera	
- n. 1 infermeria		IMPIANTO DI BETONAGGIO	2.410 mq
- n. 1 uffici		- impianto trattamento acque di betonaggio	
- n. 1 spogliatoi		PIATTAFORMA DEMOLIZIONE	1.500 mq
- refettorio (200 mq)		- impianto di frantumazione	
- n. 22 dormitori (box 2,5x10m)		AREA STOCCAGGIO INERTI	1.180 mq
- n. 1 officina (100 mq)			
- n. 1 magazzino/laboratorio			
- n. 2 depositi			
- sistema acqua (120.000 l)			
- zona lavaggio ruote			
- parcheggi (85 posti auto)			
- box impianti			

NOTA:
 Ai fini della minimizzazione degli impatti sul suolo e sulle acque, sono state previste per tutte le aree di cantiere ove vengano stoccati, movimentati ed utilizzati materiali inquinanti (idrocarburi, vernici, solventi, additivi, ecc...), compresi i piazzali per il lavaggio dei macchinari, idonee impermeabilizzazioni e sistemi di drenaggio, raccolta e smaltimento delle acque.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali

AMMODERNAMENTO A N° 4 CORSIE DELLA S.S. 514 "DI CHIARAMONTE" E DELLA S.S. 194 RAGUSANA DALLO SVINCOLO CON LA S.S. 115 ALLO SVINCOLO CON LA S.S. 114.
 (C.U.P. F12C0300000001)

PROGETTO DEFINITIVO

LOTTO 2
CANTIERIZZAZIONE
 Cantiere base C.2

Il Progettista		Supporto specialistico	
Responsabile di progetto ed incaricato delle integrazioni tra le varie prestazioni: Ing. Santa Monaco - Ordine Ing. Torino 5760H		Ottimizzazione della cantierizzazione delle opere: SILECspa Ing. Gianmaria De Stavola - Ordine Ing. Venezia 2074	
Consulenze specialistiche			
Geologo: Dott. Geologo Fabio Melchiorri Ordine Geologi del Lazio A.P. n 663		Geotecnica e opere d'arte minori: Ing. Antonio Alparone ALISA	
Opere d'arte principali: Viadotti: Ing. G. Mondello / Gallerie: Ing. G. Guiducci / Ecosistemi e paesaggio: Ing. G. Mondello / Rumore, vibrazioni ed atmosfera: ALTRAN			
ITALCONSULT			
RIFERIMENTO ELABORATO		DATA	
FASE	TR.LT	DISCIPLINA/OPERA	DOC
D01	T1L2	CA014	1-P7
PROGR.	ST.REV.	FOGLIO	DATA
001	0A	0101	GENNAIO '17
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDAITTO/CONSULENTE
A	GENNAIO '17	Emissione	SILEC
			VERIFICATO
			D'Amiri
			APPROVATO
			Monaco
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCESSIONARIO		L'ENTITA' COSTRUTTRICE
	SARC SRL		VISTO PER ACCETTAZIONE

SCALA: 1:1000
 Foglio: 01/01
 Data: GENNAIO 2017
 Autore: SILECspa
 Revisione: 01