



- ZONE DI RISCHIO**
- ZONA DI TUTELA A: È DA LIMITARE AL MASSIMO IL CARICO ANTROPICO. IN TALE ZONA NON VANNO QUINDI PREVISTE NUOVE EDIFICAZIONI RESIDENZIALI. POSSONO ESSERE PREVISTE ATTIVITÀ NON RESIDENZIALI, CON INDICI DI EDIFICABILITÀ BASSI, CHE COMPORTANO LA PERMANENZA DISCONTINUA DI UN NUMERO LIMITATO DI PERSONE.
 - ZONA DI TUTELA B: POSSONO ESSERE PREVISTI UNA MODESTA FUNZIONE RESIDENZIALE, CON INDICI DI EDIFICABILITÀ BASSI, E ATTIVITÀ NON RESIDENZIALI, CON INDICI DI EDIFICABILITÀ MEDI, CHE COMPORTANO LA PERMANENZA DI UN NUMERO LIMITATO DI PERSONE.
 - ZONA DI TUTELA C: POSSONO ESSERE PREVISTI UN RAGIONEVOLE INCREMENTO DELLA FUNZIONE RESIDENZIALE, CON INDICI DI EDIFICABILITÀ MEDI, E NUOVE ATTIVITÀ NON RESIDENZIALI.
 - ZONA DI TUTELA D: IN TALE ZONA, CARATTERIZZATA DA UN LIVELLO MINIMO DI TUTELA E FINALIZZATA A GARANTIRE UNO SVILUPPO DEL TERRITORIO IN MANIERA OPPORTUNA E COORDINATA CON L'OPERATIVITÀ AEROPORTUALE, VA EVITATA LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PUNTUALI AD ELEVATO AFFOLLAMENTO, QUALI CENTRI COMMERCIALI, CONGRESSUALI E SPORTIVI A FORTE CONCENTRAZIONE, EDILIZIA INTENSIVA, ECC...
- NELLE QUATTRO ZONE VANNO EVITATE:
- INSEDIAMENTI AD ELEVATO AFFOLLAMENTO;
 - COSTRUZIONI DI SCUOLE, OSPEDALI E, IN GENERALE, OBIETTIVI SENSIBILI;
 - ATTIVITÀ CHE POSSONO CREARE PERICOLO DI INCENDIO, ESPLOSIONE E DANNO AMBIENTALE.



TITOLO: **ZONE DI RISCHIO**

Scale: **1:5.000/20.000**

REV.	DATA	FILE	OGGETTO	Elaborato N°
00	Apr 2016		Zone di rischio	
01				
02				
03				
04				

Cod. progetto: 155AM160 Redatto: DT Verificato: DS Approvato: GDC

14