


Note:
 Prima di poter effettuare la ripresa tra il getto di 1° Fase ed il getto di 2° Fase, la superficie del calcestruzzo indurito dovrà essere accuratamente pulita, lavata, spazzolata e scalfita fino a diventare sufficientemente rugosa, così da garantire una perfetta aderenza con il getto successivo; ciò potrà essere ottenuto anche mediante l'impiego di additivi ripulenti o di ritardanti superficiali.
 Se il getto di 2° Fase avviene ad intervalli superiori alle 2 ore, prima di riprendere le operazioni, il giunto di costruzione già formatosi dovrà essere uniformemente e omogeneamente ricoperto da uno strato di malta plastica che permetta in tutte le irregolarità, tale malta dovrà avere le stesse caratteristiche della pasta del conglomerato cementizio.
 Tra le successive riprese di getto non si dovranno avere distacchi, discontinuità o differenze di aspetto e colore.



Diametro piegature d_{Br}

Ø Barra < Ø20	$d_{Br} = 40$
Ø Barra Ø20 - Ø26	$d_{Br} = 70$

Materiali:

CALCESTRUZZO MAGRONE	Rcm >= 15 MPa Classe di esposizione ambientale: XC2
CALCESTRUZZO PALI	Rck >= 30 MPa classe minima di consistenza S5 rapporto A/C <= 0.50 Classe di esposizione ambientale: XC2
CALCESTRUZZO PLINTI DI FONDAZIONE	Rck >= 30 MPa classe minima di consistenza S3 rapporto A/C <= 0.50 Classe di esposizione ambientale: XC2
ACCIAIO per C.A. (barre <Ø30)	B450C controllato in stabilimento salicabile

Elemento	Copriferro (cm)	Ømax Inerti (mm)
PALI	6 (-0 +0.5)	32
FONDAZIONE	4 (-0 +0.5)	32

COMMITTENTE:

ALTA Sorveglianza:

GENERAL CONTRACTOR:

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01
TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
PROGETTO ESECUTIVO

Barriera Antirumore Linea da pk 28+324.00 a pk 29+492.00

Struttura
 Carpenteria Trave TR-03 - Lungolinea Lato Binario Pari

GENERAL CONTRACTOR Cociv Ing. N. Nestro	DIRETTORE LAVORI	SCALA: VARE
--	-------------------------	-----------------------

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERADISCIPLINA	PROGR.	REV.
IG51	04	E	CV	BZ	BA0300	007	A

Rev.	Descrizione emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista	Data	IL PROGETTISTA
001	Prima emissione	3BA s.r.l.	27/04/2017	COCIV	27/04/2017	A. Mercantini	27/04/2017	

In. EMB.