

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO

NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO-CATANIA

U.O. PRODUZIONE CENTRO NORD

PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE

RADDOPPIO DELLA TRATTA BICOCCA-CATENANUOVA

Soppressione PL al km 3+639

Adeguamento innesto su SS 192

*Handwritten signatures and the word "LEOPATA" in blue ink.*

Perizia Differenziale

SCALA:

Empty box for scale.

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

RS0M 00 V 26 ME OC0000 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	M. Bandini	Maggio 2016	P. Vertucci	Maggio 2016	P. Carlesimo	Maggio 2016	F. Arduini	Maggio 2016
		<i>B</i>		<i>[Signature]</i>					

ITALFERR S.p.A. Direzione Tecnica Produzione Centro Nord Dott. Ing. Fabrizio Arduini Ordine degli Ingegneri della Prov. di Roma n. 16392 sez. A

RS20 - BICOCCA-CATENANUOVA - Opera anticipata - Soppressione PL km. 200+139 - Variante Innesto SS192 - PERIZIA DIFFERENZIALE PE - PEV - MISURA

BB01 - Bonifica ordigni esplosivi - Sede stradale Cavalcaferrovia soppressione PL privato alla pk 200+139

IR01C - Innesto rampa nord cavalcaferrovia IV01 con SS 192

IR10003 - Innesto rampa nord cavalcaferrovia IV01 con SS 192

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		<b>A) LAVORI</b>								
		<b>BB1 - Bonifica bellica superficiale</b>								
1	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni  Prezzo 0,208460 Euro/m <sup>2</sup>	0,00	3.300,00	3.300,00	----	0,00	687,92	687,92	----
2	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua  Prezzo 0,223350 Euro/m <sup>2</sup>	0,00	3.300,00	3.300,00	----	0,00	737,06	737,06	----
		<b>Totale BB1 - Bonifica bellica superficiale Euro</b>					<b>0,00</b>	<b>1.424,98</b>		
		<b>BB2 - Bonifica bellica profonda</b>								
3	BA.DE.A.5 33.A	Rimozione d'opera di elementi strutturali di acciaio comprese le rotaie e i profilati in genere.  Prezzo 0,014890 Euro/kg	0,000	150,000	150,000	----	0,00	2,23	2,23	----
4	BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari compreso l'onere dello spandimento a strati con terre preventivamente accettate dalle Ferrovie, e la sistemazione superf...-Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli sca  Prezzo 0,640270 Euro/m <sup>3</sup>	0,00	332,48	332,48	----	0,00	212,88	212,88	----
5	BA.OB.B.0102.C	Ricerca individuale e localizzazione di ordigni esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a mezzo perforazioni senza presenza d'acqua  Prezzo 1,786800 Euro/m	0,00	1.455,00	1.455,00	----	0,00	2.599,79	2.599,79	----
6	BA.OB.C.0101.A	Scavo di sbancamento per ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi  Prezzo 4,690350 Euro/m <sup>3</sup>	0,00	82,75	82,75	----	0,00	388,13	388,13	----
7	BA.OB.C.0101.B	Scavo di profondità su aree ristrette per ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi  Prezzo 5,434850 Euro/m <sup>3</sup>	0,00	243,23	243,23	----	0,00	1.321,92	1.321,92	----
8	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore  Prezzo 195,356800 Euro/m <sup>3</sup>	0,00	6,50	6,50	----	0,00	1.269,82	1.269,82	----
9	BA.OB.C.0102.A	Sistemazione sommaria delle terre di risulta  Prezzo 0,297800 Euro/m <sup>3</sup>	0,00	332,48	332,48	----	0,00	99,01	99,01	----
		<b>Totale BB2 - Bonifica bellica profonda Euro</b>					<b>0,00</b>	<b>5.893,78</b>		
		<b>Totale IR10003 - Innesto rampa nord cavalcaferrovia IV01 con SS 192 Euro</b>					<b>0,00</b>	<b>7.318,76</b>		
		<b>Totale IR01C - Innesto rampa nord cavalcaferrovia IV01 con SS 192 Euro</b>					<b>0,00</b>	<b>7.318,76</b>		
		<b>Totale BB01 - Bonifica ordigni esplosivi - Sede stradale Cavalcaferrovia soppressione PL privato alla pk 200+139 Euro</b>					<b>0,00</b>	<b>7.318,76</b>		

RS20 - BICOCCA-CATENANUOVA - Opera anticipata - Soppressione PL km. 200+139 - Variante Innesto SS192 - PERIZIA DIFFERENZIALE PE - PEV - MISURA

IR01 - Rampe Cavalcaferrovia soppressione PL privato alla pk 200+139 - Categ. F2

IR01A - Rampa nord Cavalcaferrovia soppressione PL privato alla pk 200+139 - Categ. F2

IR10001 - Rampa nord Cavalcaferrovia soppressione PL privato alla pk 200+139 - Categ. F2

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
10	BA.MT.A.3001.A	<b>IR3 - Interferenze e Sistemazioni Idrauliche</b> Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura, esclusi i materiali litoidi, compresi e compensati tutti gli oneri per: -la demolizione e/o rimozione di eventuali trovanti di qualsiasi natura; - l'esecuzione a campioni di estesa comunque limitat Prezzo 1,325210 Euro/m <sup>3</sup>	353,20	0,00	----	353,20	468,06	0,00	----	468,06
11	BA.MT.C.0101.A	Assistenza archeologica - Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi, prestata da parte di uno specialista denominato Archeologo di cantiere. Prezzo 0,186125 Euro/m <sup>3</sup>	353,20	0,00	----	353,20	65,74	0,00	----	65,74
107	BA.MT.A.3001.A	Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura, esclusi i materiali litoidi, compresi e compensati tutti gli oneri per: -la demolizione e/o rimozione di eventuali trovanti di qualsiasi natura; - l'esecuzione a campioni di estesa comunque limitat Prezzo 1,325210 Euro/m <sup>3</sup>	0,00	352,32	352,32	----	0,00	466,90	466,90	----
108	BA.MT.C.0101.A	Assistenza archeologica - Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi, prestata da parte di uno specialista denominato Archeologo di cantiere. Prezzo 0,186125 Euro/m <sup>3</sup> <b>Totale IR3 - Interferenze e Sistemazioni Idrauliche Euro</b>	0,00	352,32	352,32	----	0,00	65,58	65,58	----
							<b>533,80</b>	<b>532,48</b>		
12	BA.MT.A.3 22.A	<b>IR4 - Movimenti di terra</b> Rilevati stradali realizzati con terre idonee, provenienti da cave di prestito Prezzo 6,395255 Euro/m <sup>3</sup>	26.025,34	0,00	----	26.025,34	166.438,69	0,00	----	166.438,69
13	BA.MT.A.3 27.A	Strati alternati di misto cementato e di misto naturale, formati nel corpo del rilevato, alla quota indicata dalle Fer...-Strati alternati di misto cementato e naturale, a tergo di spalle e viadotti; da pagarsi per ogni coppia di strati al metro quadra Prezzo 4,169200 Euro/m <sup>2</sup>	464,01	0,00	----	464,01	1.934,55	0,00	----	1.934,55
14	BA.MT.A.3001.A	Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura, esclusi i materiali litoidi, compresi e compensati tutti gli oneri per: -la demolizione e/o rimozione di eventuali trovanti di qualsiasi natura; - l'esecuzione a campioni di estesa comunque limitat Prezzo 1,325210 Euro/m <sup>3</sup>	3.291,24	0,00	----	3.291,24	4.361,58	0,00	----	4.361,58
15	BA.MT.B.3 14.A	Fornitura e posa in opera di terreno vegetale Prezzo 4,206425 Euro/m <sup>3</sup>	32,91	0,00	----	32,91	138,43	0,00	----	138,43
16	BA.MT.C.0101.A	Assistenza archeologica - Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi, prestata da parte di uno specialista denominato Archeologo di cantiere. Prezzo 0,186125 Euro/m <sup>3</sup>	3.291,24	0,00	----	3.291,24	612,58	0,00	----	612,58
17	BA.OB.C.0102.A	Sistemazione sommaria delle terre di risulta Prezzo 0,297800 Euro/m <sup>3</sup>	1.383,91	0,00	----	1.383,91	412,13	0,00	----	412,13
109	BA.MT.A.3 22.A	Rilevati stradali realizzati con terre idonee, provenienti da cave di prestito Prezzo 6,395255 Euro/m <sup>3</sup>	0,00	27.581,09	27.581,09	----	0,00	176.388,10	176.388,10	----
110	BA.MT.A.3 27.A	Strati alternati di misto cementato e di misto								

RS20 - BICOCCA-CATENANOVA - Opera anticipata - Soppressione PL km. 200+139 - Variante Innesto SS192 - PERIZIA DIFFERENZIALE PE - PEV - MISURA

IR01 - Rampe Cavalcaferrovia soppressione PL privato alla pk 200+139 - Categ. F2

IR01A - Rampa nord Cavalcaferrovia soppressione PL privato alla pk 200+139 - Categ. F2

IR10001 - Rampa nord Cavalcaferrovia soppressione PL privato alla pk 200+139 - Categ. F2

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
111	BA.MT.A.3001.A	naturale, formati nel corpo del rilevato, alla quota indicata dalle Fer...-Strati alternati di misto cementato e naturale, a tergo di spalle e viadotti; da pagarsi per ogni coppia di strati al metro quadra Prezzo 4,169200 Euro/m <sup>2</sup>	0,00	464,01	464,01	----	0,00	1.934,55	1.934,55	----
112	BA.MT.B.3 14.A	Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura, esclusi i materiali litoidi, compresi e compensati tutti gli oneri per: -la demolizione e/o rimozione di eventuali trovanti di qualsiasi natura; - l'esecuzione a campioni di estesa comunque limitat Prezzo 1,325210 Euro/m <sup>3</sup>	0,00	3.586,85	3.586,85	----	0,00	4.753,33	4.753,33	----
113	BA.MT.C.0101.A	Fornitura e posa in opera di terreno vegetale Prezzo 4,206425 Euro/m <sup>3</sup>	0,00	73,45	73,45	----	0,00	308,96	308,96	----
114	BA.OB.C.0102.A	Assistenza archeologica - Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi, prestata da parte di uno specialista denominato Archeologo di cantiere. Prezzo 0,186125 Euro/m <sup>3</sup>	0,00	3.586,85	3.586,85	----	0,00	667,60	667,60	----
		Sistemazione sommaria delle terre di risulta Prezzo 0,297800 Euro/m <sup>3</sup>	0,00	1.515,08	1.515,08	----	0,00	451,19	451,19	----
		<b>Totale IR4 - Movimenti di terra Euro</b>					<b>173.897,96</b>	<b>184.503,73</b>		
18	BA.PS.A.3 06.A	<b>IR6 - Piattaforma stradale</b> Sottofondo stabilizzato costituito da ghiaia e sabbia mista naturale di cava, ovvero da pietrisco derivante da frantumazione di roccia calcarea in pezzatura usuale con eventuale aggiunta di tou...-Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20 Prezzo 2,709980 Euro/m <sup>2</sup>	3.847,10	0,00	----	3.847,10	10.425,56	0,00	----	10.425,56
19	BA.PS.A.3 11.A	Strato di base in conglomerato bituminoso, dello spessore finito non inferiore a 8 cm Prezzo 6,447370 Euro/m <sup>2</sup>	2.950,39	0,00	----	2.950,39	19.022,26	0,00	----	19.022,26
20	BA.PS.A.3 12.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso, semiaperto (binder), di spessore finito non inferiore a 4 cm Prezzo 3,685275 Euro/m <sup>2</sup>	3.048,63	0,00	----	3.048,63	11.235,04	0,00	----	11.235,04
21	BA.PS.A.3 12.B	Sovrapprezzo allo strato di collegamento (binder) per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 4 cm Prezzo 0,729610 Euro/m <sup>2</sup>	12.194,52	0,00	----	12.194,52	8.897,24	0,00	----	8.897,24
22	BA.PS.A.3 13.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso) Prezzo 2,873770 Euro/m <sup>2</sup>	2.971,22	0,00	----	2.971,22	8.538,60	0,00	----	8.538,60
23	BA.PS.A.3 13.B	Sovrapprezzo al tappeto di usura per ogni centimetro in più di spessore finito oltre i 3 cm Prezzo 0,923180 Euro/m <sup>2</sup>	2.971,22	0,00	----	2.971,22	2.742,97	0,00	----	2.742,97
115	BA.DE.A.5 06.A	Demolizione andante di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso Prezzo 5,390180 Euro/m <sup>3</sup>	0,00	41,03	41,03	----	0,00	221,16	221,16	----
116	BA.PS.A.3 06.A	Sottofondo stabilizzato costituito da ghiaia e sabbia mista naturale di cava, ovvero da pietrisco derivante da frantumazione di roccia calcarea in pezzatura usuale con eventuale aggiunta di tou...-Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20								

RS20 - BICOCCA-CATENANOVA - Opera anticipata - Soppressione PL km. 200+139 - Variante Innesto SS192 - PERIZIA DIFFERENZIALE PE - PEV - MISURA

IR01 - Rampe Cavalcaferrovia soppressione PL privato alla pk 200+139 - Categ. F2

IR01A - Rampa nord Cavalcaferrovia soppressione PL privato alla pk 200+139 - Categ. F2

IR10001 - Rampa nord Cavalcaferrovia soppressione PL privato alla pk 200+139 - Categ. F2

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
117	BA.PS.A.3 06.B	Prezzo 2,709980 Euro/m <sup>2</sup> Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm per il sottofondo stabilizzato	0,00	3.399,76	3.399,76	----	0,00	9.213,28	9.213,28	----
118	BA.PS.A.3 11.A	Prezzo 0,150000 Euro/m <sup>2</sup> Strato di base in conglomerato bituminoso, dello spessore finito non inferiore a 8 cm	0,00	16.998,80	16.998,80	----	0,00	2.549,82	2.549,82	----
119	BA.PS.A.3 12.A	Prezzo 6,447370 Euro/m <sup>2</sup> Strato di collegamento in conglomerato bituminoso, semiaperto (binder), di spessore finito non inferiore a 4 cm	0,00	3.281,24	3.281,24	----	0,00	21.155,37	21.155,37	----
120	BA.PS.A.3 12.B	Prezzo 3,685275 Euro/m <sup>2</sup> Sovrapprezzo allo strato di collegamento (binder) per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 4 cm	0,00	3.619,65	3.619,65	----	0,00	13.339,41	13.339,41	----
121	BA.PS.A.3 13.A	Prezzo 0,729610 Euro/m <sup>2</sup> Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso)	0,00	14.478,60	14.478,60	----	0,00	10.563,73	10.563,73	----
122	BA.PS.A.3 13.B	Prezzo 2,873770 Euro/m <sup>2</sup> Sovrapprezzo al tappeto di usura per ogni centimetro in più di spessore finito oltre i 3 cm	0,00	3.547,62	3.547,62	----	0,00	10.195,04	10.195,04	----
		Prezzo 0,923180 Euro/m <sup>2</sup> <b>Totale IR6 - Piattaforma stradale Euro</b>	0,00	3.547,62	3.547,62	----	0,00	3.275,09	3.275,09	----
							<b>60.861,67</b>	<b>70.512,90</b>		
24	BA.CZ.A.3 01.A	<b>IR8 - Opere di finitura</b> Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera, per strutture di fondazione di qualsiasi tipo, forma, dimensione e destinazione, anche se eseguite a cam...- Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C12/15 N/								
25	BA.CZ.A.3 01.D	Prezzo 47,469320 Euro/m <sup>3</sup> Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C25/30 N/mm2	4,45	0,00	----	4,45	211,24	0,00	----	211,24
26	BA.CZ.A.3 03.A	Prezzo 61,458475 Euro/m <sup>3</sup> Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza compresa tra 15 e 50 Kg/m3.	25,49	0,00	----	25,49	1.566,58	0,00	----	1.566,58
27	BA.CZ.A.3 04.A	Prezzo 1,950590 Euro/m <sup>3</sup> Casseforme per strutture in conglomerato cementizio, in fondazione, piane, curve o comunque sagomate, lignee, metalliche o di quals...-Casseforme per strutture in fondazione, per cordoli di ripartizione, per cunette, per muretti di marciapiedi e similia	17,14	0,00	----	17,14	33,43	0,00	----	33,43
28	BA.CZ.A.3 09.B	Prezzo 7,310990 Euro/m <sup>2</sup> Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.	208,42	0,00	----	208,42	1.523,76	0,00	----	1.523,76
29	BA.CZ.A.3 10.A	Prezzo 0,647715 Euro/kg Rete di acciaio elettrosaldato	3.271,680	0,000	----	3.271,680	2.119,12	0,00	----	2.119,12
30	BA.MT.A.3 30.A	Prezzo 0,662605 Euro/kg Formazione delle canalette, per lo scolo delle acque, con tegoloni prefabbricati in conglomerato cementizio, sulle scarpate dei rilevati	988,928	0,000	----	988,928	655,27	0,00	----	655,27
		Prezzo 6,276135 Euro/m	240,00	0,00	----	240,00	1.506,27	0,00	----	1.506,27

RS20 - BICOCCA-CATENANUOVA - Opera anticipata - Soppressione PL km. 200+139 - Variante Innesto SS192 - PERIZIA DIFFERENZIALE PE - PEV - MISURA

IR01 - Rampe Cavalcaferrovia soppressione PL privato alla pk 200+139 - Categ. F2

IR01A - Rampa nord Cavalcaferrovia soppressione PL privato alla pk 200+139 - Categ. F2

IR10001 - Rampa nord Cavalcaferrovia soppressione PL privato alla pk 200+139 - Categ. F2

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
31	BA.PS.B.3100.C	F&P di barriere stradali di sicurezza, per bordo laterale, caratteristiche della classe H1, peso totale non inferiore a 18 kg/m Prezzo 36,145475 Euro/m	369,00	0,00	----	369,00	13.337,68	0,00	----	13.337,68
32	BA.PS.B.3100.D	F&P di barriere stradali di sicurezza, per bordo laterale, caratteristiche della classe H2, peso totale non inferiore a 36 kg/m Prezzo 62,426325 Euro/m	50,00	0,00	----	50,00	3.121,32	0,00	----	3.121,32
33	DC.DS.D.6 29.A	RIVESTIMENTI CON GABBIONI MATERASSO O A SCATOLA DELLO SPESSORE FINITO NON INFERIORE A CM. 25 Prezzo 33,390825 Euro/m <sup>3</sup>	41,31	0,00	----	41,31	1.379,37	0,00	----	1.379,37
34	VA.RSOM.A01.26.O 001	Fornitura e posa in opera di segnale di "fermarsi e dare la precedenza" con scatoletta perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. Il 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma otto Prezzo 118,353165 Euro/Cad	1	0	----	1	118,35	0,00	----	118,35
35	VA.RSOM.A01.26.O 002	Fornitura e posa in opera di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatoletta perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regola Prezzo 78,410740 Euro/Cad	9	0	----	9	705,70	0,00	----	705,70
36	VA.RSOM.A01.26.O 004	Fornitura e posa in opera di segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la di-stanza dall'intersezione, con scatoletta perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig.II Prezzo 101,453015 Euro/Cad	3	0	----	3	304,36	0,00	----	304,36
37	VA.RSOM.A01.26.O 006	Fornitura franco cantiere di segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani con scatoletta perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e Prezzo 129,051630 Euro/Cad	10	0	----	10	1.290,52	0,00	----	1.290,52
38	VA.RSOM.A01.26.O 007	Fornitura e posa in opera di doppio paletto zincato di Ø 60 mm, h 2.00 mt, con sistema antirrotazione, compresi scavo, basamento in calcestruzzo e il montaggio del cartello rettangolare. Prezzo 73,273690 Euro/Cad	10	0	----	10	732,74	0,00	----	732,74
39	VA.RSOM.A01.26.O 010	Segnaletica orizzontale in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale:per strisce da 10 e 12 cm Prezzo 0,431810 Euro/m	404,00	0,00	----	404,00	174,45	0,00	----	174,45
40	VA.RSOM.A01.26.O 011	Segnaletica orizzontale in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale:per strisce da 15 cm Prezzo 0,498815 Euro/m	419,00	0,00	----	419,00	209,00	0,00	----	209,00
123	BA.CZ.A.3 01.A	Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera, per strutture di fondazione di qualsiasi tipo, forma, dimensione e destinazione, anche se eseguite a cam...- Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C12/15 N/ Prezzo 47,469320 Euro/m <sup>3</sup>	0,00	4,45	4,45	----	0,00	211,24	211,24	----
124	BA.CZ.A.3 01.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C25/30								

RS20 - BICOCCA-CATENANOVA - Opera anticipata - Soppressione PL km. 200+139 - Variante Innesto SS192 - PERIZIA DIFFERENZIALE PE - PEV - MISURA

IR01 - Rampe Cavalcaferrovia soppressione PL privato alla pk 200+139 - Categ. F2

IR01A - Rampa nord Cavalcaferrovia soppressione PL privato alla pk 200+139 - Categ. F2

IR10001 - Rampa nord Cavalcaferrovia soppressione PL privato alla pk 200+139 - Categ. F2

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		N/mm2								
		Prezzo 61,458475 Euro/m <sup>3</sup>	0,00	25,49	25,49	----	0,00	1.566,58	1.566,58	----
125	BA.CZ.A.3 03.A	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza compresa tra 15 e 50 Kg/m <sup>3</sup> .								
		Prezzo 1,950590 Euro/m <sup>3</sup>	0,00	17,14	17,14	----	0,00	33,43	33,43	----
126	BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio, in fondazione, piane, curve o comunque sagomate, lignee, metalliche o di quals...-Casseforme per strutture in fondazione, per cordoli di ripartizione, per cunette, per muretti di marciapiedi e simila								
		Prezzo 7,310990 Euro/m <sup>2</sup>	0,00	208,42	208,42	----	0,00	1.523,76	1.523,76	----
127	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.								
		Prezzo 0,647715 Euro/kg	0,000	3.271,680	3.271,680	----	0,00	2.119,12	2.119,12	----
128	BA.CZ.A.3 10.A	Rete di acciaio elettrosaldato								
		Prezzo 0,662605 Euro/kg	0,000	988,928	988,928	----	0,00	655,27	655,27	----
129	BA.MT.A.3 30.A	Formazione delle canalette, per lo scolo delle acque, con tegoloni prefabbricati in conglomerato cementizio, sulle scarpate dei rilevati								
		Prezzo 6,276135 Euro/m	0,00	240,00	240,00	----	0,00	1.506,27	1.506,27	----
130	BA.PS.B.3100.C	F&P di barriere stradali di sicurezza, per bordo laterale, caratteristiche della classe H1, peso totale non inferiore a 18 kg/m								
		Prezzo 36,145475 Euro/m	0,00	369,00	369,00	----	0,00	13.337,68	13.337,68	----
131	BA.PS.B.3100.D	F&P di barriere stradali di sicurezza, per bordo laterale, caratteristiche della classe H2, peso totale non inferiore a 36 kg/m								
		Prezzo 62,426325 Euro/m	0,00	50,00	50,00	----	0,00	3.121,32	3.121,32	----
132	DC.DS.D.6 29.A	RIVESTIMENTI CON GABBIONI MATERASSO O A SCATOLA DELLO SPESSORE FINITO NON INFERIORE A CM. 25								
		Prezzo 33,390825 Euro/m <sup>3</sup>	0,00	41,31	41,31	----	0,00	1.379,37	1.379,37	----
133	VA.RS0M.A01.26.O 002	Fornitura e posa in opera di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regola								
		Prezzo 78,410740 Euro/Cad	0	6	6	----	0,00	470,46	470,46	----
134	VA.RS0M.A01.26.O 004	Fornitura e posa in opera di segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la di-stanza dall'intersezione, con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig.II								
		Prezzo 101,453015 Euro/Cad	0	2	2	----	0,00	202,91	202,91	----
135	VA.RS0M.A01.26.O 006	Fornitura franco cantiere di segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e								
		Prezzo 129,051630 Euro/Cad	0	10	10	----	0,00	1.290,52	1.290,52	----
136	VA.RS0M.A01.26.O 007	Fornitura e posa in opera di doppio paletto zincato di Ø 60 mm, h 2.00 mt, con sistema antirotazione, compresi scavo, basamento in calcestruzzo e il montaggio del cartello rettangolare.								

RS20 - BICOCCA-CATENANUOVA - Opera anticipata - Soppressione PL km. 200+139 - Variante Innesto SS192 - PERIZIA DIFFERENZIALE PE - PEV - MISURA

IR01 - Rampe Cavalcaferrovia soppressione PL privato alla pk 200+139 - Categ. F2

IR01A - Rampa nord Cavalcaferrovia soppressione PL privato alla pk 200+139 - Categ. F2

IR10001 - Rampa nord Cavalcaferrovia soppressione PL privato alla pk 200+139 - Categ. F2

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Prezzo 73,273690 Euro/Cad	0	10	10	----	0,00	732,74	732,74	----
137	VA.RS0M.A01.26.O 010	Segnaletica orizzontale in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale;per strisce da 10 e 12 cm								
		Prezzo 0,431810 Euro/m	0,00	468,50	468,50	----	0,00	202,30	202,30	----
138	VA.RS0M.A01.26.O 011	Segnaletica orizzontale in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale;per strisce da 15 cm								
		Prezzo 0,498815 Euro/m	0,00	527,32	527,32	----	0,00	263,04	263,04	----
		<b>Totale IR8 - Opere di finitura Euro</b>					<b>28.989,16</b>	<b>28.616,01</b>		
		<b>Totale IR10001 - Rampa nord Cavalcaferrovia soppressione PL privato alla pk 200+139 - Categ. F2 Euro</b>					<b>264.282,59</b>	<b>284.165,12</b>		



RS20 - BICOCCA-CATENANUOVA - Opera anticipata - Soppressione PL km. 200+139 - Variante Innesto SS192 - PERIZIA DIFFERENZIALE PE - PEV - MISURA

IR01 - Rampe Cavalcaferrovia soppressione PL privato alla pk 200+139 - Categ. F2

IR01A - Rampa nord Cavalcaferrovia soppressione PL privato alla pk 200+139 - Categ. F2

SI10001 - Rampa nord Cavalcaferrovia soppressione PL privato alla pk 200+139 - Categ. F2 - Risoluzione interferenza condotte irrigue

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI				
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	
		<b>SI2 - Opere preparatorie</b>									
41	BA.CZ.A.3 01.A	Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera, per strutture di fondazione di qualsiasi tipo, forma, dimensione e destinazione, anche se eseguite a cam... - Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C12/15 N/ Prezzo 47,469320 Euro/m <sup>3</sup>	19,92	0,00	----	19,92	945,59	0,00	----	945,59	
42	BA.CZ.A.3 10.A	Rete di acciaio elettrosaldato Prezzo 0,662605 Euro/kg	767,880	0,000	----	767,880	508,80	0,00	----	508,80	
43	BA.DE.A.5101.A	Rimozione e smaltimento di coperture di lastre lisce o ondulate contenenti amianto Prezzo 8,427740 Euro/m <sup>2</sup>	30,24	0,00	----	30,24	254,85	0,00	----	254,85	
44	BA.DE.A.5102.A	Incapsulamento di coperture di lastre ondulate o lisce contenenti amianto. Prezzo 8,993560 Euro/m <sup>2</sup>	30,24	0,00	----	30,24	271,97	0,00	----	271,97	
45	BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. Prezzo 8,934000 Euro/t	34,22	0,00	----	34,22	305,72	0,00	----	305,72	
46	BA.DE.C.0103.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi Prezzo 31,269000 Euro/t	28,19	0,00	----	28,19	881,47	0,00	----	881,47	
47	BA.DE.C.0104.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero Prezzo 8,189500 Euro/t	140,94	0,00	----	140,94	1.154,23	0,00	----	1.154,23	
48	BA.DE.C.0106.A	Trasporto di rifiuti in discariche o impianti di recupero a distanza oltre i 20 km dal sito di produzione Prezzo 0,059560 Euro/t x km	9.764,90	0,00	----	9.764,90	581,60	0,00	----	581,60	
49	BA.IN.A.1 01.A	Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensioni comprese fra 0,05 mm e 2 mm. Prezzo 10,296435 Euro/m <sup>3</sup>	33,05	0,00	----	33,05	340,30	0,00	----	340,30	
50	BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari compreso l'onere dello spandimento a strati con terre preventivamente accettate dalle Ferrovie, e la sistemazione superf...-Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli sca Prezzo 0,640270 Euro/m <sup>3</sup>	60,60	0,00	----	60,60	38,80	0,00	----	38,80	
51	BA.MT.A.3001.A	Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura, esclusi i materiali litoidi, compresi e compensati tutti gli oneri per: -la demolizione e/o rimozione di eventuali trovanti di qualsiasi natura; - l'esecuzione a campioni di estesa comunque limitat Prezzo 1,325210 Euro/m <sup>3</sup>	96,00	0,00	----	96,00	127,22	0,00	----	127,22	
52	BA.MT.A.3003.A	Scavo a sezione obbligatoria e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi fino alla profondità di 2 m Prezzo 2,397290 Euro/m <sup>3</sup>	121,20	0,00	----	121,20	290,55	0,00	----	290,55	
53	BA.MT.C.0101.A	Assistenza archeologica - Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi, prestata da parte di uno specialista denominato Archeologo di cantiere. Prezzo 0,186125 Euro/m <sup>3</sup>	217,20	0,00	----	217,20	40,43	0,00	----	40,43	
54	BA.PS.A.3 03.A	Pavimentazione per strade minori formata da: - strato di fondazione, di inerti stabilizzati all'acqua e compattati, dello spessore finito									

RS20 - BICOCCA-CATENANUOVA - Opera anticipata - Soppressione PL km. 200+139 - Variante Innesto SS192 - PERIZIA DIFFERENZIALE PE - PEV - MISURA

IR01 - Rampe Cavalcaferrovia soppressione PL privato alla pk 200+139 - Categ. F2

IR01A - Rampa nord Cavalcaferrovia soppressione PL privato alla pk 200+139 - Categ. F2

SI10001 - Rampa nord Cavalcaferrovia soppressione PL privato alla pk 200+139 - Categ. F2 - Risoluzione interferenza condotte irrigue

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
55	BA.PS.A.3100.C	non inferiore a 20 cm; - strat...- Pavimentazione stradale per strade minori, poderali o campestri e piste di servi Prezzo 4,221315 Euro/m <sup>2</sup>	480,00	0,00	----	480,00	2.026,23	0,00	----	2.026,23
56	IT.ID.A.2 02.L	Fornitura e posa in opera di chiusino di produzione CEE, con resistenza a rottura > 250 kN e peso totale non superiore a 195 kg circa Prezzo 227,258625 Euro/Cad	6	0	----	6	1.363,55	0,00	----	1.363,55
57	IT.ID.A.2 11.A	Formazione di cond...-Formazione di condotte, con tubi di acciaio senza saldatura o saldati longitudinalmente grezzi o rivestiti - con estremità lisce, smussate o a bicchiere, a saldare, delle voci (IT.TB.B. da 101 a 110); del diametro nominale di 300 Prezzo 10,192205 Euro/m	48,00	0,00	----	48,00	489,23	0,00	----	489,23
58	IT.ID.C.2 09.A	Formazione di condotte di qu...-Formazione di condotte di qualsiasi lunghezza e per qualsiasi destinazione, con tubi di polivinile cloruro (p.v.c.) o di polietilene -; con tubi e pezzi speciali delle voci elencate dal n. (IT.TB.H.101) al n. (IT.TB.H.11 Prezzo 0,089340 Euro/cm x m	4.440,00	0,00	----	4.440,00	396,67	0,00	----	396,67
59	IT.ID.C.2 09.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 79,989080 Euro/m <sup>3</sup>	10,00	0,00	----	10,00	799,89	0,00	----	799,89
59	IT.TB.B.1 01.L	Tub...-Tubi di acciaio senza saldatura (Mannesmann) con estremità lisce, della serie normale di spessori UNI 6363/84 e UNI 1504200 per giunzioni saldate di testa. Grezzi, internamente ed esternamente, per condotte d'acqua, del diametro nominale di mm.3 Prezzo 25,387450 Euro/m	48,00	0,00	----	48,00	1.218,60	0,00	----	1.218,60
60	IT.TB.H.1 02.B	Tubi di polietilene ad alta densità, per acqua potabile (UNI 7611/76, Tipo 312);...-Tubi di polietilene ad alta densità, per acqua potabile (UNI 7611/76, Tipo 312); idonei a sopportare la pressione di esercizio di 100 N/cm <sup>2</sup> , del diametro esterno di mm Prezzo 0,275465 Euro/m	60,00	0,00	----	60,00	16,53	0,00	----	16,53
61	IT.TB.H.1 02.Q	Tubi di polietilene ad alta densità, per acqua potabile (UNI 7611/76, Tipo 312);...-Tubi di polietilene ad alta densità, per acqua potabile (UNI 7611/76, Tipo 312); idonei a sopportare la pressione di esercizio di 100 N/cm <sup>2</sup> , del diametro esterno di mm 2 Prezzo 20,868335 Euro/m	162,00	0,00	----	162,00	3.380,67	0,00	----	3.380,67
62	IT.TB.L.1 44.F	Pezzi speciali di P.V.C. UNI 7443-75 serie pesante tipo 302 per scarichi, con giunti a bicchiere ed anello di gomma o ad estremità liscia per incollaggio. Ampliatori da un diametro a quello superiore stessa serie, delle dimensioni di mm.80. Prezzo 0,900845 Euro/Cad	4	0	----	4	3,60	0,00	----	3,60
63	IT.TB.L.1 69.L	Pezzi speciali in polietilene rigido con temperatura di rammollimento non inferiore a 100 gradi C per fognature, scarichi e simili. Curva a 90 gradi, delle dimensioni di mm. 200. Prezzo 20,868335 Euro/Cad	4	0	----	4	83,47	0,00	----	83,47
64	IT.TB.L.1 70.E	Pezzi speciali in polietilene rigido con temperatura di rammollimento non inferiore a 100 gradi C per fognature, scarichi e simili. Riduzioni (si considera sempre il diametro	4	0	----	4	83,47	0,00	----	83,47

RS20 - BICOCCA-CATENANOVA - Opera anticipata - Soppressione PL km. 200+139 - Variante Innesto SS192 - PERIZIA DIFFERENZIALE PE - PEV - MISURA

IR01 - Rampe Cavalcaferrovia soppressione PL privato alla pk 200+139 - Categ. F2

IR01A - Rampa nord Cavalcaferrovia soppressione PL privato alla pk 200+139 - Categ. F2

SI10001 - Rampa nord Cavalcaferrovia soppressione PL privato alla pk 200+139 - Categ. F2 - Risoluzione interferenza condotte irrigue

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
65	IT.TB.L.1 79.G	maggiore), delle dimensioni di mm. 90. Prezzo 0,513705 Euro/Cad Pezzi speciali in polietilene rigido con temperatura di rammollimento non inferiore a 100 gradi C per fognature, scarichi e simili. Raccordi a vite completi, delle dimensioni di mm. 110.	4	0	----	4	2,05	0,00	----	2,05
66	IT.TB.N.1 01.A	Prezzo 3,126900 Euro/Cad Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza caratteristica non inferiore ad R 250, per fognature, non sifonati.	4	0	----	4	12,51	0,00	----	12,51
67	OM.ME.C.3 25.A	Prezzo 48,340385 Euro/m <sup>3</sup> Fornitura e posa in opera di scala in ferro, compresa la verniciatura come alla voce n. OM.ME.C.310 come richiesto dalle Ferrovie. - Fornitura e posa in opera di scala in ferro.	10,00	0,00	----	10,00	483,40	0,00	----	483,40
139	BA.CZ.A.3 01.A	Prezzo 2,278170 Euro/kg Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera, per strutture di fondazione di qualsiasi tipo, forma, dimensione e destinazione, anche se eseguite a cam...- Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C12/15 N/	61,774	0,000	----	61,774	140,73	0,00	----	140,73
140	BA.CZ.A.3 10.A	Prezzo 47,469320 Euro/m <sup>3</sup> Rete di acciaio elettrosaldata	0,00	19,92	19,92	----	0,00	945,59	945,59	----
141	BA.DE.A.5101.A	Prezzo 0,662605 Euro/kg Rimozione e smaltimento di coperture di lastre lisce o ondulate contenenti amianto	0,000	767,880	767,880	----	0,00	508,80	508,80	----
142	BA.DE.A.5102.A	Prezzo 8,427740 Euro/m <sup>2</sup> Incapsulamento di coperture di lastre ondulate o lisce contenenti amianto.	0,00	30,24	30,24	----	0,00	254,85	254,85	----
143	BA.DE.C.0102.A	Prezzo 8,993560 Euro/m <sup>2</sup> Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti.	0,00	30,24	30,24	----	0,00	271,97	271,97	----
144	BA.DE.C.0103.A	Prezzo 8,934000 Euro/t Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi	0,00	112,75	112,75	----	0,00	1.007,31	1.007,31	----
145	BA.DE.C.0104.A	Prezzo 31,269000 Euro/t Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero	0,00	28,19	28,19	----	0,00	881,47	881,47	----
146	BA.DE.C.0106.A	Prezzo 8,189500 Euro/t Trasporto di rifiuti in discariche o impianti di recupero a distanza oltre i 20 km dal sito di produzione	0,00	140,94	140,94	----	0,00	1.154,23	1.154,23	----
147	BA.IN.A.1 01.A	Prezzo 0,059560 Euro/t x km Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensioni comprese fra 0,05 mm e 2 mm.	0,00	9.764,90	9.764,90	----	0,00	581,60	581,60	----
148	BA.MT.A.3 29.A	Prezzo 10,296435 Euro/m <sup>3</sup> Riempitivi vari compreso l'onere dello spandimento a strati con terre preventivamente accettate dalle Ferrovie, e la sistemazione superf...-Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli sca	0,00	33,05	33,05	----	0,00	340,30	340,30	----
149	BA.MT.A.3001.A	Prezzo 0,640270 Euro/m <sup>3</sup> Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura, esclusi i materiali litoidi, compresi e compensati tutti gli oneri per: -la demolizione	0,00	60,60	60,60	----	0,00	38,80	38,80	----

RS20 - BICOCCA-CATENANUOVA - Opera anticipata - Soppressione PL km. 200+139 - Variante Innesto SS192 - PERIZIA DIFFERENZIALE PE - PEV - MISURA

IR01 - Rampe Cavalcaferrovia soppressione PL privato alla pk 200+139 - Categ. F2

IR01A - Rampa nord Cavalcaferrovia soppressione PL privato alla pk 200+139 - Categ. F2

SI10001 - Rampa nord Cavalcaferrovia soppressione PL privato alla pk 200+139 - Categ. F2 - Risoluzione interferenza condotte irrigue

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
150	BA.MT.A.3003.A	e/o rimozione di eventuali trovanti di qualsiasi natura; - l'esecuzione a campioni di estesa comunque limitat Prezzo 1,325210 Euro/m <sup>3</sup>	0,00	96,00	96,00	----	0,00	127,22	127,22	----
151	BA.MT.C.0101.A	Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi fino alla profondità di 2 m Prezzo 2,397290 Euro/m <sup>3</sup>	0,00	121,20	121,20	----	0,00	290,55	290,55	----
152	BA.PS.A.3 03.A	Assistenza archeologica - Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi, prestata da parte di uno specialista denominato Archeologo di cantiere. Prezzo 0,186125 Euro/m <sup>3</sup>	0,00	217,20	217,20	----	0,00	40,43	40,43	----
153	BA.PS.A.3100.C	Pavimentazione per strade minori formata da: - strato di fondazione, di inerti stabilizzati all'acqua e compattati, dello spessore finito non inferiore a 20 cm; - strat...- Pavimentazione stradale per strade minori, poderali o campestri e piste di servi Prezzo 4,221315 Euro/m <sup>2</sup>	0,00	480,00	480,00	----	0,00	2.026,23	2.026,23	----
154	IT.ID.A.2 02.L	Fornitura e posa in opera di chiusino di produzione CEE, con resistenza a rottura > 250 kN e peso totale non superiore a 195 kg circa Prezzo 227,258625 Euro/Cad	0	6	6	----	0,00	1.363,55	1.363,55	----
155	IT.ID.A.2 11.A	Formazione di cond...-Formazione di condotte, con tubi di acciaio senza saldatura o saldati longitudinalmente grezzi o rivestiti - con estremità lisce, smussate o a bicchiere, a saldare, delle voci (IT.TB.B. da 101 a 110); del diametro nominale di 300 Prezzo 10,192205 Euro/m	0,00	48,00	48,00	----	0,00	489,23	489,23	----
156	IT.ID.C.2 09.A	Formazione di condotte di qu...-Formazione di condotte di qualsiasi lunghezza e per qualsiasi destinazione, con tubi di polivinile cloruro (p.v.c.) o di polietilene -; con tubi e pezzi speciali delle voci elencate dal n. (IT.TB.H.101) al n. (IT.TB.H.11 Prezzo 0,089340 Euro/cm x m	0,00	4.440,00	4.440,00	----	0,00	396,67	396,67	----
157	IT.ID.C.2 09.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 79,989080 Euro/m <sup>3</sup>	0,00	10,00	10,00	----	0,00	799,89	799,89	----
158	IT.TB.B.1 01.L	Tub...-Tubi di acciaio senza saldatura (Mannesmann) con estremità lisce, della serie normale di spessori UNI 6363/84 e UNI 1504200 per giunzioni saldate di testa. Grezzi, internamente ed esternamente, per condotte d'acqua, del diametro nominale di mm.3 Prezzo 25,387450 Euro/m	0,00	48,00	48,00	----	0,00	1.218,60	1.218,60	----
159	IT.TB.H.1 02.B	Tubi di polietilene ad alta densità, per acqua potabile (UNI 7611/76, Tipo 312);...-Tubi di polietilene ad alta densità, per acqua potabile (UNI 7611/76, Tipo 312); idonei a sopportare la pressione di esercizio di 100 N/cm <sup>2</sup> , del diametro esterno di mm Prezzo 0,275465 Euro/m	0,00	60,00	60,00	----	0,00	16,53	16,53	----
159	IT.TB.H.1 02.Q	Tubi di polietilene ad alta densità, per acqua potabile (UNI 7611/76, Tipo 312);...-Tubi di polietilene ad alta densità, per acqua potabile (UNI 7611/76, Tipo 312); idonei a sopportare la pressione di esercizio di 100 N/cm <sup>2</sup> , del diametro esterno di mm 2	0,00	60,00	60,00	----	0,00	16,53	16,53	----

RS20 - BICOCCA-CATENANUOVA - Opera anticipata - Soppressione PL km. 200+139 - Variante Innesto SS192 - PERIZIA DIFFERENZIALE PE - PEV - MISURA

IR01 - Rampe Cavalcaferrovia soppressione PL privato alla pk 200+139 - Categ. F2

IR01A - Rampa nord Cavalcaferrovia soppressione PL privato alla pk 200+139 - Categ. F2

SI10001 - Rampa nord Cavalcaferrovia soppressione PL privato alla pk 200+139 - Categ. F2 - Risoluzione interferenza condotte irrigue

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
160	IT.TB.L.1 44.F	Prezzo 20,868335 Euro/m Pezzi speciali di P.V.C. UNI 7443-75 serie pesante tipo 302 per scarichi, con giunti a bicchiere ed anello di gomma o ad estremità liscia per incollaggio. Ampliatori da un diametro a quello superiore stessa serie, delle dimensioni di mm.80.	0,00	162,00	162,00	----	0,00	3.380,67	3.380,67	----
161	IT.TB.L.1 69.L	Prezzo 0,900845 Euro/Cad Pezzi speciali in polietilene rigido con temperatura di rammollimento non inferiore a 100 gradi C per fognature, scarichi e simili. Curva a 90 gradi, delle dimensioni di mm. 200.	0	4	4	----	0,00	3,60	3,60	----
162	IT.TB.L.1 70.E	Prezzo 20,868335 Euro/Cad Pezzi speciali in polietilene rigido con temperatura di rammollimento non inferiore a 100 gradi C per fognature, scarichi e simili. Riduzioni (si considera sempre il diametro maggiore), delle dimensioni di mm. 90.	0	4	4	----	0,00	83,47	83,47	----
163	IT.TB.L.1 79.G	Prezzo 0,513705 Euro/Cad Pezzi speciali in polietilene rigido con temperatura di rammollimento non inferiore a 100 gradi C per fognature, scarichi e simili. Raccordi a vite completi, delle dimensioni di mm. 110.	0	4	4	----	0,00	2,05	2,05	----
164	IT.TB.N.1 01.A	Prezzo 3,126900 Euro/Cad Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza caratteristica non inferiore ad R 250, per fognature, non sifonati.	0	4	4	----	0,00	12,51	12,51	----
165	OM.ME.C.3 25.A	Prezzo 48,340385 Euro/m³ Fornitura e posa in opera di scala in ferro, compresa la verniciatura come alla voce n. OM.ME.C.310 come richiesto dalle Ferrovie. - Fornitura e posa in opera di scala in ferro.	0,00	10,00	10,00	----	0,00	483,40	483,40	----
		Prezzo 2,278170 Euro/kg <b>Totale SI2 - Opere preparatorie Euro</b>	0,000	61,774	61,774	----	0,00	140,73	140,73	----
		<b>Totale SI10001 - Rampa nord Cavalcaferrovia soppressione PL privato alla pk 200+139 - Categ. F2 - Risoluzione interferenza condotte irrigue Euro</b>					<b>16.158,66</b>	<b>16.860,25</b>		
		<b>Totale IR01A - Rampa nord Cavalcaferrovia soppressione PL privato alla pk 200+139 - Categ. F2 Euro</b>					<b>280.441,25</b>	<b>301.025,37</b>		

RS20 - BICOCCA-CATENANUOVA - Opera anticipata - Soppressione PL km. 200+139 - Variante Innesto SS192 - PERIZIA DIFFERENZIALE PE - PEV - MISURA

IR01 - Rampe Cavalcaferrovia soppressione PL privato alla pk 200+139 - Categ. F2

IR01C - Innesto rampa nord cavalcaferrovia IV01 con SS 192

IR10003 - Innesto rampa nord cavalcaferrovia IV01 con SS 192

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
68	BA.MT.A.3001.A	<b>IR3 - Interferenze e Sistemazioni Idrauliche</b> Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura, esclusi i materiali litoidi, compresi e compensati tutti gli oneri per: -la demolizione e/o rimozione di eventuali trovanti di qualsiasi natura; - l'esecuzione a campioni di estesa comunque limitat  Prezzo 1,325210 Euro/m <sup>3</sup>	0,00	119,64	119,64	----	0,00	158,55	158,55	----
69	BA.MT.C.0101.A	Assistenza archeologica - Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi, prestata da parte di uno specialista denominato Archeologo di cantiere.  Prezzo 0,186125 Euro/m <sup>3</sup> <b>Totale IR3 - Interferenze e Sistemazioni Idrauliche Euro</b>	0,00	119,64	119,64	----	0,00	22,27	22,27	----
							<b>0,00</b>	<b>180,82</b>		
70	BA.MT.A.3 22.A	<b>IR4 - Movimenti di terra</b> Rilevati stradali realizzati con terre idonee, provenienti da cave di prestito  Prezzo 6,395255 Euro/m <sup>3</sup>	0,00	1.061,38	1.061,38	----	0,00	6.787,80	6.787,80	----
71	BA.MT.A.3001.A	Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura, esclusi i materiali litoidi, compresi e compensati tutti gli oneri per: -la demolizione e/o rimozione di eventuali trovanti di qualsiasi natura; - l'esecuzione a campioni di estesa comunque limitat  Prezzo 1,325210 Euro/m <sup>3</sup>	0,00	803,31	803,31	----	0,00	1.064,55	1.064,55	----
72	BA.MT.B.3 14.A	Fornitura e posa in opera di terreno vegetale  Prezzo 4,206425 Euro/m <sup>3</sup>	0,00	40,63	40,63	----	0,00	170,91	170,91	----
73	BA.MT.C.0101.A	Assistenza archeologica - Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi, prestata da parte di uno specialista denominato Archeologo di cantiere.  Prezzo 0,186125 Euro/m <sup>3</sup>	0,00	803,31	803,31	----	0,00	149,52	149,52	----
74	BA.OB.C.0102.A	Sistemazione sommaria delle terre di risulta  Prezzo 0,297800 Euro/m <sup>3</sup>	0,00	321,33	321,33	----	0,00	95,69	95,69	----
75	OM.OP.H.5150.C	Abbattimento di alberi di diametro del fusto misurato al piede superiore a 15 cm e fino a 30 cm  Prezzo 8,930000 Euro/Cad <b>Totale IR4 - Movimenti di terra Euro</b>	0	50	50	----	0,00	446,50	446,50	----
							<b>0,00</b>	<b>8.714,97</b>		
76	BA.DE.A.5 06.A	<b>IR6 - Piattaforma stradale</b> Demolizione andante di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso  Prezzo 5,390180 Euro/m <sup>3</sup>	0,00	153,24	153,24	----	0,00	825,99	825,99	----
77	BA.PS.A.3 06.A	Sottofondo stabilizzato costituito da ghiaia e sabbia mista naturale di cava, ovvero da pietrisco derivante da frantumazione di roccia calcarea in pezzatura usuale con eventuale aggiunta di tou...-Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20  Prezzo 2,709980 Euro/m <sup>2</sup>	0,00	1.748,75	1.748,75	----	0,00	4.739,08	4.739,08	----
78	BA.PS.A.3 11.A	Strato di base in conglomerato bituminoso, dello spessore finito non inferiore a 8 cm								

RS20 - BICOCCA-CATENANUOVA - Opera anticipata - Soppressione PL km. 200+139 - Variante Innesto SS192 - PERIZIA DIFFERENZIALE PE - PEV - MISURA

IR01 - Rampe Cavalcaferrovia soppressione PL privato alla pk 200+139 - Categ. F2

IR01C - Innesto rampa nord cavalcaferrovia IV01 con SS 192

IR10003 - Innesto rampa nord cavalcaferrovia IV01 con SS 192

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
79	BA.PS.A.3 12.A	Prezzo 6,447370 Euro/m <sup>2</sup> Strato di collegamento in conglomerato bituminoso, semiaperto (binder), di spessore finito non inferiore a 4 cm	0,00	1.397,29	1.397,29	----	0,00	9.008,85	9.008,85	----
80	BA.PS.A.3 12.B	Prezzo 3,685275 Euro/m <sup>2</sup> Sovrapprezzo allo strato di collegamento (binder) per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 4 cm	0,00	2.277,24	2.277,24	----	0,00	8.392,26	8.392,26	----
81	BA.PS.A.3 13.A	Prezzo 0,729610 Euro/m <sup>2</sup> Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso)	0,00	9.108,96	9.108,96	----	0,00	6.645,99	6.645,99	----
82	BA.PS.A.3 13.B	Prezzo 2,873770 Euro/m <sup>2</sup> Sovrapprezzo al tappeto di usura per ogni centimetro in più di spessore finito oltre i 3 cm	0,00	2.277,24	2.277,24	----	0,00	6.544,26	6.544,26	----
		Prezzo 0,923180 Euro/m <sup>2</sup> <b>Totale IR6 - Piattaforma stradale Euro</b>	0,00	2.277,24	2.277,24	----	<b>0,00</b>	<b>38.258,73</b>		
		<b>IR8 - Opere di finitura</b>								
83	BA.CZ.A.3 01.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C25/30 N/mm <sup>2</sup>								
84	BA.CZ.A.3 04.A	Prezzo 61,458475 Euro/m <sup>3</sup> Casseforme per strutture in conglomerato cementizio, in fondazione, piane, curve o comunque sagomate, lignee, metalliche o di quals...-Casseforme per strutture in fondazione, per cordoli di ripartizione, per cunette, per muretti di marciapiedi e simila	0,00	3,04	3,04	----	0,00	186,83	186,83	----
85	BA.CZ.A.3 09.B	Prezzo 7,310990 Euro/m <sup>2</sup> Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.	0,00	42,00	42,00	----	0,00	307,06	307,06	----
86	BA.MT.A.3 30.A	Prezzo 0,647715 Euro/kg Formazione delle canalette, per lo scolo delle acque, con tegoloni prefabbricati in conglomerato cementizio, sulle scarpate dei rilevati	0,000	1.192,800	1.192,800	----	0,00	772,59	772,59	----
87	BA.PS.B.3100.C	Prezzo 6,276135 Euro/m F&P di barriere stradali di sicurezza, per bordo laterale, caratteristiche della classe H1, peso totale non inferiore a 18 kg/m	0,00	136,50	136,50	----	0,00	856,69	856,69	----
88	DC.DS.D.6 29.A	Prezzo 36,145475 Euro/m RIVESTIMENTI CON GABBIONI MATERASSO O A SCATOLA DELLO SPESSORE FINITO NON INFERIORE A CM. 25	0,00	130,00	130,00	----	0,00	4.698,91	4.698,91	----
89	VA.RS0M.A01.26.O 002	Prezzo 33,390825 Euro/m <sup>3</sup> Fornitura e posa in opera di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regola	0,00	28,92	28,92	----	0,00	965,66	965,66	----
90	VA.RS0M.A01.26.O 004	Prezzo 78,410740 Euro/Cad Fornitura e posa in opera di segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la di-stanza dall'intersezione, con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig.II	0	8	8	----	0,00	627,29	627,29	----

RS20 - BICOCCA-CATENANUOVA - Opera anticipata - Soppressione PL km. 200+139 - Variante Innesto SS192 - PERIZIA DIFFERENZIALE PE - PEV - MISURA

IR01 - Rampe Cavalcaferrovia soppressione PL privato alla pk 200+139 - Categ. F2

IR01C - Innesto rampa nord cavalcaferrovia IV01 con SS 192

IR10003 - Innesto rampa nord cavalcaferrovia IV01 con SS 192

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
91	VA.RS0M.A01.26.O 010	Prezzo 101,453015 Euro/Cad Segnaletica orizzontale in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale:per strisce da 10 e 12 cm	0	1	1	----	0,00	101,45	101,45	----
92	VA.RS0M.A01.26.O 011	Prezzo 0,431810 Euro/m Segnaletica orizzontale in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale:per strisce da 15 cm	0,00	389,82	389,82	----	0,00	168,33	168,33	----
		Prezzo 0,498815 Euro/m <b>Totale IR8 - Opere di finitura Euro</b>	0,00	408,33	408,33	----	0,00	203,68	203,68	----
		<b>Totale IR10003 - Innesto rampa nord cavalcaferrovia IV01 con SS 192 Euro</b>					<b>0,00</b>	<b>8.888,49</b>		
							<b>0,00</b>	<b>56.043,01</b>		



RS20 - BICOCCA-CATENANUOVA - Opera anticipata - Soppressione PL km. 200+139 - Variante Innesto SS192 - PERIZIA DIFFERENZIALE PE - PEV - MISURA

IR01 - Rampe Cavalcaferrovia soppressione PL privato alla pk 200+139 - Categ. F2

IR01C - Innesto rampa nord cavalcaferrovia IV01 con SS 192

SI10003 - Rampa nord Cavalcaferrovia soppressione PL privato alla pk 200+139 - Categ.F2 - Risoluzione interferenza condotte irrigue - Innesto con SS192

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		<b>SI2 - Opere preparatorie</b>								
93	BA.CZ.A.3 01.A	Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera, per strutture di fondazione di qualsiasi tipo, forma, dimensione e destinazione, anche se eseguite a cam...- Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C12/15 N/ Prezzo 47,469320 Euro/m <sup>3</sup>	0,00	44,66	44,66	----	0,00	2.119,98	2.119,98	----
94	BA.CZ.A.3 10.A	Rete di acciaio elettrosaldato Prezzo 0,662605 Euro/kg	0,000	801,850	801,850	----	0,00	531,31	531,31	----
95	BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. Prezzo 8,934000 Euro/t	0,00	36,54	36,54	----	0,00	326,45	326,45	----
96	BA.DE.C.0103.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi Prezzo 31,269000 Euro/t	0,00	9,14	9,14	----	0,00	285,80	285,80	----
97	BA.DE.C.0104.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero Prezzo 8,189500 Euro/t	0,00	45,68	45,68	----	0,00	374,10	374,10	----
98	BA.DE.C.0106.A	Trasporto di rifiuti in discariche o impianti di recupero a distanza oltre i 20 km dal sito di produzione Prezzo 0,059560 Euro/t x km	0,00	3.928,40	3.928,40	----	0,00	233,98	233,98	----
99	BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari compreso l'onere dello spandimento a strati con terre preventivamente accettate dalle Ferrovie, e la sistemazione superf...-Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli sca Prezzo 0,640270 Euro/m <sup>3</sup>	0,00	203,00	203,00	----	0,00	129,97	129,97	----
100	BA.MT.A.3003.A	Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi fino alla profondità di 2 m Prezzo 2,397290 Euro/m <sup>3</sup>	0,00	253,75	253,75	----	0,00	608,31	608,31	----
101	BA.MT.C.0101.A	Assistenza archeologica - Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi, prestata da parte di uno specialista denominato Archeologo di cantiere. Prezzo 0,186125 Euro/m <sup>3</sup>	0,00	253,75	253,75	----	0,00	47,23	47,23	----
102	BA.PS.A.3100.C	Fornitura e posa in opera di chiusino di produzione CEE, con resistenza a rottura > 250 kN e peso totale non superiore a 195 kg circa Prezzo 227,258625 Euro/Cad	0	2	2	----	0,00	454,52	454,52	----
103	IT.ID.A.2 11.A	Formazione di condotte di qu...-Formazione di condotte di qualsiasi lunghezza e per qualsiasi destinazione, con tubi di polivinile cloruro (p.v.c.) o di polietilene -; con tubi e pezzi speciali delle voci elencate dal n. (IT.TB.H.101) al n. (IT.TB.H.11 Prezzo 0,089340 Euro/cm x m	0,00	4.060,00	4.060,00	----	0,00	362,72	362,72	----
104	IT.ID.C.2 09.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 79,989080 Euro/m <sup>3</sup>	0,00	4,00	4,00	----	0,00	319,96	319,96	----
105	IT.TB.H.1 02.Q	Tubi di polietilene ad alta densità, per acqua potabile (UNI 7611/76, Tipo 312)...-Tubi di polietilene ad alta densità, per acqua potabile (UNI 7611/76, Tipo 312); idonei a sopportare la pressione di esercizio di 100 N/cm <sup>2</sup> , del								

RS20 - BICOCCA-CATENANUOVA - Opera anticipata - Soppressione PL km. 200+139 - Variante Innesto SS192 - PERIZIA DIFFERENZIALE PE - PEV - MISURA

IR01 - Rampe Cavalcaferrovia soppressione PL privato alla pk 200+139 - Categ. F2

IR01C - Innesto rampa nord cavalcaferrovia IV01 con SS 192

SI10003 - Rampa nord Cavalcaferrovia soppressione PL privato alla pk 200+139 - Categ.F2 - Risoluzione interferenza condotte irrigue - Innesto con SS192

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI				
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	
106	IT.TB.N.1 01.A	diametro esterno di mm 2									
		Prezzo 20,868335 Euro/m	0,00	203,00	203,00	----	0,00	4.236,27	4.236,27	----	
		Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza caratteristica non inferiore ad R 250, per fognature, non sifonati.									
		Prezzo 48,340385 Euro/m³	0,00	4,00	4,00	----	0,00	193,36	193,36	----	
		<b>Totale SI2 - Opere preparatorie Euro</b>					<b>0,00</b>	<b>10.223,96</b>			
		<b>Totale SI10003 - Rampa nord Cavalcaferrovia soppressione PL privato alla pk 200+139 - Categ.F2 - Risoluzione interferenza condotte irrigue - Innesto con SS192 Euro</b>					<b>0,00</b>	<b>10.223,96</b>			
		<b>Totale IR01C - Innesto rampa nord cavalcaferrovia IV01 con SS 192 Euro</b>					<b>0,00</b>	<b>66.266,97</b>			
		<b>Totale IR01 - Rampe Cavalcaferrovia soppressione PL privato alla pk 200+139 - Categ. F2 Euro</b>					<b>280.441,25</b>	<b>367.292,34</b>			
		IMPORTO TOTALE LAVORI Euro					280.441,25	374.611,10	374.611,10	280.441,25	
		Oneri Generici Euro					0,00	0,00			
Oneri Speciali Euro					0,00	0,00					
RESTANO NETTE Euro					280.441,25	374.611,10					
		<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>									
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro				0,00	0,00				
		<b>IMPORTO COMPLESSIVO Euro</b>				280.441,25	374.611,10				
		MAGGIORE SPESA Euro					94.169,85				

**RS20 - 3E01 - A01 - BICOCCA - CATENANUOVA**  
**Opera Anticipata - Soppressione PL privato alla pk 200+139 - Variante Innesto SS192**  
**RIEPILOGO IMPORTI PERIZIA DIFFERENZIALE**

Cod. OPERA PRINC.LE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Des. TRATTO D'OPERA	Cod. OPERA MINORE	Des. OPERA MINORE	Imp. PE	Imp. PEV	PEV-PE
Totali						280.441,25	374.611,10	94.169,85
BB01	Bonifica ordigni esplosivi - Sede stradale Cavalcaferrovia soppressione PL privato alla pk 200+139	IR01C	Innesto rampa nord cavalcaferrovia IV01 con SS 192	IR10003	Innesto rampa nord cavalcaferrovia IV01 con SS 192	0,00	7.318,76	7.318,76
IR01	Rampe Cavalcaferrovia soppressione PL privato alla pk 200+139 - Categ. F2	IR01A	Rampa nord Cavalcaferrovia soppressione PL privato alla pk 200+139 - Categ. F2	IR10001	Rampa nord Cavalcaferrovia soppressione PL privato alla pk 200+139 - Categ. F2	264.282,59	284.165,12	19.882,53
				SI10001	Rampa nord Cavalcaferrovia soppressione PL privato alla pk 200+139 - Categ. F2 - Risoluzione interferenza condotte irrigue	16.158,66	16.860,25	701,59
		IR01C	Innesto rampa nord cavalcaferrovia IV01 con SS 192	IR10003	Innesto rampa nord cavalcaferrovia IV01 con SS 192	0,00	56.043,01	56.043,01
				SI10003	Rampa nord Cavalcaferrovia soppressione PL privato alla pk 200+139 - Categ.F2 - Risoluzione interferenza condotte irrigue - Innesto con SS192	0,00	10.223,96	10.223,96
Totali						280.441,25	374.611,10	94.169,85