


Galleria di connessione 2 / Galerie de connexion 2
 Stazioni di monitoraggio in avanzamento / Sections de mesure à l'avancement
 Scala 1:50 in A1 (1:100 in A3) / Echelle 1:50 en A1 (1:100 en A3)



NOTE:

1. Le lunghezze degli estensimetri non sono rappresentate in scala.
2. Le distanze tra le stazioni principali e tra le stazioni secondarie possono variare a seconda delle condizioni geologiche e del comportamento del sostegno. Possono essere inferiori nel caso di difficoltà o di variazioni rapide di litologia.
3. Le posizioni e le distanze tra le stazioni di misura possono essere adattate dalla direzione lavori se necessario.

NOTES :

1. Les longueurs des extensomètres ne sont pas représentées à l'échelle.
2. Les distances entre les sections principales et entre les sections secondaires de mesure peuvent varier selon les conditions géologiques et le comportement du soutènement. Elle peuvent être inférieures en cas de difficultés ou de variations rapides du faciès.
3. Les positions et les distances entre les sections de mesure peuvent être adaptées par la maîtrise d'oeuvre si nécessaire.

STAZIONI DI MONITORAGGIO SECTIONS DE MESURE			
STAZIONI SECTIONS	UBICAZIONE EMPLACEMENT	FREQUENZA FREQUENCE	PERIODO DI MISURA PERIODE DE MESURE
PRINCIPALI PRINCIPALES	Pm 300 Pm 600 Pm 900 Pm 1000	GIORNALIERA QUOTIDIENNE	FINO A 5 DIAMETRI DAL FRONTE O FINO AL GETTO DEL RIVESTIMENTO DEFINITIVO JUSQU'A 5 DIAMETRES DU FRONT DE TAILLE OU JUSQU'AU BETONNAGE DU REVETEMENT DEFINITIF
SECONDARIE SECONDAIRES	ogni 50 m max tous les 50 m maxi	GIORNALIERA QUOTIDIENNE	FINO AL GETTO DEL RIVESTIMENTO DEFINITIVO JUSQU'AU BETONNAGE DU REVETEMENT DEFINITIF

LEGENDA / LEGENDE :

- CELLA DI PRESSIONE RADIALE
CELLULE DE PRESSION RADIALE
- MISURA DI CONVERGENZA CON MIRE E PRISMI
MESURE DE CONVERGENCES AVEC MIRES ET PRISMES
- ESTENSIMETRO MULTIBASE
EXTENSOMETRE MULTIBASE

RELAZIONI DI RIFERIMENTO / RAPPORTS DE REFERENCE:
 PRV_C3A_7557_26-48-21_10-04 Relazione tecnica di monitoraggio

LIAISON LYON - TURIN / COLLEGAMENTO TORINO - LIONE
 Partie commune franco-italienne / Section transfrontalière
 Parte comune italo-francese / Sezione transfrontaliera

NOUVELLE LIGNE LYON TURIN - NUOVA LINEA TORINO LIONE
 PARTIE COMMUNE FRANCO-ITALIENNE - PARTE COMUNE ITALO-FRANCESE

PARTIE IN TERRITORIO ITALIANO - PROGETTO IN VARIANTE
 (OTTEMPERANZA ALLA PRESCRIZIONE N. 235 DELLA DELIBERA CIPE 19/2015)

CUP C11J05000030001 - PROGETTO DEFINITIVO

GENIE CIVIL - OPERE CIVILI

TUNNEL DE BASE - TUNNEL DI BASE
 GALERIE DE LA MADDALENA - GALLERIA DELLA MADDALENA
 GALERIA DI CONNESSION 2 - GENIE CIVIL /
 GALLERIA DI CONNESSIONE 2 - OPERE CIVILI

SECTIONS DE MESURE A L'AVANCEMENT /
 STAZIONI DI MONITORAGGIO IN AVANZAMENTO

Indice	Date / Data	Modifications / Modifiche	Elab. per / Concepito da	Verif. per / Controllato da	Autorità per / Autorizzato da
0	23/09/2016	Prescription diffusion PRV / Prima emissione PRV	M. JANUTOLO (BG) C. SALOT (BG)	F. MAGNORFI C. OGNIBENE	L. CHANTRON A. MORDASINI
A	03/02/2017	Révision suite aux commentaires de TELT et passage au statut AP / Revisione a seguito commenti TELT e passaggio allo stato AP	M. JANUTOLO (BG) C. SALOT (BG)	F. MAGNORFI C. OGNIBENE	L. CHANTRON A. MORDASINI

Code Doc: PRV C3A T S 3 7 6 3 9 A A P P L A
 Phase / Fase: Sigla étude / Sigla: Emetteur / Emissionaire: Numero: Indice: Statut / Stato: Type / Tipo

ADRESSE GED / INDIRIZZO GED: C3A // // 26 48 23 40 05

ÉCHELLE / SCALA: 1:50