

NOUVELLE LIGNE LYON TURIN – NUOVA LINEA TORINO LIONE
PARTIE COMMUNE FRANCO-ITALIENNE – PARTE COMUNE ITALO-FRANCESE

PARTE IN TERRITORIO ITALIANO – PROGETTO IN VARIANTE
(OTTEMPERANZA ALLA PRESCRIZIONE N. 235 DELLA DELIBERA CIPE 19/2015)

CUP C11J05000030001 – PROGETTO DEFINITIVO

GENIE CIVIL – OPERE CIVILI

INTERFERENCES - INTERFERENZE
GENERALITES – ELABORATI GENERALI

LISTE COMPLETE DES RESEAUX –
ELENCO COMPLETO DELLE INTERFERENZE

Indice	Date/ Data	Modifications / Modifiche	Etabli par / Concepito da	Vérifié par / Controllato da	Autorisé par / Autorizzato da
0	20/03/2014	Première diffusion / Prima emissione	GHEA	G. MATTIOTTI V. GRISOGLIO	L. CHANTRON C. OGNIBENE
A	01/08/2014	Passage au statut AP / Passaggio allo stato AP	GHEA	V. GRISOGLIO	L. CHANTRON C. OGNIBENE
B	12/01/2015	Mise à jour réseaux C.I. Inverso di Bussoleno et RFI / Aggiornamento risoluzione interferenze C.I. Inverso di Bussoleno e RFI	TSE3	V. GRISOGLIO	L. CHANTRON C. OGNIBENE
C	10/02/2017	Première diffusion phase PRV / Prima emissione fase PRV	GHEA	F. MAGNORFI C. OGNIBENE	L. CHANTRON A. MORDASINI
D	27/03/2017	Passage au statut AP / Passaggio allo stato AP	GHEA	F. MAGNORFI C. OGNIBENE	L. CHANTRON A. MORDASINI



CODE DOC	P	R	V	C	3	A	T	S	3	8	7	3	2	D
	Phase / Fase			Sigle étude / Sigla			Émetteur / Emittente			Numero			Indice	

A	P	N	O	T
Statut / Stato		Type / Tipo		

ADRESSE GED INDIRIZZO GED	C3A	//	//	80	00	00	10	07
------------------------------	------------	----	----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

ECHELLE / SCALA
-

ELENCO COMPLETO INTERFERENZE

ZONA	COMUNE	CODICE	ENTE PROPRIETARIO	ENTE GESTORE	DESCRIZIONE	UBICAZIONE	POSIZIONE	TIPOLOGIA	CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE RISOLUZIONE DI PROGETTO	ELABORATO CENSIMENTO	ELABORATO MIT	COSTI DI RISOLUZIONE COMUNICATI DAGLI ENTI APPROVATI DAL CIPE	VARIANTE 2017 IMPORTO RISOLUZIONE	VARIANTE 2017 DIFFERENZA COSTI (VARIANTE-PROGETTO CIPE)	VARIANTE 2017 NOTE	VARIANTE 2017 ELABORATO CENSIMENTO	VARIANTE 2017 ELABORATO RISOLUZIONE
SITI DI DEPOSITO	CAPRIE	30CAPACQ054	COMUNE DI CAPRIE	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	S.S. 24 del Monginevro	INTERRATO	ESTERNO	Acquedotto di valle Ø 700 Sf 5	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8611	8751	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	CAPRIE	30CAPACQ060	COMUNE DI CAPRIE	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	S.S. 24 del Monginevro	INTERRATO	INTERSECANTE	Acquedotto di valle	L'interferenza è stata segnalata da SMAT. La rappresentazione indicata negli elaborati è puramente indicativa in quanto la condotta non è ancora stata realizzata.	8611	8751	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	CAPRIE	30CAPFOG055	COMUNE DI CAPRIE	SMAT S.P.A.	FOGNATURA	Sotto la S.S. 24 del Monginevro	INTERRATA	ESTERNA	Fognatura acque miste	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8611	8752	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	CAPRIE	30CMVFOG004	COMUNITA' MONTANA VALLI SUSA E SANGONE	ACSEL ora SMAT S.P.A.	FOGNATURA	Tra la Dora e S.S.24	INTERRATA	INTERSECANTE	Fognatura acque nere Ø 900 c.a. pendenza 2 ‰	La documentazione fornita dagli enti è apparsa incongruente. Esistono due differenti posizionamenti planimetrici uno consegnato dalla Comunità Montana, l'altro consegnato da SMAT. Il sopralluogo ha evidenziato la presenza di pozzetti ubicati coerentemente con gli elaborati forniti da SMAT e quindi si adotta tale soluzione anche se il collettore è di proprietà della Comunità Montana. A prescindere dal posizionamento del collettore si prevede la realizzazione di un manufatto di protezione del tratto di tubazione posta al di sotto dell'area di cantiere lungo la SS 24 lato sud. Poiché non è noto lo stato di manutenzione della tubazione esistente, in fase esecutiva bisognerà valutare, previ occorrendo i necessari controlli, la possibilità della sua sostituzione. Ai fini dei costi di risoluzione si considera il rifacimento dell'intero tratto parallelamente alla tubazione esistente.	8611	8752	€ 725.000,00	€ 725.000,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	CHIUSA DI SAN MICHELE	30CMVFOG033	COMUNITA' MONTANA VALLI SUSA E SANGONE	COMUNITA' MONTANA VALLI SUSA E SANGONE	FOGNATURA	Ferrovia Torino - Modane	INTERRATA	ESTERNA	Canale scolmatore	L'interferenza è stata segnalata da RFI ma l'Ente proprietario indicato da RFI non ha confermato l'effettiva proprietà. La rappresentazione indicata negli elaborati è puramente indicativa in quanto non si conosce il corretto posizionamento planimetrico oltre l'interferenza con la ferrovia storica. Sulla base dei dati ad oggi noti non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8611	8750	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	CHIUSA DI SAN MICHELE	30CMVFOG036	COMUNITA' MONTANA VALLI SUSA E SANGONE	COMUNITA' MONTANA VALLI SUSA E SANGONE	FOGNATURA	Ferrovia Torino - Modane	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Canale scolmatore	L'interferenza è stata segnalata da RFI ma l'Ente proprietario indicato da RFI non ha confermato l'effettiva proprietà. La rappresentazione indicata negli elaborati è puramente indicativa in quanto non si conosce il corretto posizionamento planimetrico oltre l'interferenza con la ferrovia storica. Sulla base dei dati ad oggi noti non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8611	8750	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	CHIUSA DI SAN MICHELE	30CSMFOG034	COMUNE DI CHIUSA SAN MICHELE	SMAT S.P.A.	FOGNATURA	Ferrovia Torino - Modane	INTERRATA	ESTERNA	Fognatura	L'interferenza è stata segnalata da RFI ma l'Ente proprietario indicato da RFI non ha confermato l'effettiva proprietà. La rappresentazione indicata negli elaborati è puramente indicativa in quanto non si conosce il corretto posizionamento planimetrico oltre l'interferenza con la ferrovia storica. Sulla base dei dati ad oggi noti non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8611	8752	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	CHIUSA DI SAN MICHELE	30CSMFOG037	COMUNE DI CHIUSA SAN MICHELE	SMAT S.P.A.	FOGNATURA	Ferrovia Torino - Modane	INTERRATA	ESTERNA	Fognatura	L'interferenza è stata segnalata da RFI ma l'Ente proprietario indicato da RFI non ha confermato l'effettiva proprietà. La rappresentazione indicata negli elaborati è puramente indicativa in quanto non si conosce il corretto posizionamento planimetrico oltre l'interferenza con la ferrovia storica. Sulla base dei dati ad oggi noti non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8611	8752	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	CAPRIE	30ENRELE007	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Cava Caprie	INTERRATA		Linea elettrica	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8613	8754	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	CAPRIE	30ENRELE008	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	CABINA	Cava Caprie			Cabina elettrica privata	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8613	8755	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	CAPRIE	30ENRELE009	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	CABINA	Cava Caprie		ESTERNA	Cabina elettrica	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8613	8755	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	TORRAZZA PIEMONTE	30ENRELE012	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Tra la ferrovia e la S.P.90	AEREA	PERPENDICOLARE	Linea elettrica in cavo aereo media tensione 15 Kv.	Sostituzione di quattro pali in C.A. ubicati prima e dopo la strada Bergolo Monferrina e prima e dopo il nuovo raccordo ferroviario. I nuovi pali avranno un'altezza superiore all'esistente per consentire il superamento della nuova rampa del cavalcavia e del nuovo raccordo ferroviario.	8623	8770	€ 52.612,64	€ 52.612,64	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	TORRAZZA PIEMONTE	30ENRELE013	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	S.P.90	AEREA	PERPENDICOLARE	Linea elettrica in cavo aereo bassa tensione 0.4 Kv.	Spostamento del palo in c.a. ubicato in prossimità dell'imbocco del tunnel e posa di nuovo cavo aereo.	8623	8769	€ 13.800,00	€ 13.800,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	TORRAZZA PIEMONTE	30ENRELE017	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Tra la S.P.90 e la cava	AEREA	PERPENDICOLARE	Linea elettrica in cavo aereo bassa tensione 0.4 Kv.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8623	8769	€ 27.564,05	€ 27.564,05	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	TORRAZZA PIEMONTE	30ENRELE019	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Cava	AEREA	PERPENDICOLARE	Doppio cavo linea elettrica. Altezza cavi circa 30 mt.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8623	8770	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	TORRAZZA PIEMONTE	30ENRELE021	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	CABINA	Cava			Cabina elettrica	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8623	8770	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	TORRAZZA PIEMONTE	30ENRELE022	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	CABINA	Cava			Cabina elettrica	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8623	8770	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	TORRAZZA PIEMONTE	30ENRELE023	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	CABINA	Cava			Cabina elettrica	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8623	8770	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	TORRAZZA PIEMONTE	30ENRELE024	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Strada provinciale per Rondissone	AEREA	ESTERNA	Linea elettrica	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8623	8770	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	CHIUSA DI SAN MICHELE	30ENRELE031	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Via Cantore in attraversamento Ferrovia Torino - Modane	INTERRATA	ESTERNA	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8613	8754	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	CHIUSA DI SAN MICHELE	30ENRELE038	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Ferrovia Torino - Modane		ESTERNA	Linea elettrica	L'interferenza è stata segnalata da RFI ma l'Ente proprietario indicato da RFI non ha confermato l'effettiva proprietà. La rappresentazione indicata negli elaborati è puramente indicativa in quanto non si conosce il corretto posizionamento planimetrico oltre l'interferenza con la ferrovia storica. Sulla base dei dati ad oggi noti non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8613	8755	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	CHIUSA DI SAN MICHELE	30ENRELE047	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Via Cantore	INTERRATA	INTERSECANTE	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planaltimetrica del cavo in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota nel solo tratto intersecante la ferrovia esistente. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo.	8613	8754	€ 8.255,58	€ 8.255,58	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	CAPRIE	30ENRELE048	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	S.S. 24 del Monginevro	INTERRATA	INTERSECANTE	Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv.	Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planaltimetrica del cavo in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota nel solo tratto di accesso al futuro cantiere. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo.	8613	8755	€ 13.629,30	€ 13.629,30	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	CAPRIE	30ENRELE049	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	S.S. 24 del Monginevro	INTERRATA	INTERSECANTE	Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv.	Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planaltimetrica del cavo in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota nel solo tratto di accesso al futuro cantiere. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo.	8613	8755	€ 66.093,30	€ 66.093,30	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	CAPRIE	30ENRELE050	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	S.P. 199	INTERRATA	ESTERNA	Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8613	8755	€ 13.579,02	€ 13.579,02	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	CAPRIE	30ENRELE051	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	S.P. 199	INTERRATA	INTERSECANTE	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8613	8754	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	CAPRIE	30ENRELE052	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	S.P. 199	INTERRATA	ESTERNA	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8613	8754	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	CAPRIE	30ENRELE053	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	S.P. 199	INTERRATA	ESTERNA	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8613	8754	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	CHIUSA DI SAN MICHELE	30ENSILLO02	ENEL SOLE	ENEL SOLE	ILLUMINAZIONE	Sotto Dora	AEREA	PERPENDICOLARE	illuminazione pubblica	In fase esecutiva si dovrà verificare lo spazio libero dei cavi rispetto al piano dei binari. Ai fini dell'individuazione dei costi si considera il rifacimento del tratto interessato mediante la posa di n. due pali di altezza adeguata.	8613	8757	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	CAPRIE	30ENSILLO06	ENEL SOLE	ENEL SOLE	ILLUMINAZIONE	S.P.199	AEREA	PARALLELA	illuminazione pubblica	Eventuale risoluzione e relativi costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8613	8757	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	TORRAZZA PIEMONTE	30ENSILLO16	ENEL SOLE	ENEL SOLE	ILLUMINAZIONE	S.P.90	AEREA	PERPENDICOLARE	illuminazione pubblica	Eventuale risoluzione e relativi costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8623	8772	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	CAPRIE	30ENSILLO46	ENEL SOLE	ENEL SOLE	ILLUMINAZIONE	Cava Caprie	AEREA	ESTERNA	Palo illuminazione pubblica	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8613	8757	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	TORRAZZA PIEMONTE	30ERGGAS063	ENEL RETE GAS ora 2i RETE GAS S.P.A.	ENEL RETE GAS ora 2i RETE GAS S.P.A.	GASDOTTO	Cava	INTERRATA	INTERSECANTE	Tubazione gas rete media pressione max 5 bar DN 100.	La tubazione esistente interferisce con le sistemazioni esterne del cantiere. Per l'intero tratto si considera la posa di un manufatto di protezione.	8621	8766	€ 38.681,40	€ 38.681,40	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	TORRAZZA PIEMONTE	30ERGGAS064	ENEL RETE GAS ora 2i RETE GAS S.P.A.	ENEL RETE GAS ora 2i RETE GAS S.P.A.	GASDOTTO	S.P. 90	INTERRATA	ESTERNA	Tubazione gas rete bassa pressione max 5 bar DN 100.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8621	8766	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	CAPRIE	30EVAFI0044	E-VIA S.P.A. ora RETELIT S.P.A.	E-VIA S.P.A. ora RETELIT S.P.A.	FIBRA OTTICA	S.S.24 del Monginevro	INTERRATA	PARALLELA	Polifera costituita da 9 monotubi Ø 50. Profondità -1.20 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8615	8760	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	TORRAZZA PIEMONTE	30ITGGAS020	ITALGAS	ITALGAS	GASDOTTO	Cava	INTERRATA		Tubazione gas.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8621	8775	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	TORRAZZA PIEMONTE	30SCNELE028	NON INDIVIDUATO	NON INDIVIDUATO	LINEA ELETTRICA	Ferrovia		PERPENDICOLARE	Linea elettrica	L'interferenza è stata segnalata da RFI. Il sopralluogo non ha confermato la sua effettiva esistenza. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo.	8623	8765	€ 16.775,06	€ 16.775,06	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	CHIUSA DI SAN MICHELE	30SCNGAS035	NON INDIVIDUATO	NON INDIVIDUATO	GASDOTTO	Ferrovia Torino - Modane	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Tubazione gas.	L'interferenza è stata segnalata da RFI ma l'Ente proprietario indicato da RFI non ha confermato l'effettiva proprietà. La rappresentazione indicata negli elaborati è puramente indicativa in quanto non si conosce il corretto posizionamento planimetrico oltre l'interferenza con la ferrovia storica. Sulla base dei dati ad oggi noti non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8612	8750	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	CAPRIE	30SCNIDR001	NON INDIVIDUATO	NON INDIVIDUATO	CANALE	Attraversamento S.S.24 del Monginevro			Canale irriguo	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8614	8750	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	TORRAZZA PIEMONTE	30SCNIDR010	NON INDIVIDUATO	NON INDIVIDUATO	CANALE	Tra la ferrovia e la S.P.90		PERPENDICOLARE	Roggia del Molini	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8624	8765	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	TORRAZZA PIEMONTE	30SCNIDR018	NON INDIVIDUATO	NON INDIVIDUATO	CANALE	Cava		PERPENDICOLARE	Canale deviato	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8624	8765	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	TORRAZZA PIEMONTE	30SCNIDR029	NON INDIVIDUATO	NON INDIVIDUATO	CANALE	Ferrovia	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Attraversamento idraulico, tubazione Ø 0.80	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8624	8765	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	CAPRIE	30SNAGAS005	SNAM	SNAM	GASDOTTO	Tra la Dora e S.S. 24	INTERRATA	INTERSECANTE	Tubazione DN 250.	La tubazione esistente interferisce con le opere di cantiere nella sola zona dell'accesso dalla SS 24. Per tale tratto si considera la posa di un manufatto di protezione.	8612	8753	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 0,00			

ELENCO COMPLETO INTERFERENZE

ZONA	COMUNE	CODICE	ENTE PROPRIETARIO	ENTE GESTORE	DESCRIZIONE	UBICAZIONE	POSIZIONE	TIPOLOGIA	CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE RISOLUZIONE DI PROGETTO	ELABORATO CENSIMENTO	ELABORATO MIT	COSTI DI RISOLUZIONE COMUNICATI DAGLI ENTI APPROVATI DAL CIPE	VARIANTE 2017 IMPORTO RISOLUZIONE	VARIANTE 2017 DIFFERENZA COSTI (VARIANTE-PROGETTO CIPE)	VARIANTE 2017 NOTE	VARIANTE 2017 ELABORATO CENSIMENTO	VARIANTE 2017 ELABORATO RISOLUZIONE
SITI DI DEPOSITO	TORRAZZA PIEMONTE	30TELFIO011	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	FIBRA OTTICA	Tra la ferrovia e la S.P.90	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Cavo fibra ottica	Spostamento della struttura e del cavo di fibra ottica sotto alla strada Bergolo Monferrina e quindi sotto alla SP 90 fino all'altezza della roggia dei Molini dove si collegherà con la struttura esistente. Posi di due cavidotti costituiti ciascuno da quattro tubi corrugati DN 125 e relativi pozzetti di dimensione pari a cm. 80 x cm. 125 ogni mt. 50 (laddove possibile). Le nuove strutture accoglieranno anche i cavi telefonici delle interferenze 30TELELD25 - 30TELELD26 e 30TELELD27.	8622	8767	€ 62.524,00	€ 62.524,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	CHIUSA DI SAN MICHELE	30TELFIO039	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	FIBRA OTTICA	Tra la ferrovia Torino - Modane e la A32	INTERRATA	INTERSECANTE	Cavo fibra ottica	Prolungamento manufatto di protezione.	8615	8758	€ 106.720,00	€ 106.720,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	CAPRIE	30TELFIO041	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	FIBRA OTTICA	S.P.199	INTERRATA	PARALLELA	Cavo fibra ottica	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8615	8758	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	TORRAZZA PIEMONTE	30TELELD014	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Sopra la S.P.90	AEREA	INTERSECANTE	Linea telefonica in cavo aereo.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8622	8768	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	TORRAZZA PIEMONTE	30TELELD025	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Ferrovia	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Linea telefonica	Interferenza segnalata da RFI ma non coincidente con le informazioni desunte da Telecom. Ai fini della risoluzione si prevede di posare il cavo telefonico all'interno della struttura di cui all'interferenza 30TELFIO011.	8622	8768	€ 18.774,00	€ 18.774,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	TORRAZZA PIEMONTE	30TELELD026	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Ferrovia	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Linea telefonica	Interferenza segnalata da RFI ma non coincidente con le informazioni desunte da Telecom. Ai fini della risoluzione si prevede di posare il cavo telefonico all'interno della struttura di cui all'interferenza 30TELFIO011.	8622	8768	€ 18.774,00	€ 18.774,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	TORRAZZA PIEMONTE	30TELELD027	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Ferrovia	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Linea telefonica	Interferenza segnalata da RFI ma non coincidente con le informazioni desunte da Telecom. Ai fini della risoluzione si prevede di posare il cavo telefonico all'interno della struttura di cui all'interferenza 30TELFIO011.	8622	8768	€ 18.774,00	€ 18.774,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	CHIUSA DI SAN MICHELE	30TELELD032	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Ferrovia Torino - Modane	INTERRATA	ESTERNA	Linea telefonica	L'interferenza è stata segnalata da RFI ma l'Ente proprietario indicato da RFI non ha confermato l'effettiva proprietà. La rappresentazione indicata negli elaborati è puramente indicativa in quanto non si conosce il corretto posizionamento planimetrico oltre l'interferenza con la ferrovia storica. Sulla base dei dati ad oggi noti non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8615	8759	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	CHIUSA DI SAN MICHELE	30TELELD040	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Tra la ferrovia Torino - Modane e la A32	INTERRATA	INTERSECANTE	Linea telefonica	Prolungamento manufatto di protezione.	8615	8759	€ 18.950,00	€ 18.950,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	CAPRIE	30TELELD042	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	S.P.199	INTERRATA	PARALLELA	Linea telefonica	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8615	8759	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	CAPRIE	30TELELD043	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Attraversamento S.S.24 del Monginevro	INTERRATA	ESTERNA	Linea telefonica	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8615	8759	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	CAPRIE	30TERELED03	TERNA S.P.A.	TERNA S.P.A.	ELETTRODOTTO	Tra la Dora e S.S.24	AEREA	PERPENDICOLARE	Linea elettrica alta tensione in cavo aereo 132 Kv	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8613	8756	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	TORRAZZA PIEMONTE	30TERELE1006	TERNA S.P.A.	TERNA S.P.A.	LINEA ELETTRICA	Cava	AEREA	PERPENDICOLARE	Doppio cavo linea elettrica. Altezza cavi circa 30 mt.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8623	8771	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	TORRAZZA PIEMONTE	30TORACQ058	COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	S.P.90	INTERRATO	INTERSECANTE	Acquedotto Ø 100 A. Quota -0,90 mt. rispetto al manto stradale	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	0	8773	€ 15.493,00	€ 15.493,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	TORRAZZA PIEMONTE	30TORACQ059	COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Strada Bergolo Monferrin	INTERRATO	INTERSECANTE	Acquedotto Ø 2" x 63 PEAD.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	0	8773	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	TORRAZZA PIEMONTE	30TORACQ061	COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Sopra la S.P.90	INTERRATO	ESTERNO		L'interferenza è stata segnalata da SMAT. La rappresentazione indicata negli elaborati è puramente indicativa in quanto la condotta non è ancora stata realizzata.	0	8773	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	TORRAZZA PIEMONTE	30TORACQ062	COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Sopra la S.P.90	INTERRATO	ESTERNO		L'interferenza è stata segnalata da SMAT. La rappresentazione indicata negli elaborati è puramente indicativa in quanto la condotta non è ancora stata realizzata.	0	8773	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	TORRAZZA PIEMONTE	30TORFOG056	COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE	SMAT S.P.A.	FOGNATURA	S.P.90	INTERRATA	ESTERNA	Fognatura acque miste Ø 600 C.A.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	0	8774	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	TORRAZZA PIEMONTE	30TORFOG057	COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE	SMAT S.P.A.	FOGNATURA	S.P.90	INTERRATA	ESTERNA	Fognatura acque miste Ø 300 PVC	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	0	8774	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
GALLERIA DI VENTILAZIONE E ACCESSO VAL CLAREA	GIAGLIONE	47IREIDR001	IREN ENERGIA S.P.A.	IREN ENERGIA S.P.A.	IDROELETTRICO	Val Clarea		INTERSECANTE		Galleria di derivazione in pressione tra serbatoio Val Clarea e il pozzo piezometrico di monte.	8631	8780	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
GALLERIA DELLA MADDALENA	CHIOMONTE	48IREELE002	IREN ENERGIA S.P.A.	IREN ENERGIA S.P.A.	ELETTRODOTTO	Sopra autostrada A32	AEREA	INTERSECANTE	Linea elettrica 50 Kv Chiomonte - Susa	Demolizione tralicci e linea elettrica aerea interferente. Realizzazione nuova linea elettrica aerea secondo un nuovo tracciato con nuovi tralicci e cavi alta tensione. Si prevede di realizzare un tratto interrato in corrispondenza dell'intersezione con il collegamento della cabina elettrica di cantiere e la linea TERNA alta tensione esistente. Nei costi di risoluzione sono compresi l'onere di mancata produzione e l'eventuale fornitura e posa di un vettore alternativo in fibra ottica.	8641	8786	€ 300.000,00	€ 979.000,00	€ 679.000,00	NUOVA RISOLUZIONE	8641	8786
GALLERIA DELLA MADDALENA	CHIOMONTE	48IREELE002	IREN ENERGIA S.P.A.	IREN ENERGIA S.P.A.	ELETTRODOTTO	In prossimità della Centrale idroelettrica IREN	AEREA	INTERSECANTE	Linea elettrica 50 Kv Chiomonte - Susa	Dismissione del tratto aereo interferente. Realizzazione di cavidotto interrato lungo la via Centrale Elettrica	8641	8786	€ 0,00	€ 601.000,00	€ 601.000,00	NUOVA INTERFERENZA / RISOLUZIONE	8641	8786
GALLERIA DELLA MADDALENA	CHIOMONTE	48IREIDR003	IREN ENERGIA S.P.A.	IREN ENERGIA S.P.A.	IDROELETTRICO	Sotto autostrada A32		ESTERNA	Opera di presa Clarea Bassa dell'impianto Chiomonte - Susa	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8641	8786	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		7898	7902
GALLERIA DELLA MADDALENA	CHIOMONTE	48IREELE1003	IREN ENERGIA S.P.A.	IREN ENERGIA S.P.A.	TRASFORMATORE	Cantiere di Chiomonte		ESTERNA	Nuovo trasformatore dedicato al cantiere				€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00			
GALLERIA DELLA MADDALENA	CHIOMONTE	48TERELE001	TERNA S.P.A.	TERNA S.P.A.	ELETTRODOTTO	Sopra autostrada A32	AEREA	ESTERNA	Linea elettrica alta tensione in cavo aereo 132 Kv	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8641	8785	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		8641	8785
GALLERIA DELLA MADDALENA	CHIOMONTE	48CHIACQ004	COMUNE DI CHIOMONTE	ACEA PINEROLESE	ACQUEDOTTO	Regione Seigneur - Via Centrale Elettrica	INTERRATA	ESTERNA	Acquedotto in pead diam. 90 mm	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NUOVA INTERFERENZA	7897	7938
GALLERIA DELLA MADDALENA	CHIOMONTE	48IREIDR005	IREN ENERGIA S.P.A.	IREN ENERGIA S.P.A.	CANALE IDROELETTRICO	Colombera	INTERRATA	ESTERNA	Canale di derivazione dell'impianto idroelettrico Chiomonte-Susa in cls diam. 500 mm	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NUOVA INTERFERENZA	7898	7902
GALLERIA DELLA MADDALENA	CHIOMONTE	48IREIDR006	IREN ENERGIA S.P.A.	IREN ENERGIA S.P.A.	CANALE IDROELETTRICO	Colombera	INTERRATA	ESTERNA	Tubazione di scarico del canale di derivazione in pvc diam. 150 mm	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NUOVA INTERFERENZA	7898	7902
GALLERIA DELLA MADDALENA	CHIOMONTE	48ENRELE007	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Borgo Clarea	INTERRATA	ESTERNA	Linea elettrica interrata bassa tensione 0,4 kv sezione 3x50+ 1x25 mm2 protetto da tubo in pvc diam. 140 mm	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NUOVA INTERFERENZA	8641	7943
GALLERIA DELLA MADDALENA	CHIOMONTE	48STFTEL008	SITAF S.P.A.	SITAF S.P.A.	TELEFONO	Viadotto autostradale A32 Clarea - Carreggiata SALITA	INTERRATA	ESTERNA	Cavo telefonico SOS 4x2x0,9 mm2 collocato in canalina sul viadotto	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NUOVA INTERFERENZA	7899	7911
GALLERIA DELLA MADDALENA	CHIOMONTE	48STFTEL009	SITAF S.P.A.	SITAF S.P.A.	TELEFONO	Viadotto autostradale A32 Clarea - Carreggiata SALITA	INTERRATA	ESTERNA	Cavo telefonico SOS 12x2x0,9 mm2 collocato in canalina sul viadotto	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NUOVA INTERFERENZA	7899	7911
GALLERIA DELLA MADDALENA	CHIOMONTE	48STFFIO010	SITAF S.P.A.	SITAF S.P.A.	FIBRA OTTICA	Viadotto autostradale A32 Clarea - Carreggiata SALITA	INTERRATA	ESTERNA	Fibre ottiche SM cavo 48 fibre collocato in canalina sul viadotto	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NUOVA INTERFERENZA	7899	7911
GALLERIA DELLA MADDALENA	CHIOMONTE	48STFFIO011	SITAF S.P.A.	SITAF S.P.A.	FIBRA OTTICA	Viadotto autostradale A32 Clarea - Carreggiata SALITA	INTERRATA	ESTERNA	Fibre ottiche SM cavo 48 fibre collocato in canalina sul viadotto	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NUOVA INTERFERENZA	7899	7911
GALLERIA DELLA MADDALENA	CHIOMONTE	48STFFIO012	SITAF S.P.A.	SITAF S.P.A.	FIBRA OTTICA	Viadotto autostradale A32 Clarea - Carreggiata SALITA	INTERRATA	ESTERNA	Fibre ottiche SM cavo 48 fibre collocato in canalina sul viadotto	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NUOVA INTERFERENZA	7899	7911
GALLERIA DELLA MADDALENA	CHIOMONTE	48STFELE013	SITAF S.P.A.	SITAF S.P.A.	LINEA ELETTRICA	Viadotto autostradale A32 Clarea - Carreggiata SALITA	INTERRATA	ESTERNA	Linea elettrica MT (n. 1 cavo) 15 kv 3x95 mm2 collocato in canalina sul viadotto	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NUOVA INTERFERENZA	8641	7911
GALLERIA DELLA MADDALENA	CHIOMONTE	48STFELE014	SITAF S.P.A.	SITAF S.P.A.	LINEA ELETTRICA	Viadotto autostradale A32 Clarea - Carreggiata SALITA	INTERRATA	ESTERNA	Linea elettrica BT FG70M1 25 mm2 n. 5 cavi collocati in canalina sul viadotto	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NUOVA INTERFERENZA	8641	7911
GALLERIA DELLA MADDALENA	CHIOMONTE	48STFILL015	SITAF S.P.A.	SITAF S.P.A.	LINEA ELETTRICA	Viadotto autostradale A32 Clarea - Carreggiata SALITA	INTERRATA	ESTERNA	Pali d'illuminazione da 10 mt (n.10)	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NUOVA INTERFERENZA	8641	7911
GALLERIA DELLA MADDALENA	CHIOMONTE	48STFTEL016	SITAF S.P.A.	SITAF S.P.A.	TELEFONO	Viadotto autostradale A32 Clarea - Carreggiata DISCESA	INTERRATA	ESTERNA	Cavo telefonico SOS 4x2x0,9 mm2 collocato in canalina sul viadotto	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NUOVA INTERFERENZA	7899	7911
GALLERIA DELLA MADDALENA	CHIOMONTE	48STFTEL017	SITAF S.P.A.	SITAF S.P.A.	TELEFONO	Viadotto autostradale A32 Clarea - Carreggiata DISCESA	INTERRATA	ESTERNA	Cavo telefonico SOS 12x2x0,9 mm2 collocato in canalina sul viadotto	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NUOVA INTERFERENZA	7899	7911
GALLERIA DELLA MADDALENA	CHIOMONTE	48STFTEL018	SITAF S.P.A.	SITAF S.P.A.	TELEFONO	Viadotto autostradale A32 Clarea - Carreggiata DISCESA	INTERRATA	ESTERNA	Cavo ibrido 6FO+4 coppie CU telefoniche	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NUOVA INTERFERENZA	7899	7911
GALLERIA DELLA MADDALENA	CHIOMONTE	48STFFIO019	SITAF S.P.A.	SITAF S.P.A.	FIBRA OTTICA	Viadotto autostradale A32 Clarea - Carreggiata DISCESA	INTERRATA	ESTERNA	Fibre ottiche SM cavo 24 fibre collocato in canalina sul viadotto	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NUOVA INTERFERENZA	7899	7911
GALLERIA DELLA MADDALENA	CHIOMONTE	48STFFIO020	SITAF S.P.A.	SITAF S.P.A.	FIBRA OTTICA	Viadotto autostradale A32 Clarea - Carreggiata DISCESA	INTERRATA	ESTERNA	Fibre ottiche (n. 4 cavi) 108 SM in infrastruttura 12 tubi diam. 50 mm collocato in canalina sul viadotto	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NUOVA INTERFERENZA	7899	7911

ELENCO COMPLETO INTERFERENZE

ZONA	COMUNE	CODICE	ENTE PROPRIETARIO	ENTE GESTORE	DESCRIZIONE	UBICAZIONE	POSIZIONE	TIPOLOGIA	CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE RISOLUZIONE DI PROGETTO	ELABORATO CENSIMENTO	ELABORATO MIT	COSTI DI RISOLUZIONE COMUNICATI DAGLI ENTI APPROVATI DAL CIPE	VARIANTE 2017 IMPORTO RISOLUZIONE	VARIANTE 2017 DIFFERENZA COSTI (VARIANTE-PROGETTO CIPE)	VARIANTE 2017 NOTE	VARIANTE 2017 ELABORATO CENSIMENTO	VARIANTE 2017 ELABORATO RISOLUZIONE
GALLERIA DELLA MADDALENA	CHIOMONTE	48STFFIO021	SITAF S.P.A.	SITAF S.P.A.	FIBRA OTTICA	Viadotto autostradale A32 Clarea - Carreggiata DISCESA	INTERRATA	ESTERNA	Fibre ottiche 5M cavo 24 fibre collocato in canalina sul viadotto	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NUOVA INTERFERENZA	7899	7911
GALLERIA DELLA MADDALENA	CHIOMONTE	48STFFIO022	SITAF S.P.A.	SITAF S.P.A.	FIBRA OTTICA	Viadotto autostradale A32 Clarea - Carreggiata DISCESA	INTERRATA	ESTERNA	n. 2 cavi 3G x 25 mm2 collocati in canalina sul viadotto	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NUOVA INTERFERENZA	7899	7911
GALLERIA DELLA MADDALENA	CHIOMONTE	48STFELE023	SITAF S.P.A.	SITAF S.P.A.	LINEA ELETTRICA	Viadotto autostradale A32 Clarea - Carreggiata DISCESA	INTERRATA	ESTERNA	Linea elettrica MT (n. 1 cavo) 15 KV 3x95 mm2 collocato in canalina sul viadotto	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NUOVA INTERFERENZA	8641	7911
GALLERIA DELLA MADDALENA	CHIOMONTE	48CHIELE024	COMUNE DI CHIOMONTE	AEM COMUNE DI CHIOMONTE	LINEA ELETTRICA	Chiomonte - Via Centrale Elettrica	AEREA	ESTERNA	Linea elettrica aerea BT destinata ad alimentare utenze private.	Dismissione del tratto aereo interferente. Realizzazione di cavidotto interrato lungo la via Centrale Elettrica.			€ 0,00	€ 53.200,00	€ 53.200,00	NUOVA INTERFERENZA	8641	7937
GALLERIA DELLA MADDALENA	CHIOMONTE	48IREIDR025	IREN ENERGIA S.P.A.	IREN ENERGIA S.P.A.	CANALE IDROELETTRICO	Opera di presa Torrente Clarea	INTERRATA	ESTERNA	Opera di Presa Iren Torrente Clarea.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NUOVA INTERFERENZA	7898	7902
GALLERIA DELLA MADDALENA	CHIOMONTE	48IREIDR026	IREN ENERGIA S.P.A.	IREN ENERGIA S.P.A.	CANALE IDROELETTRICO	Torrente Clarea	INTERRATA	ESTERNA	Canale idrico in disuso.	Trattasi di canale non utilizzato da dimettere.			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NUOVA INTERFERENZA	7898	7902
GALLERIA DELLA MADDALENA	CHIOMONTE	48CHIACQ027	COMUNE DI CHIOMONTE	ACEA PINEROLESE	ACQUEDOTTO	Centrale idroelettrica IREN	INTERRATA	ESTERNA	Acquedotto in ferro diam. 25 mm. Allaccio al fabbricato esistente.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NUOVA INTERFERENZA	7897	7938
GALLERIA DELLA MADDALENA	CHIOMONTE	48TELTEL028	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Centrale idroelettrica IREN	INTERRATA	ESTERNA	Linea telefonica interrata in rame.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NUOVA INTERFERENZA	7899	7939
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49CACIDR114	CONSORZIO IRRIGUO ABBADIA CENISCHIA	CONSORZIO IRRIGUO ABBADIA CENISCHIA	CANALE	Torrente Cenischia	INTERRATA	PARALLELA E PERPENDICOLARE	Canale irriguo	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8663	8849	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49CAQIDR120	CONSORZIO IRRIGUO ABBADIA QUAGLIA	CONSORZIO IRRIGUO ABBADIA QUAGLIA	CANALE	Palazzina Sita	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Canale irriguo tubazione Ø 120. Quota -2.00 mt.(variabile) rispetto al manto stradale.	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8663	8849	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49CCMIDR056	CANALE COMUNALE DEL MOLINO	CANALE COMUNALE DEL MOLINO	CANALE	Centrale di Venaus		PERPENDICOLARE	Canale del Rio Molino	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8654	8830	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	CONFERMATA	8654	8830
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49CCRIDR111	CONSORZIO IRRIGUO CASCINA ROMA	CONSORZIO IRRIGUO CASCINA ROMA	CANALE	Via Leopoldo Agnes	INTERRATA	PARALLELA	Canale irriguo	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8663	8849 8849 3919 9066	€ 5.309,04	€ 0,00	-€ 5.309,04	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49CCRIDR127	CONSORZIO IRRIGUO CASCINA ROMA	CONSORZIO IRRIGUO CASCINA ROMA	CANALE	Sopra A32	INTERRATA	ESTERNA	Canale irriguo tubazione Ø 40	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8663	8849	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS - MOMPANTERO	49CMVFOG064	COMUNITA' MONTANA VALLI SUSA E SANGONE	ACSEL ora SMAT S.P.A.	FOGNATURA	SP 210 - Via Circonvallazione fuori sede stradale	INTERRATA	PARALLELA	Collettore Venaus - Mompantero, tubazione Ø 250 PVC. Quota compresa tra -1,8 mt. e - 2,85 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planaltimetrica della tubazione interferente, in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguarla mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota nel solo tratto intersecante il cavidotto in progetto. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo.	8656	8841	€ 435.000,00	€ 0,00	-€ 435.000,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49CREIDR129	CONSORZIO IRRIGUO ROCCA SAN EVASIO	CONSORZIO IRRIGUO ROCCA SAN EVASIO	CANALE	A32	INTERRATA	ESTERNA	Canale irriguo	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8663	8849	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49CSHIDR112	CONSORZIO SEGHIINO	CONSORZI IRRIGUI RIUNITI DI MOMPANTERO	CANALE	Via Agnes / Via Mompantero	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Canale irriguo	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8663	8849 3919 9066	€ 5.309,04	€ 0,00	-€ 5.309,04	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49ENPIDR1009	ENEL PRODUZIONE	ENEL PRODUZIONE	IDROELETTRICO	In corrispondenza del ponte di attraversamento del canale di scarico della centrale di Venaus		PERPENDICOLARE	Canale di scarico della centrale di Venaus	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8653	8847	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	CONFERMATA	8653	8847
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS - MOMPANTERO - SUSA	49ENPIDR041	ENEL PRODUZIONE	ENEL PRODUZIONE	IDROELETTRICO	In corrispondenza della A32	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Impianto idroelettrico di Mompantero con canale derivatore sotterraneo, vasca di carico, condotta forzata e canale di scarico	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8658	8847	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	CONFERMATA	8653	8847
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	MOMPANTERO - SUSA	49ENPIDR110	ENEL PRODUZIONE	ENEL PRODUZIONE	IDROELETTRICO	A32	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Canale Centrale di Mompantero	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8662	8858	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49ENRELE027	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	SP 210 - Via Circonvallazione all'interno pista ciclabile	INTERRATA	PARALLELA	Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv.	Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planaltimetrica del cavo in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota nel solo tratto intersecante il cavidotto in progetto. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo.	8653	8836	€ 68.824,51	€ 68.824,51	€ 0,00	CONFERMATA	8653	8836
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49ENRELE029	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	SP 210 - Via Circonvallazione all'interno pista ciclabile	INTERRATA	PARALLELA	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Non è nota l'esatta posizione planimetrica. In base alla documentazione fornita dall'Ente non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8653	8835	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	CONFERMATA	8653	8835
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49ENRELE030	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	SP 210 - Via Circonvallazione all'interno pista ciclabile	INTERRATA	PARALLELA	Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv.	Non è nota l'esatta posizione planimetrica. In base alla documentazione fornita dall'Ente non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8653	8836	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	CONFERMATA	8653	8836
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49ENRELE034	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	SP 210 - Via Circonvallazione all'interno pista ciclabile	INTERRATA	PARALLELA	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Non è nota l'esatta posizione planimetrica. In base alla documentazione fornita dall'Ente non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8653	8835	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	CONFERMATA	8653	8835
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49ENRELE038	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Frazione Centrale	INTERRATA	PARALLELA	Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv.	Non è nota l'esatta posizione planimetrica. In base alla documentazione fornita dall'Ente non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8653	8836	€ 42.861,88	€ 42.861,88	€ 0,00	CONFERMATA	8653	8836
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49ENRELE065	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Frazione Centrale	INTERRATA	INTERSECANTE	Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv.	Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planaltimetrica del cavo in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota nel solo tratto intersecante il cavidotto in progetto. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo.	8653	8836	€ 30.273,95	€ 30.273,95	€ 0,00	CONFERMATA	8653	8836
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49ENRELE066	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Frazione Centrale	INTERRATA	INTERSECANTE	Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv.	Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planaltimetrica del cavo in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota nel solo tratto intersecante il cavidotto in progetto. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo.	8653	8836	€ 40.106,22	€ 40.106,22	€ 0,00	CONFERMATA	8653	8836
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49ENRELE068	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	SP 210 - Via Circonvallazione - zona Centrale elettrica	AEREA	PARALLELA	Linea elettrica in cavo aereo bassa tensione 0.4 Kv.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8653	8835	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	CONFERMATA	8653	8835
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49ENRELE069	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	SP 210 - Via Circonvallazione	INTERRATA	PARALLELA	Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv.	Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planaltimetrica del cavo in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota nel solo tratto intersecante il cavidotto in progetto. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo.	8653	8836	€ 31.085,53	€ 31.085,53	€ 0,00	CONFERMATA	8653	8836
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49ENRELE070	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	SP 210 - Via Circonvallazione	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planaltimetrica del cavo in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota nel solo tratto intersecante il cavidotto in progetto. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo.	8653	8835	€ 3.701,99	€ 3.701,99	€ 0,00	CONFERMATA	8653	8835
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49ENRELE071	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	SP 210 - Via Circonvallazione	INTERRATA	PARALLELA	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Non è nota l'esatta posizione planimetrica. In base alla documentazione fornita dall'Ente non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8653	8835	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	CONFERMATA	8653	8835
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49ENRELE072	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	SP 210 - Via Circonvallazione	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planaltimetrica del cavo in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota nel solo tratto intersecante il cavidotto in progetto. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo.	8653	8835	€ 5.475,12	€ 5.475,12	€ 0,00	CONFERMATA	8653	8835
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49ENRELE073	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Via Balpo	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planaltimetrica del cavo in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota nel solo tratto intersecante il cavidotto in progetto. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo.	8653	8835	€ 3.873,98	€ 3.873,98	€ 0,00	CONFERMATA	8653	8835

ELENCO COMPLETO INTERFERENZE

ZONA	COMUNE	CODICE	ENTE PROPRIETARIO	ENTE GESTORE	DESCRIZIONE	UBICAZIONE	POSIZIONE	TIPOLOGIA	CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE RISOLUZIONE DI PROGETTO	ELABORATO CENSIMENTO	ELABORATO MIT	COSTI DI RISOLUZIONE COMUNICATI DAGLI ENTI APPROVATI DAL CIPE	VARIANTE 2017 IMPORTO RISOLUZIONE	VARIANTE 2017 DIFFERENZA COSTI (VARIANTE-PROGETTO CIPE)	VARIANTE 2017 NOTE	VARIANTE 2017 ELABORATO CENSIMENTO	VARIANTE 2017 ELABORATO RISOLUZIONE
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49ENRELE074	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	SP 210 - Via Circonvallazione	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planimetrica del cavo in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota nel solo tratto intersecante il cavodotto in progetto. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo.	8653	8835	€ 3.228,31	€ 3.228,31	€ 0,00	CONFERMATA	8653	8835
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49ENRELE075	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	SP 210 - Via Circonvallazione	INTERRATA	PARALLELA	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Non è nota l'esatta posizione planimetrica. In base alla documentazione fornita dall'Ente non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8653	8835	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	CONFERMATA	8653	8835
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49ENRELE076	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	SP 210 - Via Circonvallazione	INTERRATA	PARALLELA	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Non è nota l'esatta posizione planimetrica. In base alla documentazione fornita dall'Ente non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8653	8835	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	CONFERMATA	8653	8835
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49ENRELE077	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Via Mompantero	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planimetrica del cavo in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota nel solo tratto intersecante il cavodotto in progetto. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo.	8653	8835	€ 5.016,40	€ 5.016,40	€ 0,00	CONFERMATA	8653	8835
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49ENRELE081	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	SP 210 - Via Circonvallazione	INTERRATA	PARALLELA	Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv.	Non è nota l'esatta posizione planimetrica. In base alla documentazione fornita dall'Ente non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente ad eccezione dell'attraversamento della SP 210 nel tratto finale all'altezza del bivio per Mompantero. In fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota nel solo tratto intersecante il cavodotto in progetto. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo.	8653-8658	8836-8845	€ 196.007,70	€ 0,00	-€ 196.007,70	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49ENRELE082	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	SP 210 - Via Circonvallazione	INTERRATA	PARALLELA	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Non è nota l'esatta posizione planimetrica. Il cavo potrebbe interferire totalmente con il nuovo cavodotto. Si prevede lo spostamento dell'intera interferenza fuori dalla sede stradale lato Autostrada A32.	8658	8844	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49ENRELE083	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	SP 210 - Via Circonvallazione	AEREA	PERPENDICOLARE	Linea elettrica in cavo aereo bassa tensione 0.4 Kv.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8658	8844	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49ENRELE084	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	A32 Viadotto Brunetta	INTERRATA	PARALLELA	Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8658-8662	8845-8856	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49ENRELE085	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Via Mompantero	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8662	8856	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49ENRELE086	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Via Mompantero	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8662	8856	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49ENRELE087	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Via Mompantero	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8662	8856	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49ENRELE088	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Via Mompantero	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8662	8856	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49ENRELE089	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Via Mompantero	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8662	8856	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49ENRELE090	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Via Mompantero	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8662	8855	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49ENRELE091	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Via Leopoldo Agnes / Via Urbiano / Via Montello	INTERRATA	PARALLELA	Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv.	Spostamento del tratto interessato parallelamente alla tubazione esistente sotto alla sede stradale tra il Km. 4+900 e il Km. 6+400 del cavodotto in progetto.	8662	8856	€ 182.260,48	€ 0,00	-€ 182.260,48	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49ENRELE092	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Via Leopoldo Agnes / Via Urbiano / Via Montello	INTERRATA	PARALLELA	Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv.	Spostamento del tratto interessato parallelamente alla tubazione esistente sotto alla sede stradale tra il Km. 4+900 e il Km. 6+400 del cavodotto in progetto.	8662	8856	€ 252.369,04	€ 0,00	-€ 252.369,04	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49ENRELE093	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Via Leopoldo Agnes / Via Urbiano / Via Montello	INTERRATA	PARALLELA	Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv.	Spostamento del tratto interessato parallelamente alla tubazione esistente sotto alla sede stradale tra il Km. 4+900 e il Km. 6+300 del cavodotto in progetto.	8662	8856	€ 269.168,40	€ 0,00	-€ 269.168,40	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49ENRELE094	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Via Sant'Eusebio	INTERRATA	INTERSECANTE	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Adeguamento dell'attraversamento del cavo elettrico interrato successivamente alla posa del cavodotto in progetto.	8662	8855	€ 4.279,90	€ 0,00	-€ 4.279,90	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49ENRELE095	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Via Sant'Eusebio	INTERRATA	INTERSECANTE	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Adeguamento dell'attraversamento del cavo elettrico interrato successivamente alla posa del cavodotto in progetto.	8662	8855	€ 3.900,92	€ 0,00	-€ 3.900,92	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49ENRELE096	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Via Sant'Eusebio	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Adeguamento dell'attraversamento del cavo elettrico interrato successivamente alla posa del cavodotto in progetto.	8662	8855	€ 4.853,48	€ 0,00	-€ 4.853,48	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49ENRELE097	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Via Leopoldo Agnes / Regione Sant'Eusebio	INTERRATA	PARALLELA E PERPENDICOLARE	Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv.	Spostamento del tratto interessato parallelamente alla tubazione esistente sotto alla sede stradale tra il Km. 5+050 e il Km. 5+150 del cavodotto in progetto.	8662	8856	€ 43.312,56	€ 0,00	-€ 43.312,56	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49ENRELE098	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Via Leopoldo Agnes	INTERRATA	PARALLELA	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Spostamento del tratto interessato parallelamente alla tubazione esistente sotto alla sede stradale tra il Km. 5+250 e il Km. 5+400 del cavodotto in progetto. Rifacimento collegamenti utenze private.	8662	8855	€ 12.238,79	€ 0,00	-€ 12.238,79	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49ENRELE099	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Via Urbiano	INTERRATA	PARALLELA	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Spostamento del tratto interessato parallelamente alla tubazione esistente sotto alla sede stradale tra il Km. 5+350 e il Km. 5+500 del cavodotto in progetto. Rifacimento collegamenti utenze private.	8662	8855	€ 13.092,08	€ 0,00	-€ 13.092,08	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49ENRELE100	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Via Montello	INTERRATA	PARALLELA	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Spostamento del tratto interessato parallelamente alla tubazione esistente sotto alla sede stradale tra il Km. 5+400 e il Km. 5+550 del cavodotto in progetto. Rifacimento collegamenti utenze private.	8662	8855	€ 4.794,35	€ 0,00	-€ 4.794,35	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49ENRELE101	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Via Montello	INTERRATA	PARALLELA	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Spostamento del tratto interessato parallelamente alla tubazione esistente sotto alla sede stradale tra il Km. 5+500 e il Km. 5+650 del cavodotto in progetto. Rifacimento collegamenti utenze private.	8662	8855	€ 13.892,93	€ 0,00	-€ 13.892,93	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49ENRELE102	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Via Montello	INTERRATA	PARALLELA	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Spostamento del tratto interessato parallelamente alla tubazione esistente sotto alla sede stradale tra il Km. 5+650 e il Km. 5+750 del cavodotto in progetto. Rifacimento collegamenti utenze private.	8662	8855	€ 8.505,17	€ 0,00	-€ 8.505,17	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49ENRELE103	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Via Montello	INTERRATA	PARALLELA	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Spostamento del tratto interessato parallelamente alla tubazione esistente sotto alla sede stradale tra il Km. 5+750 e il Km. 5+850 del cavodotto in progetto. Rifacimento collegamenti utenze private.	8662	8855	€ 11.271,97	€ 0,00	-€ 11.271,97	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49ENRELE104	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Torrente Giandola	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Adeguamento dell'attraversamento del cavo elettrico interrato successivamente alla posa del cavodotto in progetto.	8662	8855	€ 2.572,25	€ 0,00	-€ 2.572,25	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49ENRELE105	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Via Montello	INTERRATA	PARALLELA	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Adeguamento dell'attraversamento del cavo elettrico interrato successivamente alla posa del cavodotto in progetto.	8662	8855	€ 5.671,82	€ 0,00	-€ 5.671,82	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49ENRELE106	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Torrente Giandola	AEREA	PERPENDICOLARE	Linea elettrica in cavo aereo bassa tensione 0.4 Kv.	Adeguamento dell'attraversamento del cavo elettrico interrato successivamente alla posa del cavodotto in progetto.	8662	8855	€ 4.404,37	€ 0,00	-€ 4.404,37	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49ENRELE107	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Via Montello	INTERRATA	PARALLELA	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Spostamento del tratto interessato parallelamente alla tubazione esistente sotto alla sede stradale tra il Km. 5+850 e il Km. 6+100 del cavodotto in progetto. Rifacimento collegamenti utenze private.	8662	8855	€ 12.663,66	€ 0,00	-€ 12.663,66	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49ENRELE108	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Via Montello	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Spostamento del tratto interessato parallelamente alla tubazione esistente sotto alla sede stradale tra il Km. 6+050 e il Km. 6+100 del cavodotto in progetto. Rifacimento collegamenti utenze private.	8662	8855	€ 22.942,46	€ 0,00	-€ 22.942,46	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49ENRELE109	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Via Montello	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Spostamento del tratto interessato parallelamente alla tubazione esistente sotto alla sede stradale tra il Km. 6+100 e il Km. 6+300 del cavodotto in progetto. Rifacimento collegamenti utenze private.	8662	8855	€ 15.070,20	€ 0,00	-€ 15.070,20	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49ENRELE122	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Attraversamento Via Montello	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Adeguamento dell'attraversamento del cavo elettrico interrato successivamente alla posa del cavodotto in progetto.	8662	8855	€ 4.472,05	€ 0,00	-€ 4.472,05	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49ENRELE123	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Via Montello	INTERRATA	PARALLELA	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Spostamento del tratto interessato parallelamente alla tubazione esistente sotto alla sede stradale tra il Km. 6+300 e il Km. 6+400 del cavodotto in progetto. Rifacimento collegamenti utenze private.	8662	8855	€ 7.835,57	€ 0,00	-€ 7.835,57	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49ENRELE125	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Via Montello	INTERRATA	PARALLELA	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Spostamento del tratto interessato parallelamente alla tubazione esistente sotto alla sede stradale tra il Km. 6+200 e il Km. 6+300 del cavodotto in progetto. Rifacimento collegamenti utenze private.	8662	8855	€ 5.099,39	€ 0,00	-€ 5.099,39	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49ENRELE126	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	SP 210 - Via Circonvallazione	AEREA	PERPENDICOLARE	Linea elettrica in cavo aereo bassa tensione 0.4 Kv.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8658	8844	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49ENSILLO60	ENEL SOLE	ENEL SOLE	ILLUMINAZIONE	SP 210 - Via Circonvallazione	AEREA	PARALLELA	Pali illuminazione pubblica.	Eventuale risoluzione e relativi costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8653	8838	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	CONFERMATA	8653	8838
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49ENSILLO61	ENEL SOLE	ENEL SOLE	ILLUMINAZIONE	Via Mompantero	AEREA	PERPENDICOLARE	Pali illuminazione pubblica.	Eventuale risoluzione e relativi costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8662	8860	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49ENSILLO62	ENEL SOLE	ENEL SOLE	ILLUMINAZIONE	Via Leopoldo Agnes	AEREA	PARALLELA	Pali illuminazione pubblica.	Eventuale risoluzione e relativi costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8662	8860	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49ENSILLO63	ENEL SOLE	ENEL SOLE	ILLUMINAZIONE	Via Montello	AEREA	PARALLELA	Pali illuminazione pubblica.	Eventuale risoluzione e relativi costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8662	8860	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA - MOMPANTERO - VENAUS	49IRFIO026	IREN ENERGIA S.P.A.	IREN ENERGIA S.P.A.	FIBRA OTTICA	SP 210 - Via Circonvallazione	INTERRATA	PARALLELA	Pollifera costituita da N. 1 monotubo Ø 50 e N. 1 tritubo Ø 50 all'interno del quale passano 1 cavo 12 F.O. che collega la Centrale di Venaus con la Diga Gorge Susa e 1 cavo 24 F.O. che collega la Centrale di Venaus con la Centrale Iren Susa.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8657	8843	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49ITGGA007	ITALGAS	ITALGAS	GASDOTTO	Via Mompantero	INTERRATA	INTERSECANTE	Tubazione media pressione max 5 bar acciaio saldato T DN 150. Quota -1 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8664	8861	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49ITGGA008	ITALGAS	ITALGAS	GASDOTTO	Via Mompantero	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Tubazione media pressione max 5 bar acciaio saldato T DN 80. Quota 0,80 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8664	8861	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49ITGGA009	ITALGAS	ITALGAS	GASDOTTO	Via Urbiano	INTERRATA	PARALLELA	Tubazione media pressione max 5 bar acciaio saldato T DN 100. Quota -0,90 mt. rispetto al manto stradale.	Spostamento del tratto interessato parallelamente alla tubazione esistente sotto alla sede stradale tra il Km. 5+400 e il Km. 5+500 del cavodotto in progetto.	8664	8861	€ 14.300,00	€ 0,00	-€ 14.300,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49ITGGA010	ITALGAS	ITALGAS	GASDOTTO	Via Montello	INTERRATA	PARALLELA	Tubazione media pressione max 5 bar acciaio saldato T DN 100. Quota -0,90 mt. rispetto al manto stradale.	Spostamento del tratto interessato parallelamente alla tubazione esistente sotto alla sede stradale tra il Km. 5+500 e il Km. 6+100 del cavodotto in progetto.	8664	8861	€ 85.700,00	€ 0,00	-€ 85.700,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49SCNDR131	NON INDIVIDUATO	CONSORZI IRRIGUI RIUNITI DI MOMPANTERO	CANALE			ESTERNA	Canale irriguo	Risoluzione e costi previsti all								

ELENCO COMPLETO INTERFERENZE

ZONA	COMUNE	CODICE	ENTE PROPRIETARIO	ENTE GESTORE	DESCRIZIONE	UBICAZIONE	POSIZIONE	TIPOLOGIA	CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE RISOLUZIONE DI PROGETTO	ELABORATO CENSIMENTO	ELABORATO MIT	COSTI DI RISOLUZIONE COMUNICATI DAGLI ENTI APPROVATI DAL CIPE	VARIANTE 2017 IMPORTO RISOLUZIONE	VARIANTE 2017 DIFFERENZA COSTI (VARIANTE-PROGETTO CIPE)	VARIANTE 2017 NOTE	VARIANTE 2017 ELABORATO CENSIMENTO	VARIANTE 2017 ELABORATO RISOLUZIONE
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49SCNTE049	NON INDIVIDUATO	NON INDIVIDUATO	TELEFONO	Via Leopoldo Agnes all'incrocio con via Sant'Eusebio	AEREA	PERPENDICOLARE	Linea telefonica in cavo aereo.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8661	8853	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49SCNTE118	NON INDIVIDUATO	NON INDIVIDUATO	TELEFONO	Tra ferrovia e S.S.25		PERPENDICOLARE	Cavo telefonico	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8661	8853	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49STFFOG115	SITAF S.P.A.	SITAF S.P.A.	FOGNATURA	A32 / Linea F.S. Torino - Susa	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Canale collettore scatolare 4x3 (raccolta acque di piattaforma A32)	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8660	8849	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49STFFOG128	SITAF S.P.A.	SITAF S.P.A.	FOGNATURA	Sotto A32	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Raccolta acque di piattaforma lato nord autostrada su ferrovia con scaricop in Dora	Adeguamento in quota dell'attraversamento della tubazione interrata successivamente alla posa del cavidotto in progetto.	8660	8849	€ 5.591,69	€ 0,00	-€ 5.591,69	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49SUSACQ050	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Via Montello	INTERRATA	PARALLELA	Tubazione Ø 200 PVC. Quota -1.00 mt. rispetto al manto stradale.	Spostamento del tratto interessato parallelamente alla tubazione esistente sotto alla sede stradale tra il Km. 5+500 e il Km. 6+400 del cavidotto in progetto.	8660	8850	€ 1.009.200,00	€ 0,00	-€ 1.009.200,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49SUSACQ051	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Torrente Giandola	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Tubazione Ø 125 A. Quota - 0.90 mt. rispetto al manto stradale.	Adeguamento del collegamento all'interferenza 49SUSACQ050.	8660	8850	€ 167.910,00	€ 0,00	-€ 167.910,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49SUSACQ052	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Via Montello	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Tubazione Ø 200 PVC. Quota -1.00 mt. rispetto al manto stradale.	Adeguamento del collegamento all'interferenza 49SUSACQ050.	8660	8850	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49SUSACQ053	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Via Leopoldo Agnes	INTERRATA	PARALLELA	Tubazione Ø 110 PEAD. Quota -1.00 mt. rispetto al manto stradale.	Spostamento del tratto interessato parallelamente alla tubazione esistente sotto alla sede stradale tra il Km. 5+000 e il Km. 5+500 del cavidotto in progetto.	8660	8850	€ 708.760,00	€ 0,00	-€ 708.760,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49SUSACQ054	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Regione Sant'Eusebio	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Tubazione Ø 75 PEAD. Quota -1.00 mt. rispetto al manto stradale.	Adeguamento del collegamento all'interferenza 49SUSACQ053.	8660	8850	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49SUSACQ055	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Via Mompantero	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Tubazione Ø 200 PVC. Quota - 1.70 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8660	8850	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49SUSACQ119	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Tra ferrovia e S.S.25	INTERRATA	INTERSECANTE	Tubazione Ø 8" 225 PVC. Quota - 1.00 mt. rispetto al manto stradale.	Adeguamento del collegamento all'interferenza 49SUSACQ050.	8660	8850	€ 74.240,00	€ 0,00	-€ 74.240,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49SUSACQ121	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Alla Cascina Vazone	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Tubazione Ø 125 PVC. Quota -1.00 mt. rispetto al manto stradale.	Adeguamento del collegamento all'interferenza 49SUSACQ050.	8660	8850	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49SUSFOG048	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	FOGNATURA	Via Mompantero	INTERRATA	INTERSECANTE	Rete acque nere tubazione Ø 200 PVC. Quota compresa tra -0.85 e -1.70 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8660	8851	€ 72.500,00	€ 0,00	-€ 72.500,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49SUSFOG1002	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	FOGNATURA	Via Leopoldo Agnes	INTERRATA	PARALLELA	Fognatura		8660	8851	€ 145.000,00	€ 0,00	-€ 145.000,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49SUSFOG133	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	FOGNATURA	Via Urbiano (Leopoldo Agnes)	INTERRATA	PARALLELA	Rete acque miste tubazione Ø 300 C.A. Quota compresa tra -1.175 e -1.55 mt. rispetto al manto stradale.	Spostamento del tratto interessato parallelamente alla tubazione esistente sotto alla sede stradale tra il Km. 5+400 e il Km. 5+500 del cavidotto in progetto.	8660	8851	€ 174.000,00	€ 0,00	-€ 174.000,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49TELFIO036	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	FIBRA OTTICA	Via Montello	INTERRATA	PARALLELA	Polifera costituita da 2 tubi Ø 140 con 2 cavi di fibra ottica all'interno di 3 tubi Ø 40.	Spostamento del tratto interessato parallelamente alla tubazione esistente sotto alla sede stradale tra il Km. 5+500 e il Km. 6+400 del cavidotto in progetto. La nuova struttura sarà costituita da quattro tubi corrugati DN 125 e relativi pozzetti di dimensione pari a cm. 80 x cm. 125 ogni mt. 50 (laddove possibile) compreso di cavo telefonico.	8661	8852	€ 40.000,00	€ 0,00	-€ 40.000,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49TELFIO037	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	FIBRA OTTICA	S.S. 25 del Moncenisio	INTERRATA	ESTERNA	Polifera costituita da 9 tubi Ø 125 con 7 cavi di cui 2 di fibra ottica all'interno di 2 tubi Ø 40.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8661	8852	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49TELTEL011	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	SP 210 - Via Circonvallazione-zona Centrale elettrica	INTERRATA	PARALLELA	Linea telefonica	Spostamento tratto terminale in un nuovo pozzetto da realizzarsi fuori dalla sede stradale lato torrente Cenischia all'altezza del bivio tra la SP 210 e la via Antica Reale in comune di Venaus (vedi 49TELTEL013 e 49TELTEL016).	8652	8833	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	CONFERMATA	8652	8833
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49TELTEL012	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Frazione Molino	AEREA	ESTERNA	Linea telefonica in cavo aereo.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8652	8833	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	CONFERMATA	8652	8833
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49TELTEL013	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	SP 210 - Via Circonvallazione	AEREA	PARALLELA	Linea telefonica in cavo aereo.	Adeguamento parte terminale sul nuovo pozzetto da realizzarsi fuori dalla sede stradale lato torrente Cenischia all'altezza del bivio tra la SP 210 e la via Antica Reale in comune di Venaus (vedi 49TELTEL011 e 49TELTEL016).	8652	8833	€ 3.059,00	€ 3.059,00	€ 0,00	CONFERMATA	8652	8833
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49TELTEL014	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	SP 210 - Via Circonvallazione	INTERRATA	PARALLELA	Linea telefonica	Rimozione totale e spostamento fuori dalla sede stradale lato torrente Cenischia mediante posa di cavidotto costituito da quattro tubi corrugati DN 125 e relativi pozzetti di dimensione pari a cm. 80 x cm. 125 ogni mt. 50 (laddove possibile) compreso di cavo telefonico.	8652	8833	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00	CONFERMATA	8652	8833
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49TELTEL015	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	SP 210 - Via Circonvallazione	AEREA	PERPENDICOLARE	Linea telefonica in cavo aereo.	Adeguamento del collegamento all'interferenza 49TELTEL014.	8652	8833	€ 6.885,00	€ 6.885,00	€ 0,00	CONFERMATA	8652	8833
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49TELTEL016	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Via Roma	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Linea telefonica	Spostamento tratto terminale in un nuovo pozzetto da realizzarsi fuori dalla sede stradale lato torrente Cenischia all'altezza del bivio tra la SP 210 e la via Antica Reale in comune di Venaus (vedi 49TELTEL011 e 49 TELTEL013). Nella zona dell'incrocio tra la SP 210 e la via Mompantero adeguamento dell'attraversamento della SP 210 successivamente alla posa del cavidotto in progetto per il collegamento all'interferenza 49TELTEL017. Per questa zona si prevede un esercizio provvisorio su pali in legno per la durata dei lavori.	8652	8833	€ 24.845,00	€ 24.845,00	€ 0,00	CONFERMATA	8652	8833
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49TELTEL017	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	SP 210 - Via Circonvallazione	AEREA	PARALLELA	Linea telefonica in cavo aereo.	Demolizione n. 2 pali interferenti con rimozione tratto linea telefonica aerea e interrimento della stessa mediante posa di n. 2 cavidotti DN125 corrugati e relativi pozzetti d'ispezione.	8657	8842	€ 0,00	€ 43.402,00	€ 43.402,00	NUOVA RISOLUZIONE	8652	8833
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49TELTEL018	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Frazione Cornale	AEREA	PERPENDICOLARE	Linea telefonica in cavo aereo.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8657	8842	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	MOMPANTERO	49TELTEL019	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Strada che va alla Frazione San Giuseppe	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Linea telefonica	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8657	8842	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49TELTEL020	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Via Novalesa	INTERRATA	PARALLELA	Linea telefonica	Rimozione del tratto esistente dal Km. 3+080 al Km. 3+200 circa del cavidotto in progetto. Realizzazione di cavidotto fuori dal sedime stradale costituito da quattro tubi corrugati DN 125 e relativi pozzetti di dimensione pari a cm. 80 x cm. 125 ogni mt. 50 (laddove possibile) compreso di cavo telefonico.	8657	8842	€ 91.266,00	€ 0,00	-€ 91.266,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49TELTEL021	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Via Mompantero	INTERRATA	INTERSECANTE	Linea telefonica	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8661	8853	€ 35.310,00	€ 0,00	-€ 35.310,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49TELTEL022	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Via Sant'Eusebio	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Linea telefonica	Alla Pk 5+050 del cavidotto in progetto sulla via Leopoldo Agnes all'incrocio con la via Sant'Eusebio adeguamento dell'attraversamento del cavo telefonico interrato successivamente alla posa del cavidotto stesso. Si prevede un esercizio provvisorio su pali in legno per la durata dei lavori.	8661	8853	€ 12.173,00	€ 0,00	-€ 12.173,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49TELTEL023	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Via Urbiano	INTERRATA	PARALLELA	Linea telefonica	Spostamento del tratto interessato parallelamente alla tubazione esistente sotto alla sede stradale tra il Km. 5+400 e il Km. 5+500 del cavidotto in progetto.	8661	8853	€ 84.858,00	€ 0,00	-€ 84.858,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49TELTEL024	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Via Montello	INTERRATA	PARALLELA	Linea telefonica	Spostamento del tratto interessato parallelamente alla tubazione esistente sotto alla sede stradale tra il Km. 5+500 e il Km. 6+400 del cavidotto in progetto. La nuova struttura sarà costituita da quattro tubi corrugati DN 125 e relativi pozzetti di dimensione pari a cm. 80 x cm. 125 ogni mt. 50 (laddove possibile) compreso di cavo telefonico.	8661	8853	€ 1.358.278,00	€ 0,00	-€ 1.358.278,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49TELTEL025	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Via Montello verso Cascina Chianusso	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Linea telefonica	Adeguamento dell'attraversamento del cavo telefonico interrato successivamente alla posa del cavidotto in progetto.	8661	8853	€ 15.000,00	€ 0,00	-€ 15.000,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49TELTEL117	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Via Montello	INTERRATA	ESTERNA	Linea telefonica	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8661	8853	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49TERELE001	TERNA S.P.A.	TERNA S.P.A.	ELETTRODOTTO	SP 210 - Via Circonvallazione all'interno pista ciclabile e via Frazione Centrale sul lato recinzione centrale.	INTERRATA	PARALLELA	Cavi N. 926 alta tensione 132 Kv Ø 630 mmq. Quota - 1.6 mt. rispetto al manto stradale.	In base alla documentazione fornita dall'Ente non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8653	8837	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	CONFERMATA	8653	8837
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49TERELE002	TERNA S.P.A.	TERNA S.P.A.	ELETTRODOTTO	Centrale elettrica	AEREA	PERPENDICOLARE	Linea elettrica alta tensione in cavo aereo 132 Kv	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8653	8837	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	CONFERMATA	8653	8837
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49TERELE003	TERNA S.P.A.	TERNA S.P.A.	ELETTRODOTTO	Centrale elettrica	AEREA	INTERSECANTE	Linea elettrica alta tensione in cavo aereo 132 Kv	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8653	8837	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	CONFERMATA	8653	8837
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49TERELE004	TERNA S.P.A.	TERNA S.P.A.	ELETTRODOTTO	A32 Viadotti Brunetta / Passeggeri	AEREA	PERPENDICOLARE	Linea elettrica alta tensione in cavo aereo 132 Kv	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8658	8846	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49TERELE005	TERNA S.P.A.	TERNA S.P.A.	ELETTRODOTTO	Centrale elettrica	AEREA	PERPENDICOLARE	Linea elettrica N. 581 alta tensione in cavo aereo 132 Kv	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8662	8857	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49TERELE006	TERNA S.P.A.	TERNA S.P.A.	ELETTRODOTTO	Via Leopoldo Agnes	AEREA	INTERSECANTE	Linea elettrica N. 585 alta tensione in cavo aereo 132 Kv	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8662	8857	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA - MOMPANTERO - GIAGLIONE	49TIFELE113	TERNA INTERCONNESSIONE HVDC	TERNA INTERCONNESSIONE HVDC	ELETTRODOTTO	A32	AEREA	INTERSECANTE	Polifera costituita da 4 tubi P.E. Ø 250 all'interno di quali passano 4 cavi dell'energia, 2 montotubi per cavo F.O. e 1 tritubo per cavo F.O.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8658-8662	8848-8859	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		

ELENCO COMPLETO INTERFERENZE

ZONA	COMUNE	CODICE	ENTE PROPRIETARIO	ENTE GESTORE	DESCRIZIONE	UBICAZIONE	POSIZIONE	TIPOLOGIA	CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE RISOLUZIONE DI PROGETTO	ELABORATO CENSIMENTO	ELABORATO MIT	COSTI DI RISOLUZIONE COMUNICATI DAGLI ENTI APPROVATI DAL CIPE	VARIANTE 2017 IMPORTO RISOLUZIONE	VARIANTE 2017 DIFFERENZA COSTI (VARIANTE-PROGETTO CIPE)	VARIANTE 2017 NOTE	VARIANTE 2017 ELABORATO CENSIMENTO	VARIANTE 2017 ELABORATO RISOLUZIONE
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49TIFELE116	TERNA INTERCONNESSIONE HVDC	TERNA INTERCONNESSIONE HVDC	ELETTRODOTTO	A32	AEREA	INTERSECANTE	Polifera costituita da 4 tubi P.E. Ø 250 all'interno di quali passano 4 cavi dell'energia, 2 monotubi per cavo F.O. e 1 tritubo per cavo F.O.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8662	8859	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA	8684 - 8689	8883 - 8894
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49UTPELE031	UTENZE PRIVATE	UTENZE PRIVATE	LINEA ELETTRICA	SP 210 - Via Circonvallazione	INTERRATA	PARALLELA	Cavo elettrico interrato: ATALDI Spa	L'interferenza è stata segnalata dalla Provincia di Torino. Il sopralluogo non ha confermato la sua effettiva esistenza. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo.	8653	8830	€ 16.775,06	€ 16.775,06	€ 0,00	CONFERMATA	8653	8830
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49UTPFOG028	UTENZE PRIVATE	UTENZE PRIVATE	FOGNATURA	SP 210 - Via Circonvallazione	INTERRATA	PARALLELA	Allacciamento fognario privato: Condominio Cornale	Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planometrica della tubazione in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota nel solo tratto intersecante il cavidotto in progetto. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo.	8656	8839	€ 11.183,37	€ 0,00	-€ 11.183,37	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49UTPGAS032	UTENZE PRIVATE	UTENZE PRIVATE	GASDOTTO	S.P. 210 - Via Circonvallazione	INTERRATA	PARALLELA	Allacciamento privato gas - Sig. Barbero.	Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planometrica della tubazione in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota nel solo tratto intersecante il cavidotto in progetto. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo.	8655	8830	€ 5.591,69	€ 5.591,69	€ 0,00	CONFERMATA	8655	8830
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49VENACQ035	COMUNE DI VENAUS	ACEA ora SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	SP 210 - Via Circonvallazione	INTERRATA	PARALLELA	Acquedotto	Non è nota l'esatta posizione planimetrica. In base alla documentazione fornita dalla Provincia di Torino risulta una tubazione di proprietà del comune di Venaus. Il sopralluogo non ha evidenziato la presenza di tale interferenza. Non essendo nota l'esatta posizione planometrica della tubazione in fase esecutiva si dovrà verificare la sua esistenza e la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota nel solo tratto intersecante il cavidotto in progetto. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo.	8651	8831	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NON ESISTENTE (INFO DA ENTE)		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49VENACQ039	COMUNE DI VENAUS	ACEA ora SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	SP 210 - Via Circonvallazione - zona Centrale elettrica	INTERRATA	INTERSECANTE	Acquedotto tubazione De 50 Pead PNE.	Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planometrica della tubazione in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo.	8651	8831	€ 10.875,00	€ 10.875,00	€ 0,00	CONFERMATA	8651	8831
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49VENACQ040	COMUNE DI VENAUS	ACEA ora SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Frazione Centrale	INTERRATA	INTERSECANTE	Acquedotto tubazione De 110 Pead indicativo.	Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planometrica della tubazione in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo.	8651	8831	€ 26.100,00	€ 26.100,00	€ 0,00	CONFERMATA	8651	8831
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49VENACQ042	COMUNE DI VENAUS	ACEA ora SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Grangia	INTERRATA	INTERSECANTE	Acquedotto tubazione De 90 Pead indicativo.	Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planometrica della tubazione in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo.	8651	8831	€ 6.743,00	€ 6.743,00	€ 0,00	CONFERMATA	8651	8831
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49VENACQ043	COMUNE DI VENAUS	ACEA ora SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Via Balpo	INTERRATA	ESTERNA	Acquedotto tubazione De 63 Pead 2010.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8651	8831	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	CONFERMATA	8651	8831
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49VENACQ044	COMUNE DI VENAUS	ACEA ora SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	SP 210 - Via Circonvallazione all'interno pista ciclabile	INTERRATA	PARALLELA	Acquedotto tubazione De 90-100 Pead indicativo.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8651	8831	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	CONFERMATA	8651	8831
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49VENACQ045	COMUNE DI VENAUS	ACEA ora SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Frazione Cornale	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Acquedotto tubazione De 75 Pead indicativo.	Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planometrica della tubazione in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo.	8656	8840	€ 5.003,00	€ 0,00	-€ 5.003,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49VENACQ046	COMUNE DI VENAUS	ACEA ora SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Frazione Cornale lato nord SP 210	INTERRATA	INTERSECANTE E PARALLELA	Acquedotto tubazione Pead indicativo.	Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planometrica della tubazione in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo.	8656	8840	€ 102.225,00	€ 0,00	-€ 102.225,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49VENACQ047	COMUNE DI VENAUS	ACEA ora SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Frazione Cornale	INTERRATA	INTERSECANTE	Acquedotto tubazione Pead indicativo.	Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planometrica della tubazione in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo.	8656	8840	€ 2.828,00	€ 0,00	-€ 2.828,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49VENACQ1004	COMUNE DI VENAUS	ACEA ora SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	SP 210 - Via Circonvallazione - zona Centrale elettrica	INTERRATA	INTERSECANTE	Acquedotto tubazione Pead indicativo.			8831	€ 30.885,00	€ 30.885,00	€ 0,00	CONFERMATA	8651	8831
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49VENFOG1005	COMUNE DI VENAUS	ACEA ora SMAT S.P.A.	FOGNATURA	SP 210 - Via Circonvallazione - zona Centrale elettrica	INTERRATA	INTERSECANTE	Fognatura			8832	€ 52.200,00	€ 52.200,00	€ 0,00	CONFERMATA	8651	8832
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49VENIDR130	COMUNE DI VENAUS	COMUNE DI VENAUS	CANALE	SP 210 - Via Circonvallazione	ESTERNA		Canale Rio Molino	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8654	8830	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49WNDTELO57	WIND TELECOMUNICAZIONI	WIND TELECOMUNICAZIONI	TELEFONO	Centrale di Venaus	AEREA	PERPENDICOLARE	Cavo telefonico in rame 10 cp., linea Mompantero Centrale Idroelettrica - Venaus Bacini, staffato al muro.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8652	8834	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	CONFERMATA	8652	8834
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49WNDTELO58	WIND TELECOMUNICAZIONI	WIND TELECOMUNICAZIONI	TELEFONO	Via Mompantero	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Cavo telefonico in rame 10 cp., linea Mompantero Centrale Idroelettrica - SUSA 1° salto Centrale Idroelettrica, posato in trincea a quota -0.80 mt rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8661	8854	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49WNDTELO59	WIND TELECOMUNICAZIONI	WIND TELECOMUNICAZIONI	TELEFONO	Via Mompantero	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Cavo telefonico in rame 10 cp., linea Mompantero Centrale Idroelettrica - Bussoleno Centrale Idroelettrica, posato in trincea a quota -0.80 mt rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8661	8854	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
PIANA DI SUSA	SUSA	50AMNFIO031	AEM NET ora IREN ENERGIA S.P.A.	AEM NET ora IREN ENERGIA S.P.A.	FIBRA OTTICA	SP 24 del Monginevro	INTERRATA	INTERSECANTE	1 cavo di fibra ottica all'interno di una polifera costituita da 3 tributari di proprietà di Evia (50EVAFIO055). Quota compresa tra -0,8 e 1,2 mt. rispetto al manto stradale.	Rimozione del cavo di fibra ottica per un tratto di circa mt. 6.000,00 e sostituzione all'interno della nuova polifera di cui all'interferenza 50EVAFIO055.	8683-8688	8877-8890	€ 55.439,33	€ 55.439,33	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50AMTACQ026	SMAT S.P.A.	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	SP 24 del Monginevro	INTERRATA	INTERSECANTE	Sistema acquedottistico di valle Ø 700 in ghisa sferoidale Quota compresa tra - 2.05 e - 2.67 mt. rispetto al manto stradale.	Rimozione del tratto dell'acquedotto di Valle dal P49 alla PK 4.718,09 fino al V31 alla PK 5.926,68 posto nel tratto dal Km. 52+700 della SS 24 fino alla base del viadotto della medesima SS 24 adiacente all'autostrada A32. Poso di nuova tubazione DN 700 in ghisa sferoidale con innesto nel P49 da posarsi sui terreni ubicati tra la SS 24 e il canale Coldimosso nelle frazioni Colombè e Traduerivi a monte dell'abitazione privata ubicata sulla SS 24 al numero civico 33 e collegamento con la tubazione esistente al V31.	8681-8687	8871-8886	€ 3.494.500,00	€ 3.494.500,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50BUSIDR080	COMUNE DI BUSSOLENO	CONSORZIO IRRIGUO INVERSO DI BUSSOLENO	CANALE	Piana di Susa	INTERRATA	INTERSECANTE	Bealera Granda, canale interrato, tubazione in cls Ø 1000, pozzetto in attraversamento della S.S.24	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8690	8885 3901, 3929, 3930, 3931, 3932, 3933, 3934, 3935 9066	€ 3.800.000,00	€ 3.800.000,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50CAQIDR056	CONSORZIO IRRIGUO ABBADIA QUAGLIA	CONSORZIO IRRIGUO ABBADIA QUAGLIA	CANALE	Palazzina Sita	INTERRATA	INTERSECANTE	Canale irriguo tubazione Ø 120. Quota -2.00 mt. (variabile) rispetto al manto stradale.	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8685	8870	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50CAQIDR058	CONSORZIO IRRIGUO ABBADIA QUAGLIA	CONSORZIO IRRIGUO ABBADIA QUAGLIA	CANALE	Palazzina Sita	INTERRATA	INTERSECANTE	Canale irriguo tubazione Ø 1200. Quota -2.00 mt. (variabile) rispetto al manto stradale.	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8685	8870	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50CAQIDR064	CONSORZIO IRRIGUO ABBADIA QUAGLIA	CONSORZIO IRRIGUO ABBADIA QUAGLIA	CANALE	S.S. 25 del Moncenisio	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Canale irriguo tubazione Ø 1000. Quota -2.00 mt. (variabile) rispetto al manto stradale.	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8685	8870	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50CAQIDR065	CONSORZIO IRRIGUO ABBADIA QUAGLIA	CONSORZIO IRRIGUO ABBADIA QUAGLIA	CANALE	Via Montello		PERPENDICOLARE	Canale irriguo, canaletta rivestita sezione larghezza 15.00 mt, profondità 2.5 mt.	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8685	8870	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			

ELENCO COMPLETO INTERFERENZE

ZONA	COMUNE	CODICE	ENTE PROPRIETARIO	ENTE GESTORE	DESCRIZIONE	UBICAZIONE	POSIZIONE	TIPOLOGIA	CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE RISOLUZIONE DI PROGETTO	ELABORATO CENSIMENTO	ELABORATO MIT	COSTI DI RISOLUZIONE COMUNICATI DAGLI ENTI APPROVATI DAL CIPE	VARIANTE 2017 IMPORTO RISOLUZIONE	VARIANTE 2017 DIFFERENZA COSTI (VARIANTE-PROGETTO CIPE)	VARIANTE 2017 NOTE	VARIANTE 2017 ELABORATO CENSIMENTO	VARIANTE 2017 ELABORATO RISOLUZIONE
PIANA DI SUSA	SUSA	50CAQIDR075	CONSORZIO IRRIGUO ABBADIA QUAGLIA	CONSORZIO IRRIGUO ABBADIA QUAGLIA	CANALE	Svincolo S.S.25 / Via Montello	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Canale irriguo, canaletta rivestita sezione larghezza 15,00 mt, tubazione Ø 60, pendenza minima 0,5 %.	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8685	8870	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50CAQIDR097	CONSORZIO IRRIGUO ABBADIA QUAGLIA	CONSORZIO IRRIGUO ABBADIA QUAGLIA	CANALE	Linea F.S. Torino - Susa		PARALLELA	Canale irriguo a cielo aperto	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8685	8870	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50CBFIDR081	CONSORZIO IRRIGUO DELLE BEALERE DI FORESTO	CONSORZIO IRRIGUO DELLE BEALERE DI FORESTO	CANALE	Fiume Dora Riparia	INTERRATA	ESTERNA	Bealera Grande di Foresto	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8685	3900, 9502 9061	€ 718.443,56	€ 718.443,56	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50CCPIDR098	CONSORZIO IRRIGUO DI CASTELPIETRA	CONSORZIO IRRIGUO DI CASTELPIETRA	CANALE	Cotterchio, Blancetti	INTERRATA	ESTERNA	Canale irriguo tubazione Ø 90	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8685	8870	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50CMVFOG073	COMUNITA' MONTANA VALLI SUSA E SANGONE	ACSEL ora SMAT S.P.A.	FOGNATURA	Lungo Dora Riparia	INTERRATA	INTERSECANTE	Collettore Susa - San Giuliano, tubazione Ø 400 c.a., Quota compresa tra -2,45 mt. e - 5,40 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8681	8872	€ 290.000,00	€ 290.000,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50CMVFOG074	COMUNITA' MONTANA VALLI SUSA E SANGONE	ACSEL ora SMAT S.P.A.	FOGNATURA	Lungo Dora Riparia	INTERRATA	INTERSECANTE	Collettore San Giuliano - Bussoleno, tubazione Ø 400 c.a., Quota compresa tra -2,45 mt. e - 5,40 mt. rispetto al manto stradale.	Deviazione con tubazione DN 400 in PEAD corrugato del tratto compreso tra l'attuale pista di accesso all'utoporto fino all'altezza della borgata Chiodo a sud della SS 25. La nuova tubazione attraverserà la base delle pile del viadotto della nuova Linea Torino Lione in sinistra orografica della Dora e sarà ubicata a valle dell'argine in progetto mantenendosi parallela allo stesso fino a ricollegarsi con la tubazione esistente.	8681-8687	8872	€ 725.000,00	€ 725.000,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50CSTIDR099	CONSORZIO IRRIGUO SCAGLIONE TRADUERIVI	CONSORZIO IRRIGUO SCAGLIONE TRADUERIVI	CANALE	Traduerivi		INTERSECANTE	Canale irriguo a cielo aperto	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8690	8885	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50CSTIDR100	CONSORZIO IRRIGUO SCAGLIONE TRADUERIVI	CONSORZIO IRRIGUO SCAGLIONE TRADUERIVI	CANALE	Traduerivi		INTERSECANTE	Canale irriguo a cielo aperto	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8690	8885	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50CSTIDR101	CONSORZIO IRRIGUO SCAGLIONE TRADUERIVI	CONSORZIO IRRIGUO SCAGLIONE TRADUERIVI	CANALE	Traduerivi		INTERSECANTE	Canale irriguo a cielo aperto	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8690	8885	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50CSTIDR102	CONSORZIO IRRIGUO SCAGLIONE TRADUERIVI	CONSORZIO IRRIGUO SCAGLIONE TRADUERIVI	CANALE	Traduerivi		INTERSECANTE	Canale irriguo a cielo aperto	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8690	8885	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50ENRELE053	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Borgata Chiodo	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8684	8879	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50ENRELE057	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	S.S. 25 del Moncenisio	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Rimozione del tratto precedente alla nuova rotatoria est della nuova SS 25 fino al tratto terminale. La linea rimossa costituiva i collegamenti ad alcune utenze private in frazione San Giuliano. Dal tratto esistente saranno realizzati i nuovi collegamenti alle utenze private attraverso un cavo BT interrato al di sotto della nuova rotatoria sulla SS 25.	8684	8879	€ 21.801,30	€ 21.801,30	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50ENRELE062	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Piana di Susa	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Rimozione totale.	8684	8879	€ 1.062,64	€ 1.062,64	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50ENRELE082	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Cascina Vazone	AEREA	PERPENDICOLARE	Linea elettrica in cavo aereo media tensione 15 Kv.	Sostituzione del traliccio ubicato in prossimità della cabina all'interno dei fabbricati di Villa Cora in località Cascina Vazone e del cavo della campata precedente da Cascina Vazone stessa a Madonna dell'Ecova. Il nuovo traliccio avrà un'altezza superiore all'esistente per consentire il superamento della nuova linea Torino Lione e sarà tesato un nuovo cavo aereo in direzione frazione Madonna dell'Ecova.	8684	8880	€ 36.167,91	€ 36.167,91	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50ENRELE083	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Cascina Vazone	AEREA	INTERSECANTE	Linea elettrica in cavo aereo media tensione 15 Kv.	Rimozione totale. La linea esistente attualmente rifornisce di energia la frazione Braide. Per garantire il collegamento dopo la rimozione sarà realizzata una nuova cabina elettrica all'altezza del nuovo incrocio per la frazione Braide sulla linea 50ENRELE085 da cui partirà il collegamento alla frazione Braide ed il collegamento alla cabina elettrica interna alla nuova Stazione ferroviaria anch'essa entra - esci. La linea 50ENRELE085 in uscita dalla cabina della nuova Stazione si collegherà al cavo esistente ubicato nei pressi della nuova rotatoria est della SS 25.	8684	8880	€ 39.838,35	€ 39.838,35	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50ENRELE084	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Piana di Susa	INTERRATA	INTERSECANTE	Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv.	Rimozione del tratto dalla curva di via Montello in prossimità dell'Autostrada A32 fino alla zona della nuova rotatoria sulla variante della SS 25 in frazione San Giuliano. Prolungamento del cavo MT 15 Kv fino al lato nord della pista ciclabile di via Montello e proseguimento sulla medesima pista ciclabile fino all'altezza della viabilità verso frazione Braide. Da tale punto il cavo proseguirà sotto la nuova via Montello - corsia nord - sottopassando la ferrovia storica nel nuovo sottopasso per collegarsi al cavo esistente oltre la nuova rotatoria est sulla SS 25. I nuovi cavi saranno posati all'interno di una polifera costituita da quattro tubi DN 160.	8684	8880	€ 110.430,70	€ 110.430,70	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50ENRELE085	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Piana di Susa	INTERRATA	INTERSECANTE	Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv.	Rimozione del tratto dalla curva di via Montello in prossimità dell'Autostrada A32 fino alla zona della nuova rotatoria sulla variante della SS 25 in frazione San Giuliano. Prolungamento del cavo MT 15 Kv fino al lato nord della pista ciclabile di via Montello e proseguimento sulla medesima pista ciclabile fino all'altezza del nuovo incrocio per la frazione Braide. IN tale zona sarà realizzata una nuova cabina entra - esci dalla quale deriveranno la linea per la frazione Braide e la linea verso la cabina entra - esci della nuova Stazione Ferroviaria. Da tale cabina il cavo elettrico proseguirà lungo la viabilità del parcheggio del Bus per collegarsi al cavo esistente oltre la nuova rotatoria est sulla SS 25. I nuovi cavi saranno posati all'interno di una polifera costituita da quattro tubi DN 160.	8684	8880	€ 24.451,80	€ 24.451,80	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50ENRELE087	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Svincolo Autoporto Susa	INTERRATA	INTERSECANTE	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8684	8879	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50ENRELE088	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Svincolo Autoporto Susa	INTERRATA	INTERSECANTE	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8684	8879	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50ENRELE089	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Autoporto	INTERRATA	INTERSECANTE	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Rimozione totale dall'esistente cabina ubicata nel piazzale dell'Autoporto fino ai tratti terminali.	8684	8879	€ 6.602,47	€ 6.602,47	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50ENRELE090	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	S.S.24 del Monginevro	INTERRATA	INTERSECANTE	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Rimozione del tratto terminale dall'incrocio della SS 24 con la strada vicinale per la frazione Colombè al Km. 52+000 della SS 24 fino all'autoporto.	8689	8892	€ 2.828,70	€ 2.828,70	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50ENRELE091	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Variante S.S.24	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv.	Deviazione del tratto ubicato all'altezza dell'incrocio tra la SS 24 e la strada vicinale per la frazione Traduerivi all'interno del sottopasso della nuova linea Torino Lione alla Pk. 62+280.	8689	8893	€ 66.150,10	€ 66.150,10	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50ENRELE092	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	S.S.25 del Moncenisio	INTERRATA	INTERSECANTE	Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8684	8880	€ 21.383,00	€ 21.383,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50ENRELE093	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Incrocio SS 24 con viabilità di collegamento alla SS 25	INTERRATA	INTERSECANTE	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8684	8879	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50ENRELE094	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	S.S.24 del Monginevro	INTERRATA	INTERSECANTE	Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8684	8880	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50ENRELE095	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Incrocio SS 24 con viabilità di collegamento alla SS 25	INTERRATA	INTERSECANTE	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8684	8879	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50ENRELE096	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Strada Vicinale Frazione Cordera	INTERRATA	ESTERNA	Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8684	8880	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50ENRELE1001	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Piana di Susa	INTERRATA	INTERSECANTE	Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv.			8880	€ 10.580,00	€ 10.580,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50ENRELE121	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Cascina Vazone	INTERRATA	ESTERNA	Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv.	Adeguamento del passaggio tra cavo aereo e cavo interrato a seguito dello spostamento del traliccio di cui all'interferenza 50ENRELE082.	8684	8880	€ 5.211,18	€ 5.211,18	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50ENSIL068	ENEL SOLE	ENEL SOLE	ILLUMINAZIONE	S.S. 25 del Moncenisio	AEREA	INTERSECANTE	Pali illuminazione pubblica.	Eventuale risoluzione e relativi costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8684	8884	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50ENSIL069	ENEL SOLE	ENEL SOLE	ILLUMINAZIONE	Borgata Ambruna	AEREA	PERPENDICOLARE	Pali illuminazione pubblica.	Eventuale risoluzione e relativi costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8684	8884	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50ENSIL070	ENEL SOLE	ENEL SOLE	ILLUMINAZIONE	Borgata Chiodo	AEREA	PERPENDICOLARE	Pali illuminazione pubblica.	Eventuale risoluzione e relativi costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8684	8884	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50ENSIL071	ENEL SOLE	ENEL SOLE	ILLUMINAZIONE	Frazione Traduerivi	AEREA	ESTERNA	Pali illuminazione pubblica.	Eventuale risoluzione e relativi costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8684	8884	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50ENSIL103	ENEL SOLE	ENEL SOLE	ILLUMINAZIONE	Borgata Braide / Via Montello	AEREA	INTERSECANTE	Palo illuminazione pubblica	Eventuale risoluzione e relativi costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8684	8884	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50EVAFIO030	E-VIA S.P.A. ora RETELIT S.P.A.	E-VIA S.P.A. ora RETELIT S.P.A.	FIBRA OTTICA	SS 24 del Monginevro	INTERRATA	INTERSECANTE	1 cavo di fibra ottica all'interno di una polifera costituita da 3 tritubi di proprietà di Evia (50EVAFIO055). Quota compresa tra -0,8 e 1,2 mt. rispetto al manto stradale.	Rimozione del cavo di fibra ottica per un tratto di circa mt. 6.000,00 e sostituzione all'interno della nuova polifera di cui all'interferenza 50EVAFIO055.	8683-8688	8878-8891	€ 246.000,00	€ 246.000,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50EVAFIO055	E-VIA S.P.A. ora RETELIT S.P.A.	E-VIA S.P.A. ora RETELIT S.P.A.	FIBRA OTTICA	SP 24 del Monginevro	INTERRATA	INTERSECANTE	Polifera costituita da 3 tritubi all'interno dei quali passano 1 cavo di F.O. di proprietà Evia (50EVAFIO030) e 1 cavo di F.O. di proprietà Aem Net (50AMNFIO031)	Rimozione della struttura esistente compresa nel tratto tra il nuovo sottopasso ferroviario in progetto ubicato presso la frazione Traduerivi all'altezza della Pk. 63+300 della nuova linea Torino Lione fino all'altezza della nuova rotatoria in frazione Cordera. Posa di cavidotto costituito da tre tritubi in PE - PN 10 e relativi pozzetti di dimensione pari a cm. 80 x cm. 125 senza cavi di fibra ottica. Il nuovo cavidotto sarà posato interrato a partire dal nuovo sottopasso ferroviario ubicato alla Pk 63+300 della nuova linea Torino Lione e percorrerà la variante alla SS 24 sotto alla banchina della corsia verso Torino fino alla rotatoria in progetto a cura della Provincia di Torino in località Cordera. Questa struttura accoglierà i cavi di fibra ottica di cui alle interferenze 50EVAFIO030 e 50AMNFIO031.	8683-8688	8878-8891	€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50GEGIDR010	GEOGREEN S.P.A.	GEOGREEN S.P.A.	CANALE	Piana di Susa		INTERSECANTE	Canale idroelettrico	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8684	8882	€ 677.118,00	€ 677.118,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50ITGGAS002	ITALGAS	ITALGAS	GASDOTTO	area a ovest Centro Direzionale Sitif	INTERRATA	PARALLELA	Tubazione media pressione max 5 bar acciaio saldato T DN 100 . Quota -1,20 mt. rispetto al manto stradale.	Sostituzione del ramo esistente con la nuova tubazione prevista per l'interferenza 50ITGGAS007 e rifacimento del collegamento all'utenza privata del Centro Sportivo.	8682	8873	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50ITGGAS003	ITALGAS	ITALGAS	GASDOTTO	Centro Direzionale Sitif	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Tubazione media pressione max 5 bar acciaio saldato T DN 80 . Quota 1,15 mt. rispetto al manto stradale.	Mantenimento tubazione esistente di pressione max. 5 bar di collegamento all'utenza SITAF con solo rifacimento dell'innesto alla nuova dorsale prevista nella risoluzione dell'interferenza 50ITGGAS007 e rimozione cabina per collegamento alla tubazione di bassa pressione 50ITGGAS005.	8682	8873	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 0,00			

ELENCO COMPLETO INTERFERENZE

ZONA	COMUNE	CODICE	ENTE PROPRIETARIO	ENTE GESTORE	DESCRIZIONE	UBICAZIONE	POSIZIONE	TIPOLOGIA	CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE RISOLUZIONE DI PROGETTO	ELABORATO CENSIMENTO	ELABORATO MIT	COSTI DI RISOLUZIONE COMUNICATI DAGLI ENTI APPROVATI DAL CIPE	VARIANTE 2017 IMPORTO RISOLUZIONE	VARIANTE 2017 DIFFERENZA COSTI (VARIANTE-PROGETTO CIPE)	VARIANTE 2017 NOTE	VARIANTE 2017 ELABORATO CENSIMENTO	VARIANTE 2017 ELABORATO RISOLUZIONE
PIANA DI SUSA	SUSA	50ITGAS004	ITALGAS	ITALGAS	GASDOTTO	Centro Direzionale SitaF	INTERRATA		Tubazione bassa pressione max 0,04 bar acciaio saldato T DN 150. Quota -0,90 mt. rispetto al manto stradale.	Spostamento con nuova tubazione in acciaio saldato DN 150 dalla nuova tubazione di cui all'interferenza ITGAS003 e collegamento all'interferenza ITGAS005.	8682	8873	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50ITGAS005	ITALGAS	ITALGAS	GASDOTTO	Centro Direzionale SitaF	INTERRATA		Tubazione bassa pressione max 0,04 bar PE.TER. T DN 125. Quota -0,90 mt. rispetto al manto stradale.	Spostamento della parte posta tra la palazzina SITA F e il fabbricato "Ok Goal" sotto alla nuova viabilità interna SITA F e collegamento alla nuova tubazione di cui all'interferenza 50ITGAS003 con nuova tubazione in acciaio saldato DN 125.	8682	8873	€ 9.600,00	€ 9.600,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50ITGAS006	ITALGAS	ITALGAS	GASDOTTO	Centro Direzionale SitaF	INTERRATA		Tubazione bassa pressione max 0,04 bar PE.TER. T DN 63. Quota -0,90 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8682	8873	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50ITGAS007	ITALGAS	ITALGAS	GASDOTTO	S.S. 25 del Moncenisio	INTERRATA	INTERSECANTE	Tubazione media pressione max 5 bar acciaio saldato T DN 300. Quota compresa tra -4 e -0,90 mt. rispetto al manto stradale.	Deviazione con nuova tubazione in acciaio DN 300 con pressione max 5 bar già predisposta per pressione max. 12 bar comprensiva di manufatti di protezione e sfarti da prevedersi nelle parti ubicate sotto alle nuove opere. La nuova tubazione inizierà dal distributore di carburante ubicato sulla SS 25 e sarà posata sotto la strada di uscita dal Centro Sportivo, costeggerà il campo di calcio fino alla viabilità esistente ubicata alla base della strada di collegamento tra la SS 25 e la SS 24, sottopasserà la stessa nella parte in viadotto, costeggerà la pista di ingresso dell'autostrada A32 lato Dora, sottopasserà l'Autostrada A32 in affiancamento al sottopasso esistente e ricongiungimento sulla SS 25 all'incrocio con via Formazione Stellina. Da questa manutenzione del ramo esistente per collegamento edifici privati e nuova stazione di Susa. Si prevede il rifacimento dei collegamenti alle utenze private.	8682	8873	€ 156.000,00	€ 156.000,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50ITGAS008	ITALGAS	ITALGAS	GASDOTTO	Via Frazione San Giuliano	INTERRATA	PARALLELA	Tubazione media pressione max 5 bar acciaio saldato T DN 50. Quota 0,90 mt. rispetto al manto stradale.	Adeguamento n. 3 innesti alla nuova dorsale di cui all'interferenza ITGAS007 a causa della realizzazione della tubazione per l'utenza della nuova Stazione. Nuova tubazione DN 200 in acciaio di collegamento alla nuova utenza della stazione. Tale tubazione dirama dall'interferenza 50ITGAS007.	8682	8873	€ 6.300,00	€ 6.300,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50ITGAS009	ITALGAS	ITALGAS	GASDOTTO	Via Durbiano	INTERRATA	ESTERNA	Tubazione bassa pressione max 0,04 bar acciaio saldato T DN 100. Quota -0,80 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8682	8873	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50RFIELE11	RFI S.P.A. - DIREZIONE PRODUZIONE	RFI S.P.A. - DIREZIONE PRODUZIONE	ELETTRODOTTO	Piana di Susa	AEREA	INTERSECANTE	Conduttura primaria 60.000 V. Bussoleno - Bardonecchia costituita da doppia linea palificata, n. fili rame 6, diametro fili 8 mm., franco min. estivo: dalle linee elettriche attraversate m.2, dal terreno m.6. Altezza pali 13 mt.	Elettrificazione Linea Ferroviaria Storica. Interramento del tratto compreso tra i tralicci 417 - 421 e 420 - 424 mediante la loro sostituzione con tralicci adatti al passaggio cavo - aereo e rimozione dei tralicci 418 - 422 e 419 - 423 ubicati nel tratto della galleria autostradale Prapontin alla Pk. 63+750 della Torino Lione. Il nuovo caviodotto conterrà tutti i cavi delle due attuali linee e sarà ubicato sul viadotto dell'attuale SS 24 e sotto allo scotolare della Nuova Linea Torino Lione.	8689	8895	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SCNELE059	NON INDIVIDUATO	NON INDIVIDUATO	LINEA ELETTRICA	Tra ferrovia e S.S.25		PERPENDICOLARE	Cavo elettrico	Linea segnalata da RFI. A seguito di sopralluogo congiunto con ENEL è stata verificata la sua inesistenza.	8684	8870	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SCNFIO025	NON INDIVIDUATO	NON INDIVIDUATO	FIBRA OTTICA	SP 24 del Monginevro	INTERRATA	INTERSECANTE	Conduttura trasmissione dati banda larga	Rimozione totale	8683	8875	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SCNF0G060	NON INDIVIDUATO	NON INDIVIDUATO	FOGNATURA	Tra ferrovia e S.S.25	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Fognatura	Rimozione totale senza sostituzione.	8681	8870	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SCNTEL105	NON INDIVIDUATO	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Regione San Giuliano	AEREA	INTERSECANTE	Linea telefonica	Rimozione totale.	8683	8875	€ 150.900,00	€ 150.900,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50STFACQ111	SITAF S.P.A.	SITAF S.P.A.	ACQUEDOTTO	Palazzina SitaF	INTERRATA	INTERSECANTE	Tubazione Ø 160.	Rimozione del tratto finale dalla palazzina SITAF fino alla fine della tubazione e riempimento in cls. della parte ubicato sotto all'autostrada.	8681	8870	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50STFELE113	SITAF S.P.A.	SITAF S.P.A.	LINEA ELETTRICA	Palazzina SitaF	INTERRATA	INTERSECANTE	Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv.	Risoluzione interferenza di competenza della società SITAF.	8684	8870	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50STFFIO107	SITAF S.P.A.	SITAF S.P.A.	FIBRA OTTICA	Palazzina SitaF / A32	INTERRATA	INTERSECANTE	Cavo 100 fibra ottica	Censimento e risoluzione a cura della società SITAF S.p.A.	8683	8870	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50STFFIO108	SITAF S.P.A.	SITAF S.P.A.	FIBRA OTTICA	A32		INTERSECANTE	Cavo fibra ottica	Censimento e risoluzione a cura della società SITAF S.p.A.	8683	8870	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50STFFOG045	SITAF S.P.A.	SITAF S.P.A.	FOGNATURA	Palazzina SitaF	INTERRATA	INTERSECANTE	Fognatura acque nere Ø 315.	Rimozione del tratto di tubazione fino all'innesto con utenza SITAF e riempimento in cls. della parte ubicato sotto all'autostrada.	8681	8870	€ 5.591,69	€ 5.591,69	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50STFFOG077	SITAF S.P.A.	SITAF S.P.A.	FOGNATURA	Palazzina SitaF	INTERRATA	INTERSECANTE	Canale collettore scotolare 4x3 (raccolta acque di piattaforma A32)	Risoluzione prevista nel progetto delle opere.	8681	8870	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50STFFOG078	SITAF S.P.A.	SITAF S.P.A.	FOGNATURA	Piana di Susa		INTERSECANTE	Canale collettore a cielo aperto in cls. sezione rettangolare larghezza 4,50 mt. profondità 2,70 mt. (raccolta acque di piattaforma A32)	Risoluzione prevista nel progetto delle opere.	8681	8870	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50STFFOG109	SITAF S.P.A.	SITAF S.P.A.	FOGNATURA	Palazzina SitaF	INTERRATA	INTERSECANTE	Fognatura acque bianche tubazione Ø 315.	Rimozione totale e riempimento in cls. della parte ubicato sotto all'autostrada.	8681	8870	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50STFFOG110	SITAF S.P.A.	SITAF S.P.A.	FOGNATURA	Palazzina SitaF	INTERRATA	INTERSECANTE	Fognatura acque bianche tubazione Ø 500.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8681	8870	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSACQ023	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Traduerivi	INTERRATA	ESTERNA	Tubazione Ø 90 PVC. Quota -1,00 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8687	8886	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSACQ038	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	S.S. 25 del Moncenisio	INTERRATA	INTERSECANTE	Tubazione Ø 200 PVC. Quota -2,05 mt. rispetto al manto stradale.	Rimozione del tratto dal congiungimento con la tubazione 50SUSACQ039 nei pressi della nuova rotatoria est della SS 25 in zona Frazione San Giuliano fino alla nuova rotatoria ovest della SS 25 di collegamento con la viabilità verso la SS 24. Realizzazione di nuova tubazione DN 200 sotto il sedime della nuova SS 25 nel bordo della corsia verso Torino. All'altezza della cuspidi tra la SS 25 e la viabilità di uscita dalla Stazione è prevista la diramazione per l'utenza della stazione parallela allo scotolare della SS 25 fino al manufatto della Stazione.	8681	8871	€ 606.107,00	€ 606.107,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSACQ039	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	S.S. 25 del Moncenisio	INTERRATA	ESTERNA	Tubazione Ø 8" 225 PVC. Quota -2,00 mt. rispetto al manto stradale.	Rimozione del tratto tra via frazione San Giuliano fino al congiungimento con la tubazione 50SUSACQ038. Da tale punto dirameranno la nuova tubazione 50SUSACQ038, la nuova tubazione 50SUSACQ048 per il solo tratto da rimuovere sotto al sedime della nuova linea Torino Lione in frazione Braide e i collegamenti alle utenze private. Per i costi di risoluzione vedi l'interferenza 50SUSACQ038.	8681	8871	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSACQ040	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Via Frazione San Giuliano	INTERRATA	PARALLELA	Tubazione Ø 2" x 63 PVC. Quota -1,00 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8681	8871	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSACQ041	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Borgata Ambruna	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Tubazione Ø 125 PVC. Quota -1,00 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8681	8871	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSACQ042	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Borgata Chiodo	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Tubazione Ø 90 PVC. Quota -1,00 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8681	8871	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSACQ043	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	S.S. 25 del Moncenisio	INTERRATA	INTERSECANTE	Tubazione Ø 50 A. Quota -1,00 mt. rispetto al manto stradale.	Rimozione totale senza sostituzione.	8681	8871	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSACQ047	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Via Montello	INTERRATA	ESTERNA	Tubazione Ø 125 PVC. Quota -1,00 mt. rispetto al manto stradale.	Rimozione del tratto dalla curva nei pressi dell'inizio della variante di via Montello fino alla nuova linea Torino Lione. Per la risoluzione vedi interferenza 50SUSACQ048	8681	8871	€ 327.421,00	€ 327.421,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSACQ048	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Borgata Braide	INTERRATA	INTERSECANTE	Tubazione Ø 125 PVC. Quota -1,00 mt. rispetto al manto stradale.	Rimozione del tratto finale sotto alla nuova Linea Torino Lione. Da tale punto è possibile un eventuale collegamento per l'utenza della piazzola imbocco est tunnel di base zona Cascina Vazone. Tale tratto, che si collegava alla tubazione 50SUSACQ047, sarà sostituito con una nuova tubazione in PVC DN 200 che diramerà dalla tubazione 50SUSACQ039 nei pressi della nuova rotatoria est sulla SS 25 e percorrerà la nuova via Montello sotto al cordolo del nuovo sottopasso lato ferrovia collegandosi con la tubazione 50SUSACQ047 nella zona di inizio variante di via Montello in località Cascina Vazone.	8681	8871	€ 727.929,00	€ 727.929,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSACQ049	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Svincolo Susa Est	INTERRATA	ESTERNA	Tubazione Ø 125 PEAD. Quota -1,00 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8681	8871	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSACQ050	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	SP 24 del Monginevro	INTERRATA	INTERSECANTE	Tubazione Ø 125 PVC. Quota -1,00 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. Dalla zona della futura rotatoria di competenza della Provincia di Torino nuova tubazione in PVC DN 125 per eventuale collegamento alla sottostazione elettrica lungo la nuova SS 24.	8681-8687	8871	€ 418.097,00	€ 418.097,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSACQ051	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Autoporto	INTERRATA	INTERSECANTE	Tubazione Ø 90 PEAD. Quota -1,00 mt. rispetto al manto stradale.	Rimozione del tratto finale verso l'attuale Autoporto.	8681	8871	€ 8.120,00	€ 8.120,00	€ 0,00			

ELENCO COMPLETO INTERFERENZE

ZONA	COMUNE	CODICE	ENTE PROPRIETARIO	ENTE GESTORE	DESCRIZIONE	UBICAZIONE	POSIZIONE	TIPOLOGIA	CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE RISOLUZIONE DI PROGETTO	ELABORATO CENSIMENTO	ELABORATO MIT	COSTI DI RISOLUZIONE COMUNICATI DAGLI ENTI APPROVATI DAL CIPE	VARIANTE 2017 IMPORTO RISOLUZIONE	VARIANTE 2017 DIFFERENZA COSTI (VARIANTE-PROGETTO CIPE)	VARIANTE 2017 NOTE	VARIANTE 2017 ELABORATO CENSIMENTO	VARIANTE 2017 ELABORATO RISOLUZIONE
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSACQ052	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Piana di Susa	INTERRATA	INTERSECANTE	Tubazione Ø 90 PVC. Quota -1.00 mt. rispetto al manto stradale.	Rimozione del tratto di tubazione ubicata sopra alla galleria Prapontin dell'Autostrada A32. A causa delle diverse fasi di lavoro e a causa dello spostamento del Canale Coldimosso (Geogreen) è necessario prevedere uno spostamento provvisorio della tubazione esistente da realizzarsi lungo la recinzione del cantiere ferroviario. Successivamente allo spostamento del canale Coldimosso sul sedime finale sarà posata una nuova tubazione in PEAD DN 90 lungo il vecchio sedime del canale stesso.	8687	8886	€ 308.415,00	€ 308.415,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSACQ076	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Autoporto	INTERRATA	INTERSECANTE	Pozzo autoporto fuori servizio	Rimozione totale senza sostituzione.	8681	8871	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSFOG032	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	FOGNATURA	Piana di Susa	INTERRATA	INTERSECANTE	Fognatura acque bianche tubazione Ø 600 C.A. Quota -2.65 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8681	8872	€ 155.500,00	€ 155.500,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSFOG033	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	FOGNATURA	Svincolo Susa Est, centro direzionale SitaF	INTERRATA	INTERSECANTE	Fognatura acque miste Ø 400 PVC. Quota -5.30 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8681	8872	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSFOG034	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	FOGNATURA	Frazione San Giuliano	INTERRATA	INTERSECANTE	Fognatura acque miste Ø 300 PVC. Quota compresa tra -2.10 e -3.60 mt. rispetto al manto stradale.	Rimozione totale. Per la proposta di sostituzione vedi l'interferenza 50SUSFOG061.	8681	8872	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSFOG036	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	FOGNATURA	Piana di Susa sopra Dora	INTERRATA	INTERSECANTE	Fognatura acque miste Ø 200 PVC. Quota -4.26 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8687	8887	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSFOG037	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	FOGNATURA	Piana di Susa sopra Dora	INTERRATA	INTERSECANTE	Fognatura acque miste Ø 400 PVC. Quota -3.40 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8687	8887	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSFOG044	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	FOGNATURA	S.S. 25 del Moncenisio	INTERRATA	ESTERNA	Fognatura acque miste Ø 200 PVC. Quota circa -1.50 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8681	8872	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSFOG046	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	FOGNATURA	Attraversamento S.S.24 del Monginevro	INTERRATA	INTERSECANTE	Fognatura acque bianche Ø 500 C.A. Quota circa -1.50 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. La tubazione interferisce con la rotatoria in progetto a cura della Provincia di Torino.	8681	8872	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSFOG054	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	FOGNATURA	Borgata Chiodo	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Fognatura acque miste.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8681	8872	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSFOG061	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	FOGNATURA	Piana di Susa	INTERRATA	INTERSECANTE	Fognatura acque miste Ø 300 C.A. Quota circa -1.50 mt. rispetto al manto stradale.	Deviazione con nuova tubazione DN 400 in PEAD corrugato. La deviazione inizia dalla curva di via Montello adiacente alla A32 procedendo parallela nello spazio tra la via Montello e la Ferrovia sottopassando quest'ultima nel varco esistente. Nel tratto che sottopassa la Ferrovia storica è prevista la collegamento di collegare le acque nere provenienti dalla Stazione con una tubazione DN 300. Successivamente la tubazione in progetto attraverserà la nuova SS25 e ambedue le piste autostradali procedendo parallela all'autostrada fino ad immettersi nel pozzetto esistente del collettore nero di valle ubicato nei pressi della A32 a quota scorrevole mt. 465,15. La tubazione è ubicata ad una quota inferiore rispetto ai canali irrigui del Consorzio Abbazia Quaglia e al collettore SITAF.	8681	8872	€ 516.300,00	€ 516.300,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSFOG063	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	FOGNATURA	Frazione San Giuliano	INTERRATA	INTERSECANTE	Fognatura acque miste Ø 400 C.A. Quota circa -2.00 mt. rispetto al manto stradale.	Rimozione totale. Per la proposta di sostituzione vedi l'interferenza 50SUSFOG061.	8681	8872	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSFOG066	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	FOGNATURA	Via Montello	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Fognatura acque miste Ø 300 PVC. Quota compresa tra -1.50 e -2.00 mt. rispetto al manto stradale.	Spostamento dell'intero tratto sotto la nuova via Montello lato nord con nuova tubazione DN 300 in PVC.	8681	8872	€ 476.700,00	€ 476.700,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSFOG079	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	FOGNATURA	Autoporto	INTERRATA	INTERSECANTE	Fognatura acque nere Ø 250 PVC. Quota circa -2.00 mt. rispetto al manto stradale.	Il tratto di tubazione compreso tra la Strada Vicinale della Cordera (ingresso Autoporto dalla SS 24) fino alla nuova Area Tecnica immediatamente dopo la nuova linea Torino Lione sarà dismesso e sostituito con un nuovo collettore DN 400 in PEAD corrugato. Il nuovo collettore partirà dalla tubazione esistente ubicata ad est della rotatoria in progetto (n. 13) sulla nuova SS 24. Successivamente la tubazione sottopasserà la nuova SS 24 e sarà ubicata tra la pista ciclabile in progetto e l'autostrada sottopassandola nel viadotto esistente (ponte Dora 2), superando la Dora ed immettendosi nel collettore di valle (50CMVFOG073) esistente alla quota di 464,03. Il tratto esistente ubicato tra la nuova area tecnica e l'innesto nel collettore di Valle (50CMVFOG074) sarà mantenuto per le esigenze dell'area tecnica stessa. Inoltre dovrà essere rimosso anche il tratto insistente sul futuro sedime della sottostazione che attualmente attraversa la SS 24 alla PK 51+850 circa in direzione zona Pista Guida Sicura.	8681-8687	8872-8887	€ 580.000,00	€ 580.000,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSFOG104	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	FOGNATURA	S.S.25 del Moncenisio	ESTERNA	ESTERNA	Fognatura acque miste Ø 400 PVC. Quota -2.70 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8681	8872	€ 156.500,00	€ 156.500,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSFOG106	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	FOGNATURA	Frazione S. Giuliano	INTERRATA	ESTERNA	Fognatura acque bianche Ø 600 C.A.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8681	8872	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSFOG114	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	FOGNATURA	Sotto Autoporto e S.S. 24	INTERRATA	ESTERNA	Fognatura acque miste.	La tubazione esistente attualmente si collega con la tubazione 50SUSFOG079 per poi immettersi nel collettore di valle (50SUSFOG074). L'intero sistema di scarico sarà sostituito da una tubazione DN 400 in PEAD corrugato che sarà ubicata parallelamente alla nuova linea Torino - Lione sotto alla nuova strada podereale fino al sottopasso faunistico ubicato al Km. 63+100 della nuova linea Torino Lione. Da tale punto sottopasserà la nuova linea e la nuova SS 24, sottopasserà l'Autostrada A 32, in quel tratto su viadotto, per immettersi nel collettore di valle oltre il fiume Dora.	8687	8887	€ 580.000,00	€ 580.000,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSSEM072	COMUNE DI SUSA	COMUNE DI SUSA	SEMAFORO	Borgata Ambruna	AEREA	PERPENDICOLARE	Impianto semaforico con dispositivo di rilevamento della velocità.	Eventuale risoluzione e relativi costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8686	8870	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50TELFIO027	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	FIBRA OTTICA	Via Montello / sottopasso ferrovia	INTERRATA	PARALLELA	Polifera costituita da 3 tubi Ø 50 con 2 cavi di fibra ottica.	Rimozione del tratto dall'autostrada A32 lato Torino fino al collegamento con l'interferenza 50TELFIO028 sull'attuale SS 25. Partendo dal tratto rimosso il collegamento con l'interferenza 50TELFIO118 viene sostituito con nuova struttura che si collegherà all'interferenza 50TELFIO120 in frazione San Giuliano dopo la rotatoria est della variante alla SS 25. La nuova struttura è costituita da 8 tubi DN 125 contenenti 2 cavi di fibra ottica e percorrerà la via Montello lungo il lato sud della pista ciclabile spostandosi fuori la sede viabile sul lato nord della stessa fino all'altezza del nuovo sottopasso sulla ferrovia storica. Successivamente attraverserà il nuovo sottopasso collegandosi con l'interferenza 50TELFIO120 attraverso la nuova rotatoria. La nuova struttura sostituisce le interferenze 50TELFIO027 nel tratto finale, 50TELFIO118, 50TELFIO119 e la parte iniziale della 50TELFIO120. Inoltre la struttura accoglierà i cavi telefonici dell'interferenza 50TELFIO12. All'altezza del nuovo sottopasso si diramerà il collegamento alla nuova stazione per la fibra ottica e per la telefonia percorrendo l'area tra la viabilità interna al parcheggio bus e la ferrovia storica. Il tratto tra l'autostrada A32 lato Torino e la nuova linea Torino Lione sarà spostato al di sotto della nuova via Montello. In questo tratto la nuova	8683	8874	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50TELFIO028	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	FIBRA OTTICA	S.S. 25 del Moncenisio	INTERRATA	PARALLELA	Polifera costituita da 8 tubi Ø 125 con 3 cavi di fibra ottica.	Rimozione totale. L'interferenza sarà sostituita con una nuova struttura costituita da 8 tubi DN 125 con due cavi di fibra ottica. Essa partirà dall'interferenza 50TELFIO027 in prossimità dell'imbocco del nuovo tunnel di via Montello, sottopasserà la linea storica e percorrerà la viabilità di uscita dal parcheggio della nuova stazione fino all'altezza del distributore di carburante sulla SS 25. La nuova struttura sostituirà anche l'interferenza 50TELFIO086.	8683	8874	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50TELFIO029	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	FIBRA OTTICA	Svincolo Susa Est	INTERRATA	PARALLELA	Un tubo Ø 120 con 2 cavi di fibra ottica.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8683	8874	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50TELFIO086	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	FIBRA OTTICA	S.S. 25 del Moncenisio	INTERRATA	PARALLELA	Polifera costituita da 8 tubi Ø 125 con 4 cavi di fibra ottica.	Rimozione totale e sostituzione nell'ambito della risoluzione dell'interferenza 50TELFIO028.	8683	8874	€ 118.650,00	€ 118.650,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50TELFIO115	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	FIBRA OTTICA	Svincolo Susa est	INTERRATA	PARALLELA	Polifera costituita da 3 tubi Ø 125 con 2 cavi di fibra ottica.	Adeguamento della derivazione dalla interferenza 50TELFIO028 nella nuova posizione.	8683	8874	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50TELFIO116	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	FIBRA OTTICA	Svincolo Susa est	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Un tubo Ø 125 con 2 cavi di fibra ottica.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8683	8874	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50TELFIO117	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	FIBRA OTTICA	Svincolo Susa est	INTERRATA	ESTERNA	Un tubo Ø 125 con 2 cavi di fibra ottica.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8683	8874	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50TELFIO118	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	FIBRA OTTICA	S.S. 25 del Moncenisio	INTERRATA	INTERSECANTE	Polifera costituita da 8 tubi Ø 125 con 5 cavi di cui 2 di fibra ottica all'interno di 3 tubi Ø 50.	Rimozione totale e sostituzione nell'ambito della risoluzione dell'interferenza 50TELFIO027.	8683	8874	€ 118.650,00	€ 118.650,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50TELFIO119	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	FIBRA OTTICA	S.S. 25 del Moncenisio	INTERRATA	INTERSECANTE	Polifera costituita da 68 tubi Ø 125 con 4 cavi di cui 2 di fibra ottica all'interno di 3 tubi Ø 50.	Rimozione totale e sostituzione nell'ambito della risoluzione dell'interferenza 50TELFIO027.	8683	8874	€ 118.650,00	€ 118.650,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50TELFIO120	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	FIBRA OTTICA	S.S. 25 del Moncenisio	INTERRATA	INTERSECANTE	Polifera costituita da 3 tubi Ø 40 con 2 cavi di fibra ottica.	Rimozione del tratto dalla 50TELFIO119 fino a dopo la nuova rotatoria con la SS 25 e deviazione verso la via Montello innestandosi sull'interferenza 50TELFIO027.	8683	8874	€ 4.165,00	€ 4.165,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50TELFIO12	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	S.S. 25 del Moncenisio	INTERRATA	INTERSECANTE	Linea telefonica	Rimozione della struttura esistente compresa nel tratto tra Strada Vicinale dell'Ambruna nei pressi della nuova rotatoria est della SS 25 in frazione San Giuliano fino in prossimità della rotatoria ovest della nuova SS 25 all'altezza del distributore di carburante. La nuova linea telefonica sarà posata all'interno della struttura delle interferenze 50TELFIO027 e 50TELFIO028 che dalla nuova rotatoria est della variante alla SS 25 sottopasserà la ferrovia storica percorrendo la via Montello fino all'altezza dell'attuale bivio per località Cascina Vazone. Da questo punto il cavo telefonico percorrerà la struttura dell'interferenza 50TELFIO028 sottopassando la ferrovia storica, percorrendo la viabilità di uscita del parcheggio interrato della stazione fino all'altezza del distributore di carburante.	8683	8875	€ 1.827.447,00	€ 1.827.447,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50TELFIO13	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Via Montello	INTERRATA	ESTERNA	Linea telefonica	Spostamento del tratto tra l'autostrada A32 lato Torino e la nuova linea Torino Lione al di sotto della nuova via Montello. La nuova struttura sarà costituita da quattro tubi corrugati DN 125 e relativi pozzetti di dimensione pari a cm. 80 x cm. 125 ogni mt. 50 (laddove possibile) compreso di cavo telefonico.	8683	8875	€ 455.056,00	€ 455.056,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50TELFIO14	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Borgata Braide	INTERRATA	INTERSECANTE	Linea telefonica	Rimozione della struttura esistente ubicata sotto alla nuova opera e sotto alle aree di cantiere. Posa di solo cavo telefonico all'interno della struttura dell'interferenza 50TELFIO027 fino all'altezza dell'attuale bivio per frazione Braide in prossimità dell'attuale sottopasso ferroviario. Da tale punto posa di cavidotto costituito da quattro tubi corrugati DN 125 e relativi pozzetti di dimensione pari a cm. 80 x cm. 125 ogni mt. 50 (laddove possibile) compreso di cavo telefonico. Il nuovo cavidotto e il relativo cavo telefonico saranno posati interrati a partire dalla tubazione 50TELFIO027e percorreranno la nuova viabilità laterale alla nuova linea Torino Lione in direzione della frazione Braide collegandosi alla struttura esistente.	8683	8875	€ 134.264,00	€ 134.264,00	€ 0,00			

ELENCO COMPLETO INTERFERENZE

ZONA	COMUNE	CODICE	ENTE PROPRIETARIO	ENTE GESTORE	DESCRIZIONE	UBICAZIONE	POSIZIONE	TIPOLOGIA	CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE RISOLUZIONE DI PROGETTO	ELABORATO CENSIMENTO	ELABORATO MIT	COSTI DI RISOLUZIONE COMUNICATI DAGLI ENTI APPROVATI DAL CIPE	VARIANTE 2017 IMPORTO RISOLUZIONE	VARIANTE 2017 DIFFERENZA COSTI (VARIANTE-PROGETTO CIPE)	VARIANTE 2017 NOTE	VARIANTE 2017 ELABORATO CENSIMENTO	VARIANTE 2017 ELABORATO RISOLUZIONE	
PIANA DI SUSA	SUSA	50TELTEL015	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Zona campo da calcio	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Linea telefonica	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8683	8875	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
PIANA DI SUSA	SUSA	50TELTEL016	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Svincolo Susa Est	INTERRATA	PARALLELA	Linea telefonica	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8683	8875	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
PIANA DI SUSA	SUSA	50TELTEL017	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Svincolo Susa Est, centro direzionale SitaF	INTERRATA	PARALLELA	Linea telefonica	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8683	8875	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
PIANA DI SUSA	SUSA	50TELTEL018	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	SP 24 del Monginevro	INTERRATA	INTERSECANTE	Linea telefonica	Rimozione della struttura esistente compresa nel tratto tra il nuovo sottopasso ferroviario in progetto ubicato presso la frazione Traduerivi all'altezza della Pk. 63+300 della nuova linea Torino Lione fino all'altezza della Pk. 62+700 della nuova linea stessa. Il tratto successivo fino alla nuova rotatoria sulla SS 24 in località Cordera dovrà essere mantenuto e collegato alla nuova struttura per garantire i collegamenti alle utenze private. Posi di cavidotto costituito da sei tubi corrugati DN 125 di cui quattro di competenza telecom e due di competenza WIND (50WNDTELO67) e relativi pozzetti di dimensione pari a cm. 80 x cm. 125 ogni mt. 50 (laddove possibile) compreso di cavo telefonico. Il nuovo cavidotto e il relativo cavo telefonico saranno posati interrati a partire dal nuovo sottopasso ferroviario ubicato alla Pk. 63+300 della nuova linea Torino Lione e percorreranno la variante alla SS 24 sotto alla banchina della corsia verso Susa fino alla rotatoria in progetto a cura della Provincia di Torino in località Cordera. All'altezza dell'ingresso dell'area tecnica zona eliporto è previsto un collegamento per l'utenza dell'area tecnica stessa.	8683-8688	8875-8888	€ 773.123,00	€ 773.123,00	€ 0,00				
PIANA DI SUSA	SUSA	50TELTEL019	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Frazione Traduerivi	INTERRATA	ESTERNA	Linea telefonica	Adeguamento del collegamento alla struttura 50TELTEL018.	8683	8875	€ 99.381,00	€ 99.381,00	€ 0,00				
PIANA DI SUSA	SUSA	50TELTEL020	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Autoporto	INTERRATA	INTERSECANTE	Linea telefonica	Rimozione totale.	8683	8875	€ 99.381,00	€ 99.381,00	€ 0,00				
PIANA DI SUSA	SUSA	50TELTEL021	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Autoporto	INTERRATA	INTERSECANTE	Linea telefonica	Rimozione totale.	8683-8688	8875-8888	€ 99.381,00	€ 99.381,00	€ 0,00				
PIANA DI SUSA	SUSA	50TELTEL022	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Borgata Ambruna	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Linea telefonica	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8683	8875	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
PIANA DI SUSA	SUSA	50TELTEL12	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Fabbricato di fronte Palazzina SitaF	INTERRATA	INTERSECANTE	Cavo telefonico	Rimozione totale.	8683	8875	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
PIANA DI SUSA	SUSA	50TERELE001	TERNA S.P.A.	TERNA S.P.A.	ELETTRODOTTO	Regione San Giacomo	AEREA		Linea elettrica N. 585 alta tensione in cavo aereo 132 Kv. Altezza Tralicco n. 9 H = mt. 21 - Tralicco n. 10 H = mt. 16 - Tralicco n. 11 H = mt. 17.	Rimozione dei tralicci n. 9 - 10 e 11 e sostituzione con n. 3 nuovi tralicci di H min = mt. 26 per variante di tracciato con inserimento di n. 1 vertice nei pressi dell'inizio della variante di Via Montello.	8684	8881	€ 457.000,00	€ 457.000,00	€ 0,00				
PIANA DI SUSA	SUSA	50TIFELE024	TERNA INTERCONNESSIONE HVDC	TERNA INTERCONNESSIONE HVDC	ELETTRODOTTO	A32	AEREA	INTERSECANTE	Pollifera costituita da 4 tubi P.E. Ø 250 all'interno dei quali passano 4 cavi dell'energia, 2 monotubi per cavo F.O. e 1 tritubo per cavo F.O.	Cavidotto internazionale non ancora esistente perché in corso di realizzazione. Il futuro cavidotto passerà prevalentemente sull'infrastruttura autostradale della A32. Le nuove opere interesseranno il cavidotto nella zona dello svincolo di Susa all'altezza della Pk. 62+200 della nuova linea Torino Lione. La società SITA F predisporrà sul sedime dell'Autostrada A32 variato a causa del passaggio della nuova linea una nuova infrastruttura. Pertanto la risoluzione prevede solamente lo spostamento del cavo dentro alla nuova infrastruttura progettata e quotata economicamente dalla società SITA F. La tipologia di cavo prevede la rimozione di un tratto complessivo di mt. 1.200. A causa delle lavorazioni per la modifica del piano viabile dell'Autostrada A32 si prevede che non sarà possibile posare il cavo subito nella sede definitiva e quindi si prevede un esercizio provvisorio per garantire la continuità del servizio.	8684-8689	8883-8894	€ 15.151.592,23	€ 0,00	€ 15.151.592,23	ELIMINATA			
PIANA DI SUSA	SUSA	50WNDTELO67	WIND TELECOMUNICAZIONI	WIND TELECOMUNICAZIONI	TELEFONO	SP 24 del Monginevro	INTERRATA	INTERSECANTE	Cavo telefonico in rame 10 cp., linea Mompantero Centrale Idroelettrica - Bussoleno Centrale Idroelettrica, posato in trincea a quota -0,80 mt rispetto al manto stradale.	Rimozione della struttura esistente compresa nel tratto tra il nuovo sottopasso ferroviario in progetto ubicato presso la frazione Traduerivi all'altezza della Pk. 63+300 della nuova linea Torino Lione fino all'altezza della Pk. 62+700 della nuova linea stessa. Il tratto successivo fino alla nuova rotatoria sulla SS 24 in località Cordera dovrà essere mantenuto e collegato alla nuova struttura per garantire gli eventuali collegamenti alle utenze private. Posi di cavidotto costituito da sei tubi corrugati DN 125 di cui due di competenza WIND e quattro di competenza telecom (50TELTEL018) e relativi pozzetti di dimensione pari a cm. 80 x cm. 125 ogni mt. 50 (laddove possibile) compreso di cavo telefonico. Il nuovo cavidotto e il relativo cavo telefonico saranno posati interrati a partire dal nuovo sottopasso ferroviario ubicato alla Pk. 63+300 della nuova linea Torino Lione e percorreranno la variante alla SS 24 sotto alla banchina della corsia verso Susa fino alla rotatoria in progetto a cura della Provincia di Torino in località Cordera.	8683-8688	8876-8889	€ 212.784,75	€ 212.784,75	€ 0,00				
INNESTO A BUSSOLENO	SUSA - BUSSOLENO	68AMNFIO020	AEM NET ora IREN ENERGIA S.P.A.	AEM NET ora IREN ENERGIA S.P.A.	FIBRA OTTICA	SP 24 del Monginevro	INTERRATA	INTERSECANTE	1 cavo di fibra ottica all'interno di una polifera costituita da 3 tributivi di proprietà di Evia (68EVAFIO015). Quota compresa -1,2 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8813	8967	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68AMTACQ017	SMAT S.P.A.	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	SP 24 del Monginevro	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Sistema acquedottistico di valle Ø 700 Sf S. Quota compresa tra -2,05 e -2,45 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8811	8961	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68ANSVAR046	ANAS UFFICIO CONCESSIONI	ANAS UFFICIO CONCESSIONI	PORTALE	S.S. 25 del Moncenisio	AEREA	ESTERNA	Portale con struttura metallica a sbalzo verso strada.	Eventuale risoluzione e relativi costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8816	8960	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68BUSACQ022	COMUNE DI BUSSOLENO	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	area Centrale Elettrica	INTERRATA	INTERSECANTE	Tubazione Ø 2" x 63 PEAD. Quota -1.00 mt. rispetto al manto stradale.	Rimozione parte finale tubazione fino all'innesto con la nuova tubazione 68BUSACQ023.	8811	8961	€ 66.265,00	€ 66.265,00	€ 0,00				
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68BUSACQ023	COMUNE DI BUSSOLENO	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	area Centrale Elettrica	INTERRATA	INTERSECANTE	Tubazione Ø 20 A. Quota -1.00 mt. rispetto al manto stradale.	Rimozione totale tubazione. Posi di nuova tubazione da 2" in PEAD parallelamente alla linea storica lato Dora con innesto su tubazione 68BUSACQ022 adeguata.	8811	8961	€ 34.800,00	€ 34.800,00	€ 0,00				
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68BUSACQ024	COMUNE DI BUSSOLENO	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Via Moletta	INTERRATA	ESTERNA	Tubazione Ø 20 Fe. Quota -1.00 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8811	8961	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68BUSACQ025	COMUNE DI BUSSOLENO	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Via Moletta	INTERRATA	ESTERNA	Tubazione Ø 20 A. Quota -1.00 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8811	8961	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68BUSACQ026	COMUNE DI BUSSOLENO	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Via Moletta	INTERRATA	ESTERNA	Tubazione Ø 2" x 63 PEAD. Quota -1.00 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8811	8961	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68BUSACQ027	COMUNE DI BUSSOLENO	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Via Fabbrica del Fer	INTERRATA	ESTERNA	Tubazione Ø 75 PEAD. Quota -1.00 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8811	8961	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68BUSACQ028	COMUNE DI BUSSOLENO	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	S.S. 25 del Moncenisio	INTERRATA	ESTERNA	Tubazione Ø 60 A. Quota -1.00 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8811	8961	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68BUSACQ029	COMUNE DI BUSSOLENO	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Via Moletta	INTERRATA	ESTERNA	Tubazione Ø 2" x 63" PEAD. Quota -1.00 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8811	8961	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68BUSACQ030	COMUNE DI BUSSOLENO	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Via Moletta	INTERRATA	ESTERNA	Tubazione Ø 125 PEAD. Quota -1.00 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8811	8961	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68BUSFOG032	COMUNE DI BUSSOLENO	SMAT S.P.A.	FOGNATURA	S.S. 25 del Moncenisio	INTERRATA	ESTERNA	Fognatura acque nere Ø 300 GRES. Quota - 2.30 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8811	8962	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68BUSFOG033	COMUNE DI BUSSOLENO	SMAT S.P.A.	FOGNATURA	Via Moletta	INTERRATA	ESTERNA	Fognatura acque miste scatoiare 1000 x 700 C.A.. Quota - 2.00 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8811	8962	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68BUSIDR021	COMUNE DI BUSSOLENO	CONSORZIO IRRIGUO INVERSO DI BUSSOLENO	CANALE	Tra la linea storica e la Dora		ESTERNA	Canale Ghiare a cielo aperto in disuso.	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8815	8960	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68BUSIDR031	COMUNE DI BUSSOLENO	CONSORZIO IRRIGUO DELLE BEALERE DI FORESTO	CANALE	Sotto la linea storica	INTERRATA	ESTERNA	Canale irriguo	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8815	8960	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68BUSIDR050	COMUNE DI BUSSOLENO	CONSORZIO IRRIGUO INVERSO DI BUSSOLENO	CANALE	Ponte in attraversamento Dora Riparia		PARALLELA	Bealera Granda, canale a cielo aperto.	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8815	8960 3902, 3903 9062	€ 1.063.589,59	€ 1.063.589,59	€ 0,00				
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68BUSSEM047	COMUNE DI BUSSOLENO	COMUNE DI BUSSOLENO	SEMAFORO	S.S. 25 del Moncenisio	AEREA	ESTERNA	Impianto semaforico	Eventuale risoluzione e relativi costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8816	8960	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68CFMIDR051	CONSORZIO IRRIGUO E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO "RIO MOLETTA"	CONSORZIO IRRIGUO E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO "RIO MOLETTA"	CANALE	Linea storica	INTERRATA	ESTERNA	Bealera Moletta	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8815	8960	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68CMVFOG048	COMUNITA' MONTANA VALLI SUSA E SANGONE	ACSEL ora SMAT S.P.A.	FOGNATURA	Ferrovia Modane - Torino	INTERRATA	INTERSECANTE	Collettore San Giuliano - Bussoleno, spingitubo Ø 400 c.a.. Quota compresa tra -2,50 mt. e - 3,10 mt. rispetto al manto stradale.	Modifica tracciato nella parte intersecante le opere con nuova tubazione DN 400 in PEAD corrugato con stacco dal pozzetto a quota scorrevole 438,80 ed innesto nel pozzetto a quota scorrevole 437,10.	8811	8962	€ 870.000,00	€ 870.000,00	€ 0,00				
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68CMVFOG049	COMUNITA' MONTANA VALLI SUSA E SANGONE	ACSEL ora SMAT S.P.A.	FOGNATURA	Ferrovia Modane - Torino	INTERRATA	INTERSECANTE	Collettore San Giuliano - Bussoleno, spingitubo Ø 300 c.a.. Quota - 2,40 mt. rispetto al manto stradale.	Prolungamento manufatto di protezione.	8811	8962	€ 362.500,00	€ 362.500,00	€ 0,00				
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68ENRELE016	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Sotto Dora	AEREA	ESTERNA	Linea elettrica in cavo aereo bassa tensione 0,4 Kv.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8814	8969	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68ENRELE034	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	F.S. Bussoleno Susa	INTERRATA	INTERSECANTE	Linea elettrica interrata bassa tensione 0,4 Kv.	Rimozione tratto finale a partire dal bordo strada della SS 25 fino al tratto terminale all'interno della proprietà RFI.	8814	8969	€ 1.057,75	€ 1.057,75	€ 0,00				
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68ENRELE035	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	F.S. Bussoleno Susa	INTERRATA	INTERSECANTE	Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8814	8970	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68ENRELE036	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	F.S. Bussoleno Susa	INTERRATA	INTERSECANTE	Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8814	8970	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				

ELENCO COMPLETO INTERFERENZE

ZONA	COMUNE	CODICE	ENTE PROPRIETARIO	ENTE GESTORE	DESCRIZIONE	UBICAZIONE	POSIZIONE	TIPOLOGIA	CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE RISOLUZIONE DI PROGETTO	ELABORATO CENSIMENTO	ELABORATO MIT	COSTI DI RISOLUZIONE COMUNICATI DAGLI ENTI APPROVATI DAL CIPE	VARIANTE 2017 IMPORTO RISOLUZIONE	VARIANTE 2017 DIFFERENZA COSTI (VARIANTE-PROGETTO CIPE)	VARIANTE 2017 NOTE	VARIANTE 2017 ELABORATO CENSIMENTO	VARIANTE 2017 ELABORATO RISOLUZIONE
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68ENRELE037	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	S.S. 25 del Moncenisio	INTERRATA	ESTERNA	Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8814	8970	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	SUSA	68ENRELE038	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	SP 24 del Monginevro	INTERRATA	INTERSECANTE	Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8814	8970	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68ENRELE043	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Via Susa		ESTERNA	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv. Quota -..... mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8814	8969	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68ENSILL045	ENEL SOLE	ENEL SOLE	ILLUMINAZIONE	S.S. 25 del Moncenisio	AEREA	ESTERNA	Pali illuminazione pubblica.	Eventuale risoluzione e relativi costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8814	8973	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	SUSA - BUSSOLENO	68EVAFIO015	E-VIA S.P.A. ora RETELIT S.P.A.	E-VIA S.P.A. ora RETELIT S.P.A.	FIBRA OTTICA	SP 24 del Monginevro	INTERRATA	INTERSECANTE	Polifera costituita da 3 tritubi all'interno dei quali passano 1 cavo di F.O. di proprietà Evia (68EVAFIO019) e 1 cavo di F.O. di proprietà Aem Net (68AMNFIO020)	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8813	8968	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	SUSA - BUSSOLENO	68EVAFIO019	E-VIA S.P.A. ora RETELIT S.P.A.	E-VIA S.P.A. ora RETELIT S.P.A.	FIBRA OTTICA	SP 24 del Monginevro	INTERRATA	INTERSECANTE	1 cavo di fibra ottica all'interno di una polifera costituita da 3 tritubi di proprietà di Evia (68EVAFIO015). Quota compresa -1,2 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8813	8968	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	SUSA	68GEGIDR006	GEOGREEN S.P.A.	GEOGREEN S.P.A.	CANALE	Innesto a Bussoleno		ESTERNA	Canale idroelettrico	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8814	8974	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68ITGGAS003	ITALGAS	ITALGAS	GASDOTTO	Ferrovia	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Tubazione media pressione max 5 bar acciaio saldato T DN 300 . Quota compresa tra -2,80 e -0,90 mt. rispetto al manto stradale.	Tubazione DN 300 pressione max. 5 bar da non modificare. Adeguamento ed eventuale prolungamento del manufatto di protezione sotto al sedime ferroviario esistente.	8812	8963	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68ITGGAS004	ITALGAS	ITALGAS	GASDOTTO	Via Fabbrica del Fer	INTERRATA	ESTERNA	Tubazione media pressione max 5 bar PE.TER. T DN 225 . Quota -0,90 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8812	8963	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68ITGGAS005	ITALGAS	ITALGAS	GASDOTTO	S.S. 25 del Moncenisio	INTERRATA	ESTERNA	Tubazione media pressione max 5 bar acciaio saldato T DN 100. Quota -0,90 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8812	8963	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68RFIELE007	RFI S.P.A. - DIREZIONE PRODUZIONE	RFI S.P.A. - DIREZIONE PRODUZIONE	ELETTRODOTTO	area Centrale Elettrica	AEREA	INTERSECANTE	Conduttura primaria 60.000 V. Bussoleno - Bardonecchia costituita da doppia linea palificata, n. fili rame 6, diametro fili 8 mm., franco min. estivo: dalle linee elettriche attraversate m.2, dal terreno m.6. Altezza pali 13 mt.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8814	8972	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68RFIELE041	RFI S.P.A. - DIREZIONE PRODUZIONE	RFI S.P.A. - DIREZIONE PRODUZIONE	ELETTRODOTTO	area Centrale Elettrica	AEREA	ESTERNA	Traliccio alta tensione	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8814	8972	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68RFIELE042	RFI S.P.A. - DIREZIONE PRODUZIONE	RFI S.P.A. - DIREZIONE PRODUZIONE	ELETTRODOTTO	area Centrale Elettrica	AEREA	ESTERNA	Traliccio alta tensione	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8814	8972	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	SUSA	68SCNELE040	NON INDIVIDUATO	NON INDIVIDUATO	LINEA ELETTRICA	Ferrovia Modane Torino		INTERSECANTE	Cavo elettrico	Linea segnalata da RFI. A seguito di sopralluogo congiunto con ENEL è stata verificata la sua inesistenza.	8814	8960	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	SUSA	68SCNTELO39	NON INDIVIDUATO	NON INDIVIDUATO	TELEFONO	Ferrovia Modane Torino	AEREA	INTERSECANTE	Cavo telefonico	Interferenza rilevato in loco per la quale nessun ente ha dichiarato la proprietà, se ne prevede pertanto la rimozione totale.	8813	8965	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68TELFIO018	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	FIBRA OTTICA	Via Moletta	INTERRATA	ESTERNA	Polifera costituita da 3 tubi Ø 40 con 3 cavi di fibra ottica.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8813	8964	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	SUSA	68TELTEL008	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	SP 24 del Monginevro	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Linea telefonica	Rimozione del tratto ubicato a margine della SS 24 lato Dora sotto all'esistente viadotto ferroviario. Posizione di cavidotto costituito da quattro tubi corrugati DN 125 e relativi pozzetti di dimensione pari a cm. 80 x cm. 125 ogni mt. 50 (laddove possibile) compreso di cavo telefonico. La nuova struttura sarà posata sulla banchina della SS 24 della corsia verso Susa e si ricongiungerà con la struttura esistente.	8813	8965	€ 120.026,00	€ 120.026,00	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68TELTEL009	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	area Centrale Elettrica	AEREA	INTERSECANTE	Linea telefonica in cavo aereo.	Rimozione parte terminale all'interno della sottostazione elettrica di Bussoleno.	8813	8965	€ 110.772,00	€ 110.772,00	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68TELTEL010	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Via Moletta	INTERRATA	ESTERNA	Linea telefonica	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8813	8965	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68TELTEL011	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Via Fabbrica del Fer	INTERRATA	ESTERNA	Linea telefonica	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8813	8965	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68TELTEL012	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	S.S. 25 del Moncenisio	INTERRATA	ESTERNA	Linea telefonica	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8813	8965	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68TELTEL013	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	S.S. 25 del Moncenisio	AEREA	ESTERNA	Linea telefonica in cavo aereo.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8813	8965	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68TELTEL014	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Via Traforo	INTERRATA	ESTERNA	Linea telefonica	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8813	8965	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68TERELE001	TERNA S.P.A.	TERNA S.P.A.	ELETTRODOTTO	area Centrale Elettrica	AEREA		Linea elettrica N. 585 alta tensione in cavo aereo 132 Kv	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8814	8971	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68TERELE002	TERNA S.P.A.	TERNA S.P.A.	ELETTRODOTTO	area Centrale Elettrica	AEREA		Linea elettrica N. 582 alta tensione in cavo aereo 132 Kv	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8814	8971	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	SUSA - BUSSOLENO	68WNDTEL044	WIND TELECOMUNICAZIONI	WIND TELECOMUNICAZIONI	TELEFONO	SP 24 del Monginevro	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Cavo telefonico in rame 10 cp., linea Mompantero Centrale idroelettrica - Bussoleno Centrale idroelettrica, posato in trincea a quota -0.80 mt rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8813	8966	€ 31.500,00	€ 31.500,00	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68TIFELE052	TERNA INTERCONNESSIONE HVDC	TERNA INTERCONNESSIONE HVDC	ELETTRODOTTO	Ponte in attraversamento Dora Riparia	INTERRATA	ESTERNA	Polifera costituita da 4 tubi P.E. Ø 250 all'interno dei quali passano 4 cavi dell'energia, 2 monotubi per cavo F.O. e 1 tritubo per cavo F.O.	Il progetto del cavo Terna HVDC approvato con Decreto n. 239/EL-177/141/2011 del 07/04/2011 , per quanto riguarda il tratto tra Bussoleno e Salbertrand è stato superato dal progetto approvato con Decreto n. 239/EL-177/141/2011_VL del 05/08/202016. stante il fatto che la variante localizzativa è stata approvata successivamente al progetto della NLTL ne consegue che l'opera TELT risulta essere interferita dall'opera di futura realizzazione a cura di TERNA HVDC e pertanto i costi di risoluzione delle interferenze sono a carico di TERNA HVDC.			€ 0,00	€ 0,00	NUOVA INTERFERENZA			
SALBERTRAND	SALBERTRAND	75SALACQ001	COMUNE DI SALBERTRAND	ACEA PINEROLESE	ACQUEDOTTO	Strada Regione Illes Neuves, a sud del parco ferroviario Stazione di Salbertrand	INTERRATA	ESTERNA	Acquedotto in polietilene diam. 63 mm	Intercettazione dell'impianto idrico comunale, sezionamento della condotta in polietilene e demolizione del tratto interessato dalle opere. Si prevede un importo a corpo per l'assistenza da parte dell'Ente.			€ 10.000,00	€ 10.000,00	NUOVA INTERFERENZA / RISOLUZIONE	7916	7919	
SALBERTRAND	SALBERTRAND	75SALELE002	COMUNE DI SALBERTRAND	AEM SALBERTRAND	LINEA ELETTRICA	In prossimità del parco ferroviario della Stazione di Salbertrand lato est	INTERRATA	ESTERNA	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.			€ 0,00	€ 0,00	NUOVA INTERFERENZA / RISOLUZIONE	7917	7921	
SALBERTRAND	SALBERTRAND	75SALELE003	COMUNE DI SALBERTRAND	AEM SALBERTRAND	LINEA ELETTRICA	In attraversamento del parco ferroviario della Stazione di Salbertrand in corrispondenza del viadotto A32	INTERRATA	ESTERNA	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Intercettazione del cavo elettrico, sezionamento e dismissione del tratto di cavo interessato dalle opere. Si prevede un importo a corpo per l'assistenza da parte dell'Ente.			€ 2.000,00	€ 2.000,00	NUOVA INTERFERENZA / RISOLUZIONE	7917	7921	
SALBERTRAND	SALBERTRAND	75TELTEL004	TELECOM ITALIA		TELEFONO	Piazzali area di servizio ad est A32 - Salbertrand	INTERRATA	ESTERNA	Cavo telefonico interrato in cavidotto pvc diam. 125 mm	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.			€ 0,00	€ 0,00	NUOVA INTERFERENZA / RISOLUZIONE	7918	7922	
SALBERTRAND	SALBERTRAND	75TELTEL005	TELECOM ITALIA		TELEFONO	Piazzali area di servizio ad est A32 - Salbertrand	INTERRATA	ESTERNA	Cavo telefonico interrato in cavidotto pvc diam. 125 mm	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.			€ 0,00	€ 0,00	NUOVA INTERFERENZA / RISOLUZIONE	7918	7922	
SALBERTRAND	SALBERTRAND	75TELTEL006	TELECOM ITALIA		TELEFONO	Piazzali area di servizio ad ovest A32 - Salbertrand	INTERRATA	ESTERNA	Cavo telefonico interrato in cavidotto pvc diam. 125 mm	Intercettazione cavo telefonico esistente, recupero cavi in rame e smaltimento tubazioni. Fornitura e posa n. 2 cavidotti pvc diam. 125 mm e infilaggio cavi.			€ 35.778,00	€ 35.778,00	NUOVA INTERFERENZA / RISOLUZIONE	7918	7922	
SALBERTRAND	SALBERTRAND	75TELTEL007	TELECOM ITALIA		TELEFONO	Viale Europa - Via Fulvio Arlaud	INTERRATA	ESTERNA	Cavo telefonico interrato in cavidotto pvc diam. 125 mm	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.			€ 0,00	€ 0,00	NUOVA INTERFERENZA / RISOLUZIONE	7918	7922	
SALBERTRAND	SALBERTRAND	75SALACQ008	COMUNE DI SALBERTRAND	ACEA PINEROLESE	ACQUEDOTTO	Viale Europa	INTERRATO	ESTERNA	Acquedotto in pead diam. 90 mm	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.			€ 0,00	€ 0,00	NUOVA INTERFERENZA / RISOLUZIONE	7916	7919	
SALBERTRAND	SALBERTRAND	75SALACQ009	COMUNE DI SALBERTRAND	ACEA PINEROLESE	ACQUEDOTTO	Viale Europa - Via Fulvio Arlaud	INTERRATO	ESTERNA	Acquedotto in pead diam. 90 mm	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.			€ 0,00	€ 0,00	NUOVA INTERFERENZA / RISOLUZIONE	7916	7919	
SALBERTRAND	SALBERTRAND	75SALACQ010	COMUNE DI SALBERTRAND	ACEA PINEROLESE	ACQUEDOTTO	In attraversamento linea ferroviaria - Regione Illes Neuves	INTERRATO	ESTERNA	Acquedotto in pead diam. 32 mm	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.			€ 0,00	€ 0,00	NUOVA INTERFERENZA / RISOLUZIONE	7916	7919	
SALBERTRAND	SALBERTRAND	75SALFOG011	COMUNE DI SALBERTRAND	ACEA PINEROLESE	FOGNATURA	Strada sterrata a ridosso parco ferroviario di Salbertrand	INTERRATA	ESTERNA	Fognatura mista diam. 400 mm in c.a. - scarico in Fiume Dora	Fornitura e posa di una nuova tubazione di scarico del futuro impianto di depurazione a servizio dell'abitato di Salbertrand. Essa verrà realizzata mediante la posa di tubi in calcestruzzo di diametro interno 800 mm turbocentrifugato.			€ 172.550,00	€ 172.550,00	NUOVA INTERFERENZA / RISOLUZIONE	7916	7920	
SALBERTRAND	SALBERTRAND	75SALFOG012	COMUNE DI SALBERTRAND	ACEA PINEROLESE	FOGNATURA	In attraversamento linea ferroviaria - Regione Illes Neuves	INTERRATA	ESTERNA	Fognatura mista diam. 400 mm in c.a. - scarico in Fiume Dora	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.			€ 0,00	€ 0,00	NUOVA INTERFERENZA / RISOLUZIONE	7916	7920	

