

LIASON LYON - TURIN / COLLEGAMENTO TORINO - LIONE

Partie commune franco-italienne
Section transfrontalière

Parte comune italo-francese
Sezione transfrontaliera

NOUVELLE LIGNE LYON TURIN – NUOVA LINEA TORINO LIONE
PARTIE COMMUNE FRANCO-ITALIENNE – PARTE COMUNE ITALO-FRANCESE

PARTE IN TERRITORIO ITALIANO – PROGETTO IN VARIANTE
(OTTEMPERANZA ALLA PRESCRIZIONE N. 235 DELLA DELIBERA CIPE 19/2015)

CUP C11J05000030001 – PROGETTO DEFINITIVO

GENIE CIVIL – OPERE CIVILI

INTERFERENCES - INTERFERENZE
GENERALITES – ELABORATI GENERALI

ALTRI ENTI – Elenco delle interferenze

Indice	Date/ Data	Modifications / Modifiche	Etabli par / Concepito da	Vérifié par / Controllato da	Autorisé par / Autorizzato da
0	20/03/2014	Première diffusion / Prima emissione	GHEA	G. MATTIOTTI V. GRISOGLIO	L. CHANTRON C. OGNIBENE
A	01/08/2014	Passage au statut AP / Passaggio allo stato AP	GHEA	V. GRISOGLIO	L. CHANTRON C. OGNIBENE
B	12/01/2015	Mise à jour réseaux C.I. Inverso di Bussoleno / Aggiornamento risoluzione interferenze C.I. Inverso di Bussoleno	TSE3	V. GRISOGLIO	L. CHANTRON C. OGNIBENE
C	10/02/2017	Première diffusion phase PRV / Prima emissione fase PRV	GHEA	F. MAGNORFI C. OGNIBENE	L. CHANTRON A. MORDASINI
D	27/03/2017	Passage au statut AP / Passaggio allo stato AP	GHEA	F. MAGNORFI C. OGNIBENE	L. CHANTRON A. MORDASINI




CODE DOC	P	R	V	C	3	A	T	S	3	8	7	3	3	D
	Phase / Fase			Sigle étude / Sigla			Émetteur / Emittente			Numero			Indice	

A	P	N	O	T
Statut / Stato		Type / Tipo		

ADRESSE GED INDIRIZZO GED	C3A	//	//	80	00	00	10	08
------------------------------	------------	----	----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

ECHELLE / SCALA
-



TELT sas – Savoie Technolac - Bâtiment "Homère"
13 allée du Lac de Constance – 73370 LE BOURGET DU LAC (France)
Tél. : +33 (0)4.79.68.56.50 – Fax : +33 (0)4.79.68.56.75
RCS Chambéry 439 556 952 – TVA FR 03439556952
Propriété TELT Tous droits réservés – Proprietà TELT Tutti i diritti riservati

Ce projet
est cofinancé par
l'Union européenne
(DG-TREN)



Questo progetto
è cofinanziato
dall'Unione europea
(TEN-T)

ZONA	COMUNE	CODICE	ENTE PROPRIETARIO	ENTE GESTORE	DESCRIZIONE	UBICAZIONE	POSIZIONE	TIPOLOGIA	CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE RISOLUZIONE DI PROGETTO	ELABORATO CENSIMENTO	ELABORATO MIT	COSTI DI RISOLUZIONE COMUNICATI DAGLI ENTI APPROVATI DAL CIPE	VARIANTE 2017 IMPORTO RISOLUZIONE	VARIANTE 2017 DIFFERENZA COSTI (VARIANTE-PROGETTO CIPE)	VARIANTE 2017 NOTE	VARIANTE 2017 ELABORATO CENSIMENTO	VARIANTE 2017 ELABORATO RISOLUZIONE
SITI DI DEPOSITO	CHIUSA DI SAN MICHELE	30CMVFOG033	COMUNITA' MONTANA VALLI SUSA E SANGONE	COMUNITA' MONTANA VALLI SUSA E SANGONE	FOGNATURA	Ferrovia Torino - Modane	INTERRATA	ESTERNA	Canale scolmatore	L'interferenza è stata segnalata da RFI ma l'Ente proprietario indicato da RFI non ha confermato l'effettiva proprietà. La rappresentazione indicata negli elaborati è puramente indicativa in quanto non si conosce il corretto posizionamento planimetrico oltre l'interferenza con la ferrovia storica. Sulla base dei dati ad oggi noti non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8611	8750	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	CHIUSA DI SAN MICHELE	30CMVFOG036	COMUNITA' MONTANA VALLI SUSA E SANGONE	COMUNITA' MONTANA VALLI SUSA E SANGONE	FOGNATURA	Ferrovia Torino - Modane	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Canale scolmatore	L'interferenza è stata segnalata da RFI ma l'Ente proprietario indicato da RFI non ha confermato l'effettiva proprietà. La rappresentazione indicata negli elaborati è puramente indicativa in quanto non si conosce il corretto posizionamento planimetrico oltre l'interferenza con la ferrovia storica. Sulla base dei dati ad oggi noti non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8611	8750	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	TORRAZZA PIEMONTE	30SCNELE028	NON INDIVIDUATO	NON INDIVIDUATO	LINEA ELETTRICA	Ferrovia		PERPENDICOLARE	Linea elettrica	L'interferenza è stata segnalata da RFI. Il sopralluogo non ha confermato la sua effettiva esistenza. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo.	8623	8765	€ 16.775,06	€ 16.775,06	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	CHIUSA DI SAN MICHELE	30SCNGAS035	NON INDIVIDUATO	NON INDIVIDUATO	GASDOTTO	Ferrovia Torino - Modane	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Tubazione gas.	L'interferenza è stata segnalata da RFI ma l'Ente proprietario indicato da RFI non ha confermato l'effettiva proprietà. La rappresentazione indicata negli elaborati è puramente indicativa in quanto non si conosce il corretto posizionamento planimetrico oltre l'interferenza con la ferrovia storica. Sulla base dei dati ad oggi noti non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8612	8750	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	CAPRIE	30SCNIDR001	NON INDIVIDUATO	NON INDIVIDUATO	CANALE	Attraversamento S.S.24 del Monginevro			Canale irriguo	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8614	8750	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	TORRAZZA PIEMONTE	30SCNIDR010	NON INDIVIDUATO	NON INDIVIDUATO	CANALE	Tra la ferrovia e la S.P.90		PERPENDICOLARE	Roggia dei Molini	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8624	8765	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	TORRAZZA PIEMONTE	30SCNIDR018	NON INDIVIDUATO	NON INDIVIDUATO	CANALE	Cava		PERPENDICOLARE	Canale deviato	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8624	8765	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	TORRAZZA PIEMONTE	30SCNIDR029	NON INDIVIDUATO	NON INDIVIDUATO	CANALE	Ferrovia	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Attraversamento idraulico, tubazione Ø 0.80	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8624	8765	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49CACIDR114	CONSORZIO IRRIGUO ABBADIA CENISCHIA	CONSORZIO IRRIGUO ABBADIA CENISCHIA	CANALE	Torrente Cenischia	INTERRATA	PARALLELA E PERPENDICOLARE	Canale irriguo	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8663	8849	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49CAQIDR120	CONSORZIO IRRIGUO ABBADIA QUAGLIA	CONSORZIO IRRIGUO ABBADIA QUAGLIA	CANALE	Palazzina Sitaf	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Canale irriguo tubazione Ø 120. Quota -2.00 mt. (variabile) rispetto al manto stradale.	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8663	8849	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49CCMIDR056	CANALE COMUNALE DEL MOLINO	CANALE COMUNALE DEL MOLINO	CANALE	Centrale di Venaus		PERPENDICOLARE	Canale del Rio Molino	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8654	8830	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	CONFERMATA	8654	8830
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49CCRIDR111	CONSORZIO IRRIGUO CASCINA ROMA	CONSORZIO IRRIGUO CASCINA ROMA	CANALE	Via Leopoldo Agnes	INTERRATA	PARALLELA	Canale irriguo	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8663	8849	€ 5.309,04	€ 0,00	-€ 5.309,04	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49CCRIDR127	CONSORZIO IRRIGUO CASCINA ROMA	CONSORZIO IRRIGUO CASCINA ROMA	CANALE	Sopra A32	INTERRATA	ESTERNA	Canale irriguo tubazione Ø 40	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8663	8849	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49CREIDR129	CONSORZIO IRRIGUO ROCCA SAN EVASIO	CONSORZIO IRRIGUO ROCCA SAN EVASIO	CANALE	A32	INTERRATA	ESTERNA	Canale irriguo	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8663	8849	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49CSHIDR112	CONSORZIO SEGHIÑO	CONSORZIO IRRIGUI RIUNITI DI MOMPANTERO	CANALE	Via Agnes / Via Mompantero	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Canale irriguo	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8663	8849	€ 5.309,04	€ 0,00	-€ 5.309,04	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49SCNIDR131	NON INDIVIDUATO	CONSORZIO IRRIGUI RIUNITI DI MOMPANTERO	CANALE			ESTERNA	Canale irriguo	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8654	8849	€ 5.309,04	€ 0,00	-€ 5.309,04	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49STFFOG115	SITAF S.P.A.	SITAF S.P.A.	FOGNATURA	A32 / Linea F.S. Torino - Susa	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Canale collettore scatolare 4x3 (raccolta acque di piattaforma A32)	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8660	8849	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49STFFOG128	SITAF S.P.A.	SITAF S.P.A.	FOGNATURA	Sotto A32	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Raccolta acque di piattaforma lato nord autostrada su ferrovia con scarico in Dora	Adeguamento in quota dell'attraversamento della tubazione interrata successivamente alla posa del cavidotto in progetto.	8660	8849	€ 5.591,69	€ 0,00	-€ 5.591,69	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49UTPELE031	UTENZE PRIVATE	UTENZE PRIVATE	LINEA ELETTRICA	SP 210 - Via Circonvallazione	INTERRATA	PARALLELA	Cavo elettrico interrato: ATALDI Spa	L'interferenza è stata segnalata dalla Provincia di Torino. Il sopralluogo non ha confermato la sua effettiva esistenza. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo.	8653	8830	€ 16.775,06	€ 16.775,06	€ 0,00	CONFERMATA	8653	8830
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49UTPFOG028	UTENZE PRIVATE	UTENZE PRIVATE	FOGNATURA	SP 210 - Via Circonvallazione	INTERRATA	PARALLELA	Allacciamento fognario privato: Condominio Cornale	Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planimetrica della tubazione interferente, in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota nel solo tratto intersecante il cavidotto in progetto. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo.	8656	8839	€ 11.183,37	€ 0,00	-€ 11.183,37	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49UTPGAS032	UTENZE PRIVATE	UTENZE PRIVATE	GASDOTTO	S.P. 210 - Via Circonvallazione	INTERRATA	PARALLELA	Allacciamento privato gas - Sig. Barbero.	Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planimetrica della tubazione interferente, in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota nel solo tratto intersecante il cavidotto in progetto. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo.	8655	8830	€ 5.591,69	€ 5.591,69	€ 0,00	CONFERMATA	8655	8830
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49VENIDR130	COMUNE DI VENAUS	COMUNE DI VENAUS	CANALE	SP 210 - Via Circonvallazione		ESTERNA	Canale Rio Molino	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8654	8830	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
PIANA DI SUSA	SUSA	50BUSIDR080	COMUNE DI BUSSOLENO	CONSORZIO IRRIGUO INVERSO DI BUSSOLENO	CANALE	Piana di Susa	INTERRATA	INTERSECANTE	Bealera Granda, canale interrato, tubazione in cls Ø 1000, pozzetto in attraversamento della S.S.24	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8690	8885 3901, 3929, 3930, 3931, 3932, 3933, 3934, 3935 9068	€ 3.800.000,00	€ 3.800.000,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50CAQIDR056	CONSORZIO IRRIGUO ABBADIA QUAGLIA	CONSORZIO IRRIGUO ABBADIA QUAGLIA	CANALE	Palazzina Sitaf	INTERRATA	INTERSECANTE	Canale irriguo tubazione Ø 120. Quota -2.00 mt. (variabile) rispetto al manto stradale.	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8685	8870	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50CAQIDR058	CONSORZIO IRRIGUO ABBADIA QUAGLIA	CONSORZIO IRRIGUO ABBADIA QUAGLIA	CANALE	Palazzina Sitaf	INTERRATA	INTERSECANTE	Canale irriguo tubazione Ø 1200. Quota -2.00 mt. (variabile) rispetto al manto stradale.	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8685	8870	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50CAQIDR064	CONSORZIO IRRIGUO ABBADIA QUAGLIA	CONSORZIO IRRIGUO ABBADIA QUAGLIA	CANALE	S.S. 25 del Moncenisio	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Canale irriguo tubazione Ø 1000. Quota -2.00 mt. (variabile) rispetto al manto stradale.	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8685	8870	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50CAQIDR065	CONSORZIO IRRIGUO ABBADIA QUAGLIA	CONSORZIO IRRIGUO ABBADIA QUAGLIA	CANALE	Via Montello		PERPENDICOLARE	Canale irriguo, canalina rivestita sezione larghezza 15.00 mt, profondità 2.5 mt.	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8685	8870	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50CAQIDR075	CONSORZIO IRRIGUO ABBADIA QUAGLIA	CONSORZIO IRRIGUO ABBADIA QUAGLIA	CANALE	Svincolo S.S.25 / Via Montello	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Canale irriguo, canalina rivestita sezione larghezza 15.00 mt, tubazione Ø 60, pendenza minima 0,5 %.	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8685	8870	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50CAQIDR097	CONSORZIO IRRIGUO ABBADIA QUAGLIA	CONSORZIO IRRIGUO ABBADIA QUAGLIA	CANALE	Linea F.S. Torino - Susa		PARALLELA	Canale irriguo a cielo aperto	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8685	8870	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50CBFIDR081	CONSORZIO IRRIGUO DELLE BEALERE DI FORESTO	CONSORZIO IRRIGUO DELLE BEALERE DI FORESTO	CANALE	Fiume Dora Riparia	INTERRATA	ESTERNA	Bealera Grande di Foresto	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8685	8870 3900, 9502 9061	€ 718.443,56	€ 718.443,56	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50CCPIDR098	CONSORZIO IRRIGUO DI CASTELPIETRA	CONSORZIO IRRIGUO DI CASTELPIETRA	CANALE	Cotterchio, Blancetti	INTERRATA	ESTERNA	Canale irriguo tubazione Ø 90	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8685	8870	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50CSTIDR099	CONSORZIO IRRIGUO SCAGLIONE TRADUERIVI	CONSORZIO IRRIGUO SCAGLIONE TRADUERIVI	CANALE	Traduerivi		INTERSECANTE	Canale irriguo a cielo aperto	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8690	8885	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50CSTIDR100	CONSORZIO IRRIGUO SCAGLIONE TRADUERIVI	CONSORZIO IRRIGUO SCAGLIONE TRADUERIVI	CANALE	Traduerivi		INTERSECANTE	Canale irriguo a cielo aperto	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8690	8885	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			

ZONA	COMUNE	CODICE	ENTE PROPRIETARIO	ENTE GESTORE	DESCRIZIONE	UBICAZIONE	POSIZIONE	TIPOLOGIA	CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE RISOLUZIONE DI PROGETTO	ELABORATO CENSIMENTO	ELABORATO MIT	COSTI DI RISOLUZIONE COMUNICATI DAGLI ENTI APPROVATI DAL CIPE	VARIANTE 2017 IMPORTO RISOLUZIONE	VARIANTE 2017 DIFFERENZA COSTI (VARIANTE-PROGETTO CIPE)	VARIANTE 2017 NOTE	VARIANTE 2017 ELABORATO CENSIMENTO	VARIANTE 2017 ELABORATO RISOLUZIONE
PIANA DI SUSA	SUSA	50CSTIDR101	CONSORZIO IRRIGUO SCAGLIONE TRADUERIVI	CONSORZIO IRRIGUO SCAGLIONE TRADUERIVI	CANALE	Traduerivi		INTERSECANTE	Canale irriguo a cielo aperto	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8690	8885	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50CSTIDR102	CONSORZIO IRRIGUO SCAGLIONE TRADUERIVI	CONSORZIO IRRIGUO SCAGLIONE TRADUERIVI	CANALE	Traduerivi		INTERSECANTE	Canale irriguo a cielo aperto	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8690	8885	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SCNELE059	NON INDIVIDUATO	NON INDIVIDUATO	LINEA ELETTRICA	Tra ferrovia e S.S.25		PERPENDICOLARE	Cavo elettrico	Linea segnalata da RFI. A seguito di sopralluogo congiunto con ENEL è stata verificata la sua inesistenza.	8684	8870	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SCNFOG060	NON INDIVIDUATO	NON INDIVIDUATO	FOGNATURA	Tra ferrovia e S.S.25	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Fognatura	Rimozione totale senza sostituzione.	8681	8870	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50STFACQ111	SITAF S.P.A.	SITAF S.P.A.	ACQUEDOTTO	Palazzina Sitaf	INTERRATA	INTERSECANTE	Tubazione Ø 160.	Rimozione del tratto finale dalla palazzina SITAF fino alla fine della tubazione e riempimento in cls. della parte ubicato sotto all'autostrada.	8681	8870	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50STFELE113	SITAF S.P.A.	SITAF S.P.A.	LINEA ELETTRICA	Palazzina Sitaf	INTERRATA	INTERSECANTE	Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv.	Risoluzione interferenza di competenza della società SITAF.	8684	8870	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50STFFIO107	SITAF S.P.A.	SITAF S.P.A.	FIBRA OTTICA	Palazzina Sitaf / A32	INTERRATA	INTERSECANTE	Cavo 100 fibra ottica	Censimento e risoluzione a cura della società SITAF S.p.A.	8683	8870	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50STFFIO108	SITAF S.P.A.	SITAF S.P.A.	FIBRA OTTICA	A32		INTERSECANTE	Cavo fibra ottica	Censimento e risoluzione a cura della società SITAF S.p.A.	8683	8870	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50STFFOG045	SITAF S.P.A.	SITAF S.P.A.	FOGNATURA	Palazzina Sitaf	INTERRATA	INTERSECANTE	Fognatura acque nere Ø 315.	Rimozione del tratto di tubazione fino all'innesto con utenza SITAF e riempimento in cls. della parte ubicato sotto all'autostrada.	8681	8870	€ 5.591,69	€ 5.591,69	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50STFFOG077	SITAF S.P.A.	SITAF S.P.A.	FOGNATURA	Palazzina Sitaf	INTERRATA	INTERSECANTE	Canale collettore scatolare 4x3 (raccolta acque di piattaforma A32)	Risoluzione prevista nel progetto delle opere.	8681	8870	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50STFFOG078	SITAF S.P.A.	SITAF S.P.A.	FOGNATURA	Piana di Susa		INTERSECANTE	Canale collettore a cielo aperto in cls. sezione rettangolare larghezza 4.50 mt. profondità 2.70 mt.(raccolta acque di piattaforma A32)	Risoluzione prevista nel progetto delle opere.	8681	8870	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50STFFOG109	SITAF S.P.A.	SITAF S.P.A.	FOGNATURA	Palazzina Sitaf	INTERRATA	INTERSECANTE	Fognatura acque bianche tubazione Ø 315.	Rimozione totale e riempimento in cls. della parte ubicato sotto all'autostrada.	8681	8870	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50STFFOG110	SITAF S.P.A.	SITAF S.P.A.	FOGNATURA	Palazzina Sitaf	INTERRATA	INTERSECANTE	Fognatura acque bianche tubazione Ø 500.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8681	8870	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSSEM072	COMUNE DI SUSA	COMUNE DI SUSA	SEMAFORO	Borgata Ambruna	AEREA	PERPENDICOLARE	Impianto semaforico con dispositivo di rilevamento della velocità.	Eventuale risoluzione e relativi costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8686	8870	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68ANSVAR046	ANAS UFFICIO CONCESSIONI	ANAS UFFICIO CONCESSIONI	PORTALE	S.S. 25 del Moncenisio	AEREA	ESTERNA	Portale con struttura metallica a sbalzo verso strada.	Eventuale risoluzione e relativi costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8816	8960	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68BUSIDR021	COMUNE DI BUSSOLENO	CONSORZIO IRRIGUO INVERSO DI BUSSOLENO	CANALE	Tra la linea storica e la Dora		ESTERNA	Canale Ghiare a cielo aperto in disuso.	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8815	8960	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68BUSIDR031	COMUNE DI BUSSOLENO	CONSORZIO IRRIGUO DELLE BEALERE DI FORESTO	CANALE	Sotto la linea storica	INTERRATA	ESTERNA	Canale irriguo	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8815	8960	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68BUSIDR050	COMUNE DI BUSSOLENO	CONSORZIO IRRIGUO INVERSO DI BUSSOLENO	CANALE	Ponte in attraversamento Dora Riparia		PARALLELA	Bealera Granda, canale a cielo aperto.	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8815	8960 3902, 3903 9062	€ 1.063.589,59	€ 1.063.589,59	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68BUSSEM047	COMUNE DI BUSSOLENO	COMUNE DI BUSSOLENO	SEMAFORO	S.S. 25 del Moncenisio	AEREA	ESTERNA	Impianto semaforico	Eventuale risoluzione e relativi costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8816	8960	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68CFMIDR051	CONSORZIO IRRIGUO E DI MIGLIORAMENTO FONDARIO "RIO MOLETTA"	CONSORZIO IRRIGUO E DI MIGLIORAMENTO FONDARIO "RIO MOLETTA"	CANALE	Linea storica	INTERRATA	ESTERNA	Bealera Moletta	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8815	8960	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	SUSA	68SCNELE040	NON INDIVIDUATO	NON INDIVIDUATO	LINEA ELETTRICA	Ferrovia Modane Torino		INTERSECANTE	Cavo elettrico	Linea segnalata da RFI. A seguito di sopralluogo congiunto con ENEL è stata verificata la sua inesistenza.	8814	8960	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
GALLERIA DELLA MADDALENA	CHIOMONTE	48CHIELE024	COMUNE DI CHIOMONTE	AEM COMUNE DI CHIOMONTE	LINEA ELETTRICA	Chiomonte - Via Centrale Elettrica	AEREA	ESTERNA	Linea elettrica aerea BT destinata ad alimentare utenze private.	Dismissione del tratto aereo interferente. Realizzazione di cavidotto interrato lungo la via Centrale Elettrica.				€ 53.200,00	€ 53.200,00			
SALBERTRAND	SALBERTRAND	75SALELE002	COMUNE DI SALBERTRAND	AEM SALBERTRAND	LINEA ELETTRICA	In prossimità del parco ferroviario della Stazione di Salbertrand lato est	INTERRATA	ESTERNA	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.				€ 0,00	€ 0,00	NUOVA INTERFERENZA / RISOLUZIONE	7917	7921
SALBERTRAND	SALBERTRAND	75SALELE003	COMUNE DI SALBERTRAND	AEM SALBERTRAND	LINEA ELETTRICA	In attraversamento del parco ferroviario della Stazione di Salbertrand in corrispondenza del viadotto A32	INTERRATA	ESTERNA	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Intercettazione del cavo elettrico, sezionamento e dismissione del tratto di cavo interessato dalle opere. Si prevede un importo a corpo per l'assistenza da parte dell'Ente.				€ 2.000,00	€ 2.000,00	NUOVA INTERFERENZA / RISOLUZIONE	7917	7921
													€ 5.659.468,82	€ 5.681.966,64	-€ 32.702,18			