

# LIASON LYON - TURIN / COLLEGAMENTO TORINO - LIONE

Partie commune franco-italienne  
Section transfrontalière

Parte comune italo-francese  
Sezione transfrontaliera

NOUVELLE LIGNE LYON TURIN – NUOVA LINEA TORINO LIONE  
PARTIE COMMUNE FRANCO-ITALIENNE – PARTE COMUNE ITALO-FRANCESE

PARTE IN TERRITORIO ITALIANO – PROGETTO IN VARIANTE  
(OTTEMPERANZA ALLA PRESCRIZIONE N. 235 DELLA DELIBERA CIPE 19/2015)

CUP C11J05000030001 – PROGETTO DEFINITIVO

GENIE CIVIL – OPERE CIVILI

INTERFERENCES - INTERFERENZE  
GENERALITES – ELABORATI GENERALI

TELECOM – Elenco delle interferenze

Indice	Date/ Data	Modifications / Modifiche	Etabli par / Concepito da	Vérfié par / Controllato da	Autorisé par / Autorizzato da
0	20/03/2014	Première diffusion / Prima emissione	GHEA	G. MATTIOTTI V. GRISOGLIO	L. CHANTRON C. OGNIBENE
A	01/08/2014	Passage au statut AP / Passaggio allo stato AP	GHEA	V. GRISOGLIO	L. CHANTRON C. OGNIBENE
B	10/02/2017	Première diffusion phase PRV / Prima emissione fase PRV	GHEA	F. MAGNORFI C. OGNIBENE	L. CHANTRON A. MORDASINI
C	27/03/2017	Passage au statut AP / Passaggio allo stato AP	GHEA	F. MAGNORFI C. OGNIBENE	L. CHANTRON A. MORDASINI




CODE DOC	P	R	V	C	3	A	T	S	3	8	7	3	4	C
	Phase / Fase			Sigle étude / Sigla			Émetteur / Emittente			Numero			Indice	

A	P	N	O	T
Statut / Stato		Type / Tipo		

ADRESSE GED INDIRIZZO GED	C3A	//	//	80	00	00	10	09
------------------------------	-----	----	----	----	----	----	----	----

ECHELLE / SCALA
-



TELT sas – Savoie Technolac - Bâtiment "Homère"  
13 allée du Lac de Constance – 73370 LE BOURGET DU LAC (France)  
Tél. : +33 (0)4.79.68.56.50 – Fax : +33 (0)4.79.68.56.75  
RCS Chambéry 439 556 952 – TVA FR 03439556952  
Propriété TELT Tous droits réservés – Proprietà TELT Tutti i diritti riservati

Ce projet est cofinancé par l'Union européenne (DG-TREN)



Questo progetto è cofinanziato dall'Unione europea (TEN-T)

ZONA	COMUNE	CODICE	ENTE PROPRIETARIO	ENTE GESTORE	DESCRIZIONE	UBICAZIONE	POSIZIONE	TIPOLOGIA	CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE RISOLUZIONE DI PROGETTO	ELABORATO CENSIMENTO	ELABORATO MIT	COSTI DI RISOLUZIONE COMUNICATI DAGLI ENTI APPROVATI DAL CIPE	VARIANTE 2017 IMPORTO RISOLUZIONE	VARIANTE 2017 DIFFERENZA COSTI (VARIANTE-PROGETTO CIPE)	VARIANTE 2017 NOTE	VARIANTE 2017 ELABORATO CENSIMENTO	VARIANTE 2017 ELABORATO RISOLUZIONE
SITI DI DEPOSITO	TORRAZZA PIEMONTE	30TELFIO011	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	FIBRA OTTICA	Tra la ferrovia e la S.P.90	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Cavo fibra ottica	Spostamento della struttura e del cavo di fibra ottica sotto alla strada Bergolo Monferrina e quindi sotto alla SP 90 fino all'altezza della roggia dei Molini dove si collegherà con la struttura esistente. Posi di due cavidotti costituiti ciascuno da quattro tubi corrugati DN 125 e relativi pozzetti di dimensione pari a cm. 80 x cm. 125 ogni mt. 50 (laddove possibile). Le nuove strutture accoglieranno anche i cavi telefonici delle interferenze 30TELTE025 - 30TELTE026 e 30TELTE027.	8622	8767	€ 62.524,00	€ 62.524,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	CHIUSA DI SAN MICHELE	30TELFIO039	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	FIBRA OTTICA	Tra la ferrovia Torino - Modane e la A32	INTERRATA	INTERSECANTE	Cavo fibra ottica	Prolungamento manufatto di protezione.	8615	8758	€ 106.720,00	€ 106.720,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	CAPRIE	30TELFIO041	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	FIBRA OTTICA	S.P.199	INTERRATA	PARALLELA	Cavo fibra ottica	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8615	8758	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	TORRAZZA PIEMONTE	30TELTE014	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Sopra la S.P.90	AEREA	INTERSECANTE	Linea telefonica in cavo aereo.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8622	8768	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	TORRAZZA PIEMONTE	30TELTE025	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Ferrovia	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Linea telefonica	Interferenza segnalata da RFI ma non coincidente con le informazioni desunte da Telecom. Ai fini della risoluzione si prevede di posare il cavo telefonico all'interno della struttura di cui all'interferenza 30TELFIO011.	8622	8768	€ 18.774,00	€ 18.774,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	TORRAZZA PIEMONTE	30TELTE026	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Ferrovia	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Linea telefonica	Interferenza segnalata da RFI ma non coincidente con le informazioni desunte da Telecom. Ai fini della risoluzione si prevede di posare il cavo telefonico all'interno della struttura di cui all'interferenza 30TELFIO011.	8622	8768	€ 18.774,00	€ 18.774,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	TORRAZZA PIEMONTE	30TELTE027	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Ferrovia	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Linea telefonica	Interferenza segnalata da RFI ma non coincidente con le informazioni desunte da Telecom. Ai fini della risoluzione si prevede di posare il cavo telefonico all'interno della struttura di cui all'interferenza 30TELFIO011.	8622	8768	€ 18.774,00	€ 18.774,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	CHIUSA DI SAN MICHELE	30TELTE032	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Ferrovia Torino - Modane	INTERRATA	ESTERNA	Linea telefonica	L'interferenza è stata segnalata da RFI ma l'Ente proprietario indicato da RFI non ha confermato l'effettiva proprietà. La rappresentazione indicata negli elaborati è puramente indicativa in quanto non si conosce il corretto posizionamento planimetrico oltre l'interferenza con la ferrovia storica. Sulla base dei dati ad oggi noti non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8615	8759	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	CHIUSA DI SAN MICHELE	30TELTE040	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Tra la ferrovia Torino - Modane e la A32	INTERRATA	INTERSECANTE	Linea telefonica	Prolungamento manufatto di protezione.	8615	8759	€ 18.950,00	€ 18.950,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	CAPRIE	30TELTE042	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	S.P.199	INTERRATA	PARALLELA	Linea telefonica	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8615	8759	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	CAPRIE	30TELTE043	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Attraversamento S.S.24 del Monginevro	INTERRATA	ESTERNA	Linea telefonica	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8615	8759	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
GALLERIA DELLA MADDALENA	CHIOMONTE	48TELTE028	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Centrale idroelettrica IREN	INTERRATA	ESTERNA	Linea telefonica interrata in rame.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NUOVA INTERFERENZA	7899	7939
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49SCNTE033	NON INDIVIDUATO	NON INDIVIDUATO	TELEFONO	SP 210 - Via Circonvallazione	INTERRATA	PARALLELA	Cavo telefonico interrato	Interferenza rilevato in loco per la quale nessun ente ha dichiarato la proprietà. Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8652	8833	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	CONFERMATA	8652	8833
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49SCNTE049	NON INDIVIDUATO	NON INDIVIDUATO	TELEFONO	Via Leopoldo Agnes all'incrocio con via Sant'Eusebio	AEREA	PERPENDICOLARE	Linea telefonica in cavo aereo.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8661	8853	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49SCNTE118	NON INDIVIDUATO	NON INDIVIDUATO	TELEFONO	Tra ferrovia e S.S.25		PERPENDICOLARE	Cavo telefonico	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8661	8853	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49TELFIO036	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	FIBRA OTTICA	Via Montello	INTERRATA	PARALLELA	Polifera costituita da 2 tubi Ø 140 con 2 cavi di fibra ottica all'interno di 3 tubi Ø 40.	Spostamento del tratto interessato parallelamente alla tubazione esistente sotto alla sede stradale tra il Km. 5+500 e il Km. 6+400 del cavidotto in progetto. La nuova struttura sarà costituita da quattro tubi corrugati DN 125 e relativi pozzetti di dimensione pari a cm. 80 x cm. 125 ogni mt. 50 (laddove possibile) compreso di cavo telefonico.	8661	8852	€ 40.000,00	€ 0,00	-€ 40.000,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49TELFIO037	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	FIBRA OTTICA	S.S. 25 del Moncenisio	INTERRATA	ESTERNA	Polifera costituita da 9 tubi Ø 125 con 7 cavi di cui 2 di fibra ottica all'interno di 2 tubi Ø 40.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8661	8852	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49TELTE011	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	SP 210 - Via Circonvallazione - zona Centrale elettrica	INTERRATA	PARALLELA	Linea telefonica	Spostamento tratto terminale in un nuovo pozzetto da realizzarsi fuori dalla sede stradale lato torrente Cenischia all'altezza del bivio tra la SP 210 e la via Antica Reale in comune di Venaus (vedi 49TELTE013 e 49TELTE016).	8652	8833	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	CONFERMATA	8652	8833
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49TELTE012	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Frazione Molino	AEREA	ESTERNA	Linea telefonica in cavo aereo.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8652	8833	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	CONFERMATA	8652	8833
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49TELTE013	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	SP 210 - Via Circonvallazione	AEREA	PARALLELA	Linea telefonica in cavo aereo.	Adeguamento parte terminale sul nuovo pozzetto da realizzarsi fuori dalla sede stradale lato torrente Cenischia all'altezza del bivio tra la SP 210 e la via Antica Reale in comune di Venaus (vedi 49TELTE011 e 49TELTE016).	8652	8833	€ 3.059,00	€ 3.059,00	€ 0,00	CONFERMATA	8652	8833
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49TELTE014	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	SP 210 - Via Circonvallazione	INTERRATA	PARALLELA	Linea telefonica	Rimozione totale e spostamento fuori dalla sede stradale lato Torrente Cenischia mediante posa di cavidotto costituito da quattro tubi corrugati DN 125 e relativi pozzetti di dimensione pari a cm. 80 x cm. 125 ogni mt. 50 (laddove possibile) compreso di cavo telefonico.	8652	8833	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00	CONFERMATA	8652	8833
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49TELTE015	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	SP 210 - Via Circonvallazione	AEREA	PERPENDICOLARE	Linea telefonica in cavo aereo.	Adeguamento del collegamento all'interferenza 49TELTE014.	8652	8833	€ 6.885,00	€ 6.885,00	€ 0,00	CONFERMATA	8652	8833
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49TELTE016	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Via Roma	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Linea telefonica	Spostamento tratto terminale in un nuovo pozzetto da realizzarsi fuori dalla sede stradale lato torrente Cenischia all'altezza del bivio tra la SP 210 e la via Antica Reale in comune di Venaus (vedi 49TELTE011 e 49 TELETE013). Nella zona dell'incrocio tra la SP 210 e la via Mompantero adeguamento dell'attraversamento della SP 210 successivamente alla posa del cavidotto in progetto per il collegamento all'interferenza 49TELTE017. Per questa zona si prevede un esercizio provvisorio su pali in legno per la durata dei lavori.	8652	8833	€ 24.845,00	€ 24.845,00	€ 0,00	CONFERMATA	8652	8833
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49TELTE017	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	SP 210 - Via Circonvallazione	AEREA	PARALLELA	Linea telefonica in cavo aereo.	Demolizione n. 2 pali interferenti con rimozione tratto linea telefonica aerea e interramento della stessa mediante posa di n. 2 cavidotti DN125 corrugati e relativi pozzetti d'ispezione.	8657	8842	€ 0,00	€ 43.402,00	€ 43.402,00	NUOVA RISOLUZIONE	8652	8833
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49TELTE018	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Frazione Cornale	AEREA	PERPENDICOLARE	Linea telefonica in cavo aereo.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8657	8842	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	MOMPANTERO	49TELTE019	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Strada che va alla Frazione San Giuseppe	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Linea telefonica	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8657	8842	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49TELTE020	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Via Novalesa	INTERRATA	PARALLELA	Linea telefonica	Rimozione del tratto esistente dal Km. 3+080 al Km. 3+200 circa del cavidotto in progetto. Realizzazione di cavidotto fuori dal sedime stradale costituito da quattro tubi corrugati DN 125 e relativi pozzetti di dimensione pari a cm. 80 x cm. 125 ogni mt. 50 (laddove possibile) compreso di cavo telefonico.	8657	8842	€ 91.266,00	€ 0,00	-€ 91.266,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49TELTE021	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Via Mompantero	INTERRATA	INTERSECANTE	Linea telefonica	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8661	8853	€ 35.310,00	€ 0,00	-€ 35.310,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49TELTE022	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Via Sant'Eusebio	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Linea telefonica	Alla PK 5+050 del cavidotto in progetto sulla via Leopoldo Agnes all'incrocio con la via Sant'Eusebio adeguamento dell'attraversamento del cavo telefonico interrato successivamente alla posa del cavidotto stesso. Si prevede un esercizio provvisorio su pali in legno per la durata dei lavori.	8661	8853	€ 12.173,00	€ 0,00	-€ 12.173,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49TELTE023	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Via Urbiano	INTERRATA	PARALLELA	Linea telefonica	Spostamento del tratto interessato parallelamente alla tubazione esistente sotto alla sede stradale tra il Km. 5+400 e il Km. 5+500 del cavidotto in progetto.	8661	8853	€ 84.858,00	€ 0,00	-€ 84.858,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49TELTE024	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Via Montello	INTERRATA	PARALLELA	Linea telefonica	Spostamento del tratto interessato parallelamente alla tubazione esistente sotto alla sede stradale tra il Km. 5+500 e il Km. 6+400 del cavidotto in progetto. La nuova struttura sarà costituita da quattro tubi corrugati DN 125 e relativi pozzetti di dimensione pari a cm. 80 x cm. 125 ogni mt. 50 (laddove possibile) compreso di cavo telefonico.	8661	8853	€ 1.358.278,00	€ 0,00	-€ 1.358.278,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49TELTE025	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Via Montello verso Cascina Chiapusso	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Linea telefonica	Adeguamento dell'attraversamento del cavo telefonico interrato successivamente alla posa del cavidotto in progetto.	8661	8853	€ 15.000,00	€ 0,00	-€ 15.000,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49TELTE117	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Via Montello	INTERRATA	ESTERNA	Linea telefonica	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8661	8853	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
PIANA DI SUSA	SUSA	50SCNFIO025	NON INDIVIDUATO	NON INDIVIDUATO	FIBRA OTTICA	SP 24 del Monginevro	INTERRATA	INTERSECANTE	Conduttura trasmissione dati banda larga	Rimozione totale	8683	8875	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SCNTE105	NON INDIVIDUATO	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Regione San Giuliano	AEREA	INTERSECANTE	Linea telefonica	Rimozione totale.	8683	8875	€ 150.900,00	€ 150.900,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50TELFIO027	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	FIBRA OTTICA	Via Montello / sottopasso ferrovia	INTERRATA	PARALLELA	Polifera costituita da 3 tubi Ø 50 con 2 cavi di fibra ottica.	Rimozione del tratto dall'autostrada A32 lato Torino fino al collegamento con l'interferenza 50TELFIO028 sull'attuale SS 25. Partendo dal tratto rimosso il collegamento con l'interferenza 50TELFIO118 viene sostituito con nuova struttura che si collegherà all'interferenza 50TELFIO120 in frazione San Giuliano dopo la rotatoria est della variante alla SS 25. La nuova struttura è costituita da 8 tubi DN 125 contenenti 2 cavi di fibra ottica e percorrerà la via Montello lungo il lato sud della pista ciclabile spostandosi fuori la sede viabile sul lato nord della stessa fino all'altezza del nuovo sottopasso sulla ferrovia storica. Successivamente attraverserà il nuovo sottopasso collegandosi con l'interferenza 50TELFIO120 attraverso la nuova rotatoria. La nuova struttura sostituisce le interferenze 50TELFIO027 nel tratto finale, 50TELFIO118, 50TELFIO119 e la parte iniziale della 50TELFIO120. Inoltre la struttura accoglierà i cavi telefonici dell'interferenza 50TELFIO112. All'altezza del nuovo sottopasso si diramerà il collegamento alla nuova stazione per la fibra ottica e per la telefonia percorrendo l'area tra la viabilità interna al parcheggio bus e la ferrovia storica. Il tratto tra l'autostrada A32 lato Torino e la nuova linea Torino Lione sarà spostato al di sotto della nuova via Montello. In questo tratto la nuova	8683	8874	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50TELFIO028	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	FIBRA OTTICA	S.S. 25 del Moncenisio	INTERRATA	PARALLELA	Polifera costituita da 8 tubi Ø 125 con 3 cavi di fibra ottica.	Rimozione totale. L'interferenza sarà sostituita con una nuova struttura costituita da 8 tubi DN 125 con due cavi di fibra ottica. Essa partirà dall'interferenza 50TELFIO027 in prossimità dell'imbocco del nuovo tunnel di via Montello, sottopasserà la linea storica e percorrerà la viabilità di uscita dal parcheggio della nuova stazione fino all'altezza del distributore di carburante sulla SS 25. La nuova struttura sostituirà anche l'interferenza 50TELFIO086.	8683	8874	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50TELFIO029	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	FIBRA OTTICA	Svincolo Susa Est	INTERRATA	PARALLELA	Un tubo Ø 120 con 2 cavi di fibra ottica.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8683	8874	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50TELFIO086	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	FIBRA OTTICA	S.S. 25 del Moncenisio	INTERRATA	PARALLELA	Polifera costituita da 8 tubi Ø 125 con 4 cavi di fibra ottica.	Rimozione totale e sostituzione nell'ambito della risoluzione dell'interferenza 50TELFIO028.	8683	8874	€ 118.650,00	€ 118.650,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50TELFIO115	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	FIBRA OTTICA	Svincolo Susa est	INTERRATA	PARALLELA	Polifera costituita da 3 tubi Ø 125 con 2 cavi di fibra ottica.	Adeguamento della derivazione dalla interferenza 50TELFIO028 nella nuova posizione.	8683	8874	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50TELFIO116	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	FIBRA OTTICA	Svincolo Susa est	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Un tubo Ø 125 con 2 cavi di fibra ottica.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8683	8874	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50TELFIO117	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	FIBRA OTTICA	Svincolo Susa est	INTERRATA	ESTERNA	Un tubo Ø 125 con 2 cavi di fibra ottica.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8683	8874	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50TELFIO118	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	FIBRA OTTICA	S.S. 25 del Moncenisio	INTERRATA	INTERSECANTE	Polifera costituita da 8 tubi Ø 125 con 5 cavi di cui 2 di fibra ottica all'interno di 3 tubi Ø 50.	Rimozione totale e sostituzione nell'ambito della risoluzione dell'interferenza 50TELFIO027.	8683	8874	€ 118.650,00	€ 118.650,00	€ 0,00			

ZONA	COMUNE	CODICE	ENTE PROPRIETARIO	ENTE GESTORE	DESCRIZIONE	UBICAZIONE	POSIZIONE	TIPOLOGIA	CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE RISOLUZIONE DI PROGETTO	ELABORATO CENSIMENTO	ELABORATO MIT	COSTI DI RISOLUZIONE COMUNICATI DAGLI ENTI APPROVATI DAL CIPE	VARIANTE 2017 IMPORTO RISOLUZIONE	VARIANTE 2017 DIFFERENZA COSTI (VARIANTE-PROGETTO CIPE)	VARIANTE 2017 NOTE	VARIANTE 2017 ELABORATO CENSIMENTO	VARIANTE 2017 ELABORATO RISOLUZIONE		
PIANA DI SUSA	SUSA	50TELFIO119	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	FIBRA OTTICA	S.S. 25 del Moncenisio	INTERRATA	INTERSECANTE	Polifera costituita da 68 tubi Ø 125 con 4 cavi di cui 2 di fibra ottica all'interno di 3 tubi Ø 50.	Rimozione totale e sostituzione nell'ambito della risoluzione dell'interferenza 50TELFIO027.	8683	8874	€ 118.650,00	€ 118.650,00	€ 0,00					
PIANA DI SUSA	SUSA	50TELFIO120	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	FIBRA OTTICA	S.S. 25 del Moncenisio	INTERRATA	INTERSECANTE	Polifera costituita da 3 tubi Ø 40 con 2 cavi di fibra ottica.	Rimozione del tratto dalla 50TELFIO119 fino a dopo la nuova rotatoria con la SS 25 e deviazione verso la via Montello innestandosi sull'interferenza 50TELFIO027.	8683	8874	€ 4.165,00	€ 4.165,00	€ 0,00					
PIANA DI SUSA	SUSA	50TELTEL012	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	S.S. 25 del Moncenisio	INTERRATA	INTERSECANTE	Linea telefonica	Rimozione della struttura esistente compresa nel tratto tra Strada Vicinale dell'Ambruna nei pressi della nuova rotatoria est della SS 25 in frazione San Giuliano fino in prossimità della rotatoria ovest della nuova SS 25 all'altezza del distributore di carburante. La nuova linea telefonica sarà posata all'interno della struttura delle interferenze 50TELFIO027 e 50TELFIO028 che dalla nuova rotatoria est della variante alla SS 25 sottopasserà la ferrovia storica percorrendo la via Montello fino all'altezza dell'attuale bivio per località Cascina Vazone. Da questo punto il cavo telefonico percorrerà la struttura dell'interferenza 50TELFIO028 sottopassando la ferrovia storica, percorrendo la viabilità di uscita del parcheggio interrato della stazione fino all'altezza del distributore di carburante.	8683	8875	€ 1.827.447,00	€ 1.827.447,00	€ 0,00					
PIANA DI SUSA	SUSA	50TELTEL013	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Via Montello	INTERRATA	ESTERNA	Linea telefonica	Spostamento del tratto tra l'autostrada A32 lato Torino e la nuova linea Torino Lione al di sotto della nuova via Montello. La nuova struttura sarà costituita da quattro tubi corrugati DN 125 e relativi pozzetti di dimensione pari a cm. 80 x cm. 125 ogni mt. 50 (laddove possibile) compreso di cavo telefonico.	8683	8875	€ 455.056,00	€ 455.056,00	€ 0,00					
PIANA DI SUSA	SUSA	50TELTEL014	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Borgata Braide	INTERRATA	INTERSECANTE	Linea telefonica	Rimozione della struttura esistente ubicata sotto alla nuova opera e sotto alle aree di cantiere. Posi di solo cavo telefonico all'interno della struttura dell'interferenza 50TELFIO027 fino all'altezza dell'attuale bivio per frazione Braide in prossimità dell'attuale sottopasso ferroviario. Da tale punto posa di cavidotto costituito da quattro tubi corrugati DN 125 e relativi pozzetti di dimensione pari a cm. 80 x cm. 125 ogni mt. 50 (laddove possibile) compreso di cavo telefonico. Il nuovo cavidotto e il relativo cavo telefonico saranno posati interrati a partire dalla tubazione 50TELFIO027e percorreranno la nuova viabilità laterale alla nuova linea Torino Lione in direzione della frazione Braide collegandosi alla struttura esistente.	8683	8875	€ 134.264,00	€ 134.264,00	€ 0,00					
PIANA DI SUSA	SUSA	50TELTEL015	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Zona campo da calcio	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Linea telefonica	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8683	8875	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
PIANA DI SUSA	SUSA	50TELTEL016	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Svincolo Susa Est	INTERRATA	PARALLELA	Linea telefonica	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8683	8875	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
PIANA DI SUSA	SUSA	50TELTEL017	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Svincolo Susa Est, centro direzionale SitaF	INTERRATA	PARALLELA	Linea telefonica	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8683	8875	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
PIANA DI SUSA	SUSA	50TELTEL018	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	SP 24 del Monginevro	INTERRATA	INTERSECANTE	Linea telefonica	Rimozione della struttura esistente compresa nel tratto tra il nuovo sottopasso ferroviario in progetto ubicato presso la frazione Traduerivi all'altezza della Pk. 63+300 della nuova linea Torino Lione fino all'altezza della Pk. 62+700 della nuova linea stessa. Il tratto successivo fino alla nuova rotatoria sulla SS 24 in località Cordera dovrà essere mantenuto e collegato alla nuova struttura per garantire i collegamenti alle utenze private. Posa di cavidotto costituito da sei tubi corrugati DN 125 di cui quattro di competenza telecom e due di competenza WIND (50WVNDTEL067) e relativi pozzetti di dimensione pari a cm. 80 x cm. 125 ogni mt. 50 (laddove possibile) compreso di cavo telefonico. Il nuovo cavidotto e il relativo cavo telefonico saranno posati interrati a partire dal nuovo sottopasso ferroviario ubicato alla Pk 63+300 della nuova linea Torino Lione e percorreranno la variante alla SS 24 sotto alla banchina della corsia verso Susa fino alla rotatoria in progetto a cura della Provincia di Torino in località Cordera. All'altezza dell'ingresso dell'area tecnica zona elipporto è previsto un collegamento per l'utenza dell'area tecnica stessa.	8683-8688	8875-8888	€ 773.123,00	€ 773.123,00	€ 0,00					
PIANA DI SUSA	SUSA	50TELTEL019	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Frazione Traduerivi	INTERRATA	ESTERNA	Linea telefonica	Adeguamento del collegamento alla struttura 50TELTEL018.	8683	8875	€ 99.381,00	€ 99.381,00	€ 0,00					
PIANA DI SUSA	SUSA	50TELTEL020	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Autoporto	INTERRATA	INTERSECANTE	Linea telefonica	Rimozione totale.	8683	8875	€ 99.381,00	€ 99.381,00	€ 0,00					
PIANA DI SUSA	SUSA	50TELTEL021	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Autoporto	INTERRATA	INTERSECANTE	Linea telefonica	Rimozione totale.	8683-8688	8875-8888	€ 99.381,00	€ 99.381,00	€ 0,00					
PIANA DI SUSA	SUSA	50TELTEL022	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Borgata Ambruna	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Linea telefonica	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8683	8875	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
PIANA DI SUSA	SUSA	50TELTEL112	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Fabbricato di fronte Palazzina SitaF	INTERRATA	INTERSECANTE	Cavo telefonico	Rimozione totale.	8683	8875	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
INNESTO A BUSSOLENO	SUSA	68SCNTELO39	NON INDIVIDUATO	NON INDIVIDUATO	TELEFONO	Ferrovia Modane Torino	AEREA	INTERSECANTE	Cavo telefonico	Interferenza rilevato in loco per la quale nessun ente ha dichiarato la proprietà, se ne prevede pertanto la rimozione totale.	8813	8965	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68TELFIO018	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	FIBRA OTTICA	Via Moletta	INTERRATA	ESTERNA	Polifera costituita da 3 tubi Ø 40 con 3 cavi di fibra ottica.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8813	8964	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
INNESTO A BUSSOLENO	SUSA	68TELTEL008	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	SP 24 del Monginevro	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Linea telefonica	Rimozione del tratto ubicato a margine della SS 24 lato Dora sotto all'esistente viadotto ferroviario. Posa di cavidotto costituito da quattro tubi corrugati DN 125 e relativi pozzetti di dimensione pari a cm. 80 x cm. 125 ogni mt. 50 (laddove possibile) compreso di cavo telefonico. La nuova struttura sarà posata sulla banchina della SS 24 della corsia verso Susa e si ricongiungerà con la struttura esistente.	8813	8965	€ 120.026,00	€ 120.026,00	€ 0,00					
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68TELTEL009	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	area Centrale Elettrica	AEREA	INTERSECANTE	Linea telefonica in cavo aereo.	Rimozione parte terminale all'interno della sottostazione elettrica di Bussoleno.	8813	8965	€ 110.772,00	€ 110.772,00	€ 0,00					
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68TELTEL010	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Via Moletta	INTERRATA	ESTERNA	Linea telefonica	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8813	8965	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68TELTEL011	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Via Fabbrica del Fer	INTERRATA	ESTERNA	Linea telefonica	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8813	8965	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68TELTEL012	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	S.S. 25 del Moncenisio	INTERRATA	ESTERNA	Linea telefonica	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8813	8965	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68TELTEL013	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	S.S. 25 del Moncenisio	AEREA	ESTERNA	Linea telefonica in cavo aereo.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8813	8965	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68TELTEL014	TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA	TELEFONO	Via Traforo	INTERRATA	ESTERNA	Linea telefonica	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8813	8965	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
SALBERTRAND	SALBERTRAND	75TELTEL004	TELECOM ITALIA		TELEFONO	Piazzali area di servizio ad est A32 - Salbertrand	INTERRATA	ESTERNA	Cavo telefonico interrato in cavidotto pvc diam. 125 mm	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.				€ 0,00	€ 0,00		7918	7922		
SALBERTRAND	SALBERTRAND	75TELTEL005	TELECOM ITALIA		TELEFONO	Piazzali area di servizio ad est A32 - Salbertrand	INTERRATA	ESTERNA	Cavo telefonico interrato in cavidotto pvc diam. 125 mm	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.				€ 0,00	€ 0,00		7918	7922		
SALBERTRAND	SALBERTRAND	75TELTEL006	TELECOM ITALIA		TELEFONO	Piazzali area di servizio ad ovest A32 - Salbertrand	INTERRATA	ESTERNA	Cavo telefonico interrato in cavidotto pvc diam. 125 mm	Intercettazione cavo telefonico esistente, recupero cavi in rame e smaltimento tubazioni. Fornitura e posa n. 2 cavidotti pvc diam. 125 mm e infillaggio cavi.				€ 35.778,00	€ 35.778,00		7918	7922		
SALBERTRAND	SALBERTRAND	75TELTEL007	TELECOM ITALIA		TELEFONO	Viale Europa - Via Fulvio Arlaud	INTERRATA	ESTERNA	Cavo telefonico interrato in cavidotto pvc diam. 125 mm	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.				€ 0,00	€ 0,00		7918	7922		
SALBERTRAND	SALBERTRAND	75TELTEL013	TELECOM ITALIA		TELEFONO	Strada Regione Illes Neuves	AEREA	ESTERNA	Linea telefonica aerea su pali	Demolizione pali di sostegno, recupero cavi in rame.				€ 10.358,00	€ 10.358,00		7918	7922		
			TELECOM	TOTALI									€ 6.424.036,00	€ 4.876.689,00	-€ 1.547.347,00					