

**NOUVELLE LIGNE LYON TURIN – NUOVA LINEA TORINO LIONE**  
**PARTIE COMMUNE FRANCO-ITALIENNE – PARTE COMUNE ITALO-FRANCESE**

**PARTE IN TERRITORIO ITALIANO – PROGETTO IN VARIANTE**  
**(OTTEMPERANZA ALLA PRESCRIZIONE N. 235 DELLA DELIBERA CIPE 19/2015)**

**CUP C11J05000030001 – PROGETTO DEFINITIVO**

**GENIE CIVIL – OPERE CIVILI**

**INTERFERENCES - INTERFERENZE**  
**GENERALITES – ELABORATI GENERALI**

**SMAT – Elenco delle interferenze**

Indice	Date/ Data	Modifications / Modifiche	Etabli par / Concepito da	Vérifié par / Controllato da	Autorisé par / Autorizzato da
0	20/03/2014	Première diffusion / Prima emissione	GHEA	G. MATTIOTTI V. GRISOGLIO	L. CHANTRON C. OGNIBENE
A	01/08/2014	Passage au statut AP / Passaggio allo stato AP	GHEA	V. GRISOGLIO	L. CHANTRON C. OGNIBENE
B	10/02/2017	Première diffusion phase PRV / Prima emissione fase PRV	GHEA	F. MAGNORFI C. OGNIBENE	L. CHANTRON A. MORDASINI
C	27/03/2017	Passage au statut AP / Passaggio allo stato AP	GHEA	F. MAGNORFI C. OGNIBENE	L. CHANTRON A. MORDASINI



CODE DOC	<b>P</b>	<b>R</b>	<b>V</b>	<b>C</b>	<b>3</b>	<b>A</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>C</b>
	Phase / Fase			Sigle étude / Sigla			Émetteur / Emittente			Numero			Indice	

<b>A</b>	<b>P</b>	<b>N</b>	<b>O</b>	<b>T</b>
Statut / Stato		Type / Tipo		

ADRESSE GED INDIRIZZO GED	<b>C3A</b>	//	//	<b>80</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
------------------------------	------------	----	----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>ECHELLE / SCALA</b>
-

ZONA	COMUNE	CODICE	ENTE PROPRIETARIO	ENTE GESTORE	DESCRIZIONE	UBICAZIONE	POSIZIONE	TIPOLOGIA	CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE RISOLUZIONE DI PROGETTO	ELABORATO CENSIMENTO	ELABORATO MIT	COSTI DI RISOLUZIONE COMUNICATI DAGLI ENTI APPROVATI DAL CIPE	VARIANTE 2017 IMPORTO RISOLUZIONE	VARIANTE 2017 DIFFERENZA COSTI (VARIANTE-PROGETTO CIPE)	VARIANTE 2017 NOTE	VARIANTE 2017 ELABORATO CENSIMENTO	VARIANTE 2017 ELABORATO RISOLUZIONE
SITI DI DEPOSITO	CAPRIE	30CAPACQ054	COMUNE DI CAPRIE	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	S.S. 24 del Monginevro	INTERRATO	ESTERNO	Acquedotto di valle Ø 700 Sf 5	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8611	8751	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	CAPRIE	30CAPACQ060	COMUNE DI CAPRIE	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	S.S. 24 del Monginevro	INTERRATO	INTERSECANTE	Acquedotto di valle	L'interferenza è stata segnalata da SMAT. La rappresentazione indicata negli elaborati è puramente indicativa in quanto la condotta non è ancora stata realizzata.	8611	8751	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	CAPRIE	30CAPFOG055	COMUNE DI CAPRIE	SMAT S.P.A.	FOGNATURA	Sotto la S.S. 24 del Monginevro	INTERRATA	ESTERNA	Fognatura acque miste	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8611	8752	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	CAPRIE	30CMVFOG004	COMUNITA' MONTANA VALLI SUSA E SANGONE	ACSEL ora SMAT S.P.A.	FOGNATURA	Tra la Dora e S.S.24	INTERRATA	INTERSECANTE	Fognatura acque nere Ø 900 c.a. pendenza 2 ‰	La documentazione fornita dagli enti è apparsa incongruente. Esistono due differenti posizionamenti planimetrici uno consegnato dalla Comunità Montana, l'altro consegnato da SMAT. Il sopralluogo ha evidenziato la presenza di pozzetti ubicati coerentemente con gli elaborati forniti da SMAT e quindi si adotta tale soluzione anche se il collettore è di proprietà della Comunità Montana. A prescindere dal posizionamento del collettore si prevede la realizzazione di un manufatto di protezione del tratto di tubazione posta al di sotto dell'area di cantiere lungo la S.S.24 lato sud. Poiché non è noto lo stato di manutenzione della tubazione esistente, in fase esecutiva bisognerà valutare, previ occorrendo i necessari controlli, la possibilità della sua sostituzione. Ai fini dei costi di risoluzione si considera il rifacimento dell'intero tratto parallelamente alla tubazione esistente.	8611	8752	€ 725.000,00	€ 725.000,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	CHIUSA DI SAN MICHELE	30CSMFOG034	COMUNE DI CHIUSA SAN MICHELE	SMAT S.P.A.	FOGNATURA	Ferrovia Torino - Modane	INTERRATA	ESTERNA	Fognatura	L'interferenza è stata segnalata da RFI ma l'Ente proprietario indicato da RFI non ha confermato l'effettiva proprietà. La rappresentazione indicata negli elaborati è puramente indicativa in quanto non si conosce il corretto posizionamento planimetrico oltre l'interferenza con la ferrovia storica. Sulla base dei dati ad oggi noti non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8611	8752	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	CHIUSA DI SAN MICHELE	30CSMFOG037	COMUNE DI CHIUSA SAN MICHELE	SMAT S.P.A.	FOGNATURA	Ferrovia Torino - Modane	INTERRATA	ESTERNA	Fognatura	L'interferenza è stata segnalata da RFI ma l'Ente proprietario indicato da RFI non ha confermato l'effettiva proprietà. La rappresentazione indicata negli elaborati è puramente indicativa in quanto non si conosce il corretto posizionamento planimetrico oltre l'interferenza con la ferrovia storica. Sulla base dei dati ad oggi noti non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8611	8752	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	TORRAZZA PIEMONTE	30TORACQ058	COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	S.P.90	INTERRATO	INTERSECANTE	Acquedotto Ø 100 A. Quota -0,90 mt. rispetto al manto stradale	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	0	8773	€ 15.493,00	€ 15.493,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	TORRAZZA PIEMONTE	30TORACQ059	COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Strada Bergolo Monferrin	INTERRATO	INTERSECANTE	Acquedotto Ø 2" x 63 PEAD.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	0	8773	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	TORRAZZA PIEMONTE	30TORACQ061	COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Sopra la S.P.90	INTERRATO	ESTERNO		L'interferenza è stata segnalata da SMAT. La rappresentazione indicata negli elaborati è puramente indicativa in quanto la condotta non è ancora stata realizzata.	0	8773	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	TORRAZZA PIEMONTE	30TORACQ062	COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Sopra la S.P.90	INTERRATO	ESTERNO		L'interferenza è stata segnalata da SMAT. La rappresentazione indicata negli elaborati è puramente indicativa in quanto la condotta non è ancora stata realizzata.	0	8773	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	TORRAZZA PIEMONTE	30TORFOG056	COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE	SMAT S.P.A.	FOGNATURA	S.P.90	INTERRATA	ESTERNA	Fognatura acque miste Ø 600 C.A.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	0	8774	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SITI DI DEPOSITO	TORRAZZA PIEMONTE	30TORFOG057	COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE	SMAT S.P.A.	FOGNATURA	S.P.90	INTERRATA	ESTERNA	Fognatura acque miste Ø 300 PVC	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	0	8774	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
GALLERIA DELLA MADDALENA	CHIOMONTE	48CHIACQ004	COMUNE DI CHIOMONTE	ACEA PINEROLESE	ACQUEDOTTO	Regione Seigneur - Via Centrale Elettrica	INTERRATA	ESTERNA	Acquedotto in pead diam. 90 mm	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NUOVA INTERFERENZA	7897	7938
GALLERIA DELLA MADDALENA	CHIOMONTE	48CHIACQ027	COMUNE DI CHIOMONTE	ACEA PINEROLESE	ACQUEDOTTO	Centrale idroelettrica IREN	INTERRATA	ESTERNA	Acquedotto in ferro diam. 25 mm. Allaccio al fabbricato esistente.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NUOVA INTERFERENZA	7897	7938
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS - MOMPANTERO	49CMVFOG064	COMUNITA' MONTANA VALLI SUSA E SANGONE	ACSEL ora SMAT S.P.A.	FOGNATURA	SP 210 - Via Circonvallazione fuori sede stradale	INTERRATA	PARALLELA	Collettore Venaus - Mompantero, tubazione Ø 250 PVC. Quota compresa tra -1,8 mt. e - 2,85 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planometrica della tubazione interferente, in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguarla mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota nel solo tratto intersecante il cavidotto in progetto. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo.	8656	8841	€ 435.000,00	€ 0,00	-€ 435.000,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49SUSACQ050	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Via Montello	INTERRATA	PARALLELA	Tubazione Ø 200 PVC. Quota -1.00 mt. rispetto al manto stradale.	Spostamento del tratto interessato parallelamente alla tubazione esistente sotto alla sede stradale tra il Km. 5+500 e il Km. 6+400 del cavidotto in progetto.	8660	8850	€ 1.009.200,00	€ 0,00	-€ 1.009.200,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49SUSACQ051	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Torrente Giandola	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Tubazione Ø 125 A. Quota - 0,90 mt. rispetto al manto stradale.	Adeguamento del collegamento all'interferenza 49SUSACQ050.	8660	8850	€ 167.910,00	€ 0,00	-€ 167.910,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49SUSACQ052	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Via Montello	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Tubazione Ø 200 PVC. Quota -1.00 mt. rispetto al manto stradale.	Adeguamento del collegamento all'interferenza 49SUSACQ050.	8660	8850	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49SUSACQ053	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Via Leopoldo Agnes	INTERRATA	PARALLELA	Tubazione Ø 110 PEAD. Quota -1.00 mt. rispetto al manto stradale.	Spostamento del tratto interessato parallelamente alla tubazione esistente sotto alla sede stradale tra il Km. 5+000 e il Km. 5+500 del cavidotto in progetto.	8660	8850	€ 708.760,00	€ 0,00	-€ 708.760,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49SUSACQ054	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Regione Sant'Eusebio	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Tubazione Ø 75 PEAD. Quota -1.00 mt. rispetto al manto stradale.	Adeguamento del collegamento all'interferenza 49SUSACQ053.	8660	8850	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49SUSACQ055	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Via Mompantero	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Tubazione Ø 200 PVC. Quota - 1.70 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8660	8850	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49SUSACQ119	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Tra ferrovia e S.S.25	INTERRATA	INTERSECANTE	Tubazione Ø 8" 225 PVC. Quota - 1.00 mt. rispetto al manto stradale.	Adeguamento del collegamento all'interferenza 49SUSACQ050.	8660	8850	€ 74.240,00	€ 0,00	-€ 74.240,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49SUSACQ121	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Alla Cascina Vazione	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Tubazione Ø 125 PVC. Quota -1.00 mt. rispetto al manto stradale.	Adeguamento del collegamento all'interferenza 49SUSACQ050.	8660	8850	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49SUSFOG048	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	FOGNATURA	Via Mompantero	INTERRATA	INTERSECANTE	Rete acque nere tubazione Ø 200 PVC. Quota compresa tra -0.85 e - 1.70 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8660	8851	€ 72.500,00	€ 0,00	-€ 72.500,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49SUSFOG1002	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	FOGNATURA	Via Leopoldo Agnes	INTERRATA	PARALLELA	Fognatura			8851	€ 145.000,00	€ 0,00	-€ 145.000,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49SUSFOG133	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	FOGNATURA	Via Urbiano (Leopoldo Agnes)	INTERRATA	PARALLELA	Rete acque miste tubazione Ø 300 C.A. Quota compresa tra -1.175 e - 1.55 mt. rispetto al manto stradale.	Spostamento del tratto interessato parallelamente alla tubazione esistente sotto alla sede stradale tra il Km. 5+400 e il Km. 5+500 del cavidotto in progetto.	8660	8851	€ 174.000,00	€ 0,00	-€ 174.000,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49VENACQ035	COMUNE DI VENAUS	ACEA ora SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	SP 210 - Via Circonvallazione	INTERRATA	PARALLELA	Acquedotto	Non è nota l'esatta posizione planimetrica. In base alla documentazione fornita dalla Provincia di Torino risulta una tubazione di proprietà del comune di Venaus. Il sopralluogo non ha evidenziato la presenza di tale interferenza. Non essendo nota l'esatta posizione planometrica della tubazione in fase esecutiva si dovrà verificare la sua esistenza e la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota nel solo tratto intersecante il cavidotto in progetto. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo.	8651	8831	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NON ESISTENTE (INFO DA ENTE)		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49VENACQ039	COMUNE DI VENAUS	ACEA ora SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	SP 210 - Via Circonvallazione - zona Centrale elettrica	INTERRATA	INTERSECANTE	Acquedotto tubazione De 50 Pead PNE.	Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planometrica della tubazione in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo.	8651	8831	€ 10.875,00	€ 10.875,00	€ 0,00	CONFERMATA	8651	8831
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49VENACQ040	COMUNE DI VENAUS	ACEA ora SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Frazione Centrale	INTERRATA	INTERSECANTE	Acquedotto tubazione De 110 Pead indicativo.	Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planometrica della tubazione in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo.	8651	8831	€ 26.100,00	€ 26.100,00	€ 0,00	CONFERMATA	8651	8831
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49VENACQ042	COMUNE DI VENAUS	ACEA ora SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Grangia	INTERRATA	INTERSECANTE	Acquedotto tubazione De 90 Pead indicativo.	Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planometrica della tubazione in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo.	8651	8831	€ 6.743,00	€ 6.743,00	€ 0,00	CONFERMATA	8651	8831
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49VENACQ043	COMUNE DI VENAUS	ACEA ora SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Via Balpo	INTERRATA	ESTERNA	Acquedotto tubazione De 63 Pead 2010.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8651	8831	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	CONFERMATA	8651	8831
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49VENACQ044	COMUNE DI VENAUS	ACEA ora SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	SP 210 - Via Circonvallazione all'interno pista ciclabile	INTERRATA	PARALLELA	Acquedotto tubazione De 90-100 Pead indicativo.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8651	8831	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	CONFERMATA	8651	8831
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49VENACQ045	COMUNE DI VENAUS	ACEA ora SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Frazione Cornale	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Acquedotto tubazione De 75 Pead indicativo.	Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planometrica della tubazione in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo.	8656	8840	€ 5.003,00	€ 0,00	-€ 5.003,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49VENACQ046	COMUNE DI VENAUS	ACEA ora SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Frazione Cornale lato nord SP 210	INTERRATA	INTERSECANTE E PARALLELA	Acquedotto tubazione Pead indicativo.	Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planometrica della tubazione in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo.	8656	8840	€ 102.225,00	€ 0,00	-€ 102.225,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49VENACQ047	COMUNE DI VENAUS	ACEA ora SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Frazione Cornale	INTERRATA	INTERSECANTE	Acquedotto tubazione Pead indicativo.	Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planometrica della tubazione in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo.	8656	8840	€ 2.828,00	€ 0,00	-€ 2.828,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49VENACQ1004	COMUNE DI VENAUS	ACEA ora SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	SP 210 - Via Circonvallazione - zona Centrale elettrica	INTERRATA	INTERSECANTE	Acquedotto tubazione Pead indicativo.			8831	€ 30.885,00	€ 30.885,00	€ 0,00	CONFERMATA	8651	8831
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49VENFOG1005	COMUNE DI VENAUS	ACEA ora SMAT S.P.A.	FOGNATURA	SP 210 - Via Circonvallazione - zona Centrale elettrica	INTERRATA	INTERSECANTE	Fognatura			8832	€ 52.200,00	€ 52.200,00	€ 0,00	CONFERMATA	8651	8832

ZONA	COMUNE	CODICE	ENTE PROPRIETARIO	ENTE GESTORE	DESCRIZIONE	UBICAZIONE	POSIZIONE	TIPOLOGIA	CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE RISOLUZIONE DI PROGETTO	ELABORATO CENSIMENTO	ELABORATO MIT	COSTI DI RISOLUZIONE COMUNICATI DAGLI ENTI APPROVATI DAL CIPE	VARIANTE 2017 IMPORTO RISOLUZIONE	VARIANTE 2017 DIFFERENZA COSTI (VARIANTE-PROGETTO CIPE)	VARIANTE 2017 NOTE	VARIANTE 2017 ELABORATO CENSIMENTO	VARIANTE 2017 ELABORATO RISOLUZIONE
PIANA DI SUSA	SUSA	50AMTACQ026	SMAT S.P.A.	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	SP 24 del Monginevro	INTERRATA	INTERSECANTE	Sistema acquedottistico di valle Ø 700 in ghisa sferoidale Quota compresa tra -2.05 e -2.67 mt. rispetto al manto stradale.	Rimozione del tratto dell'acquedotto di Valle dal P49 alla PK 4.718,09 fino al V31 alla PK 5.926,68 posto nel tratto dal Km. 52+700 della SS 24 fino alla base del viadotto della medesima SS 24 adiacente all'autostrada A32. Posi di nuova tubazione DN 700 in ghisa sferoidale con innesto nel P49 da posarsi sui terreni ubicati tra la SS 24 e il canale Coldimosso nelle frazioni Colombè e Traduerivi a monte dell'abitazione privata ubicata sulla SS 24 al numero civico 33 e collegamento con la tubazione esistente al V31.	8681-8687	8871-8886	€ 3.494.500,00	€ 3.494.500,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50CMVFOG073	COMUNITA' MONTANA VALLI SUSA E SANGONE	ACSEL ora SMAT S.P.A.	FOGNATURA	Lungo Dora Riparia	INTERRATA	INTERSECANTE	Collettore SUSA - San Giuliano, tubazione Ø 400 c.a. Quota compresa tra -2,45 mt. e - 5,40 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8681	8872	€ 290.000,00	€ 290.000,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50CMVFOG074	COMUNITA' MONTANA VALLI SUSA E SANGONE	ACSEL ora SMAT S.P.A.	FOGNATURA	Lungo Dora Riparia	INTERRATA	INTERSECANTE	Collettore San Giuliano - Bussoleno, tubazione Ø 400 c.a. Quota compresa tra -2,45 mt. e - 5,40 mt. rispetto al manto stradale.	Deviazione con tubazione DN 400 in PEAD corrugato del tratto compreso tra l'attuale pista di accesso all'autoporto fino all'altezza della borgata Chiodo a sud della SS 25. La nuova tubazione attraverserà la base delle pile del viadotto della nuova Linea Torino Lione in sinistra orografica della Dora e sarà ubicata a valle dell'argine in progetto mantenendosi parallela allo stesso fino a ricollegarsi con la tubazione esistente.	8681-8687	8872	€ 725.000,00	€ 725.000,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSACQ023	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Traduerivi	INTERRATA	ESTERNA	Tubazione Ø 90 PVC. Quota -1.00 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8687	8886	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSACQ038	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	S.S. 25 del Moncenisio	INTERRATA	INTERSECANTE	Tubazione Ø 200 PVC. Quota -2.05 mt. rispetto al manto stradale.	Rimozione del tratto dal congiungimento con la tubazione 50SUSACQ039 nei pressi della nuova rotatoria est della SS 25 in zona Frazione San Giuliano fino alla nuova rotatoria ovest della SS 25 di collegamento con la viabilità verso la SS 24. Realizzazione di nuova tubazione DN 200 sotto il sedime della nuova SS 25 nel bordo della corsia verso Torino. All'altezza della cuspidi tra la SS 25 e la viabilità di uscita dalla Stazione è prevista la diramazione per l'utenza della stazione parallela allo scolare della SS 25 fino al manufatto della Stazione.	8681	8871	€ 606.107,00	€ 606.107,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSACQ039	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	S.S. 25 del Moncenisio	INTERRATA	ESTERNA	Tubazione Ø 8" 225 PVC. Quota - 2.00 mt. rispetto al manto stradale.	Rimozione del tratto tra via frazione San Giuliano fino al congiungimento con la tubazione 50SUSACQ038. Da tale punto dirameranno la nuova tubazione 50SUSACQ038, la nuova tubazione 50SUSACQ048 per il solo tratto da rimuovere sotto al sedime della nuova Linea Torino Lione in frazione Braide e i collegamenti alle utenze private. Per i costi di risoluzione vedi l'interferenza 50SUSACQ038.	8681	8871	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSACQ040	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Via Frazione San Giuliano	INTERRATA	PARALLELA	Tubazione Ø 2" x 63 PVC. Quota - 1.00 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8681	8871	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSACQ041	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Borgata Ambruna	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Tubazione Ø 125 PVC. Quota -1.00 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8681	8871	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSACQ042	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Borgata Chiodo	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Tubazione Ø 90 PVC. Quota -1.00 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8681	8871	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSACQ043	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	S.S. 25 del Moncenisio	INTERRATA	INTERSECANTE	Tubazione Ø 50 A. Quota -1.00 mt. rispetto al manto stradale.	Rimozione totale senza sostituzione.	8681	8871	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSACQ047	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Via Montello	INTERRATA	ESTERNA	Tubazione Ø 125 PVC. Quota -1.00 mt. rispetto al manto stradale.	Rimozione del tratto dalla curva nei pressi dell'inizio della variante di via Montello fino alla nuova Linea Torino Lione. Per la risoluzione vedi interferenza 50SUSACQ048	8681	8871	€ 327.421,00	€ 327.421,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSACQ048	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Borgata Braide	INTERRATA	INTERSECANTE	Tubazione Ø 125 PVC. Quota -1.00 mt. rispetto al manto stradale.	Rimozione del tratto finale sotto alla nuova Linea Torino Lione. Da tale punto è possibile un eventuale collegamento per l'utenza della piazzola imbocco est tunnel di base zona Cascina Vazone. Tale tratto, che si collegava alla tubazione 50SUSACQ047, sarà sostituito con una nuova tubazione in PVC DN 200 che diramerà dalla tubazione 50SUSACQ039 nei pressi della nuova rotatoria est sulla SS 25 e percorrerà la nuova via Montello sotto al cordolo del nuovo sottopasso lato ferrovia collegandosi con la tubazione 50SUSACQ047 nella zona di inizio variante di via Montello in località Cascina Vazone.	8681	8871	€ 727.929,00	€ 727.929,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSACQ049	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Svincolo Susa Est	INTERRATA	ESTERNA	Tubazione Ø 125 PEAD. Quota -1.00 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8681	8871	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSACQ050	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	SP 24 del Monginevro	INTERRATA	INTERSECANTE	Tubazione Ø 125 PVC. Quota -1.00 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. Dalla zona della futura rotatoria di competenza della Provincia di Torino nuova tubazione in PVC DN 125 per eventuale collegamento alla sottostazione elettrica lungo la nuova SS 24.	8681-8687	8871	€ 418.097,00	€ 418.097,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSACQ051	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Autoporto	INTERRATA	INTERSECANTE	Tubazione Ø 90 PEAD. Quota -1.00 mt. rispetto al manto stradale.	Rimozione del tratto finale verso l'attuale Autoporto.	8681	8871	€ 8.120,00	€ 8.120,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSACQ052	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Piana di Susa	INTERRATA	INTERSECANTE	Tubazione Ø 90 PVC. Quota -1.00 mt. rispetto al manto stradale.	Rimozione del tratto di tubazione ubicata sopra alla galleria Prapontin dell'Autostrada A32. A causa delle diverse fasi di lavoro e a causa dello spostamento del Canale Coldimosso (Geogreen) è necessario prevedere uno spostamento provvisorio della tubazione esistente da realizzarsi lungo la recinzione del cantiere ferroviario. Successivamente allo spostamento del canale Coldimosso sul sedime finale sarà posata una nuova tubazione in PEAD DN 90 lungo il vecchio sedime del canale stesso.	8687	8886	€ 308.415,00	€ 308.415,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSACQ076	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Autoporto	INTERRATA	INTERSECANTE	Pozzo autoporto fuori servizio	Rimozione totale senza sostituzione.	8681	8871	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSFOG032	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	FOGNATURA	Piana di Susa	INTERRATA	INTERSECANTE	Fognatura acque bianche tubazione Ø 600 C.A. Quota -2.65 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8681	8872	€ 155.500,00	€ 155.500,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSFOG033	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	FOGNATURA	Svincolo Susa Est, centro direzionale Sitaf	INTERRATA	INTERSECANTE	Fognatura acque miste Ø 400 PVC. Quota -5.30 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8681	8872	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSFOG034	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	FOGNATURA	Frazione San Giuliano	INTERRATA	INTERSECANTE	Fognatura acque miste Ø 300 PVC. Quota compresa tra -2.10 e -3.60 mt. rispetto al manto stradale.	Rimozione totale. Per la proposta di sostituzione vedi l'interferenza 50SUSFOG061.	8681	8872	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSFOG036	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	FOGNATURA	Piana di Susa sopra Dora	INTERRATA	INTERSECANTE	Fognatura acque miste Ø 200 PVC. Quota -4.26 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8687	8887	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSFOG037	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	FOGNATURA	Piana di Susa sopra Dora	INTERRATA	INTERSECANTE	Fognatura acque miste Ø 400 PVC. Quota -3.40 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8687	8887	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSFOG044	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	FOGNATURA	S.S. 25 del Moncenisio	INTERRATA	ESTERNA	Fognatura acque miste Ø 200 PVC. Quota circa -1.50 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8681	8872	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSFOG046	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	FOGNATURA	Attraversamento S.S.24 del Monginevro	INTERRATA	INTERSECANTE	Fognatura acque bianche Ø 500 C.A. Quota circa -1.50 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. La tubazione interferisce con la rotatoria in progetto a cura della Provincia di Torino.	8681	8872	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSFOG054	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	FOGNATURA	Borgata Chiodo	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Fognatura acque miste.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8681	8872	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSFOG061	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	FOGNATURA	Piana di Susa	INTERRATA	INTERSECANTE	Fognatura acque miste Ø 300 C.A. Quota circa -1.50 mt. rispetto al manto stradale.	Deviazione con nuova tubazione DN 400 in PEAD corrugato. La deviazione inizia dalla curva di via Montello adiacente alla A32 procedendo parallela nello spazio tra la via Montello e la Ferrovia sottopassando quest'ultima nel varco esistente. Nel tratto che sottopassa la Ferrovia storica è prevista la possibilità di collegare le acque nere provenienti dalla Stazione con una tubazione DN 300. Successivamente la tubazione in progetto attraverserà la nuova SS25 e ambedue le piste autostradali procedendo parallela all'autostrada fino ad immettersi nel pozzetto esistente del collettore nero di valle ubicato nei pressi della A32 a quota scorrevole mt. 465,15. La tubazione è ubicata ad una quota inferiore rispetto ai canali irrigui del Consorzio Abbazia Quaglia e al collettore SITAF.	8681	8872	€ 516.300,00	€ 516.300,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSFOG063	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	FOGNATURA	Frazione San Giuliano	INTERRATA	INTERSECANTE	Fognatura acque miste Ø 400 C.A. Quota circa -2.00 mt. rispetto al manto stradale.	Rimozione totale. Per la proposta di sostituzione vedi l'interferenza 50SUSFOG061.	8681	8872	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSFOG066	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	FOGNATURA	Via Montello	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Fognatura acque miste Ø 300 PVC. Quota compresa tra -1.50 e -2.00 mt. rispetto al manto stradale.	Spostamento dell'intero tratto sotto la nuova via Montello lato nord con nuova tubazione DN 300 in PVC.	8681	8872	€ 476.700,00	€ 476.700,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSFOG079	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	FOGNATURA	Autoporto	INTERRATA	INTERSECANTE	Fognatura acque nere Ø 250 PVC. Quota circa -2.00 mt. rispetto al manto stradale.	Il tratto di tubazione compreso tra la Strada Vicinale della Cordera (ingresso Autoporto dalla SS 24) fino alla nuova Area Tecnica immediatamente dopo la nuova Linea Torino Lione sarà dismessa e sostituito con un nuovo collettore DN 400 in PEAD corrugato. Il nuovo collettore partirà dalla tubazione esistente ubicata ad est della rotatoria in progetto (n. 13) sulla nuova SS 24. Successivamente la tubazione sottopasserà la nuova SS 24 e sarà ubicata tra la pista ciclabile in progetto e l'autostrada sottopassandola nel viadotto esistente (ponte Dora 2), superando la Dora ed immettendosi nel collettore di valle (50CMVFOG073) esistente alla quota di 464,03. Il tratto esistente ubicato tra la nuova area tecnica e l'innesto nel collettore di Valle (50CMVFOG074) sarà mantenuto per le esigenze dell'area tecnica stessa. Inoltre dovrà essere rimosso anche il tratto insistente sul futuro sedime della sottostazione che attualmente attraversa la SS 24 alla PK 51+850 circa in direzione zona Pista Guida Sicura.	8681-8687	8872-8887	€ 580.000,00	€ 580.000,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSFOG104	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	FOGNATURA	S.S.25 del Moncenisio	INTERRATA	ESTERNA	Fognatura acque miste Ø 400 PVC. Quota -2.70 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8681	8872	€ 156.500,00	€ 156.500,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSFOG106	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	FOGNATURA	Frazione S. Giuliano	INTERRATA	ESTERNA	Fognatura acque bianche Ø 600 C.A.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8681	8872	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50SUSFOG114	COMUNE DI SUSA	SMAT S.P.A.	FOGNATURA	Sotto Autoporto e S.S.24	INTERRATA	ESTERNA	Fognatura acque miste.	La tubazione esistente attualmente si collega con la tubazione 50SUSFOG079 per poi immettersi nel collettore di valle (50SUSFOG074). L'intero sistema di scarico sarà sostituito da una tubazione DN 400 in PEAD corrugato che sarà ubicata parallelamente alla nuova Linea Torino - Lione sotto alla nuova strada podereale fino al sottopasso faunistico ubicato al Km. 63+100 della nuova Linea Torino Lione. Da tale punto sottopasserà la nuova Linea e la nuova SS 24, sottopasserà l'Autostrada A 32, in quel tratto su viadotto, per immettersi nel collettore di valle oltre il fiume Dora.	8687	8887	€ 580.000,00	€ 580.000,00	€ 0,00			

ZONA	COMUNE	CODICE	ENTE PROPRIETARIO	ENTE GESTORE	DESCRIZIONE	UBICAZIONE	POSIZIONE	TIPOLOGIA	CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE RISOLUZIONE DI PROGETTO	ELABORATO CENSIMENTO	ELABORATO MIT	COSTI DI RISOLUZIONE COMUNICATI DAGLI ENTI APPROVATI DAL CIPE	VARIANTE 2017 IMPORTO RISOLUZIONE	VARIANTE 2017 DIFFERENZA COSTI (VARIANTE-PROGETTO CIPE)	VARIANTE 2017 NOTE	VARIANTE 2017 ELABORATO CENSIMENTO	VARIANTE 2017 ELABORATO RISOLUZIONE
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68AMTACQ017	SMAT S.P.A.	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	SP 24 del Monginevro	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Sistema acquedottistico di valle Ø 700 SF S. Quota compresa tra -2,05 e -2,45 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8811	8961	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68BUSACQ022	COMUNE DI BUSSOLENO	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	area Centrale Elettrica	INTERRATA	INTERSECANTE	Tubazione Ø 2" x 63 PEAD. Quota -1.00 mt. rispetto al manto stradale.	Rimozione parte finale tubazione fino all'innesto con la nuova tubazione 68BUSACQ023.	8811	8961	€ 66.265,00	€ 66.265,00	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68BUSACQ023	COMUNE DI BUSSOLENO	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	area Centrale Elettrica	INTERRATA	INTERSECANTE	Tubazione Ø 20 A. Quota -1.00 mt. rispetto al manto stradale.	Rimozione totale tubazione. Posa di nuova tubazione da 2" in PEAD parallelamente alla linea storica lato Dora con innesto su tubazione 68BUSACQ022 adeguata.	8811	8961	€ 34.800,00	€ 34.800,00	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68BUSACQ024	COMUNE DI BUSSOLENO	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Via Moletta	INTERRATA	ESTERNA	Tubazione Ø 20 Fe. Quota -1.00 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8811	8961	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68BUSACQ025	COMUNE DI BUSSOLENO	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Via Moletta	INTERRATA	ESTERNA	Tubazione Ø 20 A. Quota -1.00 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8811	8961	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68BUSACQ026	COMUNE DI BUSSOLENO	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Via Moletta	INTERRATA	ESTERNA	Tubazione Ø 2" x 63 PEAD. Quota -1.00 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8811	8961	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68BUSACQ027	COMUNE DI BUSSOLENO	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Via Fabbrica del Fer	INTERRATA	ESTERNA	Tubazione Ø 75 PEAD. Quota -1.00 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8811	8961	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68BUSACQ028	COMUNE DI BUSSOLENO	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	S.S. 25 del Moncenisio	INTERRATA	ESTERNA	Tubazione Ø 60 A. Quota -1.00 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8811	8961	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68BUSACQ029	COMUNE DI BUSSOLENO	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Via Moletta	INTERRATA	ESTERNA	Tubazione Ø 2" x 63" PEAD. Quota -1.00 .mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8811	8961	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68BUSACQ030	COMUNE DI BUSSOLENO	SMAT S.P.A.	ACQUEDOTTO	Via Moletta	INTERRATA	ESTERNA	Tubazione Ø 125 PEAD. Quota -1.00 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8811	8961	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68BUSFOG032	COMUNE DI BUSSOLENO	SMAT S.P.A.	FOGNATURA	S.S. 25 del Moncenisio	INTERRATA	ESTERNA	Fognatura acque nere Ø 300 GRES. Quota - 2,30 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8811	8962	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68BUSFOG033	COMUNE DI BUSSOLENO	SMAT S.P.A.	FOGNATURA	Via Moletta	INTERRATA	ESTERNA	Fognatura acque miste scatarolare 1000 x 700 C.A.. Quota - 2,00 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8811	8962	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68CMVFOG048	COMUNITA' MONTANA VALLI SUSA E SANGONE	ACSEL ora SMAT S.P.A.	FOGNATURA	Ferrovia Modane - Torino	INTERRATA	INTERSECANTE	Collettore San Giuliano - Bussoleno, spingitubo Ø 400 c.a.. Quota compresa tra -2,50 mt. e - 3,10 mt. rispetto al manto stradale.	Modifica tracciato nella parte intersecante le opere con nuova tubazione DN 400 in PEAD corrugato con stacco dal pozzetto a quota scorrevole 438,80 ed innesto nel pozzetto a quota scorrevole 437,10.	8811	8962	€ 870.000,00	€ 870.000,00	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68CMVFOG049	COMUNITA' MONTANA VALLI SUSA E SANGONE	ACSEL ora SMAT S.P.A.	FOGNATURA	Ferrovia Modane - Torino	INTERRATA	INTERSECANTE	Collettore San Giuliano - Bussoleno, spingitubo Ø 300 c.a.. Quota - 2,40 mt. rispetto al manto stradale.	Prolungamento manufatto di protezione.	8811	8962	€ 362.500,00	€ 362.500,00	€ 0,00			
SALBERTRAND	SALBERTRAND	75SALACQ001	COMUNE DI SALBERTRAND	ACEA PINEROLESE	ACQUEDOTTO	Strada Regione Illes Neuves, a sud del parco ferroviario Stazione di Salbertrand	INTERRATA	ESTERNA	Acquedotto in polietilene diam. 63 mm	Intercettazione dell'impianto idrico comunale, sezionamento della condotta in polietilene e demolizione del tratto interessato dalle opere. Si prevede un importo a corpo per l'assistenza da parte dell'Ente.				€ 10.000,00	€ 10.000,00	NUOVA INTERFERENZA / RISOLUZIONE	7916	7919
SALBERTRAND	SALBERTRAND	75SALACQ008	COMUNE DI SALBERTRAND	ACEA PINEROLESE	ACQUEDOTTO	Viale Europa	INTERRATO	ESTERNA	Acquedotto in pead diam. 90 mm	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.				€ 0,00	€ 0,00	NUOVA INTERFERENZA / RISOLUZIONE	7916	7919
SALBERTRAND	SALBERTRAND	75SALACQ009	COMUNE DI SALBERTRAND	ACEA PINEROLESE	ACQUEDOTTO	Viale Europa - Via Fulvio Arlaud	INTERRATO	ESTERNA	Acquedotto in pead diam. 90 mm	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.				€ 0,00	€ 0,00	NUOVA INTERFERENZA / RISOLUZIONE	7916	7919
SALBERTRAND	SALBERTRAND	75SALACQ010	COMUNE DI SALBERTRAND	ACEA PINEROLESE	ACQUEDOTTO	In attraversamento linea ferroviaria - Regione Illes Neuves	INTERRATO	ESTERNA	Acquedotto in pead diam. 32 mm	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.				€ 0,00	€ 0,00	NUOVA INTERFERENZA / RISOLUZIONE	7916	7919
SALBERTRAND	SALBERTRAND	75SALFOG011	COMUNE DI SALBERTRAND	ACEA PINEROLESE	FOGNATURA	Strada sterrata a ridosso parco ferroviario di Salbertrand	INTERRATA	ESTERNA	Fognatura mista diam. 400 mm in c.a. - scarico in Fiume Dora	Fornitura e posa di una nuova tubazione di scarico del futuro impianto di depurazione a servizio dell'abitato di Salbertrand. Essa verrà realizzata mediante la posa di tubi in calcestruzzo di diametro interno 800 mm turbocentrifugato.				€ 172.550,00	€ 172.550,00	NUOVA INTERFERENZA / RISOLUZIONE	7916	7920
SALBERTRAND	SALBERTRAND	75SALFOG012	COMUNE DI SALBERTRAND	ACEA PINEROLESE	FOGNATURA	In attraversamento linea ferroviaria - Regione Illes Neuves	INTERRATA	ESTERNA	Fognatura mista diam. 400 mm in c.a. - scarico in Fiume Dora	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.				€ 0,00	€ 0,00	NUOVA INTERFERENZA / RISOLUZIONE	7916	7920
			SMAT S.P.A.	TOTALI									€ 14.468.116,00	€ 11.754.000,00	-€ 2.714.116,00			