

NOUVELLE LIGNE LYON TURIN – NUOVA LINEA TORINO LIONE
PARTIE COMMUNE FRANCO-ITALIENNE – PARTE COMUNE ITALO-FRANCESE

PARTE IN TERRITORIO ITALIANO – PROGETTO IN VARIANTE
(OTTEMPERANZA ALLA PRESCRIZIONE N. 235 DELLA DELIBERA CIPE 19/2015)

CUP C11J05000030001 – PROGETTO DEFINITIVO

GENIE CIVIL – OPERE CIVILI

INTERFERENCES - INTERFERENZE
GENERALITES – ELABORATI GENERALI

ENEL DISTRIBUZIONE ora E-DISTRIBUZIONE – Elenco delle interferenze

Indice	Date/ Data	Modifications / Modifiche	Etabli par / Concepito da	Vérifié par / Controllato da	Autorisé par / Autorizzato da
0	20/03/2014	Première diffusion / Prima emissione	GHEA	G. MATTIOTTI V. GRISOGLIO	L. CHANTRON C. OGNIBENE
A	01/08/2014	Passage au statut AP / Passaggio allo stato AP	GHEA	V. GRISOGLIO	L. CHANTRON C. OGNIBENE
B	10/02/2017	Première diffusion phase PRV / Prima emissione fase PRV	GHEA	F. MAGNORFI C. OGNIBENE	L. CHANTRON A. MORDASINI
C	27/03/2017	Passage au statut AP / Passaggio allo stato AP	GHEA	F. MAGNORFI C. OGNIBENE	L. CHANTRON A. MORDASINI



CODE DOC	P	R	V	C	3	A	T	S	3	8	7	3	6	C
	Phase / Fase			Sigle étude / Sigla			Émetteur / Emittente			Numero			Indice	

A	P	N	O	T
Statut / Stato		Type / Tipo		

ADRESSE GED INDIRIZZO GED	C3A	//	//	80	00	00	10	11
------------------------------	------------	----	----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

ECHELLE / SCALA
-

ZONA	COMUNE	CODICE	ENTE PROPRIETARIO	ENTE GESTORE	DESCRIZIONE	UBICAZIONE	POSIZIONE	TIPOLOGIA	CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE RISOLUZIONE DI PROGETTO	ELABORATO CENSIMENTO	ELABORATO MIT	COSTI DI RISOLUZIONE COMUNICATI DAGLI ENTI APPROVATI DAL CIPE	VARIANTE 2017 IMPORTO RISOLUZIONE	VARIANTE 2017 DIFFERENZA COSTI (VARIANTE-PROGETTO CIPE)	VARIANTE 2017 NOTE	VARIANTE 2017 ELABORATO CENSIMENTO	VARIANTE 2017 ELABORATO RISOLUZIONE	
SITI DI DEPOSITO	CAPRIE	30ENRELE007	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Cava Caprie	INTERRATA		Linea elettrica	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8613	8754	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
SITI DI DEPOSITO	CAPRIE	30ENRELE008	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	CABINA	Cava Caprie			Cabina elettrica privata	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8613	8755	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
SITI DI DEPOSITO	CAPRIE	30ENRELE009	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	CABINA	Cava Caprie		ESTERNA	Cabina elettrica	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8613	8755	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
SITI DI DEPOSITO	TORRAZZA PIEMONTE	30ENRELE012	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Tra la ferrovia e la S.P.90	AEREA	PERPENDICOLARE	Linea elettrica in cavo aereo media tensione 15 Kv.	Sostituzione di quattro pali in C.A. ubicati prima e dopo la strada Bergolo Monferrina e prima e dopo il nuovo raccordo ferroviario. I nuovi pali avranno un'altezza superiore all'esistente per consentire il superamento della nuova rampa del cavalcavia e del nuovo raccordo ferroviario.	8623	8770	€ 52.612,64	€ 52.612,64	€ 0,00				
SITI DI DEPOSITO	TORRAZZA PIEMONTE	30ENRELE013	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	S.P.90	AEREA	PERPENDICOLARE	Linea elettrica in cavo aereo bassa tensione 0.4 Kv.	Spostamento del palo in c.a. ubicato in prossimità dell'imbocco del tunnel e posa di nuovo cavo aereo.	8623	8769	€ 13.800,00	€ 13.800,00	€ 0,00				
SITI DI DEPOSITO	TORRAZZA PIEMONTE	30ENRELE017	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Tra la S.P.90 e la cava	AEREA	PERPENDICOLARE	Linea elettrica in cavo aereo bassa tensione 0.4 Kv.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8623	8769	€ 27.564,05	€ 27.564,05	€ 0,00				
SITI DI DEPOSITO	TORRAZZA PIEMONTE	30ENRELE019	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Cava	AEREA	PERPENDICOLARE	Doppio cavo linea elettrica. Altezza cavi circa 30 mt.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8623	8770	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
SITI DI DEPOSITO	TORRAZZA PIEMONTE	30ENRELE021	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	CABINA	Cava			Cabina elettrica	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8623	8770	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
SITI DI DEPOSITO	TORRAZZA PIEMONTE	30ENRELE022	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	CABINA	Cava			Cabina elettrica	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8623	8770	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
SITI DI DEPOSITO	TORRAZZA PIEMONTE	30ENRELE023	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	CABINA	Cava			Cabina elettrica	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8623	8770	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
SITI DI DEPOSITO	TORRAZZA PIEMONTE	30ENRELE024	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Strada provinciale per Rondissone	AEREA	ESTERNA	Linea elettrica	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8623	8770	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
SITI DI DEPOSITO	CHIUSA DI SAN MICHELE	30ENRELE031	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Via Cantore in attraversamento Ferrovia Torino - Modane	INTERRATA	ESTERNA	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8613	8754	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
SITI DI DEPOSITO	CHIUSA DI SAN MICHELE	30ENRELE038	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Ferrovia Torino - Modane		ESTERNA	Linea elettrica	L'interferenza è stata segnalata da RFI ma l'Ente proprietario indicato da RFI non ha confermato l'effettiva proprietà. La rappresentazione indicata negli elaborati è puramente indicativa in quanto non si conosce il corretto posizionamento planimetrico oltre l'interferenza con la ferrovia storica. Sulla base dei dati ad oggi noti non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8613	8755	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
SITI DI DEPOSITO	CHIUSA DI SAN MICHELE	30ENRELE047	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Via Cantore	INTERRATA	INTERSECANTE	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planaltimetrica del cavo in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota nel solo tratto intersecante la ferrovia esistente. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo.	8613	8754	€ 8.255,58	€ 8.255,58	€ 0,00				
SITI DI DEPOSITO	CAPRIE	30ENRELE048	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	S.S. 24 del Monginevro	INTERRATA	INTERSECANTE	Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv.	Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planaltimetrica del cavo in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota nel solo tratto di accesso al futuro cantiere. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo.	8613	8755	€ 13.629,30	€ 13.629,30	€ 0,00				
SITI DI DEPOSITO	CAPRIE	30ENRELE049	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	S.S. 24 del Monginevro	INTERRATA	INTERSECANTE	Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv.	Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planaltimetrica del cavo in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota nel solo tratto di accesso al futuro cantiere. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo.	8613	8755	€ 66.093,30	€ 66.093,30	€ 0,00				
SITI DI DEPOSITO	CAPRIE	30ENRELE050	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	S.P. 199	INTERRATA	ESTERNA	Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8613	8755	€ 13.579,02	€ 13.579,02	€ 0,00				
SITI DI DEPOSITO	CAPRIE	30ENRELE051	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	S.P. 199	INTERRATA	INTERSECANTE	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8613	8754	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
SITI DI DEPOSITO	CAPRIE	30ENRELE052	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	S.P. 199	INTERRATA	ESTERNA	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8613	8754	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
SITI DI DEPOSITO	CAPRIE	30ENRELE053	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	S.P. 199	INTERRATA	ESTERNA	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8613	8754	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
GALLERIA DELLA MADDALENA	CHIOMONTE	48ENRELE007	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Borgo Clarea	INTERRATA	ESTERNA	Linea elettrica interrata bassa tensione 0,4 kV sezione 3x50+ 1x25 mm2 protetto da tubo in pvc diam. 140 mm	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NUOVA INTERFERENZA	8641	7943	
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49ENRELE027	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	SP 210 - Via Circonvallazione all'interno pista ciclabile	INTERRATA	PARALLELA	Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv.	Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planaltimetrica del cavo in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota nel solo tratto intersecante il cavidotto in progetto. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo.	8653	8836	€ 68.824,51	€ 68.824,51	€ 0,00	CONFERMATA	8653	8836	
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49ENRELE029	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	SP 210 - Via Circonvallazione all'interno pista ciclabile	INTERRATA	PARALLELA	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Non è nota l'esatta posizione planimetrica. In base alla documentazione fornita dall'Ente non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8653	8835	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	CONFERMATA	8653	8835	
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49ENRELE030	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	SP 210 - Via Circonvallazione all'interno pista ciclabile	INTERRATA	PARALLELA	Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv.	Non è nota l'esatta posizione planimetrica. In base alla documentazione fornita dall'Ente non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8653	8836	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	CONFERMATA	8653	8836	
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49ENRELE034	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	SP 210 - Via Circonvallazione all'interno pista ciclabile	INTERRATA	PARALLELA	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Non è nota l'esatta posizione planimetrica. In base alla documentazione fornita dall'Ente non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8653	8835	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	CONFERMATA	8653	8835	
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49ENRELE038	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Frazione Centrale	INTERRATA	PARALLELA	Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv.	Non è nota l'esatta posizione planimetrica. In base alla documentazione fornita dall'Ente non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8653	8836	€ 42.861,88	€ 42.861,88	€ 0,00	CONFERMATA	8653	8836	
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49ENRELE065	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Frazione Centrale	INTERRATA	INTERSECANTE	Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv.	Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planaltimetrica del cavo in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota nel solo tratto intersecante il cavidotto in progetto. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo.	8653	8836	€ 30.273,95	€ 30.273,95	€ 0,00	CONFERMATA	8653	8836	
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49ENRELE066	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Frazione Centrale	INTERRATA	INTERSECANTE	Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv.	Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planaltimetrica del cavo in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota nel solo tratto intersecante il cavidotto in progetto. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo.	8653	8836	€ 40.106,22	€ 40.106,22	€ 0,00	CONFERMATA	8653	8836	
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49ENRELE068	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	SP 210 - Via Circonvallazione - zona Centrale elettrica	AEREA	PARALLELA	Linea elettrica in cavo aereo bassa tensione 0.4 Kv.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8653	8835	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	CONFERMATA	8653	8835	
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49ENRELE069	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	SP 210 - Via Circonvallazione	INTERRATA	PARALLELA	Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv.	Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planaltimetrica del cavo in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota nel solo tratto intersecante il cavidotto in progetto. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo.	8653	8836	€ 31.085,53	€ 31.085,53	€ 0,00	CONFERMATA	8653	8836	
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49ENRELE070	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	SP 210 - Via Circonvallazione	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planaltimetrica del cavo in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota nel solo tratto intersecante il cavidotto in progetto. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo.	8653	8835	€ 3.701,99	€ 3.701,99	€ 0,00	CONFERMATA	8653	8835	
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49ENRELE071	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	SP 210 - Via Circonvallazione	INTERRATA	PARALLELA	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Non è nota l'esatta posizione planimetrica. In base alla documentazione fornita dall'Ente non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8653	8835	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	CONFERMATA	8653	8835	
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49ENRELE072	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	SP 210 - Via Circonvallazione	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planaltimetrica del cavo in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota nel solo tratto intersecante il cavidotto in progetto. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo.	8653	8835	€ 5.475,12	€ 5.475,12	€ 0,00	CONFERMATA	8653	8835	
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49ENRELE073	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Via Balpo	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planaltimetrica del cavo in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota nel solo tratto intersecante il cavidotto in progetto. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo.	8653	8835	€ 3.873,98	€ 3.873,98	€ 0,00	CONFERMATA	8653	8835	
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49ENRELE074	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	SP 210 - Via Circonvallazione	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planaltimetrica del cavo in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota nel solo tratto intersecante il cavidotto in progetto. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo.	8653	8835	€ 3.228,31	€ 3.228,31	€ 0,00	CONFERMATA	8653	8835	
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49ENRELE075	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	SP 210 - Via Circonvallazione	INTERRATA	PARALLELA	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Non è nota l'esatta posizione planimetrica. In base alla documentazione fornita dall'Ente non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8653	8835	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	CONFERMATA	8653	8835	
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49ENRELE076	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	SP 210 - Via Circonvallazione	INTERRATA	PARALLELA	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Non è nota l'esatta posizione planimetrica. In base alla documentazione fornita dall'Ente non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8653	8835	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	CONFERMATA	8653	8835	
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	VENAUS	49ENRELE077	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Via Mompantero	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv.	Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planaltimetrica del cavo in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota nel solo tratto intersecante il cavidotto in progetto. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo.	8653	8835	€ 5.016,40	€ 5.016,40	€ 0,00	CONFERMATA	8653	8835	

ZONA	COMUNE	CODICE	ENTE PROPRIETARIO	ENTE GESTORE	DESCRIZIONE	UBICAZIONE	POSIZIONE	TIPOLOGIA	CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE RISOLUZIONE DI PROGETTO	ELABORATO CENSIMENTO	ELABORATO MIT	COSTI DI RISOLUZIONE COMUNICATI DAGLI ENTI APPROVATI DAL CIPE	VARIANTE 2017 IMPORTO RISOLUZIONE	VARIANTE 2017 DIFFERENZA COSTI (VARIANTE-PROGETTO CIPE)	VARIANTE 2017 NOTE	VARIANTE 2017 ELABORATO CENSIMENTO	VARIANTE 2017 ELABORATO RISOLUZIONE
PIANA DI SUSA	SUSA	50ENRELE096	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Strada Vicinale Frazione Cordera	INTERRATA	ESTERNA	Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8684	8880	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50ENRELE1001	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Piana di Susa	INTERRATA	INTERSECANTE	Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv.			8880	€ 10.580,00	€ 10.580,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50ENRELE121	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Cascina Vazone	INTERRATA	ESTERNA	Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv.	Adeguamento del passaggio tra cavo aereo e cavo interrato a seguito dello spostamento del traliccio di cui all'interferenza 50ENRELE082.	8684	8880	€ 5.211,18	€ 5.211,18	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68ENRELE016	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Sotto Dora	AEREA	ESTERNA	Linea elettrica in cavo aereo bassa tensione 0,4 Kv.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8814	8969	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68ENRELE034	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	F.S. Bussoleno Susa	INTERRATA	INTERSECANTE	Linea elettrica interrata bassa tensione 0,4 Kv.	Rimozione tratto finale a partire dal bordo strada della SS 25 fino al tratto terminale all'interno della proprietà RFI.	8814	8969	€ 1.057,75	€ 1.057,75	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68ENRELE035	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	F.S. Bussoleno Susa	INTERRATA	INTERSECANTE	Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8814	8970	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68ENRELE036	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	F.S. Bussoleno Susa	INTERRATA	INTERSECANTE	Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8814	8970	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68ENRELE037	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	S.S. 25 del Moncenisio	INTERRATA	ESTERNA	Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8814	8970	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	SUSA	68ENRELE038	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	SP 24 del Monginevro	INTERRATA	INTERSECANTE	Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8814	8970	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68ENRELE043	ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ELETTRICA	Via Susa		ESTERNA	Linea elettrica interrata bassa tensione 0,4 Kv. Quota mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8814	8969	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
			ENEL DISTRIBUZIONE	TOTALI									€ 1.878.227,22	€ 777.547,68	-€ 1.100.679,54			