

LIASON LYON - TURIN / COLLEGAMENTO TORINO - LIONE

Partie commune franco-italienne
Section transfrontalière

Parte comune italo-francese
Sezione transfrontaliera

NOUVELLE LIGNE LYON TURIN – NUOVA LINEA TORINO LIONE PARTIE COMMUNE FRANCO-ITALIENNE – PARTE COMUNE ITALO-FRANCESE

PARTE IN TERRITORIO ITALIANO – PROGETTO IN VARIANTE (OTTEMPERANZA ALLA PRESCRIZIONE N. 235 DELLA DELIBERA CIPE 19/2015)

CUP C11J05000030001 – PROGETTO DEFINITIVO

GENIE CIVIL – OPERE CIVILI

INTERFERENCES - INTERFERENZE GENERALITES – ELABORATI GENERALI

ITALGAS – Elenco delle interferenze

Indice	Date/ Data	Modifications / Modifiche	Etabli par / Concepito da	Vérifié par / Controllato da	Autorisé par / Autorizzato da
0	20/03/2014	Première diffusion / Prima emissione	GHEA	G. MATTIOTTI V. GRISOGLIO	L. CHANTRON C. OGNIBENE
A	01/08/2014	Passage au statut AP / Passaggio allo stato AP	GHEA	V. GRISOGLIO	L. CHANTRON C. OGNIBENE
B	10/02/2017	Première diffusion phase PRV / Prima emissione fase PRV	GHEA	F. MAGNORFI C. OGNIBENE	L. CHANTRON A. MORDASINI
C	27/03/2017	Passage au statut AP / Passaggio allo stato AP	GHEA	F. MAGNORFI C. OGNIBENE	L. CHANTRON A. MORDASINI



CODE DOC	P	R	V	C	3	A	T	S	3	8	7	3	8	C
	Phase / Fase			Sigle étude / Sigla			Émetteur / Emittente			Numero			Indice	

A	P	N	O	T
Statut / Stato		Type / Tipo		

ADRESSE GED INDIRIZZO GED	C3A	//	//	80	00	00	10	13
------------------------------	------------	----	----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

ECHELLE / SCALA
-



TELT sas – Savoie Technolac - Bâtiment "Homère"
13 allée du Lac de Constance – 73370 LE BOURGET DU LAC (France)
Tél. : +33 (0)4.79.68.56.50 – Fax : +33 (0)4.79.68.56.75
RCS Chambéry 439 556 952 – TVA FR 03439556952
Propriété TELT Tous droits réservés – Proprietà TELT Tutti i diritti riservati

Ce projet est cofinancé par l'Union européenne (DG-TREN)



Questo progetto è cofinanziato dall'Unione europea (TEN-T)

ZONA	COMUNE	CODICE	ENTE PROPRIETARIO	ENTE GESTORE	DESCRIZIONE	UBICAZIONE	POSIZIONE	TIPOLOGIA	CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE RISOLUZIONE DI PROGETTO	ELABORATO CENSIMENTO	ELABORATO MIT	COSTI DI RISOLUZIONE COMUNICATI DAGLI ENTI APPROVATI DAL CIPE	VARIANTE 2017 IMPORTO RISOLUZIONE	VARIANTE 2017 DIFFERENZA COSTI (VARIANTE-PROGETTO CIPE)	VARIANTE 2017 NOTE	VARIANTE 2017 ELABORATO CENSIMENTO	VARIANTE 2017 ELABORATO RISOLUZIONE
SITI DI DEPOSITO	TORRAZZA PIEMONTE	30ITGGAS020	ITALGAS	ITALGAS	GASDOTTO	Cava	INTERRATA		Tubazione gas.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8621	8775	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49ITGGAS007	ITALGAS	ITALGAS	GASDOTTO	Via Mompantero	INTERRATA	INTERSECANTE	Tubazione media pressione max 5 bar acciaio saldato T DN 150 . Quota -1 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8664	8861	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49ITGGAS008	ITALGAS	ITALGAS	GASDOTTO	Via Mompantero	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Tubazione media pressione max 5 bar acciaio saldato T DN 80 . Quota 0,80 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8664	8861	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49ITGGAS009	ITALGAS	ITALGAS	GASDOTTO	Via Urbiano	INTERRATA	PARALLELA	Tubazione media pressione max 5 bar acciaio saldato T DN 100 . Quota -0,90 mt. rispetto al manto stradale.	Spostamento del tratto interessato parallelamente alla tubazione esistente sotto alla sede stradale tra il Km. 5+400 e il Km. 5+500 del cavidotto in progetto.	8664	8861	€ 14.300,00	€ 0,00	-€ 14.300,00	ELIMINATA		
CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA	SUSA	49ITGGAS010	ITALGAS	ITALGAS	GASDOTTO	Via Montello	INTERRATA	PARALLELA	Tubazione media pressione max 5 bar acciaio saldato T DN 100 . Quota -0,90 mt. rispetto al manto stradale.	Spostamento del tratto interessato parallelamente alla tubazione esistente sotto alla sede stradale tra il Km. 5+500 e il Km. 6+100 del cavidotto in progetto.	8664	8861	€ 85.700,00	€ 0,00	-€ 85.700,00	ELIMINATA		
PIANA DI SUSA	SUSA	50ITGGAS002	ITALGAS	ITALGAS	GASDOTTO	area a ovest Centro Direzionale Sitaf	INTERRATA	PARALLELA	Tubazione media pressione max 5 bar acciaio saldato T DN 100 . Quota -1,20 mt. rispetto al manto stradale.	Sostituzione del ramo esistente con la nuova tubazione prevista per l'interferenza 50ITGGAS007 e rifacimento del collegamento all'utenza privata del Centro Sportivo.	8682	8873	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50ITGGAS003	ITALGAS	ITALGAS	GASDOTTO	Centro Direzionale Sitaf	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Tubazione media pressione max 5 bar acciaio saldato T DN 80 . Quota 1,15 mt. rispetto al manto stradale.	Mantenimento tubazione esistente di pressione max. 5 bar di collegamento all'utenza SITAF con solo rifacimento dell'innesto alla nuova dorsale prevista nella risoluzione dell'interferenza 50ITGGAS007 e rimozione cabina per collegamento alla tubazione di bassa pressione 50ITGGAS005.	8682	8873	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50ITGGAS004	ITALGAS	ITALGAS	GASDOTTO	Centro Direzionale Sitaf	INTERRATA		Tubazione bassa pressione max 0,04 bar acciaio saldato T DN 150 . Quota -0,90 mt. rispetto al manto stradale.	Spostamento con nuova tubazione in acciaio saldato DN 150 dalla nuova tubazione di cui all'interferenza ITGGAS003 e collegamento all'interferenze ITGGAS005.	8682	8873	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50ITGGAS005	ITALGAS	ITALGAS	GASDOTTO	Centro Direzionale Sitaf	INTERRATA		Tubazione bassa pressione max 0,04 bar PE.TER. T DN 125 . Quota -0,90 mt. rispetto al manto stradale.	Spostamento della parte posta tra la palazzina SITAF e il fabbricato "Ok Goal" sotto alla nuova viabilità interna SITAF e collegamento alla nuova tubazione di cui all'interferenza 50ITGGAS003 con nuova tubazione in acciaio saldato DN 125.	8682	8873	€ 9.600,00	€ 9.600,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50ITGGAS006	ITALGAS	ITALGAS	GASDOTTO	Centro Direzionale Sitaf	INTERRATA		Tubazione bassa pressione max 0,04 bar PE.TER. T DN 63 . Quota -0,90 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8682	8873	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50ITGGAS007	ITALGAS	ITALGAS	GASDOTTO	S.S. 25 del Moncenisio	INTERRATA	INTERSECANTE	Tubazione media pressione max 5 bar acciaio saldato T DN 300 . Quota compresa tra -4 e -0,90 mt. rispetto al manto stradale.	Deviazione con nuova tubazione in acciaio DN 300 con pressione max 5 bar già predisposta per pressione max. 12 bar comprensiva di manufatti di protezione e sfiati da prevedersi nelle parti ubicate sotto alle nuove opere. La nuova tubazione inizierà dal distributore di carburante ubicato sulla SS 25 e sarà posata sotto la strada di uscita dal Centro Sportivo, costeggerà il campo di calcio fino alla viabilità esistente ubicata alla base della strada di collegamento tra la SS 25 e la SS 24, sottopasserà la stessa nella parte in viadotto, costeggerà la pista di ingresso dell'autostrada A32 lato Dora, sottopasserà l'Autostrada A32 in affiancamento al sottopasso esistente e ricongiungimento sulla SS 25 all'incrocio con via Formazione Stellina. Da questa mantenimento del ramo esistente per collegamento edifici privati e nuova stazione di Susa. Si prevede il rifacimento dei collegamenti alle utenze private.	8682	8873	€ 156.000,00	€ 156.000,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50ITGGAS008	ITALGAS	ITALGAS	GASDOTTO	Via Frazione San Giuliano	INTERRATA	PARALLELA	Tubazione media pressione max 5 bar acciaio saldato T DN 50 . Quota 0,90 mt. rispetto al manto stradale.	Adeguamento n. 3 innesti alla nuova dorsale di cui all'interferenza ITGGAS007 a causa della realizzazione della tubazione per l'utenza della nuova Stazione. Nuova tubazione DN 200 in acciaio di collegamento alla nuova utenza della stazione. Tale tubazione dirama dall'interferenza 50ITGGAS007.	8682	8873	€ 6.300,00	€ 6.300,00	€ 0,00			
PIANA DI SUSA	SUSA	50ITGGAS009	ITALGAS	ITALGAS	GASDOTTO	Via Durbiano	INTERRATA	ESTERNA	Tubazione bassa pressione max 0,04 bar acciaio saldato T DN 100 . Quota -0,80 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8682	8873	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68ITGGAS003	ITALGAS	ITALGAS	GASDOTTO	Ferrovia	INTERRATA	PERPENDICOLARE	Tubazione media pressione max 5 bar acciaio saldato T DN 300 . Quota compresa tra -2,80 e -0,90 mt. rispetto al manto stradale.	Tubazione DN 300 pressione max. 5 bar da non modificare. Adeguamento ed eventuale prolungamento del manufatto di protezione sotto al sedime ferroviario esistente.	8812	8963	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68ITGGAS004	ITALGAS	ITALGAS	GASDOTTO	Via Fabbrica del Fer	INTERRATA	ESTERNA	Tubazione media pressione max 5 bar PE.TER. T DN 225 . Quota -0,90 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8812	8963	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	BUSSOLENO	68ITGGAS005	ITALGAS	ITALGAS	GASDOTTO	S.S. 25 del Moncenisio	INTERRATA	ESTERNA	Tubazione media pressione max 5 bar acciaio saldato T DN 100 . Quota -0,90 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8812	8963	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
			ITALGAS	TOTALI									€ 295.000,00	€ 195.000,00	-€ 100.000,00			