

**NOUVELLE LIGNE LYON TURIN – NUOVA LINEA TORINO LIONE
PARTIE COMMUNE FRANCO-ITALIENNE – PARTE COMUNE ITALO-FRANCESE**

**PARTE IN TERRITORIO ITALIANO – PROGETTO IN VARIANTE
(OTTEMPERANZA ALLA PRESCRIZIONE N. 235 DELLA DELIBERA CIPE 19/2015)**

CUP C11J05000030001 – PROGETTO DEFINITIVO

GENIE CIVIL – OPERE CIVILI

**INTERFERENCES - INTERFERENZE
GENERALITES – ELABORATI GENERALI**

IREN – Elenco delle interferenze

Indice	Date/ Data	Modifications / Modifiche	Etabli par / Concepito da	Vérifié par / Controllato da	Autorisé par / Autorizzato da
0	20/03/2014	Première diffusion / Prima emissione	GHEA	G. MATTIOTTI V. GRISOGLIO	L. CHANTRON C. OGNIBENE
A	01/08/2014	Passage au statut AP / Passaggio allo stato AP	GHEA	V. GRISOGLIO	L. CHANTRON C. OGNIBENE
B	10/02/2017	Première diffusion phase PRV / Prima emissione fase PRV	GHEA	F. MAGNORFI C. OGNIBENE	L. CHANTRON A. MORDASINI
C	27/03/2017	Passage au statut AP / Passaggio allo stato AP	GHEA	F. MAGNORFI C. OGNIBENE	L. CHANTRON A. MORDASINI



CODE DOC	P	R	V	C	3	A	T	S	3	8	7	4	2	C
	Phase / Fase			Sigle étude / Sigla			Émetteur / Emittente			Numero			Indice	

A	P	N	O	T
Statut / Stato		Type / Tipo		

ADRESSE GED INDIRIZZO GED	C3A	//	//	80	00	00	10	17
------------------------------	------------	----	----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

ECHELLE / SCALA
-



TELT sas – Savoie Technolac - Bâtiment “Homère”
13 allée du Lac de Constance – 73370 LE BOURGET DU LAC (France)
Tél. : +33 (0)4.79.68.56.50 – Fax : +33 (0)4.79.68.56.75
RCS Chambéry 439 556 952 – TVA FR 03439556952
Propriété TELT Tous droits réservés – Proprietà TELT Tutti i diritti riservati

Ce projet
est cofinancé par
l'Union européenne
(DG-TREN)



Questo progetto
è cofinanziato
dall'Unione europea
(TEN-T)

ZONA	COMUNE	CODICE	ENTE PROPRIETARIO	ENTE GESTORE	DESCRIZIONE	UBICAZIONE	POSIZIONE	TIPOLOGIA	CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE RISOLUZIONE DI PROGETTO	ELABORATO CENSIMENTO	ELABORATO MIT	COSTI DI RISOLUZIONE COMUNICATI DAGLI ENTI APPROVATI DAL CIPE	VARIANTE 2017 IMPORTO RISOLUZIONE	VARIANTE 2017 DIFFERENZA COSTI (VARIANTE-PROGETTO CIPE)	VARIANTE 2017 NOTE	VARIANTE 2017 ELABORATO CENSIMENTO	VARIANTE 2017 ELABORATO RISOLUZIONE
GALLERIA DI VENTILAZIONE E ACCESSO VAL CLAREA	GIAGLIONE	47IREIDR001	IREN ENERGIA S.P.A.	IREN ENERGIA S.P.A.	IDROELETTRICO	Val Clarea		INTERSECANTE	Galleria di derivazione in pressione tra serbatoio Val Clarea e il pozzo piezometrico di monte.	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8631	8780	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
GALLERIA DELLA MADDALENA	CHIOMONTE	48IREELE002	IREN ENERGIA S.P.A.	IREN ENERGIA S.P.A.	ELETTRODOTTO	Sopra autostrada A32	AEREA	INTERSECANTE	Linea elettrica 50 Kv Chiomonte - Susa	Demolizione tralicci e linea elettrica aerea interferente. Realizzazione nuova linea elettrica aerea secondo un nuovo tracciato con nuovi tralicci e cavi alta tensione. Si prevede di realizzare un tratto interrato in corrispondenza dell'intersezione con il collegamento della cabina elettrica di cantiere e la linea TERNA alta tensione esistente. Nei costi di risoluzione sono compresi l'onere di mancata produzione e l'eventuale fornitura e posa di un vettore alternativo in fibra ottica.	8641	8786	€ 300.000,00	€ 979.000,00	€ 679.000,00	NUOVA RISOLUZIONE	8641	8786
GALLERIA DELLA MADDALENA	CHIOMONTE	48IREELE002	IREN ENERGIA S.P.A.	IREN ENERGIA S.P.A.	ELETTRODOTTO	In prossimità della Centrale idroelettrica IREN	AEREA	INTERSECANTE	Linea elettrica 50 Kv Chiomonte - Susa	Dismissione del tratto aereo interferente. Realizzazione di cavidotto interrato lungo la via Centrale Elettrica	8641	8786	€ 0,00	€ 601.000,00	€ 601.000,00	NUOVA INTERFERENZA / RISOLUZIONE	8641	8786
GALLERIA DELLA MADDALENA	CHIOMONTE	48IREIDR003	IREN ENERGIA S.P.A.	IREN ENERGIA S.P.A.	IDROELETTRICO	Sotto autostrada A32		ESTERNA	Opera di presa Clarea Bassa dell'impianto Chiomonte - Susa	Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.	8641	8786	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		7898	7902
GALLERIA DELLA MADDALENA	CHIOMONTE	48IREELE1003	IREN ENERGIA S.P.A.	IREN ENERGIA S.P.A.	TRASFORMATORE	Cantiere di Chiomonte		ESTERNA	Nuovo trasformatore dedicato al cantiere				€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00			
GALLERIA DELLA MADDALENA	CHIOMONTE	48IREIDR005	IREN ENERGIA S.P.A.	IREN ENERGIA S.P.A.	CANALE IDROELETTRICO	Colombera	INTERRATA	ESTERNA	Canale di derivazione dell'impianto idroelettrico Chiomonte-Susa in cls diam. 500 mm	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NUOVA INTERFERENZA	7898	7902
GALLERIA DELLA MADDALENA	CHIOMONTE	48IREIDR006	IREN ENERGIA S.P.A.	IREN ENERGIA S.P.A.	CANALE IDROELETTRICO	Colombera	INTERRATA	ESTERNA	Tubazione di scarico del canale di derivazione in pvc diam. 150 mm	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NUOVA INTERFERENZA	7898	7902
GALLERIA DELLA MADDALENA	CHIOMONTE	48IREIDR025	IREN ENERGIA S.P.A.	IREN ENERGIA S.P.A.	CANALE IDROELETTRICO	Opera di presa Torrente Clarea	INTERRATA	ESTERNA	Opera di Presa Iren Torrente Clarea.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NUOVA INTERFERENZA	7898	7902
GALLERIA DELLA MADDALENA	CHIOMONTE	48IREIDR026	IREN ENERGIA S.P.A.	IREN ENERGIA S.P.A.	CANALE IDROELETTRICO	Torrente Clarea	INTERRATA	ESTERNA	Canale idrico in disuso.	Trattasi di canale non utilizzato da dimettere.			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NUOVA INTERFERENZA	7898	7902
CAVIDOTTO 132 KV VENAU - SUS	SUSA - MOMPANTERO - VENAU	49IREFIO026	IREN ENERGIA S.P.A.	IREN ENERGIA S.P.A.	FIBRA OTTICA	SP 210 - Via Circonvallazione	INTERRATA	PARALLELA	Polifera costituita da N. 1 monotubo Ø 50 e N. 1 tritubo Ø 50 all'interno del quale passano 1 cavo 12 F.O. che collega la Centrale di Venaus con la Diga Gorge Susa e 1 cavo 24 F.O. che collega la Centrale di Venaus con la Centrale Iren Susa.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8657	8843	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ELIMINATA		
PIANA DI SUS	SUSA	50AMNFIO031	AEM NET ora IREN ENERGIA S.P.A.	AEM NET ora IREN ENERGIA S.P.A.	FIBRA OTTICA	SP 24 del Monginevro	INTERRATA	INTERSECANTE	1 cavo di fibra ottica all'interno di una polifera costituita da 3 tritubi di proprietà di Evia (50EVAFIO055). Quota compresa tra -0,8 e 1,2 mt. rispetto al manto stradale.	Rimozione del cavo di fibra ottica per un tratto di circa mt. 6.000,00 e sostituzione all'interno della nuova polifera di cui all'interferenza 50EVAFIO055.	8683-8688	8877-8890	€ 55.439,33	€ 55.439,33	€ 0,00			
INNESTO A BUSSOLENO	SUSA - BUSSOLENO	68AMNFIO020	AEM NET ora IREN ENERGIA S.P.A.	AEM NET ora IREN ENERGIA S.P.A.	FIBRA OTTICA	SP 24 del Monginevro	INTERRATA	INTERSECANTE	1 cavo di fibra ottica all'interno di una polifera costituita da 3 tritubi di proprietà di Evia (68EVAFIO015). Quota compresa -1,2 mt. rispetto al manto stradale.	Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.	8813	8967	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
			IREN ENERGIA S.P.A.	TOTALI									€ 755.439,33	€ 2.035.439,33	€ 1.280.000,00			