SEZIONE C-C

SEZIONE A - B scala 1:200

REGIMAZIONE PICCOLI CORSI D'ACQUA CON CUNETTA IN MASSI

SEZIONE A-A

SCHEMA DIMENSIONALE	ELEMENTI LAPIDEI (PEZZATURA MEDIA)	SPESSORE MINIMO S (cm)
A	CIOTTOLI (d≥8,25) d i	8.58
B	MASSI (8,8≤d≤ 8.58) h i	8.58
C	MASSI (d≥8.58) d i	8.58

MATERIALI

I MASSI SARANNO DURI E COMPATTI DI NATURA CALCAREA ENDOLITICA,GRANITICA O TRACHITICA PRIVI DI FESSURAZIONI ED PARALLELAMENTE CON PEZZATURA MEDIA MAGGIORE O UGUALE A 0.7 m.

CRITERI DI ESECUZIONE

LA LAVAZZA DEL CORSO D'ACQUA VERRA RICOSTITUITO MANTENENDO INALTERATO L'ANDAMENTO ORIZZONTALE E VERTICALE DEL TRATTO.

SUCCESSIVAMENTE SI PROCEDERÀ ALLA MASSICCIATA ADERENDENTE NEL CONTESTO NATURALE DEL CORSO D'ACQUA I MASSI SARANNO DI PEZZATURA NON OMOGENEA DU ELEMENTI SARANNO SISTEMATI IN MANIERA NON ORDINATA DAFANDO QUINDI ESTERNAMENE UNA FIUTER REGOLARE

TABELLA DELLE ANNOTAZIONI

1	Tubo Acciaio grado Fe L 360 MB DN 400 (16") Sp Nominale 11.1 mm costruito secondo tab. CASD A.D1.D1.31 rivestimento in Polietilene 3 mm	
2	Dissiparmori isolato e collare costruito secondo tab. CASD A.D9.D1.06	
	tubo portacavo DN 100 (4") avvolto	n. 126
3	Tubo di protezione in Fe 33 DN 100 (4") Sp 4.0 mm per polifora portacavi	252.00 m

STRALCIO PLANIMETRICO 1:2000
COMUNE DI BERCHIDDA F. 31, F. 32

COROGRAFIA 1:10000
CTR 461040

2	PASSO DIT. EMISSIONE		CLARIZIO	SABBATINO
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	CLARIZIO	SABBATINO

GAIRE	SNAM RETE GAS	PROGETTISTA	SAIPEM	DIRETTORE DEI LAVORI: NOV NOT DIRETTORE TECNICO: CLARIZIO SABBATINO
METANIZZAZIONE SARDEGNA Metanodotto MACOMER - OLBIA DN 400(16"), DP 75 bar				DISEGNO N° 000 COMMESSA GAIRE 212004
Attraversamento RIU CALARIGHE - RIU CALARIGHE (2°RAMO)				DISEGNO 000-LC-10E-834/6
				REVISIONE 0
				FG. 1 DI 1
				SCALA 1:200

DISEGNO DI RIFERIMENTO