

SONDAGGIO GEOGNOSTICO STRATIGRAFIA



COMMITTENTE: SATPI S.R.L	SONDAGGIO: S6
CANTIERE: PEDEMONTANA	LOCALITA': FORMIA (LT)
QUOTA: 72.11m s.l.m. Sez. n. 273.0	ATTREZZATURA DI PERF.: C.M.V. MK 420
METODO DI PERF.: ASTE E CAROTIERE	RIVESTIMENTO: 18.00m
CASSETTE: 4	CORONE TIPO: WIDIA

Scala 1:110	Profondita'	Stratigrafia	Falda	Tubo aperto	Descrizione	n. S.P.T.	Campioni	POCKET-	Carotaggio
	0.80				MATERIALE DI RIporto composto da clasti calcarei in matrice limo-argillosa di colore marrone.			3.00	
2	2.50				ARGILLE di colore verde oca e rosso, a tratti alterate. Con olistoliti pluricentimetrici e patine manganesifere. Da consistenti a molto consistenti.			4.20	
4	3.40				ARGILLE di colore rosso mattone, con inclusi lapidei e patine di manganese. Molto consistenti.			3.90	
					ARGILLE con venature di colore grigio, verdi, oca e rosse. Con rari olistoliti pluricentimetrici e patine manganesifere. Molto consistenti.	4.00 7-14-18 4.45	4.50 S6-C1 5.00	4.00 5.00	
6	5.60				ARGILLE di colore rosso mattone, detritiche, con inclusi lapidei decimetrici e patine manganesifere. Molto consistenti.			6.00	
8	6.30				ARGILLE di colore grigio, verde oca e rosso, con rari olistoliti pluricentimetrici e patine manganesifere. Molto consistenti ("Argille caotiche").	7.00 13-17-25 7.45		3.80	
10								4.50	
								4.80	
12						11.50 10-22-31 11.95		5.00 4.50	
								4.20	
14								6.00	
								4.80	
16						15.00 15-29-Rif. 15.35	13.90 S6-C2 14.40	5.40	
18	18.00							6.00	
	19.00				FINE SONDAGGIO				