

SONDAGGIO GEOGNOSTICO STRATIGRAFIA



COMMITTENTE: SATPI S.R.L	SONDAGGIO: S7
CANTIERE: PEDEMONTANA	LOCALITA': FORMIA (LT)
QUOTA: 80.86m s.l.m. Sez. n. 263.5	ATTREZZATURA DI PERF.: C.M.V. MK 420
METODO DI PERF.: ASTE E CAROTIERE	RIVESTIMENTO: 21.00m
CASSETTE: 4	CORONE TIPO: WIDIA

Scala 1:110	Profondita'	Stratigrafia	Falda	Tubo aperto	Descrizione	n. S.P.T.	Campioni	POCKET-	Carotaggio
	0.20				DETRITO composto da clasti carbonatici eterometrici in abbondante matrice argillo-limosa di colore marrone rossastro.				20 40 60 80
2	3.10				DEPOSITI DI CONOIDE costituiti da blocchi e clasti calcarei, morfologicamente non evoluti ed eterometrici, a tratti con abbondante matrice sabbioso-limosa giallastra.	2.50 3-12-9			
4	3.50 3.70				ARGILLE E LIMI di colore marrone giallastro, frammiste a clasti e blocchi lapidei eterometrici, a tratti prevalenti.	2.95		4.30	
6			5.70		ARGILLE di colore marrone, con venature verdastre e patine di manganese. Molto consistenti.				
					ARGILLE E LIMI di colore marrone giallastro, frammiste a clasti e blocchi lapidei eterometrici a tratti prevalenti.	6.00 5-11-14		4.50	
8	8.00				ARGILLE E LIMI di colore grigio avana, frammiste a clasti e blocchi lapidei eterometrici, a tratti prevalenti.				
10	9.30				ARGILLE LIMOSE varicolori con venature di colore verdastro e grigio, tettonizzate. Da molto consistenti a dure ("Argille caotiche").	9.20 3-13-18		6.40	
12	11.60				ARGILLE LIMOSE di colore grigio, tettonizzate, con venature grigio scure, con intercalati livelli centimetrici di arenarie grigie e olistoliti centimetrici. Da molto consistenti a dure ("Argille caotiche").	11.50 16-46-Rif. 11.90		7.00	
14							12.50 S7-C1	7.00	
16							13.00	7.00	
18							16.70 S7-C2	7.00	
20							17.20	7.00	
22	21.00 22.00			21.00	FINE SONDAGGIO			7.00	