



**TABELLA DI DANNEGGIAMENTO EDIFICI**  
Categorie di danneggiamento degli edifici e deformazione di trazione limite.

CATEGORY OF DAMAGE	NORMAL DEGREE OF SEVERITY	LIMITING TENSILE STRAIN (ε <sub>lin</sub> ) (%)
0	Negligible	0 - 0.05
1	Very Slight	0.05 - 0.075
2	Slight	0.075 - 0.15
3	Moderate	0.15 - 0.3
4	Severe to Very Severe	> 0.3

  

**LEGENDA**  
Livello massimo di danno per Vp=2,0%

▲ Categoria 1	▲ Categoria 2
▲ Categoria 3	▲ Categoria 4

  

**TIPOLOGIA EDIFICI**

■ Edifici interferenti analizzati nei confronti del rischio di danneggiamento in seguito allo scavo della galleria naturale.

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

**DIREZIONE TECNICA  
U.O. GALLERIE**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**ITINERARIO NAPOLI - BARI  
RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA  
I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA**

**INTERFERENZE**  
Planimetria opere interferenti con livello di danno Tav. 2 di 3

SCALA :  
1:1000

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROG. REV.

IF00G 01 D 07 P7 GNO000 002 A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	R. Mercuri	Luglio 2017	P. Piro	Luglio 2017	D. Agnelli	Luglio 2017	A. Scuderi	Luglio 2017