




**SEZIONE D-D**  
SCALA 1:50  
PROFILO IN ASSE GALLERIA




**TABELLA RIASSUNTIVA - CONCIO D'ATTACCO FINESTRA F1**

SPRITZ-BETON FIBROREFORZATO AL FRONTE	Sp. 0.10m SU OGNI SFONDO Sp. 0.15m FINE CAMPO
PRECONSOLIDAMENTO AL FRONTE	n° 15 ELEMENTI IN VIR CEMENTATI CON MISCELE CEMENTIZIE L=13m (SOVRAPP. MIN. 7m) ±20%
PRECONSOLIDAMENTO AL CONTORNO	n° 25 ELEMENTI IN VIR CEMENTATI CON MISCELE ESPANSIVE L=11m PASSO 0.40m ±20%
PRESOSTEGNO AL CONTORNO	N° 19 TUBI IN ACCIAIO S355H L=10m PASSO 0.40m
DRENAGGI IN AVANZAMENTO (EVENTUALI)	N°4(2+2) TUBI MICROFESSURATI IN PVC L=18m (SOVRAPP. MIN. 6m)
RIVESTIMENTO PROVVISORIO	CENTINE METALLICHE HEA 180 p=1m ±20% SPRITZ-BETON FIBROREFORZATO AL CONTORNO Sp. 0.20m
RIVESTIMENTO DEFINITIVO	ARCO ROVESCIO Sp=0.60m E MURETTE CLS ARMATO (INCIDENZA 60kg/mc) CALOTTA Sp=0.50-1.15 IN CLS ARMATO (INCIDENZA 60kg/mc)
DIMA	IN CLS ARMATO (INCIDENZA ARMATURA 40kg/mc)


**PARTICOLARE "A"**  
SCALA 1:20




**SEZIONE A-A**  
SCALA 1:50  
PRECONSOLIDAMENTO E PRESOSTEGNO



**SEZIONE A-A**  
SCALA 1:50  
DIMA D'ATTACCO




**SEZIONE E-E**  
SCALA 1:50  
PIANTA



**1/2 SEZIONE B-B**  
SCALA 1:50  
CARPENTERIA CONCIO D'ATTACCO INIZIO CAMPO

**1/2 SEZIONE C-C**  
SCALA 1:50  
CARPENTERIA CONCIO D'ATTACCO FINE CAMPO



- FASI ESECUTIVE**
- FASE 1: ESECUZIONE DEL PRESOSTEGNO E PRECONSOLIDAMENTO AL CONTORNO SECONDO LE GEOMETRIE IN PROGETTO
  - FASE 2: ESECUZIONE DEL PRECONSOLIDAMENTO AL FRONTE
  - FASE 3: POSIZIONAMENTO CENTINE E REALIZZAZIONE DIMA D'ATTACCO
  - FASE 4: ESECUZIONE SCAVO A PIENA SEZIONE DELLA SEZIONE D'ATTACCO PER SINGOLI SFONDI DI LUNGHEZZA MASSIMA PARI A 1m, SACCOMANDO IL FRONTE A FORMA CONCAVA E MESSA IN OPERA DEL RIVESTIMENTO DI PRIMA FASE COSTITUITO DA CENTINE METALLICHE E SPRITZ-BETON FIBROREFORZATO
  - FASE 5: ESECUZIONE DELLO SCAVO PER L'ARCO ROVESCIO E MURETTE
  - FASE 6: POSA IN OPERA DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE E GETTO DEL RIVESTIMENTO DEFINITIVO DI PIEDRITI E CALOTTA
- NOTE REALIZZATIVE**
- IL CONCIO D'ATTACCO RISULTA PREDISPOSTO PER CAMPI SUCCESSIVI IN SEZIONE TRONCO CONICA, QUALORA NECESSARIO, IN CONDIZIONI NORMALI È PREVISTO L'AVANZAMENTO SUCCESSIVO IN SEZIONE CILINDRICA CON SEZIONE C2
- NOTE**
- EVENTUALI DIFFERENZE TRA LE MISURE TOTALI E LE SOMMATORIE DELLE MISURE PARZIALI SONO DOVUTE AGLI ARROTONDAMENTI AUTOMATICI DI AUTOCAD
  - PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E NOTE DI CARATTERE GENERALE SI RIMANDA ALL'ELABORATO IFG021007SP0N00000011A
- LEGENDA**
- P.C.= PIANO DEI CENTRI
  - P.R.= PIANO DI ROTOLAMENTO
  - P.S.= PIANO DI SCAVO

COMMITTENTE: **RFI** GRUPPO FERROVIARIA ITALIANA

PROGETTAZIONE: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIARIO DELLO STATO ITALIANO

**DIREZIONE TECNICA**  
U.O. GALLERIE

**PROGETTO DEFINITIVO**

**ITINERARIO NAPOLI - BARI**  
RADDOPIO TRATTA APICE - ORSARA  
LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA

GALLERIA GROTTAMINARDA - USCITA DI EMERGENZA PEDONALE F1 Pk 3+700 - IMBOCCO  
Dima e concio d'attacco - Scavo e consolidamenti

SCALA: 1:50

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IF	00	D	07	B	GA0700	001	A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione esecutiva	E. Fiori	Luglio 2017	P. Proietti	Luglio 2017	D. Aprile	Luglio 2017	A. Scione	Luglio 2017

File: IFG01D07BGA0700001A.dwg n. Elab: 502