INIZIO VIADOTTO VI02
Prog. 4+825.000

1000kV - Dispari

MT

1000kV - Pari

DORSALI 1KV E 20KV
POSATE SU PASSERELLA

DORSALI 1KV E 20KV
POSATE IN TUBAZIONE A CURA
DI ALTRA U.O

1000kV - Dispari

MT

1000kV - Pari

n°2 Ø100mm

n°2 Ø100mm

n°2 Ø100mm

n°2 Ø100mm

16.72

17.00

7.00

n°2 Ø100mm

n°3 Ø160mm

n°3 Ø200mm

n°3 Ø160mm

n°2 Ø100mm

11.00

7.00

QGBT

Locale BT

Locale BT

QdP

QdP

ARRIVO PARTENZA MT

Locale MT

Locale MT

Locale MT

PIAZZALE RI53

LEGENDA SIMBOLI	
	Pozzetto in cls dim. 45x45cm - Coperchio in cls, cementato per prevenzione da atti vandalici
	Pozzetto in cls dim. 80x80cm - Coperchio in cls, cementato per prevenzione da atti vandalici
	Pozzetto in cls dim. 100x100cm - Coperchio in cls, cementato per prevenzione da atti vandalici
	Palo conico laminato in acciaio zincato a caldo con blocco di fondazione 100x100x100 cm. Altezza totale 8.8 m, profondità di infissione 0.8 m, lunghezza braccio 2,5m. Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce diretta, con sorgente luminosa a LED di potenza - 118 W - 13150 lm. Vano ottico in pressofusione di alluminio, posibilità di regolazione dell'inclinazione rispetto al manto stradale. Grado di protezione IP67, dotato di driver con 3 profili di funzionamento al 100% con differenti livelli di flusso luminoso e profilo di riconoscimento della mezzanotte. IK08, Classe di isolamento II.
MT	Dorsale di alimentazione 20kV in Media Tensione
	Dorsale di alimentazione 1000V
	Tubi in PVC serie pesante all'interno del piazzale per posa cavi.

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE TECNICA
U.O. TECNOLOGIE CENTRO

PROGETTO DEFINITIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA
I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA

IMPIANTI LFM GALLERIA GROTTAMINARDA
Planimetria con disposizione apparecchiature LFM e cavidotti_Piazzale RI53

SCALA : 1:100

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IF0G	01	D	18	PA	LF0500	003	A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	M. Casciato	Luglio 2017	M.Castellani	Luglio 2017	D. Aprea	Luglio 2017	G. Giulio Cefferini	

ITALFERR S.p.A.
U.O. Tecnologie Centro
Ing. Giulio Cefferini
Ordine Ingegneri Roma n° 11532

File:IF0G01D18PALF0500003A.dwg

n. Elab.: