

COMMITTENTE



PROGETTAZIONE:



DIREZIONE TECNICA

U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO

PROGETTO DEFINITIVO

ITINERARIO NAPOLI-BARI.

RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA.

I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA.

PROGETTO DELLE OPERE A VERDE

Opere a verde - Computo metrico estimativo

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I F O G 0 1 D 2 2 S H I A 0 0 0 0 0 0 1 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMISSIONE	F.Rocchi	Luglio 2017	R.Paglino G.Dajelli	Luglio 2017	D.Aprea	Luglio 2017	A.Martino Luglio 2017

ITALFERR S.p.A.
Dott. Arch. Alessandro
Ordine Arch. n. 10485

File: IF0G01D22SHIA000001A.doc

n. Elab.: 839

Itinerario Napoli-Bari, Raddoppio tratta Apice-Orsara, I lotto funzionale Apice-Hirpinia - PD OOVV - CME a corpo

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1	BA.MT.A.3 29.A	IA01 - da km 0+000 a km 1+800 IA_MOD_A - Modulo A IA1 - Movimenti terra Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi	2,852.00			0.30	855.60	0.86	735.82
		Totale m ³				855.60			
2	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	2,852.00			0.30	855.60	0.25	213.90
		Totale m ³				855.60			
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro							949.72
3	BA.MT.B.2 02.A	IA2 - Interventi a verde Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione	2,852.00				2,852.00	0.21	598.92
		Totale m ²				2,852.00			
4	BA.MT.B.3001.A	Fornitura e messa a dimora di specie arbustive di piccole dimensioni (altezza da 40 a 80 cm), di età non inferiore ai due anni	67.00				67.00	14.30	958.10
		Totale Cadauno				67.00			
		Totale IA2 - Interventi a verde Euro							1,557.02
5	BA.OB.B.0101.A	IAB - B.O.E. Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua	2,852.00				2,852.00	0.30	855.60
		Totale m ²				2,852.00			
		Totale IAB - B.O.E. Euro							855.60
		Totale IA_MOD_A - Modulo A Euro							3,362.34
6	BA.MT.A.3 29.A	IA_MOD_B - Modulo B IA1 - Movimenti terra Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi							
		A RIPORTARE							3,362.34

Itinerario Napoli-Bari, Raddoppio tratta Apice-Orsara, I lotto funzionale Apice-Hirpinia - PD OOVV - CME a corpo

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO						3,362.34	
		Totale m ³	8,699.00			0.30	2,609.70		
							2,609.70	0.86	
								2,244.34	
7	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi							
		Totale m ³	8,699.00			0.30	2,609.70		
							2,609.70	0.25	
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro						652.43	
								2,896.77	
8	BA.MT.B.2 02.A	IA2 - Interventi a verde Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione							
		Totale m ²	8,699.00				8,699.00		
							8,699.00	0.21	
								1,826.79	
9	BA.MT.B.3001.C	Fornitura e messa a dimora di specie arboree sviluppate di circonferenza del tronco almeno pari a 12 cm							
		Totale Cadauno	131.00				131.00		
							131.00	77.00	
		Totale IA2 - Interventi a verde Euro						10,087.00	
								11,913.79	
10	BA.OB.B.0101.A	IAB - B.O.E. Ricerca e localizzazione di ordigni bellinci interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua							
		Totale m ²	8,699.00				8,699.00		
							8,699.00	0.30	
		Totale IAB - B.O.E. Euro						2,609.70	
		Totale IA_MOD_B - Modulo B Euro						17,420.26	
11	BA.MT.A.3 29.A	IA_MOD_C - Modulo C IA1 - Movimenti terra Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi							
		Totale m ³	17,419.00			0.30	5,225.70		
							5,225.70	0.86	
								4,494.10	
12	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi							
			17,419.00			0.30	5,225.70		
		A RIPORTARE						25,276.70	

Itinerario Napoli-Bari, Raddoppio tratta Apice-Orsara, I lotto funzionale Apice-Hirpinia - PD OOVV - CME a corpo

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO						25,276.70	
		Totale m ³				5,225.70	0.25	1,306.43	
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro						5,800.53	
13	BA.MT.B.2 02.A	IA2 - Interventi a verde Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione	17,419.00			17,419.00			
		Totale m ²				17,419.00	0.21	3,657.99	
14	BA.MT.B.3001.A	Fornitura e messa a dimora di specie arbustive di piccole dimensioni (altezza da 40 a 80 cm), di età non inferiore ai due anni	418.00			418.00			
		Totale Cadauno				418.00	14.30	5,977.40	
		Totale IA2 - Interventi a verde Euro						9,635.39	
15	BA.OB.B.0101.A	IAB - B.O.E. Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua	17,419.00			17,419.00			
		Totale m ²				17,419.00	0.30	5,225.70	
		Totale IAB - B.O.E. Euro						5,225.70	
		Totale IA_MOD_C - Modulo C Euro						20,661.62	
16	BA.MT.A.3 29.A	IA_MOD_D - Modulo D IA1 - Movimenti terra Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi	3,078.00			923.40	0.30		
		Totale m ³				923.40	0.86	794.12	
17	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	3,078.00			923.40	0.30		
		Totale m ³				923.40	0.25	230.85	
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro						1,024.97	
		IA2 - Interventi a verde							
		A RIPORTARE						42,469.19	

Itinerario Napoli-Bari, Raddoppio tratta Apice-Orsara, I lotto funzionale Apice-Hirpinia - PD OOVV - CME a corpo

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
18	BA.MT.B.2.02.A	Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione						42,469.19	
		RIPORTO							
		Totale m ²	3,078.00				3,078.00	0.21	646.38
19	BA.MT.B.3001.A	Fornitura e messa a dimora di specie arbustive di piccole dimensioni (altezza da 40 a 80 cm), di età non inferiore ai due anni							
		Totale Cadauno	37.00				37.00	14.30	529.10
20	BA.MT.B.3001.C	Fornitura e messa a dimora di specie arboree sviluppate di circonferenza del tronco almeno pari a 12 cm							
		Totale Cadauno	25.00				25.00	77.00	1,925.00
		Totale IA2 - Interventi a verde Euro							3,100.48
21	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua							
		IAB - B.O.E.							
		Totale m ²	3,078.00				3,078.00	0.30	923.40
		Totale IAB - B.O.E. Euro							923.40
		Totale IA_MOD_D - Modulo D Euro							5,048.85
		IA_MOD_E - Modulo E							
		IA1 - Movimenti terra							
22	BA.MT.A.3.29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi							
		Totale m ³	25,698.00			0.30	7,709.40	0.86	6,630.08
23	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi							
		Totale m ³	25,698.00			0.30	7,709.40	0.25	1,927.35
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro							8,557.43
		IA2 - Interventi a verde							
		A RIPORTARE							55,050.50

Itinerario Napoli-Bari, Raddoppio tratta Apice-Orsara, I lotto funzionale Apice-Hirpinia - PD OOVV - CME a corpo

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
24	BA.MT.B.2 02.A	Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione RIPORTO						55,050.50	
		Totale m ²	25,698.00				25,698.00		
							25,698.00	0.21	
25	BA.MT.B.3001.A	Fornitura e messa a dimora di specie arbustive di piccole dimensioni (altezza da 40 a 80 cm), di età non inferiore ai due anni							
		Totale Cadauno	206.00				206.00		
							206.00	14.30	
26	BA.MT.B.3001.C	Fornitura e messa a dimora di specie arboree sviluppate di circonferenza del tronco almeno pari a 12 cm							
		Totale Cadauno	129.00				129.00		
							129.00	77.00	
		Totale IA2 - Interventi a verde Euro						18,275.38	
27	BA.OB.B.0101.A	IAB - B.O.E. Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua							
		Totale m ²	25,698.00				25,698.00		
							25,698.00	0.30	
		Totale IAB - B.O.E. Euro						7,709.40	
		Totale IA_MOD_E - Modulo E Euro						34,542.21	
		Totale IA01 - da km 0+000 a km 1+800 Euro						81,035.28	
28	BA.MT.A.3 29.A	IA02 - da km 2+050 a km 2+700 IA_MOD_A - Modulo A IA1 - Movimenti terra Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi							
		Totale m ³	461.00			0.30	138.30		
							138.30	0.86	
29	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi							
		Totale m ³	461.00			0.30	138.30		
							138.30	0.25	
		A RIPORTARE						81,188.80	

Itinerario Napoli-Bari, Raddoppio tratta Apice-Orsara, I lotto funzionale Apice-Hirpinia - PD OOVV - CME a corpo

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO						81,188.80	
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro						153.52	
30	BA.MT.B.2 02.A	IA2 - Interventi a verde Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione	461.00						
		Totale m²				461.00	0.21	96.81	
31	BA.MT.B.3001.A	Fornitura e messa a dimora di specie arbustive di piccole dimensioni (altezza da 40 a 80 cm), di età non inferiore ai due anni	11.00						
		Totale Cadauno				11.00	14.30	157.30	
		Totale IA2 - Interventi a verde Euro						254.11	
32	BA.OB.B.0101.A	IAB - B.O.E. Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua	461.00						
		Totale m²				461.00	0.30	138.30	
		Totale IAB - B.O.E. Euro						138.30	
		Totale IA_MOD_A - Modulo A Euro						545.93	
33	BA.MT.A.3 29.A	IA_MOD_C - Modulo C IA1 - Movimenti terra Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi	2,135.00			0.30			
		Totale m³				640.50	0.86	550.83	
34	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	2,135.00			0.30			
		Totale m³				640.50	0.25	160.13	
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro						710.96	
35	BA.MT.B.2 02.A	IA2 - Interventi a verde Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione	2,135.00						
		A RIPORTARE				2,135.00		82,292.17	

Itinerario Napoli-Bari, Raddoppio tratta Apice-Orsara, I lotto funzionale Apice-Hirpinia - PD OOVV - CME a corpo

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO						82,292.17	
		Totale m ²				2,135.00	0.21	448.35	
36	BA.MT.B.3001.A	Fornitura e messa a dimora di specie arbustive di piccole dimensioni (altezza da 40 a 80 cm), di età non inferiore ai due anni	51.00			51.00			
		Totale Cadauno				51.00	14.30	729.30	
		Totale IA2 - Interventi a verde Euro						1,177.65	
		IAB - B.O.E.							
37	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua	2,135.00			2,135.00			
		Totale m ²				2,135.00	0.30	640.50	
		Totale IAB - B.O.E. Euro						640.50	
		Totale IA_MOD_C - Modulo C Euro						2,529.11	
		IA_MOD_E - Modulo E							
		IA1 - Movimenti terra							
38	BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi	26,128.00			7,838.40	0.30		
		Totale m ³				7,838.40	0.86	6,741.02	
39	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	26,128.00			7,838.40	0.30		
		Totale m ³				7,838.40	0.25	1,959.60	
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro						8,700.62	
		IA2 - Interventi a verde							
40	BA.MT.B.2 02.A	Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione	26,128.00			26,128.00			
		Totale m ²				26,128.00	0.21	5,486.88	
41	BA.MT.B.3001.A	Fornitura e messa a dimora di specie arbustive di piccole dimensioni (altezza da 40 a 80 cm), di età non inferiore ai due anni	209.00			209.00			
		A RIPORTARE						98,297.82	

Itinerario Napoli-Bari, Raddoppio tratta Apice-Orsara, I lotto funzionale Apice-Hirpinia - PD OOVV - CME a corpo

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO						98,297.82	
		Totale Cadauno				209.00	14.30	2,988.70	
42	BA.MT.B.3001.B	Fornitura e messa a dimora di specie arboree di piccole dimensioni (altezza da 60 a 80 cm), di età non inferiore ai due anni	131.00						
		Totale Cadauno				131.00	11.00	1,441.00	
		Totale IA2 - Interventi a verde Euro						9,916.58	
		IAB - B.O.E.							
43	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua	26,128.00						
		Totale m ²				26,128.00	0.30	7,838.40	
		Totale IAB - B.O.E. Euro						7,838.40	
		Totale IA_MOD_E - Modulo E Euro						26,455.60	
		IA_MOD_F - Modulo F							
		IA1 - Movimenti terra							
44	BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi	2,113.00			0.30			
		Totale m ³				633.90	0.86	545.15	
45	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	2,113.00			0.30			
		Totale m ³				633.90	0.25	158.48	
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro						703.63	
		IA2 - Interventi a verde							
46	BA.MT.B.2 02.A	Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione	2,113.00						
		Totale m ²				2,113.00	0.21	443.73	
						2,113.00			
47	BA.MT.B.3001.A	Fornitura e messa a dimora di specie arbustive di piccole dimensioni (altezza da 40 a 80 cm), di età non inferiore ai due anni	103.00						
						103.00			
		A RIPORTARE						111,713.28	

Itinerario Napoli-Bari, Raddoppio tratta Apice-Orsara, I lotto funzionale Apice-Hirpinia - PD OOVV - CME a corpo

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
48	BA.MT.B.3001.B	RIPORTO						111,713.28	
		Totale Cadauno					103.00	14.30	1,472.90
		Fornitura e messa a dimora di specie arboree di piccole dimensioni (altezza da 60 a 80 cm), di età non inferiore ai due anni	44.00				44.00		
		Totale Cadauno					44.00	11.00	484.00
		Totale IA2 - Interventi a verde Euro						2,400.63	
49	BA.OB.B.0101.A	IAB - B.O.E.							
		Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua	2,113.00				2,113.00		
		Totale m ²					2,113.00	0.30	633.90
		Totale IAB - B.O.E. Euro							633.90
		Totale IA_MOD_F - Modulo F Euro						3,738.16	
		Totale IA02 - da km 2+050 a km 2+700 Euro						33,268.80	
50	BA.MT.A.3 29.A	IA03 - da km 4+650 a km 5+150							
		IA_MOD_B - Modulo B							
51	BA.MT.C.0101.A	IA1 - Movimenti terra							
		Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi	779.00			0.30	233.70		
		Totale m ³						200.98	
52	BA.MT.B.2 02.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	779.00			0.30	233.70		
		Totale m ³							58.43
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro						259.41	
52	BA.MT.B.2 02.A	IA2 - Interventi a verde							
		Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione	779.00				779.00		
		Totale m ²						163.59	
		A RIPORTARE						114,727.08	

Itinerario Napoli-Bari, Raddoppio tratta Apice-Orsara, I lotto funzionale Apice-Hirpinia - PD OOVV - CME a corpo

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
53	BA.MT.B.3001.B	RIPORTO Fornitura e messa a dimora di specie arboree di piccole dimensioni (altezza da 60 a 80 cm), di età non inferiore ai due anni						114,727.08	
		Totale Cadauno	12.00				12.00		
		Totale IA2 - Interventi a verde Euro					12.00	11.00	
		IAB - B.O.E.						132.00	
54	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua						295.59	
		Totale m²	779.00				779.00		
		Totale IAB - B.O.E. Euro					779.00	0.30	
		Totale IA_MOD_B - Modulo B Euro						233.70	
		IA_MOD_D - Modulo D IA1 - Movimenti terra						788.70	
55	BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi							
		Totale m³	1,751.00			0.30	525.30		
							525.30	0.86	
56	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi							
		Totale m³	1,751.00			0.30	525.30		
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro					525.30	0.25	
		IA2 - Interventi a verde						583.09	
57	BA.MT.B.2 02.A	Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione							
		Totale m²	1,751.00				1,751.00		
							1,751.00	0.21	
58	BA.MT.B.3001.A	Fornitura e messa a dimora di specie arbustive di piccole dimensioni (altezza da 40 a 80 cm), di età non inferiore ai due anni							
		Totale Cadauno	21.00				21.00		
							21.00	14.30	
		A RIPORTARE						116,343.88	

Itinerario Napoli-Bari, Raddoppio tratta Apice-Orsara, I lotto funzionale Apice-Hirpinia - PD OOVV - CME a corpo

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
59	BA.MT.B.3001.B	RIPORTO Fornitura e messa a dimora di specie arboree di piccole dimensioni (altezza da 60 a 80 cm), di età non inferiore ai due anni						116,343.88	
		Totale Cadauno	14.00				14.00		
		Totale IA2 - Interventi a verde Euro					14.00	11.00	
		IAB - B.O.E.						822.01	
60	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua							
		Totale m ²	1,751.00				1,751.00		
		Totale IAB - B.O.E. Euro					1,751.00	0.30	
		Totale IA_MOD_D - Modulo D Euro						525.30	
		IA_MOD_E - Modulo E IA1 - Movimenti terra						1,930.40	
61	BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi							
		Totale m ³	5,790.00			0.30	1,737.00		
							1,737.00	0.86	
62	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi							
		Totale m ³	5,790.00			0.30	1,737.00		
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro					1,737.00	0.25	
		IA2 - Interventi a verde						1,928.07	
63	BA.MT.B.2 02.A	Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione							
		Totale m ²	5,790.00				5,790.00		
							5,790.00	0.21	
64	BA.MT.B.3001.A	Fornitura e messa a dimora di specie arbustive di piccole dimensioni (altezza da 40 a 80 cm), di età non inferiore ai due anni							
		Totale Cadauno	46.00				46.00		
							46.00	14.30	
		A RIPORTARE						120,824.95	

Itinerario Napoli-Bari, Raddoppio tratta Apice-Orsara, I lotto funzionale Apice-Hirpinia - PD OOVV - CME a corpo

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
65	BA.MT.B.3001.B	RIPORTO Fornitura e messa a dimora di specie arboree di piccole dimensioni (altezza da 60 a 80 cm), di età non inferiore ai due anni						120,824.95	
		Totale Cadauno	29.00				29.00		
		Totale IA2 - Interventi a verde Euro					29.00	11.00	
		IAB - B.O.E.						319.00	
66	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua						2,192.70	
		Totale m ²	5,790.00				5,790.00		
		Totale IAB - B.O.E. Euro					5,790.00	0.30	
		Totale IA_MOD_E - Modulo E Euro						1,737.00	
		IA_MOD_F - Modulo F						1,737.00	
		IA1 - Movimenti terra						5,857.77	
67	BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi							
		Totale m ³	3,894.00			0.30	1,168.20		
							1,168.20	0.86	
68	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi							
		Totale m ³	3,894.00			0.30	1,168.20		
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro					1,168.20	0.25	
		IA2 - Interventi a verde						1,296.70	
69	BA.MT.B.2 02.A	Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione							
		Totale m ²	3,894.00				3,894.00		
							3,894.00	0.21	
70	BA.MT.B.3001.A	Fornitura e messa a dimora di specie arbustive di piccole dimensioni (altezza da 40 a 80 cm), di età non inferiore ai due anni							
		Totale Cadauno	190.00				190.00		
							190.00	14.30	
		A RIPORTARE						127,712.39	

Itinerario Napoli-Bari, Raddoppio tratta Apice-Orsara, I lotto funzionale Apice-Hirpinia - PD OOVV - CME a corpo

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
71	BA.MT.B.3001.B	RIPORTO Fornitura e messa a dimora di specie arboree di piccole dimensioni (altezza da 60 a 80 cm), di età non inferiore ai due anni	81.00					127,712.39	
		Totale Cadauno				81.00	11.00	891.00	
		Totale IA2 - Interventi a verde Euro				81.00		4,425.74	
72	BA.OB.B.0101.A	IAB - B.O.E. Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua	3,894.00						
		Totale m ²				3,894.00	0.30	1,168.20	
		Totale IAB - B.O.E. Euro				3,894.00		1,168.20	
		Totale IA_MOD_F - Modulo F Euro						6,890.64	
		Totale IA03 - da km 4+650 a km 5+150 Euro						15,467.51	
73	BA.MT.A.3 29.A	IA04 - da km 5+850 a km 6+150 IA_MOD_B - Modulo B IA1 - Movimenti terra Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi	1,661.00						
		Totale m ³				498.30	0.30		
						498.30	0.86	428.54	
74	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	1,661.00						
		Totale m ³				498.30	0.30		
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro				498.30	0.25	124.58	
								553.12	
75	BA.MT.B.2 02.A	IA2 - Interventi a verde Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione	1,661.00						
		Totale m ²				1,661.00	0.21	348.81	
						1,661.00			
76	BA.MT.B.3001.B	Fornitura e messa a dimora di specie arboree di piccole dimensioni (altezza da 60 a 80 cm), di età non inferiore ai due anni							
		A RIPORTARE						130,673.52	

Itinerario Napoli-Bari, Raddoppio tratta Apice-Orsara, I lotto funzionale Apice-Hirpinia - PD OOVV - CME a corpo

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO	25.00				25.00		130,673.52
		Totale Cadauno					25.00	11.00	275.00
		Totale IA2 - Interventi a verde Euro							623.81
77	BA.OB.B.0101.A	IAB - B.O.E. Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua	1,661.00				1,661.00		
		Totale m ²					1,661.00	0.30	498.30
		Totale IAB - B.O.E. Euro							498.30
		Totale IA_MOD_B - Modulo B Euro							1,675.23
		Totale IA04 - da km 5+850 a km 6+150 Euro							1,675.23
78	BA.MT.A.3 29.A	IA05 - da km 7+500 a km 7+700 IA_MOD_B - Modulo B IA1 - Movimenti terra Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi	550.00			0.30	165.00		
		Totale m ³					165.00	0.86	141.90
79	BA.MT.C.0101.A	Sovraprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	550.00			0.30	165.00		
		Totale m ³					165.00	0.25	41.25
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro							183.15
80	BA.MT.B.2 02.A	IA2 - Interventi a verde Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione	550.00				550.00		
		Totale m ²					550.00	0.21	115.50
81	BA.MT.B.3001.B	Fornitura e messa a dimora di specie arboree di piccole dimensioni (altezza da 60 a 80 cm), di età non inferiore ai due anni	8.00				8.00		
		Totale Cadauno					8.00	11.00	88.00
		A RIPORTARE							131,833.47

Itinerario Napoli-Bari, Raddoppio tratta Apice-Orsara, I lotto funzionale Apice-Hirpinia - PD OOVV - CME a corpo

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO						131,833.47	
		Totale IA2 - Interventi a verde Euro						203.50	
82	BA.OB.B.0101.A	IAB - B.O.E. Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua	550.00						
		Totale m ²				550.00	0.30	165.00	
		Totale IAB - B.O.E. Euro						165.00	
		Totale IA_MOD_B - Modulo B Euro						551.65	
		Totale IA05 - da km 7+500 a km 7+700 Euro						551.65	
83	BA.MT.A.3 29.A	IA06 - da km 9+100 a km 9+250 IA_MOD_B - Modulo B IA1 - Movimenti terra Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi	602.00			0.30			
		Totale m ³				180.60	0.86	155.32	
84	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	602.00			0.30			
		Totale m ³				180.60	0.25	45.15	
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro						200.47	
85	BA.MT.B.2 02.A	IA2 - Interventi a verde Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione	602.00						
		Totale m ²				602.00	0.21	126.42	
86	BA.MT.B.3001.B	Fornitura e messa a dimora di specie arboree di piccole dimensioni (altezza da 60 a 80 cm), di età non inferiore ai due anni	9.00						
		Totale Cadauno				9.00	11.00	99.00	
		Totale IA2 - Interventi a verde Euro						225.42	
		A RIPORTARE						132,424.36	

Itinerario Napoli-Bari, Raddoppio tratta Apice-Orsara, I lotto funzionale Apice-Hirpinia - PD OOVV - CME a corpo

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO						132,424.36	
87	BA.OB.B.0101.A	IAB - B.O.E. Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua							
		Totale m ²	602.00				602.00	0.30	180.60
		Totale IAB - B.O.E. Euro							180.60
		Totale IA_MOD_B - Modulo B Euro							606.49
		Totale IA06 - da km 9+100 a km 9+250 Euro							606.49
88	BA.MT.A.3 29.A	IA07 - da km 9+500 a km 10+150 IA_MOD_C - Modulo C IA1 - Movimenti terra Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi							
		Totale m ³	707.00			0.30	212.10	0.86	182.41
89	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi							
		Totale m ³	707.00			0.30	212.10	0.25	53.03
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro							235.44
90	BA.MT.B.2 02.A	IA2 - Interventi a verde Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione							
		Totale m ²	707.00				707.00	0.21	148.47
91	BA.MT.B.3001.A	Fornitura e messa a dimora di specie arbustive di piccole dimensioni (altezza da 40 a 80 cm), di età non inferiore ai due anni							
		Totale Cadauno	17.00				17.00	14.30	243.10
		Totale IA2 - Interventi a verde Euro							391.57
92	BA.OB.B.0101.A	IAB - B.O.E. Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con							
		A RIPORTARE							133,231.97

Itinerario Napoli-Bari, Raddoppio tratta Apice-Orsara, I lotto funzionale Apice-Hirpinia - PD OOVV - CME a corpo

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO						133,231.97	
		apparato rilevatore, in assenza di acqua	707.00				707.00		
		Totale m ²					707.00	0.30	
		Totale IAB - B.O.E. Euro						212.10	
		Totale IA_MOD_C - Modulo C Euro						839.11	
		IA_MOD_D - Modulo D							
		IA1 - Movimenti terra							
93	BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi	1,929.00			0.30	578.70		
		Totale m ³					578.70	0.86	
94	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	1,929.00			0.30	578.70		
		Totale m ³					578.70	0.25	
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro						642.36	
		IA2 - Interventi a verde							
95	BA.MT.B.2 02.A	Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione	1,929.00				1,929.00		
		Totale m ²					1,929.00	0.21	
96	BA.MT.B.3001.A	Fornitura e messa a dimora di specie arbustive di piccole dimensioni (altezza da 40 a 80 cm), di età non inferiore ai due anni	23.00				23.00		
		Totale Cadauno					23.00	14.30	
97	BA.MT.B.3001.B	Fornitura e messa a dimora di specie arboree di piccole dimensioni (altezza da 60 a 80 cm), di età non inferiore ai due anni	16.00				16.00		
		Totale Cadauno					16.00	11.00	
		Totale IA2 - Interventi a verde Euro						909.99	
		IAB - B.O.E.							
98	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con							
		A RIPORTARE						134,996.42	

Itinerario Napoli-Bari, Raddoppio tratta Apice-Orsara, I lotto funzionale Apice-Hirpinia - PD OOVV - CME a corpo

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO apparato rilevatore, in assenza di acqua						134,996.42	
		Totale m ²	1,929.00				1,929.00		
		Totale IAB - B.O.E. Euro					0.30	578.70	
		Totale IA_MOD_D - Modulo D Euro						578.70	
		IA_MOD_F - Modulo F IA1 - Movimenti terra						2,131.05	
99	BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi							
		Totale m ³	2,379.00			0.30	713.70		
		Totale m ³					0.86	613.78	
100	BA.MT.C.0101.A	Sovraprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi							
		Totale m ³	2,379.00			0.30	713.70		
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro					0.25	178.43	
		IA2 - Interventi a verde						792.21	
101	BA.MT.B.2 02.A	Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione							
		Totale m ²	2,379.00				2,379.00		
		Totale m ²					0.21	499.59	
102	BA.MT.B.3001.A	Fornitura e messa a dimora di specie arbustive di piccole dimensioni (altezza da 40 a 80 cm), di età non inferiore ai due anni							
		Totale Cadauno	116.00				116.00		
		Totale Cadauno					14.30	1,658.80	
103	BA.MT.B.3001.B	Fornitura e messa a dimora di specie arboree di piccole dimensioni (altezza da 60 a 80 cm), di età non inferiore ai due anni							
		Totale Cadauno	50.00				50.00		
		Totale Cadauno					11.00	550.00	
		Totale IA2 - Interventi a verde Euro						2,708.39	
104	BA.OB.B.0101.A	IAB - B.O.E. Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con							
		A RIPORTARE						139,075.72	

Itinerario Napoli-Bari, Raddoppio tratta Apice-Orsara, I lotto funzionale Apice-Hirpinia - PD OOVV - CME a corpo

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO apparato rilevatore, in assenza di acqua						139,075.72	
		Totale m ²	2,379.00				2,379.00		
		Totale IAB - B.O.E. Euro					0.30	713.70	
		Totale IA_MOD_F - Modulo F Euro						713.70	
		Totale IA07 - da km 9+500 a km 10+150 Euro						4,214.30	
		IA08 - da km 10+400 a km 10+500 IA_MOD_B - Modulo B IA1 - Movimenti terra						7,184.46	
105	BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi							
		Totale m ³	496.00			0.30	148.80		
							0.86	127.97	
106	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi							
		Totale m ³	496.00			0.30	148.80		
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro					0.25	37.20	
		IA2 - Interventi a verde						165.17	
107	BA.MT.B.2 02.A	Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione							
		Totale m ²	496.00				496.00		
							0.21	104.16	
108	BA.MT.B.3001.B	Fornitura e messa a dimora di specie arboree di piccole dimensioni (altezza da 60 a 80 cm), di età non inferiore ai due anni							
		Totale Cadauno	8.00				8.00		
		Totale IA2 - Interventi a verde Euro					11.00	88.00	
		IAB - B.O.E.						192.16	
109	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua							
			496.00				496.00		
		A RIPORTARE						140,146.75	

Itinerario Napoli-Bari, Raddoppio tratta Apice-Orsara, I lotto funzionale Apice-Hirpinia - PD OOVV - CME a corpo

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO						140,146.75	
		Totale m ²				496.00	0.30	148.80	
		Totale IAB - B.O.E. Euro						148.80	
		Totale IA_MOD_B - Modulo B Euro						506.13	
		Totale IA08 - da km 10+400 a km 10+500 Euro						506.13	
		IA09 - da km 14+100 a km 14+150 IA_MOD_B - Modulo B IA1 - Movimenti terra							
110	BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi	708.00			0.30	212.40		
		Totale m ³					212.40	0.86	
111	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	708.00			0.30	212.40		
		Totale m ³					212.40	0.25	
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro						235.76	
		IA2 - Interventi a verde							
112	BA.MT.B.2 02.A	Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione	708.00				708.00		
		Totale m ²					708.00	0.21	
113	BA.MT.B.3001.B	Fornitura e messa a dimora di specie arboree di piccole dimensioni (altezza da 60 a 80 cm), di età non inferiore ai due anni	11.00				11.00		
		Totale Cadauno					11.00	11.00	
		Totale IA2 - Interventi a verde Euro						269.68	
		IAB - B.O.E.							
114	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua	708.00				708.00		
		Totale m ²					708.00	0.30	
		Totale IAB - B.O.E. Euro						212.40	
		A RIPORTARE						212.40	
								141,013.39	

Itinerario Napoli-Bari, Raddoppio tratta Apice-Orsara, I lotto funzionale Apice-Hirpinia - PD OOVV - CME a corpo

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO						141,013.39	
		Totale IA_MOD_B - Modulo B Euro						717.84	
		Totale IA09 - da km 14+100 a km 14+150 Euro						717.84	
115	BA.MT.A.3 29.A	IA10 - da km 16+250 a km 18+400 IA_MOD_A - Modulo A IA1 - Movimenti terra Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi	1,306.00			0.30	391.80		
		Totale m ³					391.80	0.86	
116	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	1,306.00			0.30	391.80		
		Totale m ³					391.80	0.25	
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro						434.90	
117	BA.MT.B.2 02.A	IA2 - Interventi a verde Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione	1,306.00				1,306.00		
		Totale m ²					1,306.00	0.21	
118	BA.MT.B.3001.A	Fornitura e messa a dimora di specie arbustive di piccole dimensioni (altezza da 40 a 80 cm), di età non inferiore ai due anni	31.00				31.00		
		Totale Cadauno					31.00	14.30	
		Totale IA2 - Interventi a verde Euro						717.56	
119	BA.OB.B.0101.A	IAB - B.O.E. Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua	1,306.00				1,306.00		
		Totale m ²					1,306.00	0.30	
		Totale IAB - B.O.E. Euro						391.80	
		Totale IA_MOD_A - Modulo A Euro						1,544.26	
		A RIPORTARE						142,557.65	

Itinerario Napoli-Bari, Raddoppio tratta Apice-Orsara, I lotto funzionale Apice-Hirpinia - PD OOVV - CME a corpo

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO						142,557.65	
120	BA.MT.A.3 29.A	IA_MOD_B - Modulo B IA1 - Movimenti terra Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi	327.00			0.30	98.10		
		Totale m ³					98.10	0.86 84.37	
121	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	327.00			0.30	98.10		
		Totale m ³					98.10	0.25 24.53	
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro						108.90	
122	BA.MT.B.2 02.A	IA2 - Interventi a verde Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione	327.00				327.00		
		Totale m ²					327.00	0.21 68.67	
123	BA.MT.B.3001.C	Fornitura e messa a dimora di specie arboree sviluppate di circonferenza del tronco almeno pari a 12 cm	5.00				5.00		
		Totale Cadauno					5.00	77.00 385.00	
		Totale IA2 - Interventi a verde Euro						453.67	
124	BA.OB.B.0101.A	IAB - B.O.E. Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua	327.00				327.00		
		Totale m ²					327.00	0.30 98.10	
		Totale IAB - B.O.E. Euro						98.10	
		Totale IA_MOD_B - Modulo B Euro						660.67	
125	BA.MT.A.3 29.A	IA_MOD_C - Modulo C IA1 - Movimenti terra Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi							
		A RIPORTARE						143,218.32	

Itinerario Napoli-Bari, Raddoppio tratta Apice-Orsara, I lotto funzionale Apice-Hirpinia - PD OOVV - CME a corpo

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO						143,218.32	
		Totale m ³	4,780.00			0.30	1,434.00		
							1,434.00	0.86	
126	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi							
		Totale m ³	4,780.00			0.30	1,434.00		
							1,434.00	0.25	
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro						1,591.74	
		IA2 - Interventi a verde							
127	BA.MT.B.2 02.A	Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione							
		Totale m ²	4,780.00				4,780.00		
							4,780.00	0.21	
		Totale IA2 - Interventi a verde Euro						1,003.80	
		IA2 - Interventi a verde							
128	BA.MT.B.3001.A	Fornitura e messa a dimora di specie arbustive di piccole dimensioni (altezza da 40 a 80 cm), di età non inferiore ai due anni							
		Totale Cadauno	115.00				115.00		
							115.00	14.30	
		Totale IA2 - Interventi a verde Euro						2,648.30	
		IA2 - Interventi a verde							
129	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellinci interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua							
		Totale m ²	4,780.00				4,780.00		
							4,780.00	0.30	
		Totale IAB - B.O.E. Euro						1,434.00	
		Totale IA_MOD_C - Modulo C Euro						5,674.04	
		IA_MOD_E - Modulo E							
		IA1 - Movimenti terra							
130	BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi							
		Totale m ³	31,760.00			0.30	9,528.00		
							9,528.00	0.86	
		Totale m ³	31,760.00			0.30	9,528.00		
131	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi							
		A RIPORTARE						157,086.44	

Itinerario Napoli-Bari, Raddoppio tratta Apice-Orsara, I lotto funzionale Apice-Hirpinia - PD OOVV - CME a corpo

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO						157,086.44	
		Totale m³				9,528.00	0.25	2,382.00	
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro						10,576.08	
132	BA.MT.B.2 02.A	IA2 - Interventi a verde Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione	31,760.00			31,760.00			
		Totale m²				31,760.00	0.21	6,669.60	
133	BA.MT.B.3001.A	Fornitura e messa a dimora di specie arbustive di piccole dimensioni (altezza da 40 a 80 cm), di età non inferiore ai due anni	254.00			254.00			
		Totale Cadauno				254.00	14.30	3,632.20	
134	BA.MT.B.3001.C	Fornitura e messa a dimora di specie arboree sviluppate di circonferenza del tronco almeno pari a 12 cm	159.00			159.00			
		Totale Cadauno				159.00	77.00	12,243.00	
		Totale IA2 - Interventi a verde Euro						22,544.80	
135	BA.OB.B.0101.A	IAB - B.O.E. Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua	31,760.00			31,760.00			
		Totale m²				31,760.00	0.30	9,528.00	
		Totale IAB - B.O.E. Euro						9,528.00	
		Totale IA_MOD_E - Modulo E Euro						42,648.88	
136	BA.MT.A.3 29.A	IA_MOD_F - Modulo F IA1 - Movimenti terra Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi	3,786.00			1,135.80	0.30		
		Totale m³				1,135.80	0.86	976.79	
137	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	3,786.00			1,135.80	0.30		
		A RIPORTARE						192,518.03	

Itinerario Napoli-Bari, Raddoppio tratta Apice-Orsara, I lotto funzionale Apice-Hirpinia - PD OOVV - CME a corpo

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO						192,518.03	
		Totale m³				1,135.80	0.25	283.95	
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro						1,260.74	
138	BA.MT.B.2 02.A	IA2 - Interventi a verde Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione	3,786.00			3,786.00			
		Totale m²				3,786.00	0.21	795.06	
139	BA.MT.B.3001.A	Fornitura e messa a dimora di specie arbustive di piccole dimensioni (altezza da 40 a 80 cm), di età non inferiore ai due anni	185.00			185.00			
		Totale Cadauno				185.00	14.30	2,645.50	
140	BA.MT.B.3001.C	Fornitura e messa a dimora di specie arboree sviluppate di circonferenza del tronco almeno pari a 12 cm	79.00			79.00			
		Totale Cadauno				79.00	77.00	6,083.00	
		Totale IA2 - Interventi a verde Euro						9,523.56	
141	BA.OB.B.0101.A	IAB - B.O.E. Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua	3,786.00			3,786.00			
		Totale m²				3,786.00	0.30	1,135.80	
		Totale IAB - B.O.E. Euro						1,135.80	
		Totale IA_MOD_F - Modulo F Euro						11,920.10	
		Totale IA10 - da km 16+250 a km 18+400 Euro						62,447.95	
		Importo Lavori Euro						203,461.34	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
IA01 - da km 0+000 a km 1+800	81,035.28	
IA_MOD_A - Modulo A	3,362.34	
IA1 - Movimenti terra	949.72	
IA2 - Interventi a verde	1,557.02	
IAB - B.O.E.	855.60	
IA_MOD_B - Modulo B	17,420.26	
IA1 - Movimenti terra	2,896.77	
IA2 - Interventi a verde	11,913.79	
IAB - B.O.E.	2,609.70	
IA_MOD_C - Modulo C	20,661.62	
IA1 - Movimenti terra	5,800.53	
IA2 - Interventi a verde	9,635.39	
IAB - B.O.E.	5,225.70	
IA_MOD_D - Modulo D	5,048.85	
IA1 - Movimenti terra	1,024.97	
IA2 - Interventi a verde	3,100.48	
IAB - B.O.E.	923.40	
IA_MOD_E - Modulo E	34,542.21	
IA1 - Movimenti terra	8,557.43	
IA2 - Interventi a verde	18,275.38	
IAB - B.O.E.	7,709.40	
IA02 - da km 2+050 a km 2+700	33,268.80	
IA_MOD_A - Modulo A	545.93	
IA1 - Movimenti terra	153.52	
IA2 - Interventi a verde	254.11	
IAB - B.O.E.	138.30	
IA_MOD_C - Modulo C	2,529.11	
IA1 - Movimenti terra	710.96	
IA2 - Interventi a verde	1,177.65	
IAB - B.O.E.	640.50	
IA_MOD_E - Modulo E	26,455.60	
IA1 - Movimenti terra	8,700.62	
IA2 - Interventi a verde	9,916.58	
IAB - B.O.E.	7,838.40	
IA_MOD_F - Modulo F	3,738.16	
IA1 - Movimenti terra	703.63	
IA2 - Interventi a verde	2,400.63	
IAB - B.O.E.	633.90	
IA03 - da km 4+650 a km 5+150	15,467.51	
IA_MOD_B - Modulo B	788.70	
IA1 - Movimenti terra	259.41	
IA2 - Interventi a verde	295.59	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
IAB - B.O.E.	233.70	
IA_MOD_D - Modulo D	1,930.40	
IA1 - Movimenti terra	583.09	
IA2 - Interventi a verde	822.01	
IAB - B.O.E.	525.30	
IA_MOD_E - Modulo E	5,857.77	
IA1 - Movimenti terra	1,928.07	
IA2 - Interventi a verde	2,192.70	
IAB - B.O.E.	1,737.00	
IA_MOD_F - Modulo F	6,890.64	
IA1 - Movimenti terra	1,296.70	
IA2 - Interventi a verde	4,425.74	
IAB - B.O.E.	1,168.20	
IA04 - da km 5+850 a km 6+150	1,675.23	
IA_MOD_B - Modulo B	1,675.23	
IA1 - Movimenti terra	553.12	
IA2 - Interventi a verde	623.81	
IAB - B.O.E.	498.30	
IA05 - da km 7+500 a km 7+700	551.65	
IA_MOD_B - Modulo B	551.65	
IA1 - Movimenti terra	183.15	
IA2 - Interventi a verde	203.50	
IAB - B.O.E.	165.00	
IA06 - da km 9+100 a km 9+250	606.49	
IA_MOD_B - Modulo B	606.49	
IA1 - Movimenti terra	200.47	
IA2 - Interventi a verde	225.42	
IAB - B.O.E.	180.60	
IA07 - da km 9+500 a km 10+150	7,184.46	
IA_MOD_C - Modulo C	839.11	
IA1 - Movimenti terra	235.44	
IA2 - Interventi a verde	391.57	
IAB - B.O.E.	212.10	
IA_MOD_D - Modulo D	2,131.05	
IA1 - Movimenti terra	642.36	
IA2 - Interventi a verde	909.99	
IAB - B.O.E.	578.70	
IA_MOD_F - Modulo F	4,214.30	
IA1 - Movimenti terra	792.21	
IA2 - Interventi a verde	2,708.39	
IAB - B.O.E.	713.70	
IA08 - da km 10+400 a km 10+500	506.13	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
IA_MOD_B - Modulo B	506.13	
IA1 - Movimenti terra	165.17	
IA2 - Interventi a verde	192.16	
IAB - B.O.E.	148.80	
IA09 - da km 14+100 a km 14+150	717.84	
IA_MOD_B - Modulo B	717.84	
IA1 - Movimenti terra	235.76	
IA2 - Interventi a verde	269.68	
IAB - B.O.E.	212.40	
IA10 - da km 16+250 a km 18+400	62,447.95	
IA_MOD_A - Modulo A	1,544.26	
IA1 - Movimenti terra	434.90	
IA2 - Interventi a verde	717.56	
IAB - B.O.E.	391.80	
IA_MOD_B - Modulo B	660.67	
IA1 - Movimenti terra	108.90	
IA2 - Interventi a verde	453.67	
IAB - B.O.E.	98.10	
IA_MOD_C - Modulo C	5,674.04	
IA1 - Movimenti terra	1,591.74	
IA2 - Interventi a verde	2,648.30	
IAB - B.O.E.	1,434.00	
IA_MOD_E - Modulo E	42,648.88	
IA1 - Movimenti terra	10,576.08	
IA2 - Interventi a verde	22,544.80	
IAB - B.O.E.	9,528.00	
IA_MOD_F - Modulo F	11,920.10	
IA1 - Movimenti terra	1,260.74	
IA2 - Interventi a verde	9,523.56	
IAB - B.O.E.	1,135.80	
IMPORTO LAVORI Euro		203,461.34
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		203,461.34