

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



**DIREZIONE TECNICA**  
**U.O. SICUREZZA, MANUTENZIONE ED INTEROPERABILITA'**

**PROGETTO DEFINITIVO**

ITINERARIO NAPOLI – BARI  
RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA  
**I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA**

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

SCALA:

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
I F O G	0 1	D	9 7	C M	S C 0 0 0 0	0 0 1	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autenticato / Data
A	EMISSIONE DEFINITIVA	DI ROSA <i>S. Di Rosa</i>	LUGLIO 2017	GENTILUONO <i>[Signature]</i>	LUGLIO 2017	APREA <i>[Signature]</i>	LUGLIO 2017	<b>ITALFERR S.p.A.</b> Ing. Marino Foresa Ordine Ingegneri di Roma n° 19492

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1 FA.OM.B.3 01.A	Fornitura in opera di targhe per iscrizioni di servizio in lamiera di alluminio dello spessore non inferiore a 30/10 di mm  Messa a Terra 35 x 25 - 7*0.35*0.25 7 * 0,35 * 0,25 Esodo DX/SX Vicino Finestre 35 x 35 - 34*0.35*0.35 34 * 0,35 * 0,35 Uscita di emergenza (sulla porta) 35 x 35 - 46*0.30*0.30 46 * 0,35 * 0,35 Esodo Scale DX/SX 35 x 35 - 11*0.35*0.35 11 * 0,35 * 0,35 Indicazione punto raccolta 90 x 35 - 519*0.9*0.35 519 * 0,9 * 0,35 Esodo in finestra DX/SX 90 x 35 - 142*0.9*0.35 142 * 0,9 * 0,35 Pulsante Illuminazione emergenza 35 x 45 - 324*0.35*0.45 324 * 0,35 * 0,45 Presa elettrica (a parete) 35 x 25 - 104*0.35*0.25 208 * 0,35 * 0,25 Idrante UNI 45 (FFP) 35 x 45 - 20*0.35*0.45 20 * 0,35 * 0,45 Attraversamento a Raso 35 x 45 - 14*0.35*0.45 14 * 0,35 * 0,45 Cartelli speciali esodo FFP 90 x 45 - 98*0.9*0.45 98 * 0,9 * 0,45 Punto raccolta piazzali 40 x 50 - 9*0.4*0.5 9 * 0,4 * 0,5 Esodo destro (autorimessa) 35 x 35 - 211*0.35*0.35 211 * 0,35 * 0,35 Esodo sinistro (autorimessa) 35 x 35 - 201*0.35*0.35 201 * 0,35 * 0,35 Uscita di emergenza (autorimessa) 35 x 35 - 30*0.30*0.30 30 * 0,35 * 0,35 Pulsante allarme incendio (autorimessa) 16 x 21 - 75*0.16*0.21 75 * 0,16 * 0,21 Attacco Motopompa VVF (autorimessa) 30 x 20 - 2*0.30*0.20 2 * 0,3 * 0,2 Estintori (autorimessa) 25 x 31 - 85*0.25*0.31 85 * 0,25 * 0,31 Idrante UNI45 (autorimessa) 35 x 45 - 24*0.35*0.45 24 * 0,35 * 0,45 Punto raccolta (autorimessa) 40 x 50 - 2*0.4*0.5 4 * 0,4 * 0,5 Esodo Scale DX/SX (autorimessa) 35 x 35 - 10*0.35*0.35 10 * 0,35 * 0,35  Totale m²	0,61 4,17 5,64 1,35 163,49 44,73 51,03 18,20 3,15 2,21 39,69 1,80 25,85 24,62 3,68 2,52 0,12 6,59 3,78 0,80 1,23  405,26	187,42	75.953,83
2 FA.OM.B.3 02.A	Acciaio tipo Fe 430 UNI 7070-82 protetto mediante zincatura a caldo per immersione con copertura non inferiore a 0,400 Kg per m2 di superficie (il cui trattamento dovrà corrispondere, comunque, a quanto pre...-per sostegno di targhe della voce FA.OM.B.301  Sostegno Targhe 405.26*7.87 Kg/mq 3189,40  Totale kg  <b>Importo Lavori Euro</b>	3.189,40  3.189,40	4,57	14.575,56  <b>90.529,39</b>

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>  IMPORTO LAVORI Euro		90.529,39
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro</b>		90.529,39