

# SONDAGGIO GEOGNOSTICO STRATIGRAFIA



COMMITTENTE: SATPI S.R.L	SONDAGGIO: S9
CANTIERE: PEDEMONTANA	LOCALITA': FORMIA (LT)
QUOTA: 76.95m s.l.m. Sez. n. 248.5	ATTREZZATURA DI PERF.: C.M.V. MK 420
METODO DI PERF.: ASTE E CAROTIERE	RIVESTIMENTO: 20.00m
CASSETTE: 4	CORONE TIPO: WIDIA

Scala 1:110	Profondita'	Stratigrafia	Falda	Tubo aperto	Descrizione	n. S.P.T.	Campioni	POCKET-	Carotaggio
	0.50				CALCESTRUZZO con materiale di riporto costituito da ghiaia carbonatica frammista a limi di colore marrone.				
2	2.80				LIMI ARGILLOSI di colore marrone, con clasti carbonatici da centimetri a pluricentimetri.				
4	5.20				ARGILLE E LIMI di colore marrone giallastro, con clasti calcarei eterometrici, prevalenti da 2.8 a 4.0m.	3.00 4-11-Rif. 3.35			
6	5.80		5.80		ARGILLE, LIMI GHIAIOSI E GHIAIE ARGILLOSE di colore grigio biancastro giallastro. La frazione ghiaiosa è composta da breccia calcarea biancastra, morfologicamente non evoluta, prevalentemente plurimillimetrici.	6.00 18-Rif. 6.25			
8									
10	11.00					10.00 Rif. 10.10			
12					ARGILLE di colore grigio scuro, sottilmente stratificate e tettonizzate, con intercalazioni millimetriche di sabbie grigio nerastre. Con rari livelli pluricentimetri di gesso selenitico e gessoareniti di colore grigio scuro. Da molto consistenti a dure ("Argille caotiche").	12.50 13-27-Rif. 12.95		5.90	
14								8.00	
16							15.00 S9-C1 15.50	8.00	
18								8.00	
20	20.00							8.00	
	21.00			20.00	FINE SONDAGGIO			8.00	