



LEGENDA

- NORD
- VERTICE ALTIMETRICO
- VERTICE PLANIMETRICO
- PROGRESSIVA KM
- DEMOLIZIONI
- FASCIA VINCOLO URBANISTICO
- LIMITE PROVINCIA
- LIMITE COMUNE
- DIREZIONE NAPOLI
- Fossi di guardia rivestiti
- Fossi di guardia disperdenti
- Canaletta per smaltimento acque di piattaforma in trincea
- Collettore per smaltimento acque di piattaforma con marciapiedi
- Collettore per smaltimento acque di piattaforma in galleria
- Verso di deflusso
- Displuvio
- Impluvio

COMMITTENTE:
RFI
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:
ITALFERR
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE TECNICA
U.O. INFRASTRUTTURE CENTRO

PROGETTO DEFINITIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESIO - VITULANO
1° LOTTO FUNZIONALE FRASSO - TELESE
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
 Planimetria dal km 26+600 al km 28+300

SCALA: 1:2000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IF0H	12	D	11	P6	ID0001	008	B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzazio	Data
A	Emissione Esecutiva	C. Di Seno	05/2017	F. Bevetta	05/2017	F. Cerone	05/2017		
B	Emissione Esecutiva	C. Di Seno	08/2017	F. Bevetta	08/2017	F. Cerone	08/2017		

File: IPIH12D11P6D0001008.dwg n. Esab: 11.077

TABELLA ELEMENTI PER SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA

Progressiva iniziale	Progressiva finale	POSIZIONE	Lunghezza (m)	Pendenza	Speco (°)
26+680,00	26+257,00	DX	423	0,002	DN630
26+680,00	26+257,00	DX-CENTRALE	423	0,002	DN400
26+680,00	26+257,00	SX-CENTRALE	423	0,002	DN400
27+242,00	26+680,00	DX	562	0,0071	R 50x40
27+242,00	26+610,00	SX	632	0,0071	R 50x40
27+615,00	27+242,00	DX	373	0,0071	R 50x40
27+615,00	27+242,00	SX	373	0,0071	R 50x40

(*) F= Canaletta trapezia; R= Canaletta rettangolare; DN= Collettore circolare

TABELLA FOSSI DI GUARDIA RIVESTITI

Progressiva iniziale	Progressiva finale	POSIZIONE	Lunghezza (m)	Pendenza	Speco (°)
26+300,00	25+810,00	DX	490	0,0100	F 60x60
26+970,00	27+240,00	SX	270	0,0020	F 100x100
27+440,00	27+240,00	SX	200	0,0030	F 100x100
27+440,00	27+700,00	SX	260	0,0070	F 60x60

(*) F= Canaletta trapezia; R= Canaletta rettangolare; DN= Collettore circolare

TABELLA FOSSI DI GUARDIA DISPERDENTI

Progressiva iniziale	Progressiva finale	POSIZIONE	Lunghezza (m)	Dimensioni (b x h) (m)	Casonecchio (m)
17+775,00	18+275,00	SX	500	1,00 x 0,50	1,00
21+400,00	21+885,00	DX	485	1,00 x 0,50	2,00
26+955,00	27+780,00	DX	825	1,00 x 0,50	1,00
26+690,00	26+950,00	SX	260	1,00 x 0,50	2,00