


SEZIONE C-C SCALA 1:50

PROFILO IN ASSE GALLERIA



SPRITZ-BETON FIBRORINFORZATO	Sp=0.10m SUL 50% DEGLI SFONDI					
AL FRONTE	Sp=0.15m FINE CAMPO					
PRECONTENIMENTO AL FRONTE	N' 20 ELEMENTI IN VTR CEMENTATI CON MISCELE CEMENTIZIE L=13.50m (SOVRAPP. MIN. 5m) $\pm 20\%$					
PRESOSTEGNO AL CONTORNO	N° 23 TUBI IN ACCIAIO Ø127mm sp.10mm L=12m, (SOVRAPP. MIN. 3.5m) VALVOLATI (1V/m) p=0.40m ±20%					
DRENAGGI IN AVANZAMENTO (EVENTUALI)	N'4(2+2) TUBI MICROFESSURATI IN PVC L=30m (SOVRAPP. MIN. 13m)					
	CENTINE METALLICHE	2IPN 160 p=1m ±20%				
RIVESTIMENTO PROVVISORIO	SPRITZ-BETON FIBRORINFORZATO AL CONTORNO	Sp=0.20m				
	ARCO ROVESCIO E MURETTE Sp=0.80m, IN CLS ARMATO (INCIDENZA 50Kg/mc)					

CAMPO D'AVANZAMENTO	8.50m	
FRONTE/GETTO ARCO ROVESCIO E MURETTE	MAX 1.5ø	
FRONTE/GETTO DI CALOTTA	MAX 4ø	

## USCITA/ACCESSO CARRABILE SEZIONE TIPO B1

PRINCIPALI FASI ESECUTIVE

FASE 1: ESECUZIONE PRECONTENIMENTO AL FRONTE CON ELEMENTI IN VTR CEMENTATI

FASE 2: POSA IN OPERA PRESOSTEGNO AL CONTORNO CON TUBI METALLICI VALVOLATI

FASE 3: POSA IN OPERA DI DRENAGGIO IN AVANZAMENTO (EVENTUALE)

FASE 4: SCAVO A PIENA SEZIONE DEL SINGOLO SFONDO


FASE 5: RIVESTIMENTO PROVVISORIO AL CONTORNO CON CENTINE METALLICHE E SPRITZ-BETON ANCHE AL FRONTE FASE 6: RIPETIZIONE DELLE FASI "4", E "5" PER L'INTERO CAMPO

D'AVANZAMENTO FASE 7: GETTO DI ARCO ROVESCIO MURETTE

FASE 8: POSA IN OPERA DI IMPERMEABILIZZAZIONE FASE 9: GETTO CALOTTA

EVENTUALI DIFFERENZE TRA LE MISURE DI QUOTE TOTALI E LA SOMMATORIA DELLE MISURE DI QUOTE PARZIALI SONO DOVUTE AD ARROTONDAMENTI AUTOMATICI

PER LE TRATTE DI APPLICAZIONE DELLE SEZIONI TIPO SI RIMANDA AGLI ELABORATI DI PROFILO GEOTECNICO



**LEGENDA** P.C.= PIANO DEI CENTRI Q.P.= QUOTA PROGETTO P.S.= PIANO DI SCAVO

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

**DIREZIONE TECNICA UO GALLERIE** 

File: IF0H22D07BBGN0000017A

**PROGETTO DEFINITIVO** 

ITINERARIO NAPOLI - BARI RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO

2° LOTTO FUNZIONALE TELESE - SAN LORENZO

USCITA DI EMERGENZA - ELABORATI GENERALI

Uscita/Accesso carrabile - Sezione tipo B1 - Carpenteria, scavo e consolidamenti

SCALA: 1:50

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	R. Mennuni	-Giugno 2017	A. Amato	Giugno 2017	F. Cerrone	Giugno 2017	A. <del>Ja</del> cioni A. <del>Jaconi</del> A. Gju∰oč <b>2</b> 01 <i>7</i>
								S.F. ERI andre aneri 48
								NLFERR N.O. GALI Ng. Aless egli Inge n° 198
				-				A Singly

n. Elab.: 24265