



DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI BOB

In ragione delle opere in progetto si distinguono tre diverse tipologie d'intervento di bonifica:

- 1) tutte le aree interessate da lavori di qualunque tipo, comprendendosi tra queste anche quelle di cantiere e piste di servizio, saranno soggette a bonifica di tipo superficiale con garanzia fino ad 1.00 m di profondità, e comunque con la metodologia prevista dal Genio Militare competente;
- 2) aree interessate da lavori di adeguamento del rilevato esistente, aree interessate da rilevati provvisori per deviazioni stradali, aree interessate da rilevati definitivi (per viabilità e/o parcheggio) con relative zone marginali (collette e fossi di guardia): tutte le predette aree verranno sottoposte a bonifica profonda mediante trivellazione fino alla profondità di 2.00 m dal p.c. con garanzia pari alla profondità del foro, e comunque con limiti e metodologie prescritti dal Genio Militare competente;
- 3) aree interessate da scavi profondi per gallerie artificiali di linea; aree interessate da scavi profondi per trincee libere o con muri; aree interessate da scavi profondi per spalle viadotti, sottovia, collettori di recapito acque di piattaforma ferroviaria; per tutte le predette aree si rende necessaria una bonifica profonda con garanzia fino al piano di imposta delle opere con le seguenti due limitazioni:
 - a) la profondità massima di indagine non sarà superiore a 5,00 m dal piano campagna originario;
 - b) nel caso in cui dovessero essere limitati, nell'ambito dei primi 5,00 m dal p.c. banchi rocciosi o masse compatte, esse costituiranno il limite di indagine di bonifica. Lo a metodologia di tipo superficiale con garanzia fino ad 1.00 m di profondità, e comunque con la metodologia prevista dal Genio Militare competente.

PRIMA CON UNA RICERCA SUPERFICIALE

■ BONIFICA ORDIGNI BELLCI PROFONDA SOTTO LA PROFONDITÀ DI 1.00 m - GARANZIA 3.00 m (PROFONDITÀ 2.00 m - GARANZIA 5.00 m)
■ BONIFICA ORDIGNI BELLCI PROFONDA SOTTO LA PROFONDITÀ DI 1.00 m - GARANZIA 5.00 m (PROFONDITÀ 4.00 m - GARANZIA 8.00 m)
■ BONIFICA ORDIGNI BELLCI PROFONDA SOTTO LA PROFONDITÀ DI 1.00 m - GARANZIA 8.00 m (PROFONDITÀ 2.00 m - GARANZIA 8.00 m)

COMMITTENTE:

RFI
RIFERIMENTI FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:

ITALFER
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE TECNICA
U.O. INFRASTRUTTURE CENTRO

PROGETTO DEFINITIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO
1° LOTTO FUNZIONALE TELESENO - VITULANO
2° LOTTO FUNZIONALE TELESE - S. LORENZO
BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI
Planimetria dal km 29+300 al km 31+000

SCALA: 1:2000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERAZIONE	DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IF0H	22	D	11	P6	B00001	003	A	

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	P.Pacelli	06/2017	F. Scattolon	06/2017	F. Scattolon	06/2017		

File: I:\02\211988800\1033.dwg n. Elab.: 21 531