



DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI BOB

In ragione delle opere in progetto si distinguono tre diverse tipologie d'intervento di bonifica:

- 1) tutte le aree interessate da lavori di qualunque tipo, comprendendosi tra queste anche quelle di cantiere e piste di servizio, saranno soggette a bonifica di tipo superficiale con garanzia fino ad 1,00 m di profondità, e comunque con la metodologia prevista dal Genio Militare competente;
- 2) aree interessate da lavori di adeguamento del rilevato esistente; aree interessate da rilevati provvisori per deviazioni stradali; aree interessate da rilevati definitivi (per viabilità e/o parcheggi) con relative zone marginali (colate e fossi di guardia); tutte le predette aree verranno sottoposte a bonifica profonda mediante trivellazione fino alla profondità di 2,00 m dal p.c. con garanzia pari alla profondità del foro, e comunque con limiti e metodologie prescritti dal Genio Militare competente;
- 3) aree interessate da scavi profondi per gallerie artificiali di linea; aree interessate da scavi profondi per trincee libere o con muri; aree interessate da scavi profondi per spalle viadotti, sottavia, collettori di recapito acque di piattaforma ferroviaria; per tutte le predette aree si rende necessaria una bonifica profonda con garanzia fino al piano di imposta delle opere con le seguenti due limitazioni:
 - a) la profondità massima di indagine non sarà superiore a 5,00 m dal piano campagna originario;
 - b) nel caso in cui dovessero essere presenti, nell'ambito dei primi 5,00 m dal p.c., banchi, rocciosi o masse compatte, esse costituiranno il limite di indagine di bonifica. La metodologia di indagine dovrà essere approvata dal Genio Militare competente.

PRIMA CON UNA RICERCA SUPERFICIALE

- BONIFICA ORDIGNI BELLCI PROFONDA SOTTO LA PROFONDITÀ DI 1,00 m (PROFONDITÀ 2,00 m - GARANZIA 3,00 m)
- BONIFICA ORDIGNI BELLCI PROFONDA SOTTO LA PROFONDITÀ DI 1,00 m (PROFONDITÀ 4,00 m - GARANZIA 5,00 m)
- BONIFICA ORDIGNI BELLCI PROFONDA SOTTO LA PROFONDITÀ DI 1,00 m (PROFONDITÀ 2,00 m - GARANZIA 8,00 m)

COMMITTENTE:

RFI
 RIFERIMENTI
 GRUPPO FERROVIARIA ITALIANA
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:

ITALFERR
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE TECNICA
U.O. INFRASTRUTTURE CENTRO

PROGETTO DEFINITIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO
2° LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI
 Planimetria dal km 36+800 al km 38+500

SCALA: 1:2000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IF0H	22	D	11	P6	BB0001	008	B

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzazio	Data
A	Emissione Esecutiva	P. Paselli	05/2017	F. Bevetta	05/2017	F. Cernone	05/2017		
B	Emissione Esecutiva	P. Paselli	08/2017	F. Bevetta	08/2017	F. Cernone	08/2017		