

SONDAGGIO GEOGNOSTICO STRATIGRAFIA



COMMITTENTE: SATPI S.R.L	SONDAGGIO: S11
CANTIERE: PEDEMONTANA	LOCALITA': FORMIA (LT)
QUOTA: 77.38 m s.l.m. Sez. n. 246.5	ATTREZZATURA DI PERF.: C.M.V. MK 420
METODO DI PERF.: ASTE E CAROTIERE	RIVESTIMENTO: 21.00m
CASSETTE: 4	CORONE TIPO: WIDIA

Scala 1:120	Profondita'	Stratigrafia	Falda	Tubo aperto	Descrizione	n. S.P.T.	Campioni	POCKET-	Carotaggio
	0.20				MATERIALE DI RIPORTO composto da clasti eterometrici in matrice limo-argillosa marrone.				20 40 60 80
2	2.80				LIMI ARGILLOSI E SABBIOSI di colore marrone giallastro con livelli decimetrici di piroclastiti di ricaduta con pomici gialle e miche. A tratti con clasti carbonatici e patine di manganese.	2.50 3-7-5 2.95		3.10 4.00	
4					ARGILLE E LIMI di colore rosso mattone e grigio nerastre, con minerali vulcanici e scorie.		4.00 S11-C1 4.50	3.20	
6			5.50					2.20	
8	7.50 8.00				ARGILLE E LIMI di colore verdastro nerastre, tettonizzate.	7.00 4-5-9 7.45		4.70 2.60	
10					ARGILLE E LIMI di colore avana, con clasti carbonatici eterometrici (da centimetrici a decimetrici) abbondanti tra 9.0 e 9.5m. Molto consistenti.			3.40	
12	11.20				ARGILLE di colore verde acquamarina e grigio azzurro, tettonizzate ("Argille caotiche").	10.00 9-21-29 10.45			
14								4.50 8.00	
16						15.00 10-25-Rif. 15.40		5.00 8.00	
18								6.50	
20								6.00	
	21.00							6.00	
	22.00			21.00	FINE SONDAGGIO				